



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>





**GIFT OF  
HORACE W. CARPENTIER**



730  
J24









UNIV. OF  
CALIFORNIA  
**THE REKHÂGANITA**

OR  
**GEOMETRY IN SANSKRIT**  
COMPOSED BY SAMRÂD JAGANNÂTHA  
**VOLUME I. BOOKS I-VI.**

UNDERTAKEN FOR PUBLICATION

BY

THE LATE

**HARILÂL HARSHÂDARÂI DHRUVA,**

B. A., LL. B., D. L. A. ( SWEDEN ), M. R. A. S.

( LONDON AND BOMBAY ),

CITY JOINT JUDGE AND SESSIONS JUDGE, BARODÂ,

**Edited and carried through the press with a Critical  
Preface, Introduction, and notes in English**

BY

**KAMALÂS'ÂNKARA PRÂNAS'ÂNKARA TRIVEDI, B. A.**

FELLOW OF THE UNIVERSITY OF BOMBAY, HEAD MASTER, BROACH

HIGH SCHOOL ( FORMERLY PROFESSOR OF ORIENTAL

LANGUAGES, SÂMALADÂS COLLEGE, BHÂVA-

NAGAR, AND ACTING PROFESSOR OF

ORIENTAL LANGUAGES, ELPHIN-

STONE AND DECCAN

COLLEGES ).

---

**1st Edition—300 COPIES.**

*( Registered for copy-right under Act XXV. of 1867 ).*

**Bombay.**

**GOVERNMENT CENTRAL BOOK DEPÔT.**

**1901.**

**[ All rights reserved ].**

*Price 12 Rupees.*

**Bombay Sanskrit Series No. LXI.**



७० मनु  
अथर्ववेद

BOMBAY:

PRINTED AT JĀVAJĪ DĀDĀJĪ'S "NIRNAYA-SĀGARA" PRESS.

*Carpenter*

श्रीः

# रेखागणितम्

सम्राट्जगन्नाथविरचितं

( प्रथमभागात्मकं षष्ठाध्यायपर्यन्तम् )

स्वर्गवासिमहाशयध्रुवोपपदेन हर्षदरायात्मजेन हरिलालेन

संस्करणार्थमङ्गीकृतं

त्रिवेद्युपपदधारिणा

प्राणशंकरसूनुना कमलाशंकरेण संशोधितं

स्वनिर्मिताङ्ग्लभाषाभूमिकाटिप्पणीभ्यां च समुपेतम् ।

तच्च

मुम्ब्यापुरीस्थराजकीयग्रन्थशालाधिकारिणा

“निर्णयसागरा”ख्यमुद्रणयन्त्रालये मुद्रयित्वा

शाके १८२३ वत्सरे १९०१ ख्रिस्ताब्दे प्राकाश्यं नीतम् ।

---

प्रथमा आवृत्तिः

---

मूल्यं द्वादश रूपकाः

456405

Digitized by Google

## अनुक्रमणिका.

	पृष्ठ.		पृष्ठ.
प्रास्ताविकपद्यानि	१-२	एकविंशतितमक्षेत्रम्	२७
परिभाषा	३-८	प्रकारान्तरम्	२७-९
प्रथमोऽध्यायः	८-७८	द्वाविंशतितमक्षेत्रम्	२९-३०
प्रथमक्षेत्रम्	८-९	त्रयोविंशतितमक्षेत्रम्	३१
द्वितीयक्षेत्रम्	९-१०	चतुर्विंशतितमक्षेत्रम्	३१-२
तृतीयक्षेत्रम्	१०	प्रकारान्तरम्	३२
चतुर्थक्षेत्रम्	१०-१	पञ्चविंशतितमक्षेत्रम्	३३
पञ्चमक्षेत्रम्	११-२	प्रकारान्तरम्	३३
प्रकारान्तरेण	१२	षड्विंशतितमक्षेत्रम्	३४-५
षष्ठक्षेत्रम्	१३	प्रकारान्तरम्	३५
सप्तमक्षेत्रम्	१३-४	सप्तविंशतितमक्षेत्रम्	३५-६
अष्टमक्षेत्रम्	१४-५	अष्टाविंशतितमक्षेत्रम्	३६-७
नवमक्षेत्रम्	१५-६	एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	३७-४९
प्रकारान्तरेण	१६		
दशमक्षेत्रम्	१६-७	अस्योपपत्तिज्ञापकक्षेत्राणि	
एकादशक्षेत्रम्	१७	प्रथमक्षेत्रम्	३७
प्रकारान्तरेण	१७-८	द्वितीयक्षेत्रम्	३७-८
द्वादशक्षेत्रम्	१८-९	तृतीयक्षेत्रम्	३८-४०
प्रकारान्तरेण	१९	चतुर्थक्षेत्रम्	४०-१
त्रयोदशक्षेत्रम्	२०	पञ्चमक्षेत्रम्	४१-२
चतुर्दशक्षेत्रम्	२०-१	षष्ठक्षेत्रम्	४२-३
पञ्चदशक्षेत्रम्	२१	सप्तमक्षेत्रम्	४३-५
षोडशक्षेत्रम्	२२-३		
सप्तदशक्षेत्रम्	२३	सप्तमक्षेत्रस्याष्टौप्रकाराः	
अष्टादशक्षेत्रम्	२३-४	षष्ठः प्रकारः	४५-६
प्रकारान्तरम्	२४	सप्तमः प्रकारः	४६-७
एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	२५	अष्टमः प्रकारः	४७-८
विंशतितमक्षेत्रम्	२५-६	एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	४८-९
प्रकारान्तरम्	२६	त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	४९-५०
		एकत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५०

	पृष्ठ.		पृष्ठ.
द्वात्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५०-१	षष्ठक्षेत्रम्	८३
प्रकारान्तरम्	५१	प्रकारान्तरम्	८४
त्रयस्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५१-२	सप्तमक्षेत्रम्	८४
प्रकारान्तरम्	५२	प्रकारान्तरम्	८४-५
चतुस्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५२-३	अष्टमक्षेत्रम्	८५
प्रकारान्तरम्	५३	प्रकारान्तरम्	८५-७
पञ्चत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५३-४	नवमक्षेत्रम्	८६-७
षट्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५४-५	प्रकारान्तरम्	८७-९
सप्तत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५५	दशमक्षेत्रम्	८८-९
अष्टत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५५-६	प्रकारान्तरम्	८९-९१
एकोनचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	५६	एकादशक्षेत्रम्	९०-९१
चत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	५६-७	प्रकारान्तरम्	९१
एकचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	५७	द्वादशक्षेत्रम्	९१-२
द्विचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	५७-८	त्रयोदशक्षेत्रम्	९२-३
त्रयश्चत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	५८-९	चतुर्दशक्षेत्रम्	९२
चतुश्चत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	५९	प्रकारान्तरम्	९४-१२६
पञ्चचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	६०	तृतीयोऽध्यायः	९४
षट्चत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	६१-७८	प्रथमक्षेत्रम्	९५
सप्तचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	६२-७८	द्वितीयक्षेत्रम्	९५-६
प्रकारान्तराणि सप्तदश	७८	तृतीयक्षेत्रम्	९६
अष्टचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	७९-९३	प्रकारान्तरम्	९७
प्रथमक्षेत्रम्	७९	चतुर्थक्षेत्रम्	९७
प्रकारान्तरम्	७९-८०	प्रकारान्तरम्	९८
द्वितीयक्षेत्रम्	८०	पञ्चमक्षेत्रम्	९८-९
प्रकारान्तरम्	८०-१	प्रकारान्तरम्	९९-१०२
तृतीयक्षेत्रम्	८१	अष्टमक्षेत्रम्	१०१-२
चतुर्थक्षेत्रम्	८१-२	प्रकारान्तरम्	१०२-३
प्रकारान्तरम्	८२-३	नवमक्षेत्रम्	१०३
पञ्चमक्षेत्रम्	८२	प्रकारान्तरम्	१०३-४
प्रकारान्तरम्	८३	दशमक्षेत्रम्	१०३-४

	पृष्ठ.
प्रकारान्तरम्	१०३-४
एकादशक्षेत्रम्	१०४
प्रकारान्तरम्	,,
द्वादशक्षेत्रम्	१०५
प्रकारान्तरम्	,,
त्रयोदशक्षेत्रम्	१०५-६
प्रकारान्तरम्	१०६
चतुर्दशक्षेत्रम्	१०७-८
प्रकारान्तरम्	,,
पञ्चदशक्षेत्रम्	१०८-९
प्रकारान्तरम्	,,
षोडशक्षेत्रम्	१०९-१०
प्रकारान्तरम्	११०
सप्तदशक्षेत्रम्	११०-११
प्रकारान्तरम्	,,
अष्टदशक्षेत्रम्	१११
एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	१११-२
विंशतितमक्षेत्रम्	११२
एकविंशतितमक्षेत्रम्	११३
द्वाविंशतितमक्षेत्रम्	,,
त्रयोविंशतितमक्षेत्रम्	११३-४
चतुर्विंशतितमक्षेत्रम्	११४-५
पञ्चविंशतितमक्षेत्रम्	११५
षट्त्रिंशतितमक्षेत्रम्	११५-६
सप्तविंशतितमक्षेत्रम्	११६
अष्टविंशतितमक्षेत्रम्	११६-७
एकोनत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	११७
त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	११७-८
प्रकारान्तरम्	११८-९
एकत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	११९-२०
प्रकारान्तरम्	१२०
द्वात्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१२०-२१

	पृष्ठ.
त्रयस्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१२१-२
चतुस्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१२२-४
पञ्चत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१२४-५
षट्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१२५-६
प्रकारान्तरम्	१२६
चतुर्थोऽध्यायः	१२७-४३
प्रथमक्षेत्रम्	१२७
प्रकारान्तरम्	,,
द्वितीयक्षेत्रम्	,,
प्रकारान्तरम्	१२८
तृतीयक्षेत्रम्	१२८-३०
प्रकारान्तरम्	१२९-३०
चतुर्थक्षेत्रम्	१३०
पञ्चमक्षेत्रम्	१३१
षष्ठक्षेत्रम्	१३१-२
प्रकारान्तरम्	१३२
सप्तमक्षेत्रम्	,,
अष्टमक्षेत्रम्	१३३
नवमक्षेत्रम्	,,
दशमक्षेत्रम्	१३३-५
प्रकारान्तरम्	१३४-५
एकादशक्षेत्रम्	१३५-७
प्रकारान्तरम्	१३६-७
द्वादशक्षेत्रम्	१३७-८
प्रकारान्तरम्	,,
त्रयोदशक्षेत्रम्	१३८-४१
प्रकारान्तरम्	१३९-४१
चतुर्दशक्षेत्रम्	१४१-२
प्रकारान्तरम्	,,
पञ्चदशक्षेत्रम्	१४२
षोडशक्षेत्रम्	१४२-३
पञ्चमोऽध्यायः	१४४-७९



	पृष्ठ.		पृष्ठ.
परिभाषा	१४४-५	परिभाषा	१७१
प्रथमक्षेत्रम्	१४६	प्रथमक्षेत्रम्	१७१-३
द्वितीयक्षेत्रम्	१४६-७	प्रकारान्तरम्	१७२-३
तृतीयक्षेत्रम्	१४७-८	द्वितीयक्षेत्रम्	१७३-४
चतुर्थक्षेत्रम्	१४८	प्रकारान्तरम्	१७४
पञ्चमक्षेत्रम्	१४९	तृतीयक्षेत्रम्	१७४-६
षष्ठक्षेत्रम्	१४९-५०	प्रकारान्तरम्	१७६
सप्तमक्षेत्रम्	१५०-१	चतुर्थक्षेत्रम्	१७६-७
अष्टमक्षेत्रम्	१५१-२	प्रकारान्तरम्	१७७
नवमक्षेत्रम्	१५२-३	पञ्चमक्षेत्रम्	१७८-९
दशमक्षेत्रम्	१५३-४	प्रकारान्तरम्	„
एकादशक्षेत्रम्	१५४-५	षष्ठक्षेत्रम्	१७९-८०
द्वादशक्षेत्रम्	१५५-६	प्रकारान्तरम्	„
त्रयोदशक्षेत्रम्	१५६-७	सप्तमक्षेत्रम्	१८०-१
चतुर्दशक्षेत्रम्	१५७-८	अष्टमक्षेत्रम्	१८१-२
प्रकारान्तरम्	„	नवमक्षेत्रम्	१८२-३
पञ्चदशक्षेत्रम्	१५८	प्रकारान्तरम्	„
षोडशक्षेत्रम्	१५८-९	दशमक्षेत्रम्	१८३-४
सप्तदशक्षेत्रम्	१५९-६१	प्रकारान्तरम्	„
प्रकारान्तरम्	१६१	एकादशक्षेत्रम्	१८४-५
अष्टादशक्षेत्रम्	१६१-२	प्रकारान्तरम्	१८५
प्रकारान्तरम्	१६२	द्वादशक्षेत्रम्	१८५-६
एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	१६२-६३	प्रकारान्तरम्	„
विंशतितमक्षेत्रम्	१६३-४	त्रयोदशक्षेत्रम्	१८६-७
प्रकारान्तरम्	१६४	चतुर्दशक्षेत्रम्	१८७
एकविंशतितमक्षेत्रम्	१६४-५	पञ्चदशक्षेत्रम्	१८८-९
द्वाविंशतितमक्षेत्रम्	१६५-७	प्रकारान्तरम्	„
प्रकारान्तरम्	१६६-७	षोडशक्षेत्रम्	१८९-९०
त्रयोविंशतितमक्षेत्रम्	१६७-८	सप्तदशक्षेत्रम्	१९०
चतुर्विंशतितमक्षेत्रम्	१६८-९	अष्टादशक्षेत्रम्	१९१-२
पञ्चविंशतितमक्षेत्रम्	१६९-७०	प्रकारान्तरम्	„
षष्ठोऽध्यायः	१७१-२०६	एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	१९२

पृष्ठ.	
विंशतितमक्षेत्रम्	१९३
एकविंशतितमक्षेत्रम्	„
द्वाविंशतितमक्षेत्रम्	१९३-४
त्रयोविंशतितमक्षेत्रम्	१९५
चतुर्विंशतितमक्षेत्रम्	„
पञ्चविंशतितमक्षेत्रम्	१९६
षड्विंशतितमक्षेत्रम्	१९६-७
सप्तविंशतितमक्षेत्रम्	१९७-८
अष्टाविंशतितमक्षेत्रम्	१९८-१९
एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	१९९-२०१
प्रकारान्तरम्	२००-२०१
त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	२०१-२
एकत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	२०२-३
प्रकारान्तरम्	२०३
द्वात्रिंशत्तमक्षेत्रम्	२०३-५
प्रकारान्तरम्	२०४-५
त्रयस्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	२०५-६

## NOTES.

Book I.	1- 64
Book II.	65- 72
Book III.	73- 88
Book IV.	89-100
Book V.	101-2
Book VI.	103-118
Appendix containing the readings of V.	119-141
Errata.	143-144



## Critical Notice of the Manuscripts of the Rekhāganita.

The edition of the Rekhāganita was undertaken for the Bombay Sanskrit Series by the late Mr. Harilāl Harshadarāi Dhruva B. A., L. L. B., D. L. A. (Sweden), M. R. A. S. (London and Bombay), M. P. T. S., &c., &c., City Joint Judge and Sessions Judge, Baroḍā. He read a paper on the Rekhāganita at the VIII. International Congress of Orientalists, Stockholm and Christiania, which he attended as a Pandit Representative Delegate of His Highness, the Mahārājā S'yāji Rāo Gāekwād of Baroḍā. He intended to publish the work in three volumes, the first volume to contain the text, the second to contain the English notes, and the third to contain *Varice Lectiones*. The matter for the 1st Volume was sent to the Curator, Government Central Book Depôt, Bombay, for publication and it was entrusted to the Nirnayasāgar Press. But the press returned it to the author, as the figures for Propositions were in most cases wanting. The manuscript thus returned remained with him till his death. It is a matter of great sorrow that the eminent scholar was not spared by Providence to finish the work he began very zealously.

The manuscript, that was sent to the press and was returned for want of figures, was handed over to me by Mr. Dhruva's widow. I took it up and thought that the work would be soon ready as figures alone were wanting. To my great surprise, however, I found that it was a copy of a single manuscript. The copy was made by a S'āstri of Amreli in Kāthiawād. 'संपूर्ण । समाप्तोचं ग्रन्थः । शुभं भूवाद । संवत् १८८१ कार्तिक शुद्धी ५ प्रसिद्धसिद्धिं कृतेन्द्रजिष्मणा ज्येष्ठारामात्मजेनाऽमरेलीगुर्जर-  
ज्ञाकावाः संस्कृतशिक्षकेण प्रभासपत्तनस्थेन ॥ संवत् १९३१ आषाढशुद्धी ५'

is what is found at the end of the manuscript. On examining it minutely I found that it was incorrect on almost every page of it. It was now evident that I had not simply to supply figures, but to settle the text as

well. Thereupon I asked Mr. Dhruva's widow if she had any other manuscripts of the work with her, and she handed over to me two manuscripts. One of these breaks up at the end of the fifth book and is without figures. The second has figures here and there; but they are in most cases incorrect and without letters. This manuscript is also incomplete. It goes almost to the end of the third book and then begins with the 15th proposition of the tenth book and comes up to the end of the work. Thus neither of the two manuscripts was of great use to me. I then secured other manuscripts of the work and two very valuable editions of Euclid from England and settled the text and the figures with the help of these.

It is thus clear that Mr. Dhruva did not live to do anything more than get a manuscript of the work copied by an Amreli S'āstri. It is a matter of regret that the work did not get through his scholarly hands. The collation of Mss. from different parts of India to settle the text, the construction of figures, the English notes, the Critical Notice of Manuscripts and the Introduction, all this being my work, the shortcomings of the present edition, whatever they may be, are wholly attributable to me.

The present edition is based upon the following manuscripts:—

(I) The copy of a manuscript, received from Mr. Dhruva's widow. I suppose it is the same manuscript that Mr. Dhruva speaks of in his 'Barodā State Delegate'. "I owe it," says he, "to my friend, Rāo Bahādur. Justice Janārdan Sakhārām Gādgil, B. A., LL. B., F. T. S., of the High Court of Judicature, Barodā State, to be able to present this work to the learned assembly here.....I can do no better than give in the words of Mr. Justice Gādgil himself how the manuscript of the work under notice was brought to light. 'The original Ms. was found in the Library of the late celebrated Bāl Gangādhār S'āstri Jāmbhēkar by Ābā S'āstri Bakre. I got a copy made of the Ms.'—which original, kindly lent to me by the gentleman, I hold in my hand at present. Mr. Justice Gādgil's copy was made in V. S. 1942 (A. C. 1886). The date of the original Ms. now with me is V. S. 1886 (A. D. 1830) "Kartek (Sana.

Kārtika) Sudi 5" in the words of the writer. The Ms. extends over 144 double pages and a portion more. Each single page contains 29 lines on an average and each line contains an average of 25 letters. The copy is written in bold beautiful Devanāgarī characters, and the text contains some mistakes in writing....."

'The geometrical figures for most of the propositions are very neatly drawn. I say most of the propositions, because for some of them, they are wanting.....'

This Ms. I have designated D.

II. A Ms. obtained from Mr. Dhruva's widow. It begins with 'श्रीगणेशाय नमः । अथोक्तीदृशाख्यं रेखागणितं लिख्यते ।'. This is the Ms. of which Mr. Dhruva says, "It is to Pandit Durgāprasāda's find that we owe the discovery of Euclid, being the original author, whose Elements of Geometry Jagannātha Samrat translated. One of the Mss. lent to me by the Pandit has at the beginning a note thus, 'अथोक्तीदृशाख्यं रेखागणितं लिख्यते'."\* It is an incomplete Ms. It goes on regularly till about the end of the Third Book. The last line of the Ms. on page 66 is 'प्रकारम्बरं झदरेखा झजरेखा संयोग्या पुनर्ह्यधिह्वाय अववर्गवहवर्गयोः'. Up to page 66 no page is wanting and all the pages are correctly numbered. After this page, there is a long gap and though the next page is numbered 67, it begins with the last portion of proposition 14, Book X. The first line on the page is, 'अतु-ल्कोऽस्ति यदि घटं द्वात्रिंशं भवति तदा वज्रं द्वात्रिंशं भविष्यति कुतः यदि सिद्धिस्तं चेत् तदा वदद्वात्रिंशौ'. After this the Ms. goes on regularly to the end. The pages are correctly numbered up to the 70th page. From the next page they are numbered afresh, as one, two, three &c., and the last page is 65. The opening page of the Ms. has 'रेखागणितपत्र १३५'. Thus there are in all 135 pages. Figures are given in the first 66 pages, but most of them are incorrect. In the last 69 pages no figures are given in Book X, though a vacant space is left for every figure, and the figures that are given here and there in the remaining books are quite incorrect. The Ms. has the following colophon:—

\* Baroda State Delegate p. VII. and VIII.



‘शिल्पशास्त्रमिदं प्रोक्तं ब्रह्मणा विश्वकर्मणे ।  
 पारम्पर्यवशादेतदागतं धरणीतले ॥  
 तदुच्छिष्टं महाराज जयसिंहाज्ञया पुनः ।  
 प्रकाशितं मया सम्यक् गणकानन्दहेतवे ॥  
 श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्टयै द्विजेन्द्रः  
 श्रीमत्सम्राट्गङ्गाधर इति समभिचारुदितेन प्रणीते ।  
 ग्रन्थेऽस्मिन् नास्ति रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-  
 र्व्यध्यायोप्येतन्मोहापह इह विरतिं घञसंख्यो गतोऽभूत् ॥’

This Ms. is designated A. It is not quite correct.

III. This is the other Ms. I got from Mr. Dhruva's widow. It is a very neat and correct Ms., but it is incomplete. It goes to the end of the Fifth Book. It has no figures. It consists of 85 double pages and has ten lines on each page. This is probably the Ms., of which S'āstrī Durgāprasāda Driveda, Professor, Sanskrit College, Jeypore, wrote to me as follows in reply to my letter to him requesting him for a loan of a Ms. of the work :—

‘श्रीमत्सु विविधविद्याविशारदेषु सनमस्कृति कुशलोदन्तं चेदं वृत्तजातं वि-  
 निवेद्यते—चिराधिगतं यौष्माकीणं लेखरत्नमधिगत्य भूयानानन्दः प्रादुरभूत् ।  
 सद्यः साफल्यमधिगच्छतां भवदीयोऽयं विश्वजनीनो रेखागणितसंस्करणध्यापा-  
 रभरः । इहाविर्भूयापि तत् पुस्तकं तिरोभावमधिभ्रयदिव दृश्यते । यतो यत्नतो  
 गवेषणे विहितेऽपि सकलप्रयोजनप्रयोजकं सक्षेत्राकृति पुस्तकं नोपलभ्यते ।  
 उपलभ्यमानामपि द्वित्राणि पुस्तकानि शुद्धिराहित्यादिदोषाकान्ततया न कार्य-  
 विर्वाहकाणि । प्रथमं तावन्मदीयपुस्तकं ( यस्य प्रारम्भतः पञ्च अध्याया भव-  
 दन्तिके सन्ति ) शुद्धप्रायमपि क्षेत्रविकलमास्ते । द्वितीयं राजकीयं पूर्वपुस्तक-  
 मालोकम् । तृतीयं मच्छात्रस्य निकटे वर्त्तते तन्निष्कमालोकमपि न स्पृहणीयम् ।  
 एतस्यां पुस्तकग्रन्थामप्याकृतयो नासते किं तु मदभ्यर्णे कतिपयाध्यायानामा-  
 कृतयो याथातथ्यगुणानाक्रान्ता वर्त्तन्ते । तदाकृतिपुस्तकमपि पञ्चमाध्यायाव-  
 सानकं पुरा स्वर्गवासिनो ध्रुवस्य निकटे ग्रहितम् । तच्च रेखागणितपुस्तकेन सह  
 भवदन्तिकमधिगतं भवेत् ।’\*

This Ms. is designated B.

IV. The fourth Ms. collated for the present edition belongs to the Government Sanskrit College, Benares, and was kindly

\* The letter is given in full to shew how difficult it is to secure a correct and complete Ms. of the work even from Jeypore, the place of its birth.

lent to me by Mr. Arthur Venis, M. A., Principal of the College. In reply to my letter of the 13th December 1898 he was good enough to send me the Ms. on the 24th idem. The note on the Ms. in the College Library is रेखागणितं पण्डितराजजगन्नाथविरचितमेकपुटकात्मकं संपूर्णम्.

The Ms. begins as follows :—

श्रीगणेशाय नमः । श्रीशारदायै नमः । श्रीगुरुवे नमः । ओं सिद्धिः ।

गजाननं गणाधिपं सुरासुरार्चितं सदा ।

समस्तभक्तकामदं शिवायुतं सुखप्रदम् ॥

वितण्डवण्डयोगिनीसमाजमध्यवर्तिनम् ।

समस्तभूतिभूषितं नमामि विप्रवारणम् ॥

कश्मीरुसिंह &c. The verses dedicated to Ganes'a are thus in this Ms. in a different form. It is a complete Ms. in a book-form on country-paper, and appears to be old as many pages are eaten by white ants on their border. Though the Ms. is incorrect, does not contain all the figures and those that are given are inaccurate, particularly in the latter portion, still it was of great use to me in filling up the omission of lines on many pages in Mr. Dhruva's Ms. sent to the press. The Principal was kind enough to allow me to keep it with me for a long time and I returned it to him on the 29th March 1901 after the whole text of my first volume and a part of the second volume were printed off.

This Ms. is designated K.

V. The fifth Ms. was obtained from His Highness, the Mahārājā's Sanskrit College, Trivandrum, through my friend Prof. S. Rādhākṛishṇa Aiyar B. A., F. M. U., Principal of His Highness the Mahārājā's College, Puḍukotā. This is a very neat Ms. in a book-form. But on comparing it with the above Ms., I found it an exact copy of it. It was not therefore of use for collation. It contains a few figures not found in the Benares Ms.

VI. Having learnt that there was a complete Ms. of the work in the library of His Highness, the Mahārājā of Kāshmir, deposited in the Raghunātha Temple, I applied to Dr. M. A. Stein, M. A., late Principal of the Oriental College, Lahore, for a loan of it and received the following reply from him :—

' I have duly received your letter of 27th ult. ( i. e. November 1898 ) concerning the loan of the Jammu Ms. of the *Rekhā-gaṇita* which you desire to collate.

Your name and work are well known to me and it would be a pleasure to me to assist you in the scientific task you have undertaken in the place of the late Mr. Dhruva.

The Raghunātha Temple Library of H. H. the Mahārāja of Jammu is not under my control, though the cataloguing of its Sanskrit Mss. has been prepared and published by me ( Bombay 1894 ). I am not authorized to arrange for the loan of Mss. outside Jammu, though I myself am allowed to use works from the collection which was first arranged and catalogued by me at Lahore.

Certain Draft Rules regulating the loan of Mss. which were proposed with a view to facilitating access to the Library are still under consideration by the Durbar. I do not know whether and when they will be adopted.

In the meantime I would recommend only two courses. You might ask the Director of Public Instruction, Bombay, to apply officially for the loan of the Ms. through the Resident in Kāshmir, Sialkot. In this way alone there would be a chance of the Ms. being made available for your direct use.....'

I then adopted the course proposed in this letter, and the Hon. Mr. E. Giles M. A., Director of Public Instruction, was kind enough to apply to the Assistant Resident, Kāshmir, for the loan of the Ms. The Assistant Resident forwarded the correspondence to the Vice-President, Kāshmir State Council, and the reply from him was that His Highness expressed his inability to forward the original manuscript, but that a true copy could be furnished on payment of the wages of the copyist. Thus, notwithstanding all the trouble so kindly taken by the Hon. Mr. Giles, the Ms. was not made available for my direct use; and since I had to be satisfied with a copy, I did not think it advisable to get the copy of the whole Ms. as I learnt that it was incorrect and lacked figures like other Mss. of the work. I, however, got a true copy of 10th, 11th and 12th Books, the text of which, it was the most difficult to settle,

as the books are the hardest of the lot. Pandit Gaṅgādhara P. Gokulachandra of the Raghunātha Temple, Jammu, who was mentioned by Dr. Stein in his letter to me as the proper person to get the work accurately copied, was then applied to and he was kind enough to secure me a copy of the 10th, 11th, and 12th Adhyāyas.

This Ms. is designated J.

VII. The last and the most important Ms. collated is another Ms. in the Library of Government Sanskrit College, Benares. My attention to it was drawn by Mahāmahopādhyāya Sudhākara Dvivedi's article on Pandit Jagannātha in his *Ganakatarāṅgiṇī*. I applied to the Principal of the College who wrote to me as follows in reply to my letter:—

वाराणसीस्थराजकीयसंस्कृतपाठशालाकीयपुस्तकाङ्गणे वर्तमानं जगन्नाथसम्राजामाज्ञया लिखितं रेखागणितपुस्तकं तु स्वकत्रये खण्डितं जीर्णं च । एवं स्थितेऽप्यस्यन्तावश्यके कथञ्चित् खण्डस्रो गन्तुमर्हति न त्वेकदा सर्वं पुस्तकमिति विभाव्य पुनरप्यपेक्षितखण्डविषयकं पत्रं केचन भवन्निरिति ॥

I replied to the Principal:—

श्रीजगन्नाथसम्राजामाज्ञया लोकमणिनाम्ना लेखकेन लिखिता रेखागणित-प्रतिरतिप्राचीनत्वादेवोपयुज्यतेतरां मम ।.....

I then received the whole Ms., part by part. It is a very important Ms. \*It was copied for King Jayasimha himself by his order by the scribe Lokamaṇi in the Samvat year 1784 (A. D. 1728), i. e. very shortly after the work was composed. The colophon of the Ms. runs as under:—

युगवसुनगम् ( १७८४ ) वर्षे शुचिशुद्धे युगतिथौ रवेर्बारे ।

व्यक्तिल्लोकमणिः किल सम्राजामाज्ञया पुस्तम् ॥

It is thus the oldest Ms. that can be secured and I need not say that I had great satisfaction in securing it. It is wanting

\* Being copied by the orders of Samrāj about the time the work was composed as the colophon shews, it is probable, nay almost certain, that it was made under the orders of Jagannātha Samrāj or the King himself. Jayasimha must have ordered out Jagannātha Samrāj, his protege, to supply him with a copy and Jagannātha, in his turn, must have directed Lokamaṇi, probably his pupil, to do the work.

in a few pages. The remark on the last page clearly shews the pages that are wanting:—

‘एतानि न सन्ति ३३१४६-५५१६९-७८१८८-२१९। द्वितीयं पत्रत्रयम् ।’.

It contains 292 pages in all. It is a very correct Ms. and is nicely written in Devanāgarī characters. It contains all the figures very accurately drawn with letters distinctly marked. Having received it after the first nine books were printed off, I have given its *varæ lectiones* in the Appendix. From the 10th Book, they are put down in the foot-notes along with those of other Mss. I had great satisfaction in finding that the text settled for this edition and the figures constructed by me\* corresponded with those in the Ms. Unfortunately the most important portion of the Ms., pages 188-219, dealing with the Tenth Book, Prop. 16 to Prop. 101, is lost. A few technical terms in the Fifth Book are in this Ms. explained in the margin. The words used in explaining them are निक्षबति, मिक्-दार, इबदालि निक्षबति, तफ्हाले निक्षबति, अक् निक्षबति, तर्कबि निक्षबति, कलवे निक्षबति, and मुन्नावा निक्षबति. These are Arabic words and the work being copied within a few years of its compilation, they go to support the theory of the work having an Arabic work as its original.

The Ms. is designated V.

The two books which were of great use to me in the construction of some of the figures, particularly figures of the latter portion, were the well-known Gregory's edition of 1703 containing all the fifteen books in the Latin and the Greek and obtained from England through my pupil, Mr. Triumbakrão Jâdavrão Desai, Barrister at Law, and another excellent edition, published in London in 1570 by Mr. H. Billingsley. It is the first translation into English of Euclid's work as its title-page which runs as under shews:—

---

\* The difficulty of constructing figures will be understood, when it is borne in mind that most of the alternative proofs given by Pandit Jagannātha are not found in any English edition, that many intermediate steps in the proofs of Propositions are omitted, that no authorities are given and that the letters अ and क occasion a deal of confusion on account of the carelessness of copyists.

**'The Elements of Geometrie of the most auncient Philosopher Evclide of Megara.**

**Faithfully ( now first ) translated into the Englishe tounge by H. Billingsley, citizen of London.**

**Whereunto are annexed certaine scholies, annotations and inuentions, of the best mathematiciens, both of time past, and in this our age.**

**With a very fruitfull Præface made by M. J. Dee, specifying the chief mathematicall sciēces, what they are and wherunto commodious: where, also, are disclosed certaine new secrets mathematicall and mechanicall untill these our daies greatly missed.**

**Imprinted at London by John Daye.'**

**The Preface of Mr. Dee bears the year 1570. It has at its end the remark:—**

**'Written at my poor house at Mortlake.**

**Anno. 1570. February 9.'**

**The Title-page is a beautiful one, having the ten pictures of Ptolomeus, Martinus, Aratus, Strabo, Hipparchus, Polibius, Geometria, Astronomia, Arithmetica and Musica and a motto Vvinere Virescit Veritas.**

**This valuable work contains 16 books. In the introductory remarks on the fourteenth book, it is said that Apollonius was the first author of the book, which was afterwards set forth by Hypsicles. Mr. Billingsley quotes from the Preface of Hypsicles to the 14th book in support of his statement. "Basilides of Tire (sayth Hypsicles) and my father together, scanning, and peysing a writing or booke of Appollonius, which was of the comparison of a dodecahedron to an icosahedron inscribed in one and the selfe same sphere, and what proportion these figures had the one to the other, found that Apollonius had fayled in this matter. But afterward (sayth he) I found another copy or booke of Apollonius, wherein the demonstration of that matter was full and perfect and shewed it unto them, whereat they much rejoysed. By**



which wordes it semeth to be manifest that Apollonius was the first author of this booke, which was afterward set forth by Hypsicles. For so his own wordes after in the same preface seme to import." Billingsley gives the 14th book as set forth both by Hypsicles and Flussas, and the 15th book as set forth by Hypsicles and Campane and Flussas. The 16th book, which he says, is added by Flussas, contains 37 Propositions. Billingsley's edition of Euclid is a very important book. It is a big volume of 463 folios and was with great difficulty purchased from Messrs. Bernard Quaritch, 15 Piccadilly, through Mr. Edward Seymore Hale of Bombay. This book was of great use to me in settling figures of Propositions of the 10th book which is the hardest of all, as it deals with incommensurable quantities.

---

# INTRODUCTION.

## THE REKHÂGANITA : ITS CONTENTS.

The Rekhâganita or the Science of Geometry is a Sanskrit version of Euclid's Elements of Geometry by Samrât Jagannâtha under the orders of Jayasimha, king of Jeypore. It contains fifteen 'adhyâyas' or books. The first four and the sixth books are devoted to plane geometry and the fifth deals with the laws of proportion which are utilized in the sixth book. The contents of these books are well-known and therefore need no detailed account. The seventh, eighth, and ninth books are purely arithmetical. As the subject-matter of the tenth book which treats of incommensurable quantities and of the eleventh and the succeeding books which are concerned with solid geometry cannot be clear unless the theory of numbers is explained, the intermediate three books, the seventh, eighth, and ninth, are devoted to the elucidation of the principles of numbers. A number (सङ्ख्य) is defined as a multitude composed of units (इय). Numbers are divided into even (सम) and odd (विषम). Even numbers are subdivided into evenly-even (समसम) and evenly-odd (समविषम). Evenly-even numbers are those which, when divided by an even number, have an even quotient, as 8. Evenly-odd numbers are those which, on being divided by an even number, give an odd quotient, as 6. Odd numbers may be oddly-odd (विषमविषम), when they have an odd quotient, on being divided by an odd number, as 9. Numbers are further divided into prime numbers (प्रथमाङ्क), and composite numbers (योगाङ्क), and into commensurable (मिळित), and incommensurable (मिळ). A number produced by the product of two numbers, the multiplier (गुणक) and the multiplicand (गुण्य), is a plane or superficial number (क्षेत्रफल), the two numbers (गुण्य and गुणक) being called its sides or arms (भुज). A superficial number, multiplied by a number, becomes a cube number (घनफल). The product of a number by itself is a square number (वर्गाङ्क), and a number, multiplied by its square, becomes a cube number (घनाङ्क). Numbers

are further defined as proportional (सजातीय), when the second is the same multiple of the first as the fourth is of the third. Like plane numbers (सजातीयक्षेत्रफल) and like cube numbers (सजातीयघनफल) are those which have their sides proportional. Finally a perfect number (पूर्णक) is one which is equal to the sum of all its aliquot parts, as 6.\* The Seventh Book demonstrates in general the most common properties of numbers, chiefly of prime and composite numbers, and partly treats of the comparison of one number with another. The enunciations of a few propositions will make this clear.† 'If of two numbers the less is continually taken from the greater until unity is left, the two numbers are incommensurable or prime to one another.' 'To find the greatest common measure of two or more quantities.' 'A small quantity is a part of a large quantity or of its multiple.' 'If two quantities be the same part of two other quantities, the sum of the first two shall be the same part of the sum of the other two.' 'If from two numbers two other numbers in the same ratio be taken, the remainders shall be in the same ratio.' 'The product of the multiplicand by the multiplier is the same as that of the multiplier by the multiplicand.' 'If there are small numbers in a certain ratio, such that smaller numbers in the same ratio cannot be found, then these numbers shall be prime to one another.' 'If a certain number is prime to another, its square also shall be prime to it.' 'If two numbers are incommensurable, their squares as well as their cubes shall also be incommensurable.' 'To find the least common multiple of two or more numbers.' 'To find the least common multiple which can be measured by many fractions.'† The book contains 39 propositions. The plane and solid numbers, their sides and proportion, the properties of square and cube numbers, the natures and conditions of their sides, and the mean proportional numbers of plane, solid, square, and cube numbers form mainly the subject of the

---

\* The aliquot parts of 6 are 1, 2 and 3 and these together make up the number, 6. The numbers to which this property belongs are 6; 28; 496; 8128; 33,550,336; 8,589,869,056; 137,438,691,328; and 2,305,848,008,139,952,128. All perfect numbers terminate with 6 or 28. Vide Chambers' 'Popular Educator.'

† Props. 1, 2 and 3, 4, 5, 7, 16, 21, 25, 27, 34 and 36, and 39 respectively, Book VII.

**Eighth Book.** To elucidate this a few propositions may be enunciated. \* If in a certain series of numbers in a certain ratio, the first and the last are incommensurable, then these are the lowest numbers in the series in the same ratio.' 'To find the lowest numbers in a certain ratio.' 'The ratio of a plane or superficial number with another plane number shall be the product of the ratios of the sides of those plane numbers.' 'If in a certain series in a certain ratio, the first number measures the last number, then the first number shall also measure the second number.' 'If there are two square numbers and if there is a mean proportional number between them, the ratio of the square numbers to one another shall be equal to the square of the ratio of the sides of the square numbers.' 'The squares and cubes of those numbers which are in a certain ratio shall also be in the same ratio.' 'If a number falls between two numbers, and if the three numbers are in the same ratio, then the two numbers shall be like plane numbers.' 'If between two numbers there fall two other numbers so that the four numbers are in the same ratio, then the two numbers ( between which two other numbers fall ) shall be like solid numbers'. 'If three numbers be in one ratio, and if the first be a square number, the third shall also be a square number'. 'If four numbers are in one ratio and if the first be a cube number, the fourth shall also be a cube number.' 'Two like plane numbers are in the ratio of their squares.' 'Two like solid numbers are in the ratio of their cubes.\* There are in all 27 propositions in this book. The Ninth Book continues the treatment of square and cube numbers, takes up odd and even numbers, not hitherto dealt with, and treats of their properties, as the following enunciations of some of the propositions will show. 'The product of two like plane numbers is a square number.' 'The square of a cube number is a cube number.' 'The product of two cubes shall be a cube.' 'A composite number, multiplied by a certain number, becomes a solid number.' 'If in a series beginning with unity, there be numbers in the same continual

---

\* Props. 1, 2, 5, 7, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 26, and 27 respectively, Book VIII

proportion, the third number from unity is a square number and so are all forward, leaving one between, the fourth number from unity is a cube number and so are all forward, leaving two between, and the seventh number from unity is both a square and a cube and so are all forward, leaving five between.' 'If the given prime numbers measure a certain least number, no other prime number shall measure that least number.' 'If three least numbers be in the same ratio, then the sum of any two of them shall be incommensurable with the third.' 'If there be two incommensurable numbers other than unity, there shall be no third number in the ratio of these two.' 'To find a third number in the ratio of two numbers, if possible.' 'To find a fourth number in the ratio of three numbers, if possible.' 'The sum of any number of even numbers shall be even.' 'The sum of an even number of odd numbers shall be even.' 'The sum of an odd number of odd numbers shall be odd.' 'If an even number be taken from an even number, the remainder shall be an even number.' 'If an odd number be taken from an even number, the remainder shall be an odd number.' 'If an even number be taken from an odd number, the remainder shall be an odd number.' 'If an odd number be taken from an odd number, the remainder shall be an even number.' 'The product of an odd number and an even number shall be an even number.' 'The product of two odd numbers is odd.' 'An odd number measures an odd number with an odd quotient.' 'Numbers beginning with two in which each succeeding number is double of the preceding number shall be evenly even.' 'A number whose half is an odd number is an evenly odd number.' 'The number, which is not in the series beginning with two in which each succeeding number is double the preceding one and of which the half is not an odd number, is evenly-even and also evenly-odd.' 'In a series of numbers beginning with unity, in which each succeeding number is double of the preceding one, if the sum of the terms be a prime number, then the product of this sum and the last number shall be a perfect number.\* The book

---

\* Props. 1, 3, 4, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36 and 38, Book IX.

comprises 38 propositions. The Tenth Book, which is generally considered as the hardest of all the books to understand, treats of lines and other magnitudes rational and irrational, but particularly of irrational magnitudes commensurable and incommensurable. Magnitudes (*i. e.* lines, superficies and solids) are called **मिहित** or commensurable, if they have a common measure and are **मिह्य** or incommensurable if they can not be measured by a common measure. If the squares of lines can be measured by the self-same area, the lines are **मिहितवर्ग** or commensurable in power, and the lines whose squares are not measurable by the same area are **मिह्यवर्ग** or incommensurable in power. If there is a line supposed and laid before us, of any length we please, if this line thus first set forth is imagined to have such divisions and so many parts as we list, 3, 4, 5 and so forth, which may be applied to any kind of measure, inches, feet and such others, and if to this line thus first supposed and set forth be compared a number of lines, some of these will be commensurable and some incommensurable; and of commensurable lines some will be commensurable both in length and power and some commensurable in power only; and of incommensurable lines some will be incommensurable in length and some incommensurable both in power and length. The first line so set, to which and to the squares of which other lines and squares are compared, is called a rational line (**अङ्कसंज्ञाईरेखा**). Lines which are commensurable to this line, whether in length and power or in power only, are also rational; the square which is described on the rational right line supposed is rational; and the squares which are commensurable to this square are also rational. Thus the line which is first supposed and set forth, the lines which are commensurable to it, the square on it, and such superficies as are commensurable to the square are all rational and constitute what is called **मूलवराणि**. The rational line is the basis of most of the propositions of the tenth book from the tenth proposition. The line which is incommensurable to the first line supposed and set forth, the superficies which is incommensurable to the square (*i. e.* the square described on the rational line), and the line the square of which shall be equal to that superfi-

cies are called irrational (अवर्णी). These irrational lines and figures are the chief subject of the tenth book. They are divided into many classes of which 13 are the chief. They are as follows:—

I. A medial line (मध्यरेखा) is defined in Prop. 17. A rectangle which has its sides commensurable in power only shall be irrational and is called a medial superficies. The line the square of which is equal to this figure is irrational and is called a medial line. Thus a medial line is an irrational line of which the square equals a rectangle contained by two rational lines commensurable in power only. Propositions from 17 to 35 treat of the properties of medial lines. It will be enough to note a few of these to shew their nature. \* 'A line commensurable to a medial line shall also be a medial line.' 'The difference between two medial superficies is irrational.' 'To find out two medial lines commensurable in power only, containing in power a rational or a medial superficies.' 'To find out two medial lines incommensurable in power, the squares of which, added together, make a medial superficies and twice the rectangle of which is rational.'\*

II. A binomial line (योगरेखा) is the next irrational line. It is treated first in Prop. 33. If the lines which are commensurable in power only be added together, the line so formed shall be irrational and is called a binomial line. Thus a binomial line is an irrational line composed of two rational lines commensurable in power only. It is made up of two parts or names, of which one is greater than the other. The square of one part is therefore greater than that of the other. This line is divided into six classes, viz., the first binomial line (प्रथम योगरेखा), the second binomial line (द्वितीय योगरेखा) and so forth. The first three binomial lines (प्रथम, द्वितीय and तृतीय योगरेखा) are formed when the square of the greater line exceeds that of the less by the square of a line which is commensurable in length to it, viz., the greater; and the last three kinds of binomial lines (चतुर्थ, पञ्चम, and षष्ठ योगरेखा) are formed when the square of the greater part exceeds the square of

---

\* Props. 19, 20, 21, 22 and 31 respectively.

the less by the square of a line incommensurable in length to it, viz., to the greater part. Propositions from 45 to 50 show how these lines are found out.

III. A first bimedial line (प्रथममध्ययोगरेखा) is defined in Prop. 37 as an irrational line composed of two medial lines, commensurable in power only, containing a rational superficies.

IV. A second bimedial line (द्वितीयमध्ययोगरेखा) is an irrational line composed of two medial lines, commensurable in power only and containing a medial superficies. Prop. 38 teaches how to form this line.

V. A greater line (अधिकरेखा), which is taught in Prop. 39, is an irrational line composed of two lines which are incommensurable in power, the squares, of which, taken together, make a rational superficies and twice the rectangle contained by which makes a medial superficies.

VI. A line containing in power a rational and a medial superficies (करणीगता अस्वा वर्गोऽङ्गुलसंहाईक्षेत्रमध्यरेखाक्षेत्रयोर्वर्गान्तु-ह्योऽस्ति) is next taken up in Prop. 40. It is an irrational line composed of two lines which are incommensurable in power, the squares of which added together make a medial superficies, but the superficies which they contain is rational.

VII. A line containing in power two medial superficies (करणीगता अस्वा वर्गो मध्यरेखाद्वयवर्गयोगान्तुह्यो भवति) is an irrational line composed of two lines which are incommensurable in power, the squares of which added together make a medial superficies, but the superficies which they contain is medial, incommensurable to that which is composed of the two squares added together. This line is taught in Prop. 41.

Propositions 42 to 69 deal with the properties of the above lines.

The next line taken up is

VIII. The residual line (अन्तररेखा). The method of forming the line is taught in Prop. 70. It is an irrational line which is left when from a rational line given is taken a rational line commensurable to the whole in power only.



Like a binomial line it has also six varieties. The first three kinds (प्रथम, द्वितीय, and तृतीय अन्तररेखा) are formed when the square of the whole line made up of the residual line and the line joined to it exceeds the square of the line joined by the square of a line commensurable to it in length; and the last three kinds (चतुर्थ, पञ्चम and षष्ठ अन्तररेखा) are formed when the square of the whole line made up of the residual line and the line joined to it exceeds the square of the line joined by the square of a line incommensurable to it in length. Propositions 82 to 87 teach how to find these lines.

IX. A first medial residual line (प्रथममध्यान्तररेखा) is an irrational line which remains, when from a medial line is taken away a medial line commensurable to the whole in power only and the part taken away and the whole line contain a rational superficies. Proposition 71 deals with it.

X. The next proposition treats of the second medial residual line (द्वितीयमध्यान्तररेखा) which is an irrational line which remains, when from a medial line is taken a medial line commensurable to the whole in power only and the part taken and the whole line contain a medial superficies.

XI. A less line (न्यूनरेखा), taught in Prop. 73, is an irrational line which remains, when from a right line is taken a line incommensurable in power, the square of the whole line and the square of the part taken together make a rational superficies, and twice the rectangle contained by them makes a medial superficies.

XII. A line making with a rational superficies the whole superficies medial (अङ्गसंज्ञार्हयोगमध्यरेखा) is an irrational line which remains, when from a right line is taken a right line incommensurable in power to the whole line and the square of the whole line and of the part taken together make a medial superficies and twice the rectangle contained by them is rational. This is treated of in Prop. 77.

XIII. The last irrational line is taken up in the next Prop. (78). It is a line making with a medial superficies the whole superficies medial (मध्ययोगजमध्यरेखा). It is an irrational

line which remains, when from a right line is taken a right line incommensurable to it in power, the squares of the whole line and of the part taken together make a medial superficies, and twice the rectangle contained by them makes up a medial superficies incommensurable to the first medial superficies.

The Tenth Book is the longest of the elements and contains in all 109 propositions.

Thus in the first ten books is taught whatever is requisite and necessary to the knowledge of all superficial figures of any sort whatever. The remaining books are concerned with solid figures (घनक्षेत्र), such as cubes, cones (शङ्कु), Pyramids (सूचीफलकघनक्षेत्र), cylinders (समतलमस्तकपरिधिरूपशङ्कुघनक्षेत्र or समतलमस्तकशङ्कुक्षेत्र), prisms (छेदितघनक्षेत्र), spheres (गोलक्षेत्र) and parallelepipeds (समानान्तरधरातलघनक्षेत्र or घनद्वयक्षेत्र). The eleventh book contains 41 propositions and propositions, 24th to the end, treat of the properties of parallelepipeds.

The Twelfth Book sets forth the properties of pyramids, prisms, cones, cylinders and spheres, and compares pyramids to pyramids and prisms. Likewise are compared cones, cylinders and spheres; and to prove the properties of these bodies it is first established that like polygons inscribed in circles and the circles themselves are to one another as the squares of their diameters. The enunciations of a few propositions will clearly shew the nature of the book.\* 'Every pyramid having a triangle as its base may be divided into four parts, of which two are equal and similar pyramids and the other two are equal prisms greater than half the whole pyramid.' 'Pyramids having triangles as their bases and of the same altitude are to one another as their bases.' 'Every prism can be divided into three equal pyramids having triangles as their bases.' 'If two pyramids having triangles as their bases be similar, they shall be in the treble ratio of that which their like sides have.' 'A cone is a third part of a cylinder having the same base and altitude with it.' 'Like cylinders and cones are in the treble ratio of that in which the diameters of their circles (bases) are.' 'Spheres

\* Props. 3, 5, 6, 8, 9, 10, and 15, Book XII.

are in the treble ratio of that in which their diameters are.' There are in all 15 propositions in the book.

The Thirteenth Book teaches the most wonderful properties of a line divided by an extreme and mean proportion, the composition of the five regular solids, a tetrahedron, a cube, an octohedron, an icosahedron, a dodecahedron (चतुष्फलकशङ्कु, घनहस्त, अष्टफलकघनक्षेत्र, विंशतिकलकयुतक्षेत्र, समभुजद्वादशफलकक्षेत्र respectively), the method of inscribing them in a sphere and a comparison of the solids to one another and to the sphere in which they are inscribed. The book contains 21 propositions.

The Fourteenth Book which comprises ten propositions treats of the comparison and proportion of the five regular solids.

The Fifteenth Book, which is the last book in our text, deals with the inscription of the five regular bodies within one another. It teaches how to inscribe an equilateral cone in a cube, an octohedron in an equilateral cone, or in a cube, a cube in an octohedron, and a dodecahedron in an icosahedron.

### The striking features of the Rekḥāṅita.

Having thus given a *resume* of the contents of the Rekḥāṅita, let me next point out the striking features of the work as compared to English editions of Euclid.

1. Definitions, Postulates, and Axioms are called परिभाषा or Terminology.

2. Axioms are given before Postulates and the last three Axioms are placed after the Postulates.

3. The Twelfth Axiom has a simpler form. It is defined as follows:—

If two straight lines which are not parallel be produced in the direction in which the distance between them is greater, the further they are produced, the greater the distance between them; while if they are produced in the direction in which the distance is less, the further they are produced, the less the distance between them till at length the two straight lines meet together, and then the distance between them goes on increasing.

4 This form of the 12th Axiom necessitates the introduction of the following propositions preliminary to the 29th Proposition of the First Book:—

(1) Of all the straight lines that can be drawn from a given point on a given straight line, the perpendicular is the shortest.

(2) The line joining the free extremities of two equal perpendiculars to a given straight line makes equal angles with the perpendiculars.

(3) The line joining the free extremities of two equal perpendiculars to a given straight line makes right angles with the perpendiculars.

(4) The opposite sides of a rectangle are equal.

(5) If two perpendiculars be drawn to a line and a straight line be drawn across the perpendiculars, of the four angles made by the line with each perpendicular, the alternate angles shall be equal, the exterior angle shall be equal to the interior and opposite angle upon the same side of the line and the two interior angles upon the same side of the line shall be together equal to two right angles.

(6) If the four angles formed by the intersection of two lines be not right angles, then a perpendicular on one of the lines shall meet the other line in the direction of the acute angle.

(7) If a straight line falls upon two other straight lines and if the interior angles on one side are less than two right angles, then the two straight lines shall meet in that direction only.

5. In the proof of propositions throughout the book, no authorities are given anywhere. For the sake of conciseness a few intermediate steps, which may be understood without being mentioned, are omitted.

6. Most of the propositions have one or more alternative proofs given for them. The following propositions have alternative proofs:—

**Book I.**

5, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 47.

Of these 18th and 20th Propositions have two alternative proofs ; and Prop. 47th is proved in seventeen ways by describing squares in different ways. In each of these seventeen alternative proofs there are three diagrams caused by the equality and the inequality of the sides that contain the right angle.

**Book II.**

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14.

Of these Propositions 9 and 10 have two alternative proofs.

**Book III.**

3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 33, 36.

Prop. 30 has three alternative proofs.

**Book IV.**

1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14.

Propositions 10th and 13th have two alternative proofs.

**Book V.**

14, 17, 18, 19, 20, 22.

Proposition 22nd has two alternative proofs.

**Book VI.**

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 29, 31, 32.

Propositions 9 and 10 have two alternative proofs.

**Book VII.**

7, 13, 28.

**Book X.**

1, 12, 64, 65.

**Book XII.**

9, 13.

## Book XIII.

15.\*

7. The number of propositions and their order in some Adhyāyas is different.

In Book III. our text has 36 propositions, propositions 11 and 12 being included in proposition 11 as under:—

‘If two circles touch one another internally or externally, the straight line which joins their centers being produced shall pass through the point of contact.’

In Book V. propositions 12 and 13 in the Sanskrit text are found to be propositions 13 and 12 respectively in Bil.’s edition.

\* Of 110 alternative proofs in all the books taken together, the following are *Reductio ad Absurdum*:—

Book I. Prop. 20, 21, 34.

Book III. Prop. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17.

Book VI. Prop. 2, 4, 5, 6.

Book VII. Prop. 7, 28.

The following are found in Bil.

(I. 5), (I. 12), (I. 20 one alternative), (I. 25), (VII. 13).

Book I.

Prop. 11 is only a particular case.

Prop. 24 contains three cases.

Prop. 25 gives the direct proof.

Book III.

Prop. 8 gives a common proof to Propositions 7 and 8.

Prop. 9 gives the direct proof found in recent editions of Euclid.

Prop. 30 gives the converse of the 1st part of the Proof.

Book IV.

Prop. I is the converse of Prop. I.

In Book VI. the order of most of the propositions is different as below:—

Rekhâganita.	Bil.'s edition and Greg.'s edition.
9	13
10	11
11	12
12	9
13	10
18	19
19	20
20	18
23	24
24	26
25	23
26	25
31	32
32	31

Propositions 27, 28 and 29, which are omitted in recent editions of Geometry, are found in the Rekhâganita and Bil.'s and Greg.'s editions.

In Book VII. the Rekhâganita has 39 propositions and Bil.'s edition has 41 propositions. Of the two additional propositions in the English text, proposition 20 is noticed in the Sanskrit text as corollary to proposition 19 and proposition 22, which is enunciated as follows in Bil.'s edition, finds no place in the Sanskrit text:—

‘If there be three numbers, and other numbers equal unto them in magnitude, which being compared two and two are in the self-same proportion and if also the proportion of them be perturbate, then of equality they shall be in one and the same proportion.’

This proposition is omitted, perhaps because it answers to the 25th proposition of Book V,

The following shews the difference in the order of propositions in the two texts:—

Rekhāgaṇita.	Bil.'s edition.
20	21
21	24
22	23
23	25
and so on till 28 which becomes 30 in the English text.	
29	33
30	34
31	31
32	32
33	35
34	36
and so on till the end.	

In Book VIII., propositions 16 and 17 in Bil.'s edition are in the Sanskrit text given as corollaries to propositions 14 and 15 respectively, and 26th and 27th propositions in the Rekhāgaṇita appear as corollaries to Prop. 25 in Bil.'s edition. Thus the total number of propositions in both the works is the same 27.

In Book IX. the Rekhāgaṇita contains 38 propositions, while Bil.'s edition has 36. Propositions 30 and 31 are not found in Bil.'s edition; but they are mentioned there and attributed to Campane.

The difference in the order of propositions is shown below:—

Rekhāgaṇita.	Bil.'s edition.
14	20
15	14
16	15
17	16
18	17
19	18
20	19
26	27
27	26
32	30
33	31
and so on till the end.	



In Book X. Bil.'s edition contains 9 propositions more than the *Rekhâganita*. These are propositions 7, 8, 13, 16, 24, 112, 113, 114, and 116. They are enunciated as under :—

Prop. 7

‘Magnitudes incommensurable have not that proportion, the one to the other, that number hath to number.’

Prop. 8 Converse of the above.

Prop. 13

‘If there be two magnitudes commensurable, and if one of them be incommensurable to any other magnitude, the other also shall be incommensurable unto the same.’

Prop. 16

‘If two magnitudes incommensurable be composed, the whole magnitude also shall be incommensurable unto either of the two parts components; and if the whole be incommensurable to one of the parts components, those first magnitudes also shall be incommensurable.’

Prop. 24

‘A rectangle parallelogram, comprehended under medial lines commensurable in length, is a medial rectangle parallelogram.’

Prop. 112

‘The square of a rational line applied unto a binomial line maketh the breadth or other side a residual line, whose names are commensurable to the names of the binomial line and in the self same proportion; and moreover that residual line is in the self same order of residual lines that the binomial line is of binomial lines.’

Prop. 113

‘The square of a rational line applied unto a residual maketh the breadth or other side a binomial line, whose names are commensurable to the names of the residual line, and in the self same proportion; and moreover that binomial line is in the self same order of binomial lines that the residual line is of residual lines.’

## Prop. 114

'If a parallelogram be contained under a residual line and a binomial line, whose names are commensurable to the names of the residual line and in the self same proportion, the line which containeth in power that superficies is rational.'

## Prop. 116

'Now let us prove that in square figures the diameter is incommensurable in length to the side.'

There are thus nine additional propositions in Bil.'s edition ; but there are two propositions in the Rekhâganita which are not found as propositions in the English text. They are 27th and 29th. 27th proposition is mentioned in Bil.'s edition at the end of the 31st proposition and the 29th proposition is given as a corollary to the 32nd proposition. The difference in the number of propositions in the two books is thus reduced to seven, the Sanskrit text comprising 109 and the English text 116 propositions in all.

The difference in the numbering of propositions is as follows:—

Rekhâganita.	Bil.'s edition.
7	9
8	10
9	11
10	12
11	15
12	14
13	17
14	18
and so on up to 19th which is 23rd in Bil.'s edition.	
20	26
21	27
22	28
23	25
24	29
25	30
26	31
27	Mentioned at the end of 31st Prop.
28	
29	Cor. to 32
30	33
31	34
32	35
and so on up to 108th which is 111th in Bil.'s edition.	
109	115

In Book XI. Bil.'s edition has one proposition, 38th, which is wanting in the Rekhâganita. It is enunciated as below:—

‘If a plane superficies be erected perpendicularly to a plane superficies, and from a point taken in one of the plane superficies be drawn to the other plane superficies a perpendicular line, that perpendicular line shall fall upon the common section of those plane superficies.’ Propositions 32nd and 35th in the Rekhâganita appear as 2nd cases of propositions 31st and 34th respectively. Thus the Sanskrit text has in all 41 propositions, while the English text has 40 propositions.

The following shews the difference in the order of propositions:—

Rekhâganita.	Bil.'s edition.
32	2nd case of 31
33	32
34	34
35	2nd case of 34
36	33
37	35
38	36
39	37
40	39
41	40

In Book XII, 6th, 13th, and 14th propositions in Bil.'s edition do not find a place in the Sanskrit text. They are enunciated as under:—

#### 6th Prop.

‘Pyramids consisting under one and the self-same altitude and having polygonon figures to their bases are in that proportion, the one to the other, that their bases are.’

#### 13th Prop.

‘If a cylinder be divided by a plane superficies being parallel to the two opposite plane superficies, then as the one cylinder is to the other cylinder, so is the axe of the one to the axe of the other.’

#### 14th Prop.

‘Cones and cylinders consisting upon equal bases are in proportion the one to the other as their altitudes.’

Thus while the Sanskrit text has 15, the English text has 18 propositions in all.

The difference in the order of propositions is noticed below:—

Rekhâganita.	Bil.'s edition.
6	7
7	9
9	10
10	12
12	15
13	16
14	17
15	18

In Book XIII. the Sanskrit text has three propositions more than Bil.'s edition. These are the 3rd, 4th, and 6th propositions. Of these Prop. 3rd is noticed in Bil.'s edition as a theorem added by M. Die. The order of the propositions in both the texts varies as under:—

Rekhâganita.	Bil.'s edition.
5	3
7	5
8	4
9	6
10	7
11	12
12	9
13	10
14	8
15	11
16	13
17	15
18	14
19	16
20	17
21	18

In Book XIV. Flussas has twenty propositions, while the

Rekhâganita has only ten ; and there is no agreement in the order of propositions as shown below:—

Rekhâganita.	Flussas.
2	3
3	4
4	5
9	7
10	2

Propositions 1, 6 and 8 agree in both.

Proposition 5th in the Rekhâganita is noticed by Hypsicles after the 3rd Prop. ; but no proposition in Bil.'s edition answers to the 7th Prop. of our text.

In Book XV. I find nothing in Bil.'s edition to correspond to Prop. 1 in the Sanskrit text. The order of the other propositions is as shown under:—

Rekhâganita.	Bil.'s edition.
2	1
3	2 after Hypsicles.
4	3
5	4
6	5

8. Prop. 7th Book I. in the Rekhâganita is enunciated in a very ingenious way as under:—

‘The straight lines drawn from the extremities of one straight line ( on the same side of it ) can meet in one point and never in another.’

This enunciation is very like the one found in Bil.'s edition:—

‘If from the ends of one line be drawn two right lines to any point, there can not from the self-same ends on the same side be drawn two other lines, equal to the two first lines, the one to the other, to any other point.’

### Whether the Rekhāganita is an original work or a translation.

The next question that suggests itself for consideration is whether the Rekhāganita is an original work or a translation. The subjects treated in the different books, the number of propositions in each of them, the very order in which they are given, the method of proof adopted in them, and the fact that the author flourished, as we shall see further on, in the eighteenth century, leave not a shadow of doubt that the work is not original, but a translation. Nay, if there is any doubt on the matter, it is removed by one of the Mss. in my possession which says 'अथोद्धीदशास्त्रं रेखागणितं लिख्यते.' It must also be noted that if the work were original, the letters in the diagrams illustrating its propositions would be in the order of the Sanskrit alphabet, either अ, इ, ए &c. or क, ख, ग &c. But the lettering is Greek or Arabic, both being Phœnician in character. It is thus unquestionably settled on the above grounds that the work is not original, but a translation.

But if it be not an original work, how are the following introductory stanzas to be explained:—

अपूर्वं विहितं शास्त्रं यत्र कोणावबोधनात् ।  
 क्षेत्रेषु जायते सम्यग्गुण्यत्पत्तिर्गणिते यथा ॥  
 शिख्यशास्त्रमिदं प्रोक्तं ब्रह्मणा विश्वकर्मणे ।  
 पारम्पर्यवशादेतदागतं धरणीतले ॥  
 तद्विच्छिन्नं महाराजजयसिंहाज्ञया पुनः ।  
 प्रकाशितं नवा सम्यग् गणकान्म्वहेतवे ॥

These verses would lead the reader to either of the two conclusions, that the Rekhāganita was an original work or that the author was a plagiarist. That the work is not original is clear from the above causes. That it is not easy to charge the author with plagiarism is evident from the fact that in the introductory stanzas to his other work, 'Siddhānta-samraj' he clearly says that it is a translation of an Arabic work, 'Mijāsti'.

‘ग्रन्थं सिद्धान्तसम्राजं सम्राट् रचयति स्फुटम् ।  
 सुदृश्यै श्रीजयसिंहस्य जगन्नाथाङ्गयः कृती ॥  
 अरबीभाषया ग्रन्थो मिजास्तीनामकः स्थितः ।  
 गणकानां सुबोधाय गीर्वाण्या प्रकटीकृतः ॥’

How then is this inconsistency to be explained? The problem, it must be confessed, is not easy of solution. The only possible solution seems to be that knowing as the author must have done that the science of Geometry ( *शिल्पशास्त्र* ) was first cultivated in India and thence imported to Greece and other countries, and that it was in his time completely lost, he gave it a divine origin to inspire his people with greater respect for it. This incidentally lands us into the question

### Whether Geometry was first discovered in India or in Greece.

This is no place to enter into an exhaustive treatment of the subject, nor is it possible to arrive at an incontrovertible solution of the question in the present state of our knowledge. Suffice it to say that a nation to which the world owes the ingenious invention of numerical symbols and the decimal notation, a nation which made great advances in Algebra and Arithmetic, and a nation which made independent astronomical observations, arrived at a fairly accurate calculation of the solar year of 360 days with an intercalary month every three years, was acquainted with the phases of the moon, and had made observations of a few of the fixed stars\*—a nation so far advanced in the cultivation of mathematics and astronomy cannot be supposed to be completely ignorant of the elements of geometry. It will not be amiss to quote the views of a few western scholars on this subject:—“Though no date can be fixed to the commencement of geometry in India, yet the certainty which we now have that algebra and the decimal arithmetic have come from that quarter, the recorded visits of the earlier Greek philosophers to Hindustan ( though we allow weight rather to the tendency to suppose that philosophers visited India than to the strength of the evidence

---

\* Vide ‘Imperial Gazetteer of India’ Vol. VI, pp. 104-6 by W. W. Hunter.

that they actually did so) together with very striking proofs of originality which abound in the writings of that country, make it essential to consider the claim of the Hindus or of their predecessors to the invention of geometry. That is, waiving the question whether they were Hindus who invented decimal Arithmetic and Algebra we advance that the people that first taught those branches of science is very likely to have been the first that taught Geometry and again seeing that we certainly obtained the former two either from or at least through India, we think it highly probable that the earliest European geometry also came either from or through the same country.\* 'In Geometry, the points of contact between the S'ulva Sûtras and the work of the Greeks are so considerable that according to Cantor, the historian of Mathematics, borrowing must have taken place on one side or the other. In the opinion of that authority, the S'ulva Sûtras were influenced by the Alexandrian geometry of Hero (215 B. C.) which he thinks, came to India after 100 B. C. The S'ulva Sûtras, are, however, probably far earlier than that date, for they form an integral portion of the S'rauta Sûtras and their geometry is a part of the Brahmanical theology, having taken its rise in India from practical motives as much as the science of grammar. The prose parts of the Yajurvedas and the Brâhmanas constantly speak of the arrangement of the sacrificial ground and the construction of altars according to very strict rules, the slightest deviation from which might cause the greatest disaster.† 'Whatever conclusions we may arrive as to the original source of the first astronomical ideas current in the world, it is probable that to the Hindus is due the invention of algebra, and its application to astronomy and geometry.‡ 'For whatever is closely connected with the ancient religion must be considered as having sprung up among the Indians themselves, unless positive evidence of the strongest kind point to a contrary conclusion.'§ 'The geometrical pro-

---

\* Vide the article on 'Geometry' Penny Cyclopædia, Vol. XI.

† Vide 'History of Sanskrit Literature' by A. A. Maodonell, p. 424.

‡ Monier Williams' 'Indian Wisdom' p. 184.

§ Dr. G. Thibaut on the S'ulva Sûtras. Vide 'Journal of the Asiatic Society of Bengal,' 1875, p. 228.



position, the discovery of which the Greeks ascribed to Pythagoras, was known to the old Âchâryas, in its essence at least.\* It should not at the same time be ignored that Herodotus, the well known Greek historian, attributes the invention of the science to the Egyptians. 'Herodotus, the earliest authority on the subject, assigns the origin of the art to the necessity of measuring lands in Egypt for the purposes of taxation in the reign of Sesostris about 1416-1357 B. C. (Hera. B. II. Chap. 109). This is probable as not only resting on such authority, but also because *a priori* we should expect the necessity of measuring lands to arise with property in land and to give birth to the art. Of the state of the science, however, among the Chaldeans or Egyptians, we have no record.† The fact is that very minute rules are laid down in the Taittiriya Samhitâ and the Brâhmanas for the arrangement of the sacrificial ground and the construction of altars and in the Baudhâyana and Âpastamba for the shape of the bricks required for the construction of altars‡ and that the S'ulva Sûtras which form the 30th section of the Kalpa Sûtra of Âpastamba and which are assigned by Dr. Thibaut to high antiquity§ teach geometrical principles for the construction of altars for the S'rauta sacrifices and contain a number of geometrical rules, such as that of finding the

---

\* 'Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1875,' p. 232.

† Chambers' Encyclopædia, p. 700.

‡ 'किं च तत्तत्कृत्तुक्रियाकाण्डप्रस्तावे तत्तत्प्रमाणप्रमितानामनुबाधचरचनाचातुर्यचर्वाचनानां कुल्लवस्रादिप्रसिद्धानां नानाविधकुण्डवेदिकादीनां तथैव कालायनश्रीतसूत्रमन्यादिप्रसिद्धानां सुसूत्रवकुर्वेणपात्रीपुरोडासपात्रीश्रुतावदानाश्रुपवेचान्तर्धानकटप्राक्षिग्रहरणचद्व्यर्तादिप्राधान्यां निर्माणमद्विषर्वालोचनवापि गणितविद्यासंग्रहः स्फुटं प्रसिद्धरुति।' Introduction to वेदप्रसिद्धि by S'âstrî Durgâprasâda Driveda.

§ 'Besides the quaint and clumsy terminology often employed for the expression of very simple operations—for instance in the rules for the addition and subtraction of squares—is another proof of the high antiquity of these rules of the cord.' 'Journal of the Asiatic Society of Bengal 1875,' p. 271.

value of a diagonal of a square in relation to its side, of turning a square into a circle and of turning a circle into a square.\* Indeed the science of Geometry like the science of Grammar formed a part of the Brahmanical theology and "it is not likely that the exclusive Brāhmins should have been willing to borrow anything closely connected with their religion from foreigners."† Thus there is a strong probability that the science of Geometry was invented in India. It was, however not cultivated in India; because the construction of altars which originated the science fell into disuse owing to the rise of Buddhism and the worship of images.

**The Rekhāganita, a translation of the Arabic work  
on Geometry by Nasir eddin.**

It being settled that the Rekhāganita is not an original work the next question that naturally requires solution is to decide the original of which it is a translation. This proved a very difficult task. None of the English editions of Geometry that are available to us, neither the celebrated Gregory's edition in the Latin and the Greek, nor the excellent edition of Billingsley, the very first version of Euclid in English, contain any of the striking characteristics of the Rekhaganita noted before. Help was sought from some of the Professors of Mathematics. But replies were received from all that they were sorry not to be able to help me in the matter. Knowing that the Arabians were the most zealous cultivators of the Greek sciences of Astronomy and Geometry between the 9th and 14th centuries and that the British Museum might be possessing copies of the Arabic versions of Euclid, I consulted the Secretary of the Oriental Department of the British Museum, London, about the original of the work, informing him of some of the cha-

\* "चतुरां मण्डलं चिकीर्षन्मध्यादत्ते निपात्य तत्पार्श्वतः परिकल्प्य तत्र चदतिरिक्तं  
अवति तस्य तृतीयेन सह मण्डलं परिकल्पितसमासविधिः ।

मण्डलं चतुरां चिकीर्षन् विष्कंमं पञ्चदशभागान् कृत्वा द्वादशरेखेभ्यः करणी ।"

† Vide p. 424, 'History of Sanskrit Literature' by A. A. Macdonell.

racteristics of the Sanskrit work; but he too wrote to me that he could not trace the original.\* I then addressed Mahāmahopādhyāya Sudhākara Dvivedī, Professor of Mathematics, Government Sanskrit College, Benares, and author of *Gaṇakataranginī* and other works, requesting him to let me know whether he had any arguments in support of what he advanced in the *Gaṇakataranginī*—‘अरबीभाषातः संस्कृते जगन्नाथकृतो युद्धेदाख्य-  
ग्रन्थस्याप्यनुवादो रेखागणितनाम्ना प्रसिद्धोऽस्ति यत्र पञ्चदशाध्यायाः सन्ति ।’ In reply the Sâstrī wrote to me that he had an Arabic work which seemed to him to be the original of the *Rekhâganita* and on my requesting him to lend me the work, he was good enough to send it to me. The Arabic work† contains all the fifteen books. On comparing it with the *Rekhâganita* I find in it all the striking features of the latter noticed above. The forty-seventh proposition of the First Book is proved in seventeen ways.‡ The book contains all the propositions preparatory to the 29th Prop. of the first book that are found in the Sanskrit text. No authorities are given in the proof of propositions. There is not a shadow of doubt that this Arabic work is the original of the *Rekhâganita*. The work does not mention the name of the author, but the Preface, which runs as under, makes it clear that the author is the same scholar that has composed ‘*Mâjisti*’ :—

---

\* The following is the reply received :—

BRITISH MUSEUM,

LONDON: W. C.

March 2, 1899.

DEAR SIR,

I am afraid that we can not help you in your search for the original of the *Rekhâganita*. We have nothing in Arabic which appears to be at all likely, and we do not possess a copy of James Williamson's work.

Yours faithfully,

( Signed ) ROBERT K. DOUGLAS.

† I found another Arabic work containing all the fifteen books with Prof. Isfahâni, but it contains no alternative proofs and is not the original of the *Rekhâganita*.

‡ Perigal's ‘*Messenger of Mathematics*’ New Series, Vol. III. p. 104 contains alternative proofs of Book I. Prop. 47.

## صفحة اول

الحمد لله الذى منه الابتداء واليه الانتهاء وعنده حقايق الابداء و  
 ويده ملكوت الاشياء وصلوته على محمد وآله الاصفياء وبعد فلما  
 فرغت من تحرير المجلد رأت ان احرر كتاب اصول الهندسته و  
 الحساب المنسوب الى اقليدس الصورى بايجاز غير غل واستقصى  
 فى ثبت مقاصده استقصاء غير غل واصيف اليه ما يلىق به مما استقدته  
 من كتب اهل هذا العلم واستنبطته بقريحتي وافرز ما يوجد من اصل  
 الكتاب فى نسختي الحجاج وثابت عن المزيدي عليه اما بالاشارة الى  
 ذلك او باختلاف الوان الاشكال وارقامها فقلت ذلك متوكلاً على  
 الله انه حسبي وعليه ثقتي - اقول الكتاب يشتمل على خمس عشرة مقالة  
 مع الملحقين بآخره وهى اربعمائة وثمانية وستون شكلا فى نسخه  
 الحجاج وبزيادة عشرة اشكال فى نسخه ثابت وفى بعض امواضع  
 فى الترتيب ايضا بينهما اختلاف وانا رقت عدد اشكال المقالات  
 بالحرمة لثابت حرافى اذا الحجاج اذا كان مخالفا له

## صفحة دوم

المقالة الاولى \* سبقه واربعون شكلا وفى نسخه ثابت بزيادة شكل  
 وهو شكل مـ ٤٥ وقد جرة المادة - بتصديرها بذكر حدود و  
 اصول موضوعة وعلوم متعارفة يحتاج اليها فى بيان الاشكال ١٢

The following is the English rendering of the passage, supplied to me kindly by Professors Isfahâni and Sanjânâ of the Bhâvanagar College:—

'Praise be to God from whom is the beginning (of every thing) and unto whom is the end ( of every thing ). He possesses the truths of all events and in His hands are the sources of all things. And the blessings of God be on Muhammad and his chosen family.

After I had finished the composition of the "Majisti" (Almagest), I thought it right to compose (edit) the book which contains the principles of number and calculation attributed to Euclides of "Sur" with a brevity not injurious; also to inquire into its object and design with thorough investigation, and to add to it what I found worthy from amongst those (principles) which I had gathered from the writings of experts in this science or had discovered by my ingenuity; also to improve upon the texts of the two editions of Hajjaj and Sabit by giving hints either about additional points or about the differences between their descriptions of Propositions or their Proofs.

Then I commenced it, depending upon the help of God, Who is every thing to me and in Whom I place my confidence.

I assert that the book ( of Euclides ) contains 15 chapters with two more at the end of it and that it contains altogether 468 Propositions in the edition of Hajjaj, and 10 more in that of Sabit; and that in some places there are differences as to their order and even arrangement ( of proof ); and I have taken down the number of Propositions in the ( several ) chapters as are ( to be found ) in the edition of Sabit, pointing out the difference wherever Hajjaj does not agree with him.

First chapter—Propositions 47, and in the edition of Sabit one more Proposition and that is the 45th and it is customary to prefix to these a statement of definitions and a description of established principles (axioms) and well-known subjects (postulates), needful to the exposition of the Propositions.'

The Preface states that the author undertook the work on

Geometry after having finished 'Majisti' and that he has drawn upon the works of \*Hajjaja and Sabit,† but mostly followed Sabit in whose works there are fifteen chapters and 478 propositions, Hajjaja's work containing 468 propositions. It will be noticed that the Rekhâganita contains 478 propositions in all. Siddhântasamrāj is, as Pandit Jagannātha himself says, a translation of Majisti.

अरबीभाषया ग्रन्थो मिजास्तीनामकः स्थितः ।

गणकानां सुबोधाय गीर्वाण्या प्रकटीकृतः ॥

The author of the Arabic works seems to be Nasir eddin Mohammed Ben Hussein Al Thussi, a Persian Astronomer, who died A. D. 1276.‡ Jagannātha thus seems to have translated both the astronomical and the geometrical works of the same Arabic author Nasir.

### Cultivation of the Science of Geometry.

It will not, I believe, be out of place to give a brief survey

\* Hajjaja Bin Usuf Bin Matar was an inhabitant of Kufa (near Bagdad). He translated Euclid in two vols. One of which was named Haruni after his patron Harunal rashid, and the other Mamuni after his patron Mamunal rashid son of Harunal rashid. This is described by the philosopher Hunain bin Ishak. These two vols. are commented upon by Sabit bin Kurrah Herani (inhabitant of Hera). Hajjaja's works are also commented upon by Abu Usman Damishki.

† 'The astronomer Thabet ben Korrah was one of the translators or rather perhaps revised the translation of Honein ben Ishak, who died A. D. 873. There is a manuscript in the Bodleian Library purporting to be the translation of the latter edition by the former.' Penny Cyclopædia Vol. XI.

‡ He was a Persian. He translated Euclid into Arabic. 'The same author (D' Herbelot) gives the names of the Arabic versions, one of which, that of Nasir eddin, the most celebrated of all, was printed at the Medicean press of Rome in 1594'. Penny Cyclopædia Vol. XI. 'Nasir died aged about 70. He also wrote a work on Geography. He went to Tartary and won the friendship of Hulaku, surnamed, Ilkhan, the brother of the reigning prince of Tartary. Hulaka was prevailed upon by Nasir to give up the invasion of Constantinople and to invade Persia. Hulaku overran Persia, fixed his seat at Marajha in Azerbaijan where he collected men of science, built an observatory and placed Nasir at the head of both. The instruments there used are described from an Arabic manuscript. The tables made at this observatory are called the Ilchanic Tables from the name of their author's patron. They enjoyed great reputation in the East. The Ilchanic tables, according to Delambre differ from those of Ptolemy only in the correction of some of the mean motions.' Vide the article on 'Majisti', Penny Cyclopædia.

of the rise and development of the science of Geometry among the Greeks. According to Proclus, a commentator on Euclid's 'Elements', the art was brought from Egypt to Greece by Thales. He and Pythagoras founded the earliest schools of geometry in Greece in the 6th century B. C. Pythagoras was the first that gave geometry the form of a deductive science and discovered the 47th proposition of the 1st book and other propositions. Pythagoras was followed by Anaxagoras, *Ænopides*, Hippocrates of Chios and others. Plato was the next to advance the science. "Over his Academy at Athens, he placed the celebrated inscription, 'Let no one ignorant of Geometry enter here', thus recognizing it as the first of the sciences and as the proper introduction to the higher philosophy."\* Many of his pupils cultivated the science. One of them, Euxodus generalized the results of his studies at the Academy in a treatise. Aristotle also wrote a work on Geometry and it was from one of his pupils Endemus that Proclus took most of his matter. Aristæus is reputed to be the instructor of Euclid in Geometry.† It is not known where Euclid was born. He flourished in the reign of Ptolemy, the son of Lagus (323-284 B. C.). "He put together the Elements and arranged many things of Endoxus and gave unanswerable demonstrations of many things which had been loosely demonstrated before him."‡ It is said that Ptolemy asked him an easy method of studying geometry, to which he replied that there was no royal road to learning. He belonged to the Platonic sect. He opened a school at Alexandria. Besides the Elements which are commented upon by Campanus, Proclus, Pappus, Pelitarius and others, he is said to have written the following works:—

- 1 A treatise on Fallacies, preparatory to geometrical reasoning.
- 2 Four books of Conic sections.
- 3 On Divisions.
- 4 On Porisms in three books.
- 5 *Locorum ad Superficiem*.

---

\* Chambers' Encyclopædia, p. 700.

† Vide Chambers' Encyclopædia, p. 700.

‡ Penny Cyclopædia, Vol. XI.

All these books are lost. The following exist and are mentioned in Gregory's edition:—

6 On Optics and Catoptrics.

7 On Astronomical Appearances.

8 The Division of the Scale and Introduction to Harmony.

9 A Book of Data.\*

The science of Geometry was continued to be cultivated by the Greeks even after they were subdued by the Romans. The Romans, however were completely ignorant of the science of mathematics, and only one Roman, Boethius, who flourished at the end of 5th and the beginning of the 6th century, was acquainted with the science. He translated the first Book of Euclid. "The rise of the Mohammedan power in the 7th c. and the rapid and desolating consequences which followed further hastened the extinction of the Greek sciences. The time now came when those who devoted themselves to science were everywhere branded as magicians and exposed to popular fury. It was in these times that fortunately for civilization an asylum was found for the spirit of inquiry in Arabia. An acquaintance with the science of the Hindus prepared the Arabians for the reception of the writings of the Greek astronomers and mathematicians and the dispersion of the scientific coteries of Alexandria gave to Bagdad many preceptors in the learning of the west. In little more than a century after it took place the Arabians were the most zealous patrons and cultivators of Greek science and from the 9th to the 14th centuries they produced many astronomers, geometricians, &c. and through them the mathematical sciences were again restored to Europe towards the close of the 14th c., being first received in Spain and Italy."† The movement was aided by the Renaissance in the 16th century, but so great was the reverence of scholars for the name of Euclid that no improvement was made in it till the times of Kepler and Descartes.

#### **Pandit Jagannâtha and his works.**

Very little is known of the author besides the fact that he was

---

\* Vide Penny Cyclopædia, Vol. XI.

† Chambers' Encyclopædia, p. 700.



patronized by Jayasimha II., better known as Savai Jayasimha, king of Jeypur, who ruled forty-four years (A. D. 1699-1743). We know this from what the author himself says in the Preface and also at the end of every 'adhyāya'. There is a tradition noticed by Mahāmahopādhyāya Pandit Sudhākara Dvivedī in the Ganakatarāṅgiṇī that to falsify what Persian and Arabic scholars in the court of king Aurangzebe said, that the Sanskrit Pandits could not master Persian or Arabic, king Jayasimha of Jeypur, who was sent by Aurangzebe in 1672 to fight Sivāji, brought Pandit Jagannātha, who was then only 20 and who was thoroughly proficient in Sanskrit, to his country to teach him Persian and Arabic. He acquired a thorough knowledge of both the languages in a short time. He composed the Rekḥāganita and the Sidhāntasamrāj. They are both translations of Arabic works as is shown before. The Siddhāntasamrāj contains thirteen Adhyāyas, one hundred and forty one Prakaraṇas and one hundred and ninety-six Kshetras. It contains both verse and prose. Jagannātha seems to have translated the 'Majisti' in verse. He explains it in prose and in the course of his explanations, quotes the views of the Arabic scholars, Mirjā, Ulukavega and others and of the Emperor Mahomed Shah.\*

\* "पुनः समरकंदनगरेऽक्षांसैः ३१।३७ युते सलुब्धवेगेन वेधेनोपलब्धा क्रांतिः ३३।३०।१७."

"अत्र जमशैदेन रीतिः प्रवक्षिता सा यथा ।"

"अस्य मिर्जोलुग्बेगोक्तप्रकारेणांशद्वयस्य पूर्णञ्चा निष्कास्यते ।"

"अथ मिर्जोलुग्बेगस्य द्वितीयः प्रकारः ॥" and in many other places.

"अथात्र यथास्यरेखाभिरेव सिध्यति तथा वतितमाविदुसंज्ञैः ॥"

"अत्रोपपत्तिः श्रीमहाराजाधिराजजयसिंहदेवैर्निष्काशितास्ति सा यथा ॥"

"इन्द्रप्रस्थे अवन्त्यां तथा कात्यां सवाईजयपुरे च सर्वत्र यज्ञरचना कृता । पूर्वं प्राचीनमिजस्तिकश्रीं मतमज्जनेन यंत्रैर्महमक्षप्रवेधं कृत्वा निश्चयः कृतः तदनन्तरं समरकंदनगरे उक्तवेगनाम्ना यंत्रैर्महमक्षप्रवेधं कृत्वा निश्चयः कृतः । ततो वर्षसप्ततन्वानन्तरं श्रीमहाराजाधिराज जयसिंहप्रभुवर्यानामाज्ञया यंत्ररचना जाता । पूर्वं यवनैर्जोलुब्धकं नाम गोलापरपर्यायं धालुमयं यंत्रं कृत्वा वेधः कृतः तत्रायं दोषः यज्ञात्नामतिभारतया क्रांतिवृत्तं कदंबस्थानाच्च भूति तस्य नष्टतया वेधं कृत्वा निश्चयः कृतः त्रिंशत्कलात्मिका अञ्जुयुता भवति । एवं एवं तदा श्रीमहाराजाधिराजजयसिंहदेवैर्नवीनया युक्त्वा जयप्रकाशयंत्रं कृतम् । अस्य कर्तव्यता यज्ञाज्वाये ब्रह्म्या ।"

"किरंगवेधे श्रीमहाराजाधिराजैर्महंमदशरीफनामा यवनः प्रेषितः स्थितः तेन महंमदद्वीपे गत्वाऽक्षांसा ४१।३२ निश्चितास्ते वक्षिणाः ॥"

"तथा महंमदमेहदीनामा यवनः अग्रे द्वीपेषु प्रेषितः ॥"

Many of the proofs given in the work are those found out by king Jayasimha himself. The following are the opening stanzas of the work:—

गजाननं गणाधिपं सुरासुरार्चितं सदा ।  
समस्तमककामवं शिवासुतं सुखप्रदम् ॥ १ ॥  
वितण्डचण्डयोगिनीसमाजमध्ववर्तिनम् ।  
प्रशस्तमूतिभूषितं नमामि विघ्नवारणम् ॥ २ ॥

लङ्गीनृसिंहचरणाम्बुखं सुरेशै-  
र्वन्द्यं समस्तजनसेवितरेणुगन्धम् ।  
बाग्देवतां निखिलमोहतमोषहर्त्रीं  
बन्दे गुरुं गणितज्ञात्तुविहारवं च ॥ ३ ॥

श्रीगोविन्दसमाङ्ग्यादिविबुधान् बृन्दाटवीनिर्गतान्  
यस्तत्रैव निराकुलं शुचिमनोभावः स्वशक्त्यानवत् ।  
म्लेच्छन् भावस्तमुच्चतान् स्वतरसा निर्विन्द्य भूमण्डले  
जीयात् श्रीजयसिंहदेवनृपतिः श्रीराजराजेश्वरः ॥ ४ ॥

करं अनार्दनं नाम दूरीकृत्य स्वतेजसा ।  
आजते दुःसहोऽरीणां यथा प्रैप्सो दिवाकरः ॥ ५ ॥

राजाधिराजो जयसिंहदेवो  
बो मत्स्यदेशाधिपतिश्च सम्राट् ।  
श्रीरामपादाम्बुजसकचित्तो  
यत्ना सदा दामरतः सुखीलः ॥ ६ ॥

गोलादियज्ञेषु नवीनयुक्ति-  
प्रचारदक्षो गणितागमज्ञः ।  
सत्यप्रियः सत्यरतः कृपालु-  
स्तिग्मप्रतापो जयति क्षमावाक् ॥ ७ ॥

वेनेष्टं वाजपेयाद्यैर्महादानानि शोडश ।  
दत्तानि द्विजवर्येभ्यो गोभ्रामद्विपवाजिनः ॥ ८ ॥

स धर्मपात्रो गणितप्रवीणान्  
ज्योतिर्विदो गोलविचारदक्षान् ।  
कारुस्तथाहूय चकार वेधं  
गोलादियज्ञैर्षुसदां च आनाम् ॥ ९ ॥

तेन श्रीजयसिंहेन प्रार्थितः शास्त्रसंविदा ।

करोति श्रीजगन्नाथः सम्राट् सिद्धान्तमुत्तमम् ॥ १० ॥ \*

अथ वेधोपयोगीनि यज्ञाणि प्रोच्यन्ते ।

नाडीचक्रं गोलयज्ञं दिगंशाख्यं तथैव च ।

दक्षिणोदग्निसंज्ञं वृत्तचर्चाक्षकं तथा ॥ ११ ॥

यज्ञं सम्राडिति ख्यातं यज्ञाणामुत्तमोत्तमम् ।

जयप्रकाशं तद्वच्च सर्वयज्ञशिरोमणि ॥ १२ ॥

Rekhâganita was the name given to the translation of the Arabic work of Nasir eddin by Jagannâtha himself. Both the Rekhâganita and the Siddhântasamraj were composed by Pandit Jagannâtha at the direction of king Jayasimha who was so much pleased with the Pandit at their composition that he is said to have presented him with grants of many villages.

### King Jayasimha II. or Savâi Jayasimha.

King Jayasimha, who was our author's patron, was a flower of the Hindu princes of Hindustan. He had a fervent love for mathematics and astronomy and did more than any other prince to promote the cultivation of astronomical and mathematical studies. As a statesman and legislator he was equally famous. He removed his capital from Ambér to Jayapûra which was founded by him in 1728 and which became the seat of science and art. "Jeipoor is the only city in India built upon a regular plan, with streets bisecting each other at right angles. The merit of the design and execution is assigned to Vidyâdhara, a native of Bengal, one of the most eminent coadjutors of the prince in all his scientific pursuits, both astronomical and historical."† The king was highly esteemed for his mathe-

\* Mahâmahopâdhyâya Sudhâkara Dvivedî has the following verse in place of the 10th verse and also an additional verse as under :—

ग्रन्थं सिद्धान्तसम्राजं सम्राट् रचयति स्फुटम् ।

सुदृष्टे श्रीजयसिंहस्य जगन्नाथाङ्कयः कृती ॥

अरबीभाषया ग्रन्थो मिजास्तीनामकः स्थितः ।

गणकानां सुबोधाय गीर्वाण्या प्रकटीकृतः ॥

† Vide Col. Tod's 'Râjasthân', Vol. II. pp. 356—59.

matical knowledge. He constructed a set of observatories at Delhi, Jayapūra, Oojein, Benares, and Mathurā and instruments invented by him were used there for astronomical observations. He corrected the Tables of De la Hire which were published in 1702 by his observations at different observatories for seven years. The inaccuracies of these tables were in his opinion due to instruments of inferior diameters. "The Rajput prince might justly boast of his instruments. With that at Delhi he in A. D. 1729 determined the obliquity of the Ecliptic to be  $23^{\circ}, 28'$  within  $28''$  of what it was determined to be the year following, by Godin. His general accuracy was further put to the test in A. D. 1793 by our scientific countryman, Dr. W. Hunter, who compared a series of observations on the latitude of Oojein with that established by the Rajpoot prince. The difference was  $24''$  and Dr. Hunter does not depend on his own observations within  $15''$ . Jeysing made the latitude  $23^{\circ}, 10'$  N.; Dr. Hunter,  $23^{\circ}, 10', 24''$  N. From the results of his varied observations Jeysing drew up a set of tables, which he entitled *Zeij Mahomedshahi*, dedicated to that monarch. By these all astronomical computations are yet made, and almanacks constructed."\*

"When we consider that Jeysing carried on his favourite pursuits in the midst of perpetual wars and court intrigues, from whose debasing influence he escaped not untainted, when amidst revolution, the destruction of the empire, and the meteoric rise of the Maharattas he not only steered through the dangers, but elevated Ambér above all the principalities around, we must admit that he was an extraordinary man."† "His name throughout Rājputānā and also in Mālva is to this day held in the highest veneration by all classes of the Hindu population. The Marwari Sāvākārs hold it as an article of faith that good fortune will attend their dealings if they take the name of Jayasingh along with that of their gods in their morning orisons."‡

---

\* Col. Tod's 'Rājasthāna' Vol. II., pp. 356—59.

† Vide Col. Tod's Rājasthāna Vol. II. pp. 346-369.

‡ Vide 'Journal of the Asiatic Society of Bengal' Vol. IV. pp. 938-48.

The prefatory verses of the *Rakhāganita* and the *Siddhānta-sāmrāj* have both historical allusions. The protection which the king is described to have afforded to the learned Brahmins of Vṛindāvana refers to the persecutions of the Brahmins of Mathurā by Aurangzebe by whose orders many temples were destroyed. The removal of the 'people-grinding impost' (जमीनदार बाल दूरीकरण) refers to the repeal of the odious Jaziya which was imposed by Aurangzebe and for the repeal of which king Jayasimha II. is given by Col. Tod the credit of having written the most fiery letter of remonstrance.\*

Nothing now remains but to acknowledge my gratitude to my friend, Prof. S. Rādhākṛishṇa Aiyar B. A., Principal Mahārājā's College, Pudukotā, who read over the translation of some of the alternative proofs to see whether there was anything mathematically wrong in them and Prof. K. J. Sanjānā, Prof. Isfahāni, Mahāmahopādhyāya Sudhākara Dvivedī and other gentlemen who helped me in various ways.

HAWĀDIĀ CHAKALĀ,  
Surat, 10th May 1901. }

K. P. TRIVEDI

---

\* Mr. Orme attributes the authorship of the letter to Jasyantsimha of Mārwar.

श्रीगणेशाय नमः ।

श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय नमः ॥

गणाधिपं सुरार्चितं समस्तकामदं नृणाम् ।

प्रशस्तभूतिभूषितं स्मरामि विघ्नवारणम् ॥ १ ॥

लक्ष्मीनृसिंहचरणाम्बुरुहं सुरेशै-

र्वन्धं समस्तजनसेवितरेणुगन्धम् ।

वाग्देवतां निखिलमोहतमोपहर्त्रीं

वन्दे गुरुं गणितशास्त्रविशारदं च ॥ २ ॥

श्रीगोविन्दसमाह्वयादिविबुधान् वृन्दाटवीनिर्गतान्

यस्तत्रैव निराकुलं शुचिमनोभावः स्वभैक्ष्यानयत् ।

म्लेच्छान् मौनसमुन्नतान् स्वतरसा निर्जित्य भूमण्डले

जीयाच्छ्रीजयसिंहदेवनृपतिः श्रीराजराजेश्वरः ॥ ३ ॥

करं जनार्दनं नाम दूरीकृत्य स्वतेजसा ।

भ्राजते दुःसहोऽरीणां यथा ग्रैष्मो दिवाकरः ॥ ४ ॥

येनेष्टं वाजपेयाद्यैर्महादानानि षोडश ।

दत्तानि द्विजवर्येभ्यो गोग्रामगजवाजिनः ॥ ५ ॥

तस्य श्रीजयसिंहस्य तुष्टै रचयति स्फुटम् ।

द्विजः सम्राट् जगन्नाथो रेखागणितमुत्तमम् ॥ ६ ॥

---

१ A. begins the work as follows:—ओं श्रीगणेशाय नमः । अथो-  
द्दिष्टाख्यं रेखागणितं लिख्यते । तत्रास्मिन् ग्रन्थे &c. K. begins it  
thus:—श्रीगणेशाय नमः । श्रीसारदायै नमः । श्रीगुरुवे नमः । ओं सिद्धिः ।

गजाननं गणाधिपं सुरासुरार्चितं सदा । समस्तभक्तकामदं शिवाद्युतं सुखप्रदम् ॥

वितम्बचण्डयोगिनीसमाजमध्यवर्तिनम् । समस्तभूतिभूषितं नमामि विघ्नवारणम् ॥

लक्ष्मीनृसिंह &c.

२ 'सकला. ३ दर्प' K.

अपूर्वं विहितं शास्त्रं यत्र कोणावबोधनात् ।  
 क्षेत्रेषु जायते सम्यगव्युत्पत्तिर्गणिते यथा ॥ ७ ॥  
 शिल्पशास्त्रमिदं प्रोक्तं ब्रह्मणा विश्वकर्मणे ।  
 पारम्पर्यवशादेतदागतं धरणीतले ॥ ८ ॥  
 तद्विच्छिन्नं महाराजजयसिंहाज्ञया पुनः ।  
 प्रकाशितं मया सम्यग् गणकानन्दहेतवे ॥ ९ ॥

---

१ विहितं D. २ This and the next verse are omitted in B.

## अथ रेखागणितं प्रारभ्यते ।

तेत्रास्मिन् ग्रन्थे पञ्चदशाध्याया अष्टसप्तत्युत्तरचतुःशतं क्षेत्राणि सन्ति । तत्र प्रथमाध्यायेऽष्टचत्वारिंशत् क्षेत्राणि प्रदर्श्यन्ते ॥

तत्र आदौ परिभाषा ।

यः पदार्थो दर्शनयोग्यो विभागानर्हः स बिन्दुशब्दवाच्यः ।

यः पदार्थो दीर्घो विस्ताररहितो विभागार्हः स रेखाशब्दवाच्यः ।

यैश्च विस्तारदैर्घ्याभ्यां मिथ्यते तद् धरातलक्षेत्रसंज्ञं भवति ।

अथ रेखापि द्विविधा । एका सरला अन्या वक्रा ।

अथ सरलरेखालक्षणम् ।

यस्यां न्यस्ता बिन्दवोऽवलोकिताः सन्त एकबिन्दुनाच्छादिता इव दृश्यन्ते सा सरला रेखा ज्ञेयान्यथा कुटिला ।

अथ धरातलक्षेत्रमपि द्विविधम् ।

एकं जलवत् समं द्वितीयं विषमम् । तद्यथा । बिन्दून् लिखित्वा सूत्रं निःसारयेत् तद्यदि सर्वत्र संलैभं स्यात्तदा तद् धरातलं समं ज्ञेयमन्यथा विषमम् ।

अथ कोणलक्षणम् ।

धरातले रेखाद्वययोगात् सूच्युत्पद्यते सैव कोणः ।

स च द्विविधः समो विषमश्च । तौ यथा । समानरेखायां लम्बयोगादुत्पन्नौ कोणौ प्रत्येकं समकोणौ भवतः रेखे च मिथो लम्बरूपे स्तः ।

१ अगोलीदशाख्यं रेखागणितं लिख्यते । D. २ अथ ग्रन्थे D. ३ शकलानि D. K. ४ बिन्दुर्वाच्यः D. A. K. ५ विस्तारदैर्घ्ययोर्यद्विद्यते तद्धरातलं तदेव क्षेत्रम् । D. K. ६ K. has यत्र in the beginning and omits तद् before धरातलं. ७ लभं भवति D. ८ धरातल A. B. ९ वा सूच्युत्पद्यते स कोणः । K. D.




तत्र समकोणान्यूनोऽल्पकोणो भवति ।


समकोणादधिकोऽधिककोणो भवति ।

समातिरिक्तो विषमकोणो भवति ।

इह समकोणः सरलरेखाभ्यामेव भवति ।



विषमकोणः सरलरेखाभ्यां सरलकुटिलरेखाभ्यां कुटिलरेखाभ्यां च भवति ।




अथ क्षेत्रलक्षणम् ।

तत्र धरातलं रेखया रेखाभ्यां रेखाभिर्वा वृत्तं क्षेत्रसंज्ञं भवति ।

तच्च वृत्तकोदण्डत्र्यस्रचतुरसादिभेदेन बहुभेदं ज्ञेयम् ।

अथ वृत्तलक्षणम् ।

समधरातले बिन्दुं कृत्वा तस्मात् समानि सूत्राणि सर्वतः कृत्वा चक्राकौरा कुटिला रेखा कार्या सा समानान्तरेण बिन्दुतः सूत्राणां स्पर्शं करिष्यति सैव वृत्तसंज्ञा भवति ।



तदाक्रान्तं धरातलं वृत्तक्षेत्रं भवति ।

१ K. omits सरलकुटिलरेखाभ्यां. २ D. omits तत्र. ३ \*अमुच्यते D. ४ बहुविधम् D. ५ तस्मादेव बिन्दुतः सर्वाणि सूत्राणि या स्पृशति कुटिला रेखा तद्वृत्तं ज्ञेयम् । D. तस्मात् समानि सूत्राणि या स्पृशति कुटिला रेखा तद्वृत्तं ज्ञेयम् । K.

विन्दुश्च केन्द्रसंज्ञः ।

केन्द्रोपरिगतं सूत्रमुभयतः पालिसंलग्नं व्याससंज्ञं स्यात् ।


व्याससूत्रं वृत्तक्षेत्रस्य समानं भागद्वयं करोति ।

या रेखा केन्द्रगा स्यात् किं च पालिलिप्ता स्यात् तदुभयतः खण्ड-  
द्वयं विषमं भवति सा रेखा चापकर्णसंज्ञा पूर्णज्यासंज्ञा च भवति ।

अथ सरलरेखाकृतानि क्षेत्राण्युच्यन्ते ।


तैत्रादौ त्रिभुजमुच्यते ।

तत् त्रिविधम् । एकं समत्रिबाहुकम् । द्वितीयं समद्विबाहुकम् ।  
तृतीयं विषमत्रिबाहुकम् ।




पुनस्तत्कोणैरपि त्रिभुजं त्रिविधं भवति । तद्यथा ।

यस्मिन्नेकः समकोणोऽन्यौ न्यूनकोणौ तत् समकोणत्रिभुजं ज्ञेयम् ।




यस्यैकोऽधिककोणोऽन्यौ न्यूनौ तत्सद्विषमकोणत्रिभुजं ज्ञेयम् ।




१ मध्यविन्दुः for विन्दुश्च K. २ भवति D. K. ३ भवति D. K.  
४ वृत्तानि D. ५ A. and B. omit आदौ. ६ तत्रिभुजं B.

यस्य च त्रयोऽपि न्यूनकोणास्तन् न्यूनकोणात्रिभुजं स्यात् ।



अथ चतुर्भुजम् ।


यस्य बाहुचतुष्टयं समानं कोणचतुष्टयमपि समानं तच्चतुरसं सम-  
कोणं समचतुर्भुजं ज्ञेयम् ।



यस्य कोणचतुष्टयं समानं सन्मुखबाहुद्वयं च मिथः समानं तद्वि-  
षमचतुर्भुजम् आयतसंज्ञम् ।




यस्य कोणचतुष्टयं विषमं भुजचतुष्टयं च समं तद् विषमकोणस-  
मचतुर्भुजं ज्ञेयम् ।




१ D. omits च. २ भवेत् D. K. ३ B. adds क्षेत्रम्. ४ D. K. add अथ च after समानं. ५ D. adds अथ च after समानं and omits च. ६ K. has आयतं च ज्ञेयम्. D. has ज्ञेयम् and B. च भवति after this.

यस्य कोणचतुष्टयं विषमं भुजचतुष्टयं च विषमं तद् विषमकोण-  
विषमचतुर्भुजं ज्ञेयम् ।



अथ समानान्तरालरेखालक्षणम् ।

या रेखा प्रथमनिःसारितरेखया कदापि न मिलति सा समाना-  
न्तरा रेखा भवति ।



या सरला रेखा सैक्यैवान्ययुक्ता सती सरला भविष्यति न द्विती-  
यादिरेखायोगेन दर्शनम् ।

अथ यस्त्यैकराशेः समाना ये ये राशयस्ते मिथः सर्वेऽपि समानाः ।

ये राशयो मिथः समानास्ते समानराशिप्रमाणयोगवियोगाभ्यां  
समाना एव ।

यदि च राशयः समाना न भवन्ति ते समानराशियोगवियोगा-  
भ्यामपि समाना न भवन्ति ।

ये<sup>१</sup> राशयः समानयोगवियोगाभ्यां समाना भवन्ति तेऽपि पूर्वं  
समाना एव सन्ति ।

ये च राशयः समानराशियोगवियोगाभ्यां समाना न भवन्ति  
तेऽपि पूर्वं समाना न सन्ति ।

ये राशय एकादिगुणितान्यराशिसमाना भवन्ति ते<sup>२</sup> सर्वे समाना एव ।

यः कोऽपि राशिः स्वखण्डादधिक एवास्तीति प्रसिद्धम् ।

चिह्नं रेखा धरातलं वृत्तं क्षेत्राणि च प्रसिद्धानि सन्ति ।

रेखायां धरातले चिह्नं रेखा च कर्तुं शक्यत इति सर्वं प्रसिद्धम् ।

एवं चिह्नादपि रेखा कर्तुं शक्यते ।

१ D. K. omit the whole portion from this to व्यासार्धमि-  
तेव कृतं कर्तुं शक्यते. २ B. adds रेखायाः ३ B. adds च. ४ तेऽपि A.

अथ चिह्नं चिह्नोपरि रेखायां चान्या समाना रेखा धरातलं स्वस-  
मानधरातले च तिष्ठति ।

रेखाद्वयस्य संपात एकचिह्न एव भवति ।

धरातलद्वयसंपात एकरेखायामेव भवति ।

ये च चिह्ने तयोरुपरि सरलैका रेखा योजयितुं शक्यते ।

या च सरलरेखा सा वर्धयितुं शक्यते ।

चिह्नोपर्यभीष्टरेखाव्यासार्धमितेन वृत्तं कर्तुं शक्यते ।

यावन्तः समकोणास्ते सर्वेऽपि समानाः ।

सरलरेखाद्वयं धरातलं व्याप्तुं न शक्नोति ।

कुटिलरेखाद्वयमथवा कुटिलसरलरेखाद्वयं धरातलमावृणोति ।

यद्रेखाद्वयं समानान्तरं न भवति किन्तु विषमान्तरं भवति तत्र  
यस्मिन् प्रदेशे बह्वन्तरं भवति तद्दिशि वर्धितयो रेखयोरन्तरमुत्तरोत्तरम-  
धिकमेव भवति यत्र च स्वल्पमन्तरं तद्दिशि वर्धितयो रेखयोरन्तरमुत्तरो-  
त्तरमल्पमेव भवति यावद्रेखाद्वयसंयोगस्तदनन्तरमन्तरं वर्धिष्णु भवति ।

यत्र कोणशब्दस्तत्र सरलरेखाकृत एव कोणो ज्ञेयः ।

यत्र रेखाशब्दस्तत्र सरलैव रेखा ज्ञेया ।

यत्र च भूमितलशब्दस्तत्र जलसमीकृतमेव भूतलं ज्ञेयम् ।


इति परिभाषा ॥

अथ प्रथमं क्षेत्रम् ।

तत्र यदा समन्निभुजं क्षेत्रं कर्तव्यमस्ति ।


तत्र अबरेखा च ज्ञातास्ति तदुपरि त्रि-  
भुजं क्रियते ।

तद्यथा ।



१ A. omits रेखा. २ D. begins it with अथ. ३ K. inserts  
भवति after अन्तरं. ४ A. and B. omit तत्र. ५ D. omits तत्र.  
६ अब निर्दिष्टा रेखा तदुपरि &c. D. and A.

अं केन्द्रं कृत्वा अबव्यासार्धेन वृत्तं कार्यम् ।  
 एवं बं केन्द्रं कृत्वा बअव्यासार्धेन द्वितीयं  
 वृत्तं कार्यम् । यत्र वृत्तद्वयसंपातस्तत्र अचिह्नं  
 कार्यम् । तत्र अजरेखा बजरेखा च कार्या ।



एवमत्र अबजत्रिभुजं समानत्रिभुजं जातम् ।

कुतः ।

अत्र अबरेखा अजरेखासमानास्ति । यतो बजवृत्तस्य व्यासा-  
 र्धमस्ति । पुनर्बजरेखा बअरेखासमानास्ति अजवृत्तस्य व्यासार्ध-  
 त्वात् । पुनर्बजं अजसमानं जातं अबतुल्यत्वात् । तस्मान्बजरेखात्रयं  
 मिथः समानं जातम् ।


अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ।

तत्रैकाभीष्टा रेखा कृतास्ति तदन्यत्रकृतबिन्दुतस्तत्पुल्या  
 रेखा कर्तव्यास्तीति ।

तत्र बिन्दुः अचिह्नं कल्पितं रेखा बजं कल्पितम् ।

अचिह्नात् बचिह्नपर्यन्तं रेखा कार्या ।

अबरेखोपरि समत्रिभुजं अबदं कार्यम् । ब-  
 केन्द्रकं बजेन वृत्तं जज्ञवसंज्ञं कार्यम् । द-  
 ब रेखा दीर्घा वृत्तपालिमिलिता ज्ञसंलम्बा च<sup>१</sup>  
 कार्या । पुनर्दक्षेन दकेन्द्रकं हृत्तवृत्तं  
 कार्यम् । दअरेखा दीर्घा बृहद्वृत्तपालिह-  
 संलम्बा कार्या ।




तत्र अहरेखा बजरेखया समाना जाता ।

कुतः ।

१ B. and D. omit द्वितीयं. २ D. has ततः for तत्र. ३ D. K. omit तत्र. ४ D. K. omit कल्पितम्. ५ A. and B. पुनरत्र. ६ A. B. omit it.

दहरेखादङ्गरेखयोः समानत्वमस्ति ।  
तत्र दअरेखा दबरेखासमानास्ति । तस्मात्  
अहरेखा बङ्गरेखा च समाना जाता । पुनर्बङ्ग  
रेखा बजरेखा च समानास्ति । तस्मात्  
अहरेखा बजरेखासमानास्तीति सिद्धम् ॥




अथ तृतीयं क्षेत्रम् ।

यत्र बृहद्रेखा लघुरेखा च ज्ञातास्ति तत्र लघुरेखातुल्यं  
खण्डं बृहद्रेखातः भिन्नं कर्तव्यमस्तीति चेत् ।

तदा बृहद्रेखा अबसंज्ञा लघुरेखा जसंज्ञा कल्पिता । तत्र अचिह्नात्  
अदरेखा जसमाना निर्ष्काशनीया पूर्वोक्तप्रकारेण ।

पुनः अकेन्द्रं कृत्वा अदेन  
दहङ्गवृत्तं कार्यम् । इदं अबरेखातः  
अदरेखासमानां अङ्गरेखां पृथक्  
करोति । तस्मात् अङ्ग रेखा जरे-  
खासमाना जाता ॥




अथ चतुर्थं क्षेत्रम् ।

यत्र त्रिभुजद्वयमस्ति तत्रैकत्रिभुजस्य भुजद्वयं तदन्तर्ग-  
तकोणश्च द्वितीयत्रिभुजस्य भुजद्वयेन तदन्तर्गतकोणेन च  
समानं भवति तदा प्रथमत्रिभुजस्य शेषकोणद्वयं तृतीय-

१ ० रेखासमानास्ति D. २ D. K. omit अस्ति. ३ omitted in D. K.  
४ omitted in D. K. ५ omitted in D. K. ६ तस्मादपि च A. B.  
७ D. K. omit इति चेत्. ८ पूर्वोक्तप्रकारेण पृथक् कार्या. A. B. ९ शक-  
लम्. D. K. १० D. omits यत्र त्रिभुजद्वयमस्ति । ११ D. adds यदि  
after समानं.

भुजश्च द्वितीयत्रिभुजस्य कोणाभ्यां तृतीयभुजेन च समानं भवति ।

तत्र प्रथमत्रिभुजं अबजं द्वितीयत्रिभुजं दहक्षं अबं दहसमं अजं दक्षसमं च कल्पितं अकोणदकोणौ ज  
च समौ कल्पितौ । तदा बजं हक्षसमं भविष्यति बकोणहकोणौ समानौ जकोणक्षकोणौ च समानौ भविष्यतः क्षेत्रं च क्षेत्रसमानं भविष्यति ।




अत्रोपपत्तिः ।

तत्र अबरेखा दहरेखायां न्यस्ता अकोणो दकोणे न्यस्तः अजं दक्षोपरि च न्यस्तम् । एवं कृते बजं हक्षोपरि स्थास्यति यतो रेखाद्वयं सरलम् । बजकोणौ हक्षकोणयोः स्थास्यतस्तदा क्षेत्रं क्षेत्रसमानं भविष्यति ॥

अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ।

तत्र यस्य त्रिभुजस्य भुजद्वयं समानं तस्य तृतीयभुजोपरि संलग्नकोणद्वयं समानं भवति । अथ भुजद्वयं स्वमार्गवृद्धं सत् तृतीयभुजाधःसमुत्पन्नकोणद्वयमपि समानं भवति ।

यथा अबजत्रिभुजे अबं अजसमानमस्ति तदा अबजकोणअजबकोणौ समानौ भविष्यतः । पुनः अबरेखा दपर्यन्तं हपर्यन्तं अजरेखा च वर्धिता । ततः समुत्पन्नौ बजहकोणजबदकोणौ बजरेखाधःस्थितौ समानौ भवतः ।




अत्रोपपत्तिः ।

बदरेखायां क्षचिन्हं कुर्यात् । जहरेखायां बक्षरेखासमाना जव-

१ A. B. add इति after भविष्यति. २ K. शकलम्. ३ D. inserts र्धनीया.




रेखा पृथक् कार्या । बबरेखा जङ्गरेखा च कार्या ।  
 अजङ्गत्रिभुजे अबबत्रिभुजे जअभुजः अङ्गभुजः  
 अकोणश्च बअभुजेन अबभुजेन अकोणेन क्रमेण  
 समानाः । जङ्गभुजः बबभुजः एतौ समानौ जातौ ।  
 अजङ्गकोणअबबकोणौ च समानौ जातौ । अङ्गको-  
 णबकोणावपि समानौ जातौ । पुनः जबङ्गत्रिभुजे  
 बजबत्रिभुजे च बङ्गभुजः अङ्गभुजः अङ्गकोणः क्रमेण  
 जवभुजेन बबभुजेन बकोणेन समानाः । तदा जबङ्गकोणः बज-  
 बकोणः इमौ द्वौ समानौ जातौ । पुनः अङ्गजबकोणः बबजकोणः इमौ  
 समानौ जातौ । एतौ अजङ्गकोणअबबकोणयोः शोषितौ । शेषौ  
 अजबअबजकोणौ समानौ भवतः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



प्रकारान्तरेण पञ्चमं क्षेत्रम् ।

तत्र अबरेखायां दचिन्हं कार्यम् । अदरेखातुल्या अहरेखा भिन्ना  
 कार्या । ततो दहरेखा दजरेखा हबरेखा  
 च कार्या ।

अदजत्रिभुजे दअभुजः अजभुजः अ-  
 कोणश्च अहबत्रिभुजस्थेन हअभुजेन अ-  
 बभुजेन अकोणेन क्रमेण समानः । ततो ब




बहरेखा दजरेखा परस्परं समाना जाता । अबहकोणः अजदको-  
 णश्चैतावपि समानौ जातौ । एवं बदहत्रिभुजे दबभुजः बहभुजः  
 दबहकोणश्च दहजत्रिभुजस्य जहभुजेन जदभुजेन हजदकोणेन  
 समानः । पुनः बदहकोणजहदकोणौ परस्परं समानौ स्तः । बहद-  
 कोणः जदहकोणश्च परस्परं समानः । पुनः बजकोणः बहजकोणश्चै-  
 तावपि समानौ । एवं बजत्रिभुजे बदभुजः दजभुजः बजकोणश्च  
 बहजत्रिभुजस्य जहभुजेन हबभुजेन जहबकोणेन च समानः । ततो  
 अबजकोणअजबकोणौ समानौ जातौ । तदेवमभीष्टौ कोणौ सिद्धौ ॥

१ च मिथः A. B. २ मिथः A. B.

## अथ षष्ठं क्षेत्रम् ।

तत्र यस्य त्रिभुजस्य कोणद्वयं समानं तत्कोणसंबन्धि भुजद्वयमपि समानं भवति ।

अत्रोपपत्तिः ।


तत्र अबजत्रिभुजे बजकोणौ समानौ । अबं अजमपि समानम् । यदि  भुजद्वयं समानं न भवति एको भुजोऽधिकः स्यात्तदा अधिकभुजः अजं कल्पितः । बअसमानं जदं भिन्नं कृत्वा बदरेखा कार्या । अबजत्रिभुजे अबभुजो बजभुजः अबजकोणः दबजत्रिभुजस्य दजभुजेन जबभुजेन दजबकोणेन समानः । एवं बृहत्रिभुजं लघुत्रिभुजसमानं जातम् । तदिदमनुपपन्नम् । बृहत्क्षेत्रं लघुक्षेत्रेण कथं समानं भविष्यति । तस्मात् अजं अबं समानम् । तदेवमुपपन्नं कोणद्वयसाम्ये तत्सक्तभुजद्वयसाम्यं भवतीति ॥

## अथ सप्तमं क्षेत्रम् ।

तत्रैकरेखोभयपार्श्वयोनिःसृतं रेखाद्वयं यत्र मिलितं तच्चिन्हादन्यत्र तद्रेखाद्वयसंपातो न भवति कदापीति ।


अत्रोपपत्तिः ।

अबरेखाप्रान्ताभ्यां अजरेखा बजरेखा च निःसृता जचिन्हे तयोर्व्योङो जातः । अथ यदि तत्समानमन्यद्रेखाद्वयमन्यत्र चिन्हे मिलति इति कल्प्यते तदा अजरेखातुल्या अदरेखा बजरेखातुल्या बदरेखा दचिन्हे मिलिता स्यात् । पुनर्द-



१ समानं भवति A. B. २ अजरेखातुल्यः A. B. ३ साम्यमपि D. ४ D. omits इति at the end. ५ D. K. have रेखाद्वयं निःसृतं. ६ मिलनं न भवति D. K.


जरेखा निष्कास्या । तदा अजदकोणः अदजकोणेन समानः स्यात् ।  
 कुतः । अजअदयोः समानत्वात् । अथ  
 च बजदकोणः अजदकोणादल्योऽस्ति ।  
 तदा बजदकोणः अदजकोणादल्यो भवि-  
 ष्यति । पुनः अदजकोणः बजदकोणाद- अ  
 ल्योऽस्ति । बजदकोणः बजदकोणादत्यन्तमल्पः स्यात् । इमौ तौ  
 समानौ स्तः । कुतः । बजदकोणभुजयोः साम्यात् । तस्मादिदमनुपपन्नं  
 यतः समानौ कोणौ विषमौ जातौ । तदेवमुपपन्नं जचिन्हादन्यत्र  
 भुजयोगो न भविष्यतीति ॥



### अथाष्टमं क्षेत्रम् ।

यस्य त्रिभुजस्य भुजत्रयमन्यत्रिभुजस्य भुजैः समानं भवति  
 तदा तस्य कोणत्रयमपि अन्यत्रिभुजकोणैरवश्यं समानं भ-  
 विष्यति ।

तत्रैकं त्रिभुजं अबजं द्वितीयं  
 दहजं च कल्पितम् । अत्र अब-  
 भुजः दहभुजसमानः अजभुजस्तु  
 दहभुजेन समानः बजभुजः  
 हजनेन च समानः कल्पितः ।




यदा भुजत्रयं समानं जातं तदा अकोणः दकोणेन समानः बको-  
 णस्तु हकोणेन समानः जकोणो झकोणेन समानो भविष्यति ।  
 कुतः । बजभुजं हहभुजे स्थाप्यते क्षेत्रं क्षेत्रे च स्थाप्यते तदा शेषौ  
 अबअजौ भुजौ दहदहभुजयोः स्थास्यतः । यदि न स्थास्यत-  
 स्तदा भिन्नौ तिष्ठतः । यथा बहवझौ कल्पितौ ।

तत्रेयमनुपपत्तिः ।

१ यतो D. २ तत्रेयमुपपत्तिः A. D.

दहदहरेखे हहरेखोभयप्रान्ताभ्यां निःसृते दचिन्हे मिलिते बहब-  
 हरेखे पूर्वरेखासमाने प्रान्ताभ्यां  
 निःसृते बचिन्हे मिलिते । इदम-  
 नुपपन्नम् । इदं सप्तमक्षेत्रे प्रति-  
 पादितमस्ति । तस्मात्त्रिभुजं त्रिभु-  
 जोपरि स्थास्यत्येव । कोणा अपि  
 कोणसमाना भवन्त्येव । तदेवमुपपन्नं यथोक्तम् ॥




अथ नवमं क्षेत्रम् ।


तत्र कोणस्य समानभागद्वयकरणं प्रदर्श्यते ।

तद्यथा बअजकोणः कल्पनीयः । बअमुजे दचिन्हं कृतम् । त-  
 तुल्यमेव द्वितीयेऽपि भुजे हचिन्हं कार्यम् । दह-  
 रेखाकार्या । दहरेखोपरि दहहं समत्रिभुजं कार्यम् ।  
 अहरेखा कार्या । इयं रेखा अकोणस्य समं भाग-  
 द्वयं करोति ।

यतो दअहत्रिभुजे हअहत्रिभुजे दअमुजः  
 हअमुजश्च मिथः समानः । दहभुजहहभुजौ  
 समानौ । अह उभयोरेक एवास्ति । उभयो-  
 स्त्रिभुजयोर्मुजाः समानाः । कोणा अपि समाना भवन्ति । तस्मात् झअ-  
 दकोणझअहकोणौ समानौ जातौ । तदेवमुपपन्नं यथोक्तम् ॥




यदि झचिन्हं रेखयोरन्तर्गतप्रदेशमध्ये भवति रेखोपरि वा रेखाया  
 बहिर्न भवति तदेयमुपपत्तिरुपपन्ना भविष्यति । अथ  
 झचिन्हं रेखयोरन्तःप्रदेशमध्येऽवश्यं भविष्यति ।  
 कुतः । यदि मध्ये न भविष्यति तदा रेखायां  
 बहिर्वा भविष्यति । तदैतादृशं क्षेत्रं स्यात्तद्दर्शनम् ।  
 तत्र झदहकोणझहदकोणौ समानौ भविष्यतः ।  
 जहदकोणः बहदहकोणेन समः । झचिन्हं यदि




बदभुजे पतति तदा दहजवृहत्कोणः दहझवृहत्कोणखण्डं च इमौ समानौ जातौ । इदमनुपपन्नम् ।

यदि झचिन्हं बदभुजाद्विर्भविष्यति तदा झदहकोणः बदहकोणान्महान् भविष्यति । दहजकोणादपि भविष्यति । यतो बदहकोणो दहजकोणश्चैव समौ स्तः । झदहः महान्कोणः दहझकोणेन समोऽस्ति । पुनः दहझकोणखण्डं दहजकोणान्महज्जातम् । तदिदमनुपपन्नम् । यैतः खण्डं कोणादधिकं न भविष्यतीति । तस्मात् झचिन्हं भुजयोर्मध्य एव भविष्यति ॥



पुनः प्रकारान्तरेण कोणस्यार्द्धकरणम् ।

तत्र दबरेखायां झचिन्हं कार्यम् । दझरेखातुल्यं हबं पृथकार्यम् । झहवदरेखे कार्ये । संपातः तसंज्ञः कल्पनीयः । अतरेखा कार्या । इयं अकोणस्य समानं भागद्वयं करोति ।



अत्रोपपत्तिः ।

तत्र पञ्चमक्षेत्रकथितोपपत्त्या झहदकोणः वदहकोणश्चैतौ समानौ जातौ । दतं हतं समानम् । दअतत्रिभुजं हअतत्रिभुजं समानम् । तस्मात् अकोणस्य भागद्वयं समानं जातम् ॥


अथ दशमं क्षेत्रम् ।

तत्र यद्रेखायाः समानं भग्नद्वयमपेक्षितं भवति ।

तदा तद्रेखोपरि समत्रिभुजं कार्यम् ।

१ D. omits it. २ यत् खण्डं कोणादधिकं भविष्यतीति K. ३ D. K. omit from तत्र to 'पपत्त्या.

यथा अबरेसोपरि समं अबर्जं त्रिभुजं कृत-  
मस्ति । पुनस्तत्र जकोणस्य जदरेखा समानं  
भागद्वयं कृतं तदा जदरेखा अबरेखाया अपि  
समानं भागद्वयं करिष्यति ।



अत्रोपपत्तिः ।


अदजत्रिभुजे अजभुजः जदभुजः अजदकोणश्च दजबत्रिभुज-  
स्थेन बजभुजेन जदभुजेन बजदकोणेन च समानः । तस्मात् अर्द्धं  
बर्द्धं द्वयमपि समानम् । तदेवमुपपन्नं रेखायाः समानं भागद्वयकरणम् ॥

अथैकादशं क्षेत्रम् ।

तत्रैकरेखायामभीष्टचिन्हालम्बो निष्कासनीयोऽस्ति ।

यथा अबरेखायां जचिन्हं दत्वा तस्मालम्बो  
निष्कासनीयोऽस्ति । तद्यथा ।

अबरेखायां दचिन्हं देयम् । जदतुल्यं  
जहं कार्यम् । दहरेखायां समत्रिभुजं दझहं  
कार्यम् । पुनः झजरेखा कार्या । इयमेव ल-  
म्बरूपा जाता ।



अत्रोपपत्तिः ।


दझजत्रिभुजस्य भुजत्रयं हझजस्य भुजैः समानमस्ति । झजद-  
कोणझजहकोणौ जचिन्हस्य समानौ । तस्मात् अस्य द्वौ कोणौ स-  
मकोणौ जातौ । झजरेखा लम्बो जातः । तदेवमुपपन्नं चिन्हालम्ब-  
करणम् ॥

अथै प्रकारान्तरेण ।

तत्र अबरेखायां अचिन्हालम्बकरणं चिकीर्षितमस्ति । तत्र अब-

१ 'द्वयम्' D. २ 'क्ष' K. ३ निष्कासितोऽस्ति D. निष्काशितोऽस्ति. K.  
४ लम्बः D. K. ५ पुनः D. ६ A. B. add तदानयनं निरूप्यते । K.  
adds तदानयनं.

रेखायां जचिन्हं कार्यम् । पुनः जअसमानं जदं कार्यम् । जचि-  
 न्हात् जहलम्बः कार्यः । दचिन्हात्  
 दहलम्बः कार्यः । अजहकोणस्य  
 अवरेखा खण्डद्वयं समानं कार्यम् ।  
 पुनः जदहकोणस्य दहरेखा च द  
 खण्डद्वयं समानं कार्यम् । तदा जहरेखादहरेखयोयोगे हचिन्हं  
 जातम् । पुनः दहरेखातुल्या जवरेखा पृथक् कार्या । पुनः अवरेखा  
 च कार्या । इयं लम्बरूपा जाता ।



अत्रोपपत्तिः ।

अजवत्रिभुजे अजभुजः जवभुजः अजवकोणश्च जदहत्रिभुजे  
 जदभुजेन दहभुजेन जदहकोणेन समानः । वअजकोणश्च हजद-  
 कोणेन समानो जातः । पुनः हजदः समकोणोऽस्ति । वअजको-  
 णोऽपि समकोणः । ततः अवरेखा लम्बो जातः । अयमेवाऽभीष्टः ॥


अथ द्वादशं क्षेत्रम् ।

तत्राभीष्टचिन्हात् अभीष्टरेखायां लम्बं निष्कासनं कर्त-  
 व्यमस्ति ।

यथा जचिन्हात् अवरेखायां लम्बो निर्कासितोऽस्ति ।

तद्यथा ।


अवरेखाद्वितीयदिशि दचिन्हं का-  
 र्यम् । जं केन्द्रं कृत्वा जदव्यासाद्धेन  
 हदक्षं वृत्तं कार्यम् । इदं वृत्तं अवरे-  
 खायां हहचिन्हे संपातं करिष्यति ।  
 पुनः हहरेखायाः वचिन्हे समानं खण्ड-  
 द्वयं कार्यम् । पुनः जवरेखा कार्या । अयमेव लम्बः ।



१ D. omits it. २ A. B. add च. ३ A. B. add च. ४ D.  
 omits it. ५ एवं जहरेखा दहरेखयोयोगः हचिन्हे जातः । A. B. ६ A.  
 B. insert जचिन्हात्. ७ D. omits it. ८ B. has इदमेवाभीष्टम् ॥  
 ९ शकलम् K. १० लम्बः कर्तव्योऽस्ति A. B. ११ ०क्षि° K. १२ इव° K.


अत्रोपपत्तिः ।

जहरेखा जज्ञरेखा कार्या । जहव-  
त्रिमुजे जज्ञवत्रिमुजे जहं जज्ञं समानम् ।  
उभयं च वृत्तस्य व्यासार्द्धतुल्यमस्ति । हव-  
वज्ञं उभयं समानं पूर्वकृतमस्ति । जव-  
उमयोस्त्रिमुजयोर्मुजोऽस्ति । तस्मात् हजव-  
स्य त्रयो मुजाः जज्ञवस्य मुजत्रयेण समाना जातौः । हवजकोणो  
जवज्ञकोणेन समानो जातैः । वस्य कोणद्वयं समकोणं जातम् । जव-  
च लम्बो जातः । ईदमेवाभीष्टमस्माकम् ॥




पुनः प्रकारान्तरम् ।

अबरेखायां हचिन्हं कार्यम् । हजरेखा  
संयोज्या । पुनः जं केन्द्रं कृत्वा जहव्यासा-  
र्द्धेन वृत्तं कार्यम् । तत् हदसंज्ञं भवति ।  
वृत्तस्याद्यन्तौ हचिन्हे भवतः । तदा जह-  
रेखा लम्बो जातः । एतस्योपपत्तिं तृतीयाध्याये  
वक्ष्यामः ॥



हचिन्हे यदि वृत्तस्यान्तो न भवति  
किं च हचिन्हे भवति तदा हजरेखायां  
वचिन्हे स्पर्शद्वयं समानं कार्यम् । जव-  
रेखा संयोज्या । इयं लम्बः ।



अत्रोपपत्तिः पूर्वोक्तप्रकारेण ॥


१ D omits च. २ omitted in D. ३ omitted in D. ४ इद-  
मेवस्माकमिष्टम् । ५ K. adds द्वादशक्षेत्रे ज्ञेया ।



अथ त्रयोदशं क्षेत्रम् ।

तत्रैकरेखोपरि अन्यरेखायोगः कार्यः तत्र रेखोभयादिशि जातं यत् कोणद्वयं तत् समकोणद्वयं भवति अथवा कोणद्वययोगः समकोणद्वयतुल्यो भवति ।

अथ अबरेखायां जदरेखाया योगः  
कृतस्तेन अबजकोणः अबदकोणश्च  
इमौ समुत्पन्नौ ।



अबरेखा यदि लम्बस्तदा द्वौ समकोणौ जातौ । यदा अबरेखा लम्बो न भवति तदा बचिन्हात् बहलम्बः कार्यः । तदा कोणत्रयं भवति अबजं एकः अबहं द्वितीयः हबदं तृतीयः । अर्थं द्वितीयकोणः प्रथमकोणेन युक्तः कृतश्चेत् तदा हबजः हबदश्चैतौ द्वौ समकोणौ भविष्यतः । अर्थं द्वितीयकोणे तृतीयकोणश्चेद्योज्यते तदा अबज अबदकोणौ यथास्थितौ भवतः । तस्मादेतत्समकोणद्वययोगः समकोणद्वयतुल्यो जातः । इदमेवास्माकमभीष्टम् ॥

अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् ।

तत्र रेखाद्वयं दिग्द्वयतः समागतं तदन्यरेखाचिन्हे यदि योगं करोति तत्र तद्रेखाद्वययोगात्समकोणद्वयं भवति वा कोणद्वययोगः समकोणद्वयतुल्यो भवति तदा निष्कासितरेखाद्वययोगात् सरलैकरेखा भवति ।

१ omitted in D. २ A and B. omit द्वितीयकोणे. ३ ०क्षि° K.  
४ K. and B. add रेखाद्वयमन्यरेखाया चिन्हे योगं करोति यथा रेखान्ता-  
नामेकत्र योगो भवति तत्रोत्पन्नं कोणद्वयं द्वौ कोणौ समकोणौ अथवा द्वयोर्वोगः  
समकोणद्वयसमानः रेखात्रयाणां मध्ये मिलितं रेखाद्वयमेका सरल रेखा भवति ।


अत्रोपपत्तिः ।

जबबदरेखे अबरेखायां बचिन्हे मिलिते जाते । जबअकोणः दबअकोणः एतौ समकोणद्वयसमानौ जातौ । तदा जबदरेखा सरला एका रेखा जाता । यदि सरला न भवति तदा जबदरेखा सरला रेखा भवति । तत्र जबअः हबअः ६ एतौ द्वौ कोणौ द्वयोः समकोणयोः समानौ द ब ज जातौ । तदा जबअकोणः दबअकोणः एतावपि कोणौ द्वयोः समकोणयोस्तुल्यौ भवतः । पुनस्तयोर्जबअकोणश्चेच्छोध्यते तदा हबअ लघुकोणः दबअबृहत्कोणश्चेतौ समानौ स्याताम् । एतदनुपपन्नम् । यतस्तौ प्रत्यक्षं लघुमहान्तौ । तस्मादुपपन्नं जबदरेखा सरलास्तीति ॥

अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् ।

तत्र रेखाद्वयसंपातादुत्पन्नं कोणचतुष्टयं तेषु परस्परसन्मुखं कोणद्वयं समानं भवति ।

यथा अबरेखाजदरेखाभ्यां हचिन्हे संपातः कृतः । तत्र जहबकोणअहदकोणौ परस्परसन्मुखौ समानौ स्तः । कुतः । बहजकोण-जहअकोणयोर्योगः समकोणद्वयतुल्योऽस्ति । पुनर्जहअकोणअहदकोणयोर्योगोऽपि समको-



णद्वयसमानोऽस्ति । जहअकोणश्चोभयोः कोणयोर्मिलितोस्ति स दूरीक्रियते चेत्तदा बहजकोणअहदकोणावपि शेषौ समानौ स्तः । तदा रेखाद्वयसंपातात् उत्पन्नं कोणचतुष्टयं चतुर्भिः समकोणैः समानं जातम् । इदमेवास्माकमिष्टम् ।

१ omitted in D. २ omitted in D. ३ omitted in D.


४ omitted in D. ५ D omits इति. ६ इरीकृता तदा D. K.

अथ च यस्मिंश्चिन्हे यावत्पो रेखा मिलितास्तत्रोत्पन्ना ये कोणास्ते चतुर्भिः समकोणैः समाना भवन्ति ॥

अथ षोडशं क्षेत्रम् ।

तत्र त्रिभुजस्यैको भुजः स्वमार्गवृद्धः कार्यः ततस्त्रिभुजाद्वहिरुत्पन्नकोणः त्रिभुजान्तर्गतस्वपार्श्वस्थितान्यकोणाम्यां प्रत्येकादधिकोऽस्ति ।

यथा अबजत्रिभुजे बजभुजः दपर्यन्तं नीतः । तत्र त्रिभुजाद्वहिरुत्पन्नः अजदकोणः त्रिभुजान्तर्गतकोणात् बकोणाच्च प्रत्येकादधिकोऽस्ति ।




अत्रोपपत्तिः ।

तत्र अजभुजस्य हचिन्हे खण्डद्वयं समानं कार्यम् । बहरेखा च कार्या । बहरेखा वर्द्धिता बहसमाना झपर्यन्तं नेया । जझरेखा च कार्या । तदा अबहत्रिभुजं जातम् । एवं हजझत्रिभुजं जातम् । तत्र बहभुजः हझभुजेन समानः । अहभुजश्च हजभुजेन समानः । बहअकोणः झहजकोणेन समानः । तस्मात् बअहकोणः हजझकोणेन समानो जातः । तदा अजदबहिर्गतकोणः अजझकोणादधिकोऽस्ति । अकोणादप्यधिकः । पुनः अजभुजः बचिन्हपर्यन्तं नेयः । तदा बजबकोणः बकोणादधिकः । बजवकोणश्च अजदकोणश्चैतौ समानौ जातौ । अजदकोणोऽपि बकोणादधिको जातः । इदमेवास्माकमभीष्टम् ।

अनेन इदमपि ज्ञातमेकचिन्हादुत्पन्नं रेखाद्वयं तृतीयरेखया यदि योगं करोति तदा तत्रोत्पन्नैकदिकोणद्वयं कदापि समानं न भवति । दिग्गत्र चिन्होत्पन्नेरेखातो ग्राह्या ।

यथा अचिम्हात् अबरेखा अजरेखा च नि-  
सृता बहरेखायां बजचिन्हे मिलिता । तदा अ-  
बजकोणअजदकोणौ चैकदिश्युत्पन्नौ समानौ  
न भवतः । यतो रेखात्रययोगेन अबजत्रिभुजं  
जातम् । अजदकोणः त्रिभुजाद्वह्निःस्थः अब-  
जकोणादधिकोऽस्ति । इदं पूर्वक्षेत्रे प्रतिपा-  
दितमस्ति । तस्मादुक्तमेवोपपन्नम् ।




अथ सप्तदशं क्षेत्रम् ।

तत्र त्रिभुजस्य कोणद्वययोगः समकोणद्वययोगादल्पो भ-  
वति ।

यथा अबजत्रिभुजे बजकोणौ सम-  
कोणद्वयान्यूनौ स्तः ।

कुतः ।

बजभुजः दपर्यन्तं नेयः । अजद-  
कोणअजबकोणयोर्योगः समकोणद्वय-  
समानोऽस्ति । अजदकोणस्तु बको-  
णादधिकः । पुनर्बकोण अजबकोणयोर्योगः समकोणद्वयान्यूनोऽस्ति ।  
एवमन्यकोणेष्वपि ज्ञेयम् । तदेवमुपपन्नं यथोक्तम् ॥



अथाष्टादशं क्षेत्रम् ।

तत्र त्रिभुजे बृहद्भुजसन्मुखः कोणः लघुभुजसन्मुखकोणा-  
न्महान् भवति ।

१ °द्विस्थं क्षेत्रं K. २ पूर्वं च प्रतिपादितमस्ति K. ३ इदमेवास्माकम-  
भीष्टम् ॥ D. ४ After this A adds षोडशे उक्तम् । ५ भवेन प्रकारेण  
D. K. ६ omitted in D.

यथा अबजत्रिभुजे अबभुजः अजभुजान्महानस्ति । तस्माज्जकोणः  
बकोणादधिको भविष्यति ।

कुतः ।




यदि अबभुजे अजतुल्यं अदं पृथक्  
क्रियते जदरेखा च क्रियते तदा अदज-  
कोणअजदकोणौ समानौ भवतः । अ-ज  
दजकोणस्तु अबजकोणान्महानस्ति । अजदकोणोऽपि महानस्ति ।  
पुनः अजबकोणोऽपि अजदकोणादधिकोऽस्ति । तस्मात् अजबकोणः  
अबजकोणादतिमहान् जातः । तदेवमुपपन्नम् ।

पुनः प्रकारान्तरम् ।

अजरेखा दपर्यन्तं नेया । अबतुल्यं अदं च कार्यम् । दबरेखा  
च कार्या । तत्र अबदकोण अदबकोणौ  
समानौ स्तः । अबदकोणस्तु अबजको-  
णान्महानस्ति । अदबकोणोऽपि अब-  
जकोणान्महानस्ति । पुनः अजबकोणः  
अदबकोणादधिकोऽस्ति । तस्मात् अ-ज  
जबकोणः अबजकोणादतीव महान् जातः । तदेवमुपपन्नं यथोक्तम् ॥

पुनः प्रकारान्तरम् ।

अं केन्द्रं कृत्वा अबव्यासार्द्धेन बदवृत्तं कार्यम् । बजरेखा  
वृत्तलम्ना दपर्यन्तं नेया । अदरेखा  
च कार्या । अबदत्रिभुजे बकोण-  
दकोणौ समानौ स्तः । अजबकोणश्च  
अदबकोणादधिकः । अबदकोणादप्य-  
धिको भविष्यति । इदमेवेष्टमस्माकम् ॥




१ रेण D. K. २ D. omits it. ३ न्तरेण D. ४ अजबकोणो  
महानस्ति अबदकोणात् अबदकोणादप्यधिकः K. D.

### अथैकोनविंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्र त्रिभुजे योऽधिककोणस्तत्सन्मुखभुजोऽपि महान् भवति योऽल्पकोणस्तत्सन्मुखभुजोऽपि लघुर्भवति ।

यथा अबजत्रिभुजे जकोणः बकोणान्महानस्ति । तस्मात् अबभुजोऽपि अजभुजान्महान् भविष्यति ।  
कुतः ।



यदि अबभुजः अजभुजान्महान् न भवति तदा तत्समो वा तक्ष्यूनो वा भविष्यति । यदि समस्तदा बजकोणौ समानौ भविष्यतः । जकोणस्तु बकोणादधिकोऽस्ति । पुनः अबभुजः अजभुजात् यद्यल्पोऽस्ति तदा बकोणः जकोणादधिकः स्यात् । जकोणस्तु बकोणादधिकः कल्पितोऽस्ति । तस्मात् अबभुजः अजभुजादधिको भविष्यतीत्येतदेवेष्टम् ।


### अथ विंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्र त्रिभुजस्य भुजद्वययोगः तृतीयभुजादधिकोऽस्तीति निरूप्यते ।

यथा अबजत्रिभुजे अबअजयोगः बजादधिकोऽस्ति ।


अत्रोपपत्तिः ।

बअभुजः दपर्यन्तं वर्द्धनीयः । अदः अजसमानः कार्यः । दजरेखा च कार्या । तत्र बजदकोणः अजदकोणादधिकोऽस्ति । अजदकोणश्च अदजकोणेन तुल्योऽस्ति । बजदकोणोऽपि बजदकोणादधिकोऽस्ति । तस्मात् बअभुजः बजभुजादधिको जातः ॥




पुनः प्रकारान्तरेण प्रदर्श्यते ।

तत्र अकोणस्य अदरेखा समानं खण्डद्वयं कार्यम् । तदा अदज-  
कोणः दअबकोणादधिकोऽस्ति । दअब-  
कोणश्च दअजकोणेन तुल्योऽस्ति । त-  
स्मात् अदजकोणः जअदकोणान्महा-  
ज्ञातः । तदा अजभुजः जदभुजान्म-  
हान् भविष्यति । पुनः अदबकोणः दअजकोणादधिकोऽस्ति । द-  
अजकोणश्च दअबकोणेन तुल्योऽस्ति । तदा अबभुजः बदभुजा-  
न्महाज्ञातः । तस्मादधिकयोर्द्वयोर्योगस्तृतीयादधिको जातः । इदमेव-  
मस्माकमभीष्टम् ॥



पुनः प्रकारान्तरम् ।

तत्र अबअजयोगः बजादधिको यदि न भवति तदा तत्तुल्यो भ-  
विष्यति वा न्यूनो भविष्यति । पुनः बर्दं बअ-  
तुल्यं पृथक् कार्यम् । अदरेखा संयोज्या ।  
तदा जदरेखातुल्यं शेषं जअतुल्यं भविष्यति  
अथवाधिकं भविष्यति । यदि तुल्यं भविष्यति  
तदा जअदकोणबअदकोणौ जदअबदअकोणयोः समानौ भवि-  
ष्यतः । पुनः जदअबदअकोणौ द्वयोः समकोणयोः समानौ स्तः ।  
तदा जअदकोणबअदकोणौ द्वयोः समकोणयोः समानौ भविष्यतः ।  
इदमनुपपन्नम् । त्रिभुजस्यैककोणो समकोणद्वयतुल्यो न भवति ॥



यदि जदरेखा जअरेखायाः अधिका तदा जअदकोणः जदअ-  
कोणादधिकः स्यात् । तर्हि जअबकोणः बदअकोणजदअकोणयो-  
र्योगादधिकः स्यात् । एतौ द्वौ कोणौ द्वयोः समकोणयोः समानौ ।  
बअजकोणः समकोणद्वयादधिको जातः । इदमनुपपन्नम् ।

१ D. omits this sentence. २ पुनः प्रकारान्तरेण विंशतितमं क्षेत्रम् ।  
तृतीयप्रकारेणाह ॥ D. पुनः प्रकारान्तरेण विंशतितमं क्षेत्रं तृतीयं चाह । K.

३ D. omits from इदं to भवति. K. omits from त्रिभुं to भवति.

४ B. inserts मिलित्वा after कोणौ. ५ इदं बाधितम् ॥ D. K.

### अथैकविंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्र त्रिभुजैकभुजोभयप्रान्तात् निःसृते रेखे त्रिभुजान्त-  
मिलिते तद्भुजयोर्योगः त्रिभुजशेषभुजयोगाभ्यूनोऽस्ति अथ  
चान्तर्गतभुजरेखायोगोत्पन्नकोणः त्रिभुजशेषभुजद्वययोग-  
कोणादधिकोऽस्ति ॥


यथा अबजत्रिभुजे बजभुजोभयप्रान्ताभिःसृते बद्दजदरेखे दचि-  
न्हे मिलिते स्तः । बद्दजदयोगो बअजअ-  
योगाभ्यूनोऽस्ति । पुनर्बद्दजकोणो बअज-  
कोणादधिकोऽस्ति ।

अस्योपपत्तिः ।

तत्र बद्दरेखा हृपर्यन्तं नेया । बअ-  
अहभुजयोगो बह्हादधिकोऽस्ति । पुनर्हृजरेखा बअअहरेखायां  
युक्ता कार्या । हर्जं बहेऽपि युक्तं कार्यम् । तदा बअअजयोगो बह-  
हजयोगादधिको जातः । पुनरपि दहहजयोगो दजरेखाया अधि-  
कोऽस्ति । पुनर्बद्दं दहहजे युक्तं कार्यम् । दजेऽपि युक्तं कार्यम् । तर्हि  
बहहजयोगो बद्दजयोगादधिको भविष्यति । तस्मात् बअअज-  
योगो बहहजयोगादधिकोऽस्ति तदा बअअजयोगो बद्दजयोगा-  
दत्यन्तमधिको भविष्यति । पुनर्बद्दजकोणो दहजकोणादधिकोऽस्ति ।  
दहजकोणोऽपि बअजकोणादधिकः । तस्मात् बद्दजकोणो बअज-  
कोणादत्यन्तमधिको जातः । इदमेवास्माकमभीष्टम् ॥


पुनर्द्वितीयप्रकारेणोच्यते ।

तत्र बद्दजयोगो बअअजयोगाद्यदि न्यूनो न भवति तदा स-  
मानोऽथवाधिकः स्यात् । तत्र बद्दजरेखयोरन्यतरैका रेखा बअ-  
अजरेखयोरन्यतरैकरेखाया अल्पास्ति वा न वा । यद्यल्पास्ति तदा  
जदं जअरेखाया अल्पमस्तीति कल्पनीयम् ।






बदबअरेखयोरन्तरतुल्या अझरेखा भिन्ना कार्या । तदा झचिहं  
 हचिहं न पतिष्यति । यदि पतिष्यति  
 तदा बअअहयोगो बदसमानः स्यात् ।  
 बअअहयोगो तदा बहरेखातः न्यूनो  
 भविष्यति इति बाधितम् । यतो मुजद्व-  
 ययोगस्तृतीयमुजादधिकोऽस्ति । पुन-  
 झचिहं हजरेखायामपि न पतिष्यति । यदि पतिष्यति तदा बअअह-  
 योगो बहरेखातः अत्यल्पः स्यात् । इदं बाधितम् । तर्हि झचिहं अह-  
 रेखायां भविष्यति । पुनर्झदरेखा कार्या । झबरेखा च कार्या । बदरेखा  
 बअअझरेखायोगतुल्या बझादधिकास्ति । तदा बझदकोणः बदझ-  
 कोणादधिको जातः । बदं बअअझयोगेन तुल्यं स्थितं तर्हि जदं ज-  
 झेन तुल्यमधिकं वा स्थास्यति । तस्मात् जझदकोणः जदझकोणेन  
 तुल्यो बाधिकः स्यात् । यदि जदं जझेन तुल्यं स्यात् जझदकोणश्च  
 जदझकोणेन तुल्यः स्यात् । यदि जदं जझादधिकं स्यात् तदा  
 जझदकोणो जदझकोणादधिको भविष्यति । तदनन्तरं बझजकोणो  
 बदझकोणजदझकोणयोगान्महान्स्यात् । इदं बाधितम् । यतो  
 बदझकोणजदझकोणयोर्योगः समकोणद्वयादधिकोऽस्ति । ततो  
 बझजकोणोऽपि समकोणद्वययोगादधिको जातः । इदं बाधितम् ।  
 त्रिमुजैककोणस्य समकोणद्वययोगादत्यल्पत्वात् ।



पुनः जदमुजः जअमुजादलो न भविष्यति बदरेखा बअरेखायाश्च  
 अल्पा न भविष्यति चेत् तदा समाना वा अधिका भविष्यति । तत्र  
 अदरेखा कार्या । यथा पूर्वमुपपत्त्या साधितं तथात्रापि साध्यते ।  
 तद्यथा । बअजकोणः बदअजदअकोणयोर्योगेन समानः अथवाऽधिकः  
 स्यात् । पक्षद्वयेऽपि ईदमनुपपन्नम् । यतः बदअजदअकोणयोर्योगः

समकोणद्वयादधिकोऽस्ति । बअजकोणस्तु त्रिभुजस्यैककोणोऽस्ति ।

अयं समकोणद्वयादधिको जात इति  
बाधितम् । त्रिभुजे कोणद्वययोगः सम-  
कोणद्वयान्यून एव भवतीति नियमो-  
ऽस्ति । तस्मात् बददजरेखायोगो  
बअअजरेखायोगान्यूनोऽस्ति ।




अथ अदरेखा वपर्यन्तं नेया । तत्र बदवकोणः बअदकोणादधि-  
कोऽस्ति । जदवकोणश्च जअदकोणादधिकोऽस्ति । तस्मात् बदज-  
कोणः बअजकोणादधिकः सिद्धः । इदमेवास्माकमभीष्टम् ॥

अथ द्वाविंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्रैकं त्रिभुजं कर्तुमपेक्षास्ति तत्र त्रयो भुजास्तथा कल्प-  
नीयाः यथा भुजद्वययोगस्तृतीयभुजादधिको भवति ।

ते च त्रयो भुजाः अ-  
बजसंज्ञाः ज्ञेयाः ।

तत्र प्रथमं दहरेखा  
कार्या । दहरेखायां दझ-




रेखा अरेखातुल्या पृथक् कार्या । झवरेखा च बरेखातुल्या पृथक्  
कार्या । वतरेखा जरेखातुल्या पृथक् कार्या । पुनर्झकेन्द्रं कृत्वा झद-  
व्यासाद्धेन दकलवृत्तं कार्यम् । वकेन्द्रं कृत्वा वतव्यासाद्धेन तदकल-  
वृत्तं कार्यम् । तदा वृत्तद्वयसंपातः कचिन्हे भवति । पुनः कझ कवरेखा  
च कार्या । तत्र कझवत्रिभुजमस्माकमभीष्टं जातम् ।

अत्रोपपत्तिः ।

कझभुजः झदतुल्योऽस्ति । झदं अतुल्यमस्ति । कझं अतुल्यं

जातम् । झवभुजश्च बतुल्योऽस्त्येव । पुनर्विकभुजः बतुल्योऽस्ति ।  
वर्तं जतुल्यमस्ति तस्मात् वर्कं जतुल्यं जातम् ।



अथास्माभिर्यदुक्तं तिस्रो रेखास्तादृशा अपेक्षिताः यासु रेखाद्वय-  
योगस्तृतीयरेखाया अधिको भवतीति किमर्थमुक्तमिति चेत्तत्र पूर्वोक्तोप-  
पत्त्या रेखाद्वययोगस्तृतीयरेखाया अधिकोऽस्तीति प्रतिपादितमेव । अत  
एव वृत्तद्वयसंपातो भवति । कुतः । अरेखाबरेखायोगः जरेखाया य-  
द्यधिको न भवति तदा बतरेखा बदरेखातुल्या भविष्यति अथवा-  
धिका भविष्यति । तस्मात् कतलवृत्तं कदलवृत्तं स्वान्तःपाति करि-  
ष्यति । अथ दचिन्हे तदा संलग्नं भविष्यति यदा वर्तं बद्दसमानं स्यात् ।  
तदा दचिन्हात् परतो भविष्यति यदा वर्तं बद्दादधिकं स्यात् । पुनः  
संपातो न भवति । यदि बरेखाजरेखायोगः अरेखातोऽधिको न स्या-  
त्तदा कदलवृत्तं कतलवृत्तं स्वान्तर्गतं करिष्यति । कुतः । दझरेखा  
झतसमाना चेत्तदा दकलवृत्तं तचिन्हे लगिष्यति । यदि दझं झतात्  
अधिकं स्यात् तदा दकलवृत्तं तचिन्हात् परतो भविष्यति । वृत्तद्वयसं-  
पातस्तदापि न भविष्यति । पुनः अरेखाजरेखायोगः बरेखाया अधिको  
न भविष्यति तर्हि झवरेखा बतरेखाझदरेखायोगतुल्याधिका वा  
स्यात् । तदापि संपातो न भविष्यति । एवं तदैकं वृत्तं अन्यद्वृत्तं  
स्वान्तर्गतं न करिष्यति किं तु वृत्तद्वयं भिन्नं भिन्नं स्थास्यति यद्य-  
धिकस्तदेति ॥


१ K. adds द्वाविंशतितमं क्षेत्रम् after इति.

### अथ त्रयोविंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्र अभीष्टरेखाया अभीष्टचिह्नोपरि कल्पितकोणतुल्यः कोणः कर्तव्योऽस्ति ।

तत्करणप्रकारो यथा ।


अबरेखोपरि अचिह्ने जकोणतुल्यः कोणः कर्तव्योऽस्ति । तत्र प्रथमं जकोणस्य भुजद्वयोपरि दह-  
चिह्नद्वयं कार्यम् । दहरेखा कार्या ।  
अबरेखोपरि अबजत्रिभुजं जदहत्रि-  
भुजतुल्यं कार्यम् । तत्र अवरेखा  
जहतुल्या अक्षरेखा जदतुल्या वक्षरेखा  
दहतुल्या च कार्या । तत्र अकोणो जकोणतुल्यो जातः । इदमे-  
वास्माकमभीष्टम् ।



### अथ चतुर्विंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्राभीष्टत्रिभुजस्य भुजद्वयं अन्यत्रिभुजभुजद्वयसमान-  
मस्ति तत्र प्रथमत्रिभुजस्य भुजद्वयसंबन्धिकोणो द्वितीयत्रिभु-  
जभुजद्वयजनितान्तर्गतकोणादधिकश्चेदस्ति तदा प्रथमस्य तृ-  
तीयभुजः द्वितीयस्य तृतीयभुजाभिनियमेन अधिकः स्यात् ।


यथा एकं अबजत्रिभुजं द्वितीयं दहजत्रिभुजं चास्ति । तत्र अब-  
भुजो दहभुजतुल्योऽस्ति अजभुजश्च  
दक्षभुजतुल्यः । तत्र अकोणो दको-  
णादधिकोऽस्ति । तदा बजभुजो हक्ष-  
भुजादधिकः स्यादेवेत्यत्र किं चित्रम् ।



अत्रोपपत्तिः ।

दहरेखाया दचिह्ने हदवकोणो बजजतुल्यः कर्तव्यः । तत्र दव-


रेखा अजरेखातुल्या कर्त्तव्या । हवरेखा च कार्या । अथ हवरेखा  
बजरेखातुल्यास्ति । पुनर्वह्नरेखा  
कार्या । तदा दवह्नत्रिभुजे दवभुजो  
दह्नभुजश्चेमौ समानौ । दवह्नकोणो  
दह्नवकोण एतौ समानौ स्तः ।



पुनर्हह्नवकोणो दह्नवकोणादधिकोऽस्ति । हवह्नकोणश्च दवह्न-  
कोणादल्पः । एवं हह्नवकोणो हवह्नकोणादधिकोऽस्ति । हवभु-  
जोऽपि हह्नभुजादधिको जातः । पुनर्हवभुजो बजभुजतुल्योऽस्ति ।  
तस्मात् बजभुजो हह्नभुजादधिको जात इति सिद्धम् ॥


पुनः प्रकारान्तरम् । २४

एवं पूर्वोक्तप्रकारेणोपरिस्था हवरेखा न चेत्तदा हवरेखा दह्नरे-  
खायां संपातं करिष्यति वा  
हह्नरेखायां पतिष्यति वा हह्न-  
रेखाया अधः पतिष्यतीति प्र-  
कारत्रयेण तस्याः संस्था जाता ।



प्रथमप्रकारस्तु पूर्वं कथितः । द्वितीयप्रकारे तु हह्नरेखा हवरेखायाः  
खण्डं भविष्यति । तदा हवरेखा हह्नरेखायाः अधिका जाता ।

तृतीयप्रकारे तु तत्कर्पर्यन्तं द-  
ह्नदवरेखे कार्ये । हवरेखा  
च कार्या । तदा तह्नवको-  
णकवह्नकोणौ तुल्यौ भवि-






ष्यतः । एवं हह्नवकोणः तह्नवकोणादधिकः । हवह्नकोणस्तु  
कवह्नकोणात्पूनुः । तदा हवभुजः हह्नभुजादधिकः स्यात् ॥

अथ पञ्चविंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्रैकस्य त्रिभुजस्य भुजद्वयं द्वितीयत्रिभुजस्य भुजद्वयेन समानं प्रथमस्य तृतीयभुजश्च द्वितीयस्य तृतीयत्रिभुजादधिकस्तदा प्रथमत्रिभुजस्य समानभुजद्वयोत्पन्नकोणो द्वितीयत्रिभुजस्य भुजद्वयान्तर्गतकोणादधिकः स्यात् ।

यथा एकं अबजत्रिभुजं द्वितीयं दहझत्रिभुजं तत्र अबभुजो दहभुजेन तुल्यः । अजभुजो दझभुजेन तुल्यः । बजभुजोऽपि हझभुजादधिकः । तदा बअजकोणो हदझकोणादधिकः स्यात् । यदि अधिको न स्यात् तदा तुल्यो भविष्यति वा न्यूनो भविष्यति । यदि तुल्यस्तदा बजभुजो हझभुजतुल्यः स्यात् । इदं बाधितम् । अथ च यदि न्यूनस्तदा बजभुजो हझभुजान्यूनः स्यात् । इदमपि बाधितम् । यतो बजभुजो हझभुजादधिकोऽस्ति । तस्माद्बअजकोणो हदझकोणादधिको जात इति सिद्धम् ॥



पुनः प्रकारान्तरम् ।


दं केन्द्रं कृत्वा दझव्यासार्द्धेन झवृत्तं कार्यम् । हझं तपर्यन्तं नेयम् । हतं बजतुल्यं कार्यम् । पुनः हं केन्द्रं कृत्वा हतव्यासार्द्धेन तववृत्तं कार्यम् । वृत्तद्वयसंपातो वचिन्हे भवति । दवरेखा हवरेखा च कार्या । तदा हदवत्रिभुजस्य त्रयो भुजाः बअजत्रिभुजस्य भुजत्रयेण समाना जाताः । हदवकोणश्च हदझकोणादधिक इति सिद्धम् ।

१ इदमनुपपन्नम् । A. B. २ इदमप्यनुपपन्नम् । A. B. ३ प्रकारान्तरेण । D. प्रकारान्तरमाह । K. ४ K. omits भवति.

अथ षड्विंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्र एकस्य त्रिभुजस्य कोणद्वयमेको भुजश्चान्यस्य त्रिभुजस्य कोणद्वयेनैकभुजेन च समानश्चेच्छेषौ भुजौ शेषकोणश्च तुल्यावेव भविष्यतः क्षेत्रं क्षेत्रसमानं च भविष्यति ।


यथा अबजत्रिभुजे दहशत्रिभुजे च अकोणो दकोणतुल्यः । बकोणश्च हकोणतुल्यः । अबभुजदहभुजौ च तुल्यौ कल्पितौ । अथवा बजभुज-हशभुजौ च तुल्यौ कल्पितौ । अथवा अजभुजदशभुजौ च तुल्यौ कल्पितौ । यदि अबभुजदहभुजौ तुल्यौ कल्पितौ तत्र बजभुजहशभुजौ यदा समानौ स्तस्तदासाकमभीष्टमेव स्यात् । यदि तुल्यौ न भवतस्तदेदमनुपपन्नम् ।



अत्रोपपत्तिः ।

तत्र बतं हशतुल्यं कार्यम् । तअरेखा च कार्या । एवं अतबत्रिभुजं दशहत्रिभुजं च तुल्ये भवतः । पुनः तअबकोणशदहकोणौ तुल्यौ भविष्यतः । पुनर्जअबकोणशदहकोणौ तुल्यौ स्थितावेव । तस्मात् जअबकोणतअबकोणौ तुल्यौ स्याताम् । इदं बाधितम् । कुतः । एककोणस्य द्वितीयकोणखण्डत्वात् ॥

अथ बजहशभुजौ यदि तुल्यौ भवतस्तदा बअभुजहदभुजौ तुल्यौ भवतः वा अतुल्यौ स्तः । तत्र यदि तुल्यौ तदास्माकमभीष्टमेव सिद्धम् । यद्यतुल्यौ तत्रेदं दूषणम् ।



१ भुजकोणौ A. B. २ सिद्धम् । A. B. ३ तत्रेदं दूषणम् । कुतः D. K. तदेवमुपपन्नम् । B. ४ A. B. omit the portion from पुनः to स्थितावेव. ५ इदमनुपपन्नम्. A. B.






अथ षड्विंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्र एकस्य त्रिभुजस्य कोणद्वयमेको भुजश्चान्यस्य त्रिभुजस्य कोणद्वयेनैकभुजेन च समानश्चेच्छेषौ भुजौ शेषकोणश्च तुल्यावेव भविष्यतः क्षेत्रं क्षेत्रसमानं च भविष्यति ।


यथा अबजत्रिभुजे दहृक्षत्रिभुजे च अकोणो दकोणतुल्यः । बकोणश्च हृकोणतुल्यः । अबभुजदहृभुजौ च तुल्यौ कल्पितौ । अथवा बजभुज-हृक्षभुजौ च तुल्यौ कल्पितौ । अथवा अजभुजदक्षभुजौ च तुल्यौ कल्पितौ । यदि अबभुजदहृभुजौ तुल्यौ कल्पितौ तत्र बजभुजहृक्षभुजौ यदा समानौ स्तस्तदास्माकमभीष्टमेव स्यात् । यदि तुल्यौ न भवतस्तदेदमनुपपन्नम् ।



अत्रोपपत्तिः ।

तत्र बतं हृक्षतुल्यं कार्यम् । तअरेखा च कार्या । एवं अतबत्रिभुजं दक्षहृत्रिभुजं च तुल्ये भवतः । पुनः तअबकोणश्चदहृकोणौ तुल्यौ भविष्यतः । पुनर्जअबकोणश्चदहृकोणौ तुल्यौ स्थितावेव । तस्मात् जअबकोणतअबकोणौ तुल्यौ स्याताम् । इदं बाँधितम् । कुतः । एककोणस्य द्वितीयकोणसण्डत्वात् ॥

अथ बजहृक्षभुजौ यदि तुल्यौ भवतस्तदा बअभुजहृदभुजौ तुल्यौ भवतः वा अतुल्यौ स्तः । तत्र यदि तुल्यौ तदास्माकमभीष्टमेव सिद्धम् । यद्यतुल्यौ तत्रेदं दूषणम् ।




१ °भुजकोणौ A. B. २ सिद्धम् । A. B. ३ °स्तत्रेदं दूषणम् । कुतः D. K. तदेवमुपपन्नम् । B. ४ A. B. omit the portion from पुनः to स्थितावेव. ५ इदमनुपपन्नम्. A. B.

अत्रोपपत्तिः ।

तत्र बबं दहृतुल्यं कार्यम् । ज-  
बरेखा च कार्या । एवं तत्र जवबत्रि-  
मुजं झदहत्रिमुजं चैते तुल्ये स्या-  
ताम् । जवबकोणझदहकोणावपि  
तुल्यौ स्याताम् । पुनर्जअबकोणस्तु झदहकोणतुल्यः स्थितः । तस्मा-  
ज्जवबकोणजअबकोणौ तुल्यौ भविष्यतः । इदमनुपपन्नम् ॥

पुनः प्रकारान्तरम् ।

तत्र यदि अबरेखा दहरेखोपरि क्रियते तदा अजमुजो दझमु-  
जोपरि स्थास्यति बजमुजश्च हझमु-  
जोपरि स्थास्यति । यतः अकोणो  
दकोणतुल्यः कल्पितः बकोणश्च  
हकोणतुल्यः अबं दहृतुल्यं च कल्पि-  
तमेवास्ति । एवं तत्र जकोणो झकोणे स्थास्यति । त्रिमुजं च त्रिमुजोपरि  
स्थास्यति ।



पुनर्यदि बजमुजो झहमुजतुल्यः कल्प्यः बकोणो हकोणोपरि  
स्थाप्यः अबरेखा हदरेखायां स्थाप्या तदा जचिन्हं झचिहे पतिष्यति ।  
तदा दकोणः अकोणोपरि स्थास्यति । यदि न स्थास्यति तदाऽन्यस्मिंश्चिहे  
पतिष्यति । यथा बचिहे पतितस्तदा जवबकोणो जअबकोणतुल्यो  
भविष्यति । इदमनुपपन्नम् । तस्मात् बकोणो हकोणे अकोणो दकोणे च  
स्थास्यति । तदा द्वौ त्रिमुजौ समानौ जातौ । इदमेवास्माकमभीष्टम् ॥

अथ सप्तविंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्र रेखाद्वयोरन्यरेखायां संपातः कृतः तत्रैककोणो  
द्वितीयदिक्संबन्धकोणश्चैतौ तुल्यौ यदि भवतः तदा रेखा-  
द्वयं समानान्तरालकं भवति ।

१ B. inserts एवं अजदझयोस्तुल्यत्वकल्पनेऽपि सिध्यति after इदम-  
नुपपन्नम्.

यथा अबरेखायां जदरेखायां हङ्गरेखा संपातं करोति । तत्र अ-  
हङ्गकोणो दङ्गहकोणेन स-  
मानो यदि जातस्तदा अब-  
रेखा जदरेखा च समाना-  
न्तरा भवति ।




यदि च रेखे समानान्तरे न भवतस्तदा उभे रेखे बर्द्धिते वचिन्हे  
मिलिष्यतः । तत्र बहङ्गत्रिभुजं भविष्यति । एवं त्रिभुजाद्विष्णुः  
अहङ्गकोणस्त्रिभुजान्तर्गतः हङ्गवकोणश्चैतौ तुल्यौ स्याताम् । इदमनु-  
पपन्नम् । तस्माद्रेखाद्वयं समानान्तरकं भवतीति सिद्धम् ॥

अथाष्टाविंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्र रेखाद्वयेनान्या तृतीया रेखा संपातं करोति तदा बहि-  
र्गतकोणोऽन्तर्गतद्वितीयरेखासमीपस्थकोणसमो भवति वान्त-  
र्गतैकदिक्कोणद्वययोगः समकोणद्वयसमानो भवति तदा रे-  
खाद्वयं समानान्तरं स्यात् ।

यथा अबरेखाया जदरेखाया च हङ्गवरेखा संपातं करोति । तत्र हङ्ग-  
वकोणो बहिर्गतः झवदको-  
णोऽन्तर्गतश्च समानौ कल्पि-  
तौ । पुनर्बङ्गवकोणझवद-  
कोणौ युक्तौ द्वाभ्यां समको-  
णाभ्यां समानौ कल्पितौ । तदा अबरेखा जदरेखासमानान्तरा भ-  
विष्यति ।



अत्रोपपत्तिः ।

तत्र हङ्गवकोणः अङ्गवकोणसमानोऽस्ति । झवदकोणस्यापि स-  
मानः । अङ्गवकोणझवदकोणावपि समानौ । तदा अबरेखा जद-  
रेखासमानान्तरा जाता । पुनरपि बङ्गवकोणअङ्गवकोणयोर्योगः

द्वयोः समकोणयोः समानोऽस्ति । बझवकोणझवदकोणावपि द्वयोः समकोणयोः समानौ । तस्मात् अझवकोणझवदकोणौ समानौ जातौ । अबरेखाजदरेखे च समानान्तरे जाते । इदमेवास्माकमभीष्टम् ॥

### अथैकोनत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।


अस्योपपत्तिरष्टभिः क्षेत्रैर्ज्ञायते तत्प्रथमक्षेत्रं निरूप्यते ।

एकाऽभीष्टरेखा कार्या । तदुपर्यभीष्टं चिह्नं कार्यम् । तस्माद्रेखापर्यन्तमभीष्टा रेखा नेयाः तासु या लम्बरेखा सा सर्वरेखाभ्यो न्यूना भवति ।

यथा अचिह्नं बजरेखा च कल्पिता । अचिह्नात् अबलम्बश्च कृतः । अयं लम्बः सर्वरेखाभ्यो न्यूनोऽस्ति ।

अत्रोपपत्तिः ।


अचिह्नात् अजरेखा कार्या । तत्र अबजत्रिभुजं जातम् । अबजकोणश्च समकोणो जातः । अजबकोणो न्यूनकोणोऽस्ति । अबभुजश्च अजभुजाभ्यूनोऽस्ति । इदमेवास्माकमभीष्टम् ॥



### अथ द्वितीयक्षेत्रम् ।


तत्रैकस्यां रेखायां यदि लम्बद्वयं समानं भवति तदा तयोर्मस्तकलम्बाऽन्या रेखा कार्या । एवमत्र लम्बरेखासंपातजनिता कोणौ परस्परं समानौ भवतः ।

यथा समानौ अबलम्बजदलम्बौ बदरेखायां पतितौ । तन्मस्तकलम्बा अजरेखा कृता । तत्र कोणद्वयं समुत्पन्नम् । तत्र बअजकोणदजअकोणौ समानौ भविष्यतः ।



अत्रोपपत्तिः ।


अदरेखा बजरेखा च कार्या । अनयोर्हचिह्ने संपातो जातः । एवं अबदत्रिभुजे अबभुजः बदभुजः अबदकोणश्च द्वितीयत्रिभुजस्य जदबस्य जदभुजदबभुजजदबकोणैः समानः । अदभुजबजभुजौ च समानौ । अदबकोणजदबकोणावपि समानौ जातौ । एवं हबदत्रिभुजे हदबकोणहबदकोणौ समानौ । तर्हि बहभुजदहभुजौ च समानौ जातौ । पुनः अहभुजजहभुजौ च समानौ जातौ । तस्माद् अहजत्रिभुजे अहभुजः हजभुजश्च समानौ जातौ । पुनः हअजकोणहजअकोणश्चैतावपि समानौ जातौ । दअबकोणबजदकोणौ पूर्व समानौ स्थितौ । तस्मात् बअजकोणदजअकोणौ समानौ जाताविति सिद्धम् । इदमेवास्माकमभीष्टम् ॥



अथ तृतीयं क्षेत्रम् ।

तत्रैकरेखायां लम्बद्वयं समानं भवति तदा तयोर्मस्तक-लघ्नान्या रेखा कार्या एवं तयोर्लम्बरेखान्यरेखासंपातजनिता कोणौ समकोणौ भविष्यतः ।

यथा दबरेखायां अबरेखा जदरेखा च लम्बौ जातौ । अजरेखा च कृता । तत्र बअजकोणदजअकोणौ समानावुत्पन्नौ समकोणौ च जातौ ।



कुतः ।

यदि द्वौ समकोणौ न भवतः तदोभावधिककोणौ अथवा न्यूनकोणौ भविष्यतः । तत्र यद्यधिककोणौ तदा अचिह्नात् अहलम्बः



१ D. and A. omit अन्यरेखा. २ तदा न्यूनाधिकौ भविष्यतः । D.

अजरेखायां नेयः । अयं लम्बः अबजदरेखयोरन्तराले पतिष्यति । तदा अहृदकोणः अबहृत्रिभुजस्य बहिर्गतः स्यात् । अयं अबहृकोणादधिको जातः । अबहृकोणश्च समकोणोऽस्ति । तस्मात् अहृदकोणः अधिककोणो जातः । पुनर्हचिह्वात् हृक्षलम्बो हृदरेखायां नेयः । अयं लम्बः अहृजदरेखयोरन्तराले पतिष्यति । तत्र हृक्षजकोणोऽप्यधिककोणो भविष्यति । पुनर्हचिह्वात् क्षवलम्बः क्षजरेखोपरि कार्यः वचिह्वात् वतलम्बश्च वदरेखायां कार्यः । अनेनैव प्रकारेणान्ये लम्बा अपि कार्याः । अक्षतचिहेभ्यो बदरेखायां निःसृता एते लम्बाः अब-क्षहतवसंज्ञका ज्ञेयाः । एते पूर्वस्मादुत्तरोत्तरमधिका भवन्ति । सर्वेभ्यो न्यूनः अबलम्बः । कुतः । यतो अबह-



त्रिभुजे बकोणः समकोणोऽस्ति । हृकोणश्च न्यूनकोणोऽस्ति । अबभुजश्च अह-भुजाभ्यूनः । एवं अहृक्षत्रिभुजे अः समकोणोऽस्ति । क्षः न्यूनकोणश्चास्ति । अहृभुजो हृक्षभुजाभ्यूनो जातः । एवं हृक्षभुजो क्षवभुजाभ्यूनो जातः । क्षवभुजोऽपि वतभुजाभ्यूनः । अबभुजः अहृभुजाभ्यूनोऽस्ति । अहृभुजो हृक्षभ्यूनः । पुनर्हृक्षभुजो क्षवभुजाभ्यूनः । इत्थं रेखा उत्तरोत्तरमधिका भवन्ति । अजरेखाया बदरेखायाः सकाशादन्तरं जदिश्यधिकं भवति अदिश्यन्तरं न्यूनं भवति ।

अथ च दजअकोणोऽप्यधिककोणोऽस्ति ।

एवं अजरेखायाः बदरेखायाः सकाशादन्तरं अदिश्यधिकं भवति । प्रथमं साधितं अदिश्यन्तरं स्वल्पमस्तीत्यनुपपन्नम् । विलक्षणत्वात् ॥



यदि च अजकोणौ न्यूनकोणौ भवतः तदापि पूर्वोक्तप्रकारेण लम्बाः




कार्याः । अजरेखायां बचिह्याल्लम्बस्यारम्भः कार्यः । एते लम्बा अब-  
जदरेखान्तर्गता भवन्ति । ते च अबहृद्भवतसंज्ञा उत्तरोत्तरं न्यूना एव  
भवन्ति । अजरेखा जदिशि बदरेखायाः निकटे भवति अदिशि दूर-  
स्थिता च भवति । पुनर्दचिह्याल्लम्बाः कार्याः । एवं पूर्वप्रकारेण अजरेखा  
अदिशि बदरेखाया निकटे भवति जदिशि दूरस्थिता च भवति । एव-  
मेकरेखा एकस्यां दिशि दूरस्थिता भवति तस्यामेव च निकटस्थिता भव-  
तीत्यनुपपन्नम् । विलक्षणत्वात् । तस्मादुभौ अजकोणौ समकोणौ  
भवत इति सिद्धम् । इदमेवास्माकमभीष्टम् ॥

अथ चतुर्थक्षेत्रम् ।

तत्र समकोणस्य चतुर्भुजस्य परस्परसन्मुखं भुजद्वयं स-  
मानं भवति ।

यथा अबजदसमकोणचतुर्भुजे अबभुजजदभुजौ तुल्यौ स्तः ।

यदि च समौ नस्तस्तदा एको भुजोऽधिकः  
स्यात् । स जदभुजः कल्पितः । अथ दज-  
रेखायां अबतुल्यं दहं पृथकार्यम् । अह-  
रेखा च कार्या । एवं तत्र बअहकोणदहअ-  
कोणौ समकोणौ भवतः । यतो अबहृदौ




लम्बौ समानौ स्तः । बअजकोणदजअकोणौ समकोणौ कल्पितौ ।  
तस्मात् बअजकोणो बअहकोणश्चैतौ समानौ जातौ । बअहकोणश्च  
बअजकोणस्य खण्डमस्ति । इदमनुपपन्नम् ।

एवमेव अजदकोणः अजह्रिमुजान्तर्गतः अह्रदकोणश्च त्रिमु-  
जाह्रिगतः एतावपि समानौ स्याताम् । इदमप्यनुपपन्नम् । तस्मात्  
अबजदमुजावेव समानावित्युपपन्नम् । इदमेवास्माकममीष्टम् ॥

अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ।

तत्रैकरेखायां लम्बद्वयं कार्यमन्या रेखा लम्बद्वये यथा  
संपातं करोति तथा कार्या तत्रोत्पन्नं प्रतिलम्बं कोणचतुष्टयं  
तत्र लम्बस्यैकदिश्युत्पन्नः कोणः द्वितीयलम्बस्यान्यदिश्यु-  
त्पन्नेन कोणेन समः स्यादेवमेकलम्बस्य बहिर्गतकोणो द्विती-  
यलम्बस्यान्तर्गतकोणेन च समः पुनरेकलम्बस्यान्तर्गतकोणो  
द्वितीयलम्बस्यान्तर्गतकोणश्चानयोर्योगः समकोणद्वयेन स-  
मानः ।

यथा झदरेखायां ह्रजदलम्बौ पतितौ । तत्र अबरेखायां संपातः  
कृतः । पुनर्वतचिह्नयोर्द्वतकोणहतव-  
कोणौ समानौ स्तः । अबजकोणो बहिः-  
स्थः अतह्रकोणोऽन्तर्गतश्चैतौ समानौ  
स्तः । हतवकोणजवतकोणयोर्योगः स-  
मकोणद्वयेन समानोऽस्ति ।



अत्रोपपत्तिः ।

तत्र तझरेखाबदरेखे यदि समे तदा तयोः कोणचतुष्टयं सम-  
कोणमेव स्यात् । तदास्माकममीष्टसिद्धिरेव ।

यदि तझरेखा बदरेखा समाना न भवति किं तु बृद्धमधिकं स्यात्  
तदा दबरेखायां झततुल्या दकरेखा पृथक्कार्या । कतरेखा च कार्या ।  
कवतुल्या तलरेखा पृथक्कार्या । बलरेखा कार्या । एवं तत्र वलतक-  
समकोणं चतुर्भुजं जातम् । वलतत्रिभुजे बलभुजो लतभुजो लको-  
णश्च वकतत्रिभुजस्थेन तकभुजेन कवभुजेन ककोणेन च समानः ।  
पुनः कवतकोणः वतलकोणश्चैतौ समानौ जातौ । एवं तवककोणः



अवजकोणेन समः । अवजकोणवतहकोणौ समानौ । पुनः जवत-  
कोणअवजकोणयोर्योगो द्वयोः समकोणयोः समानः । पुनः जवत-  
कोणो वतहकोणश्च एतावपि द्वयोः समकोणयोः समानौ जातौ । इद-  
मेवास्माकमभीष्टम् ।

तदेवं सिद्धं या रेखा लम्बद्वयोर्मध्ये एकसिलम्बे लम्बरूपा भवति  
सा द्वितीये लम्बेऽपि लम्बरूपा भवत्येव ॥

अथ षष्ठं क्षेत्रम् ॥


यत्र रेखाद्वयसंपातेन समुत्पन्नकोणचतुष्टयं तद्यदि सम-  
कोणं न भवति तदैकरेखोपरिस्थापितलम्बो न्यूनकोणदिशि  
द्वितीयरेखया संपातं करिष्यति ।

यथा अबरेखाजदरेखासंपातो हचिहे जातः । अहजकोणश्च  
न्यूनकोणो जातः । जहबकोणोऽधिककोणो जातः । तत्र जदरेखायां  
झवलम्बो निष्काश्यः । अयं लम्बः अदिशि अबरेखायां संपातं  
करिष्यति ।

अत्रोपपत्तिः ।


अहरेखायां तचिह्नं कार्यम् । तकलम्बो जदे कार्यः । अयं लम्बो  
झहचिह्नयोर्मध्ये पतिष्यति वा झचिहे पतिष्यति वा झचिहाद्बहिः  
पतिष्यतीति विचार्यम् ।

यदि झहमध्ये पतति तदाऽन्या रेखा कार्या । तस्या हकतुल्या  
विभागाः कार्याः । तत्र याव-  
न्तो विभागा हझे भवन्ति  
तेभ्योऽधिका विभागाः कार्याः ।  
ते च सततशशछछखसंज्ञ-  
का भवन्ति । अहरेखायां



हततुल्यं तसं सअं अफं समानं कार्यम् । पुनः सअफचिहेभ्यः

सललम्बअमलम्बफनलम्बा जदरेखायां कार्याः । तचिहात् तयलम्बः  
सललम्बोपरि कार्यः । एवं हतकत्रिभुजे हतककोणः तसयकोणश्चैतौ  
कोणौ समानौ । पुनः हकत-  
कोणतयसकोणौ समानौ ।  
हतभुजः तसभुजेन समानः ।  
यतलकावेतौ भुजौ समानौ ।



लकः हकश्चैतावपि समानौ  
जातौ । एवं लमः मनश्चैतौ समानौ जातौ । एवं हनस्य यावन्तो  
विभागाः परस्परं समाना भवन्ति खसविभागतुल्याश्चैव भवन्ति ।  
पुनः हनरेखाखसरेखे च समाने । खसमधिकं हक्षात् । हनमधिकं  
हक्षात् । पुनः फनलम्बो झहचिहाद्दहिर्जातः । वझलम्बः फनह-  
त्रिभुजान्तर्जातः । पुनः वझलम्बो वर्द्धितः फहभुजे संपातं करोति ।  
पुनः अबरेखायाः संपातं करिष्यति । इदमेवास्माकमभीष्टम् ॥

पुनः तकलम्बो झचिहे यदा भविष्यति तदा वझतकावेकत्र भवि-  
ष्यतः । तदा संपातोऽपि भविष्यत्येव । यदि तकलम्बो झहचिहाद्द-  
हिर्भविष्यति तदा वझलम्बः तकहत्रिभुजान्तर्भविष्यति नियमेन च  
संपातं करिष्यतीति । इदमेवास्माकमभीष्टम् ॥

अथ सप्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र द्वयो रेखयोस्तृतीया रेखा संपातं यदि करोति तदा-  
न्तर्गतौ द्वौ कोणावेकादिकौ द्वयोस्समकोणयोर्यदा न्यूनौ  
भवतस्तदा रेखाद्वयं तस्यामेव दिशि संपातं करिष्यति ।

यथा अबरेखायां जदरेखायां हझरेखया संपातः कृतोऽस्ति ।  
तत्र अहझकोणोऽन्तर्गत एकदिकैको जझहकोणोऽन्तर्गत तदिक एव  
द्वितीयश्चैतौ द्वौ कोणौ द्वयोः समकोणयोर्न्यूनौ स्तः । अतः अबरेखा  
जदरेखाया अजदिशि संपातं करिष्यति ।

अत्रोपपत्तिः ।

कथितकोणयोर्मध्ये एकः कोणः समकोणोऽस्ति वाऽधिककोणोऽस्ति वा न्यूनकोणोऽस्ति । यद्येकः समकोणस्तदा द्वितीयो न्यूनकोणः स्यात् ।


तत्र रेखाद्वयं कोणदिश्यवश्यं मिलिष्यति । यद्येककोणोऽधिक-  
कोणस्त च अहङ्गकोणः कल्पितः ।

पुनः हचिन्हात् अबोपरि हवल-

म्बोदयः झचिन्हाच्च अबोपरि झत-

लम्बोदयः कार्यः । एवं तझलम्बह-

वलम्बयोर्हङ्गरेखया संपातः कृतः ।



तदा बहङ्गकोणतझहकोणौ समानौ भवतः । अहङ्गकोणहङ्गजकोणौ

समकोणद्वयाभ्यां न्यूनौ स्तः । पुनः अहवकोणः समकोणोऽस्ति । तेन

बहङ्गकोणहङ्गवकोणौ मिलितौ चैकस्मात्समकोणाभ्यूनौ भविष्यतः ।

तदा हङ्गतकोणो हङ्गवकोणश्चैकस्मात्समकोणाभ्यूनो जातः । पुनः

अतङ्गकोणः समकोणोऽस्ति तदा अबरेखाजदरेखे अजदिशि मि-

लिष्यतः ।

पुनर्यदि द्वौ कोणौ न्यूनौ भवतस्तदा हचिन्हात् जदरेखोपरि

हवलम्बोदयः झचिन्हात् जदरेखोपरि

झतलम्बः कार्यः । तत्र जझहकोणो

झहवकोणश्चैतयोर्योगः जझतकोणस-


मोऽस्ति । यतो जझतकोणः समको-

णोऽस्ति । पुनः जझहकोणझहवकोणयोर्योगः एकः समकोणः ।

एतौ कोणौ अहङ्गकोणजझहकोणयोः शोधितौ । शेषं अहवकोणो


न्यूनकोणो जातः । जवहकोणः समकोणश्चावशिष्टोऽस्ति । तेन अबरेखा-

जदरेखायोगः अजदिशि भविष्यति ।



प्रकारान्तरम् ।

यदि द्वौ कोणौ अहङ्गजङ्गहसंज्ञौ न्यूनौ तदा हचिहत् हङ्ग-  
रेखोपरि हकलम्बोदयः ।  
तदा कङ्गकोणः समकोणः  
स्यात् हङ्गजकोणश्च न्यून-



कोणः स्यात् । तदा हकरेखा झजरेखयोर्योगो जदिशि भविष्यति ।  
पुनः हअरेखा झजरेखयोर्योगोऽपि जदिशि भविष्यति ॥

अथ सप्तमक्षेत्रस्य प्रकारान्तरमष्टभिः क्षेत्रैरुच्यते ।


तत्र पञ्चक्षेत्राणि पूर्वोक्तान्येव ज्ञेयानि । षष्ठमुच्यते ।

तत्र न्यूनकोणसंबन्धैकभुजस्य समाना अभीष्टा विभागाः  
कार्याः । तत्र चिह्नानि कार्याणि । चिह्नैर्म्यस्तत्कोणसंबन्धि-  
द्वितीयभुजे लम्बाः कार्याः । एते लम्बा द्वितीयभुजस्यापि स-  
माना विभागाः करिष्यन्ति ।

यथा बअजकोणो न्यूनकोणोऽस्ति । तस्य अबभुजस्य अददह-  
हङ्गविभागाः समानाः कृताः । पुनः दहङ्गचिह्नैर्म्यो अजभुजोपरि  
दवहतझयलम्बा निष्कासिताः । एतैर्लम्बैः अजभुजस्य अववततय-  
संज्ञा विभागाः समानाः कृताः ।

अत्रोपपत्तिः ।

तत्र हदरेखायाः दचिह्नोपरि हदककोणः अकोणसमानः कृतः ।  
दकरेखाया च हदरेखायाः कचिह्ने  
संपातः कृतः । पुनः अवदत्रिभुजे  
दकहत्रिभुजे अकोणो हदककोणे-  
न समः । अदवकोणश्च दहकको-  
णेन समः । अदभुजश्च दहभुजेन समः । तस्मात् अवभुजो दकभुजेन  
समानो भविष्यति । अथ अवदकोणः समकोणो यद्यस्ति दकहको-  
णेन तुल्योऽप्यस्ति तदा दकहकोणोऽपि समकोणो जातः । तेन दक-




तवसमकोणचतुर्भुजं जातम् । दक्षभुजो बतभुजेन तुल्यो जातः ।  
अवभुजोऽपि बतभुजेन तुल्यो जातः । एवं तयभुजः अवभुजेन  
तुल्यो भविष्यति । इदमेवास्माकमभीष्टम् ॥

**अथ सप्तमं क्षेत्रम् ।**


तत्रैककोणस्य भुजद्वयान्तश्चिह्नं यदा भवति तदा तच्चिह्नस्य रेखा भुजद्वयसमानसंलग्ना कर्तुं शक्यते ।

यथा दचिह्नं अबजकोणस्य अबबजभुजयोर्मध्येऽस्ति । तत्र बकेन्द्रं कृत्वा बहतुल्येनार्द्धव्यासेन हृदङ्ग-चापं कार्यम् । हङ्गरेखा च कार्या । पुनः हब-ङ्गकोणस्य बवरेखया विभागद्वयं कार्यम् । द्वौ विभागौ न्यूनकोणौ भवतः । हबबत्रिभु-जे ङ्गबवत्रिभुजे च हबभुजो बवभुजो ह-बवकोणो ङ्गबभुजेन बवभुजेन ङ्गबवकोणे-न च समानः । पुनः बवहृकोणो बवङ्गकोण-श्चैतौ समानौ जातौ । तेनैतौ कोणौ समकोणौ जातौ । पुनः बवरेखा यच्चिह्नपर्यन्तं कार्या । इयं रेखा हृदङ्गचापे तच्चिह्ने संपातं करिष्यति । बवरेखा च द्व्यादिगुणिता तथा वर्द्धिता कार्या यथा बवतरेखयाऽधिका भवति । सा रेखा अससंज्ञा अन्यत्र कल्प्या । पुनः बअभुजे एकादिगुणितबहतुल्या विभागाः कार्याः । ते च बहृहक-संज्ञाः कल्पिताः । पुनः हृकचिह्नाभ्यां बयरेखोपरि हवलम्बः कलल-म्बश्च कार्यः । एतौ लम्बौ बयरेखायाः बववलविभागौ समानौ करि-ष्यतः । एतौ विभागौ असविभागाभ्यां समानौ जातौ । तेनैतौ मि-लितौ विभागौ बतादधिकौ भविष्यतः । तस्मात् कललम्बो बतरेखायाः



१ • समानां लम्बा D. A. K. omit भुजद्वयसमानसंलम्बा. २ ज्ञेया for  
अन्यत्र कल्प्या K.


बहिः पतिष्यति । पुनः बजभुजात् बकतुल्यं बमं पृथकार्यम् । लम-  
रेखा कार्या । एवं बकलत्रिभुजे बमल-  
त्रिभुजे कबभुजो बलभुजः कबलकोणश्च  
मबभुजेन बलभुजेन मबलकोणेन समा-  
नोऽस्तीति । बलककोणबलमकोणौ स-  
मानौ भविष्यतः । पुनः बलककोणः  
समकोणोऽस्ति । बलमकोणोऽपि समको-  
णोऽस्ति । तेन कलमरेखा सरलाऽस्ति ।  
पुनः बदरेखा नपर्यन्तं कार्या । दचिहोपरि  
नदरेखायाः दनलकोणेन समः नदफकोणः कार्यः । तदा फद-  
कमरेखे समानान्तरे जाते । पुनः फदरेखा बैकनत्रिभुजाद्यथा  
बहिर्गता भविष्यति तथा वर्द्धिता कार्या । बकभुजस्य फचिहे बमभुजे  
छचिहे च संपातं करिष्यति । फदछरेखा च दचिहगता अब-  
बजभुजयोः संलम्भा जाता । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



### अथाष्टमक्षेत्रम् ।

तत्र रेखाद्वयोपर्येका रेखा यदा संपातं करोति तदा तदन्त-  
र्गतकोणद्वययोरेकदिक्कयोर्योगो यदि द्वयोः समकोणयो-  
न्यूनो भवति तदा रेखाद्वयं तदिश्येव संपातं करिष्यति ।


यथा अबजदरेखे तदुपरि तृतीया रेखा बदसंज्ञा संपातं करोति ।  
तत्र अबदकोणो जदबकोण-  
श्चानयोर्योगो द्वयोः समकोण-  
योर्न्यूनोऽस्तीति कल्पितम् ।  
तदा रेखाद्वयं अजदिश्येव सं-  
पातं करिष्यति ॥



१ omitted in D. २ A. B. K have बकम.

अत्रोपपत्तिः ।

बदरेखा उभयत्र हचिहश्चिहपर्यन्तं दीर्घा कार्या । बअरे-  
खायां बदतुल्या बवरेखा पृथ-  
कार्या । तत्र अबदकोणो जद-  
बकोणयुक्तो द्वयोः समकोणयो-  
न्यूनोऽस्ति । अबहकोणयुक्तो  
द्वयोः समकोणयोः समानः । तेन अबहकोणो जदबकोणादधिकः ।  
पुनर्वचिहोपरि बवरेखायाः सकाशात् जदबकोणतुल्यः वबतकोणः  
कार्यः । तवबश्चरेखे बकोणसंबन्धिभुजे ये तयोः संपातं कुर्वती बचि-  
हगता तवयरेखा कार्या । ततः तवबकोणो वबदकोणादधिकः  
स्यात् । पुनर्वचिहोपरि अबदकोणतुल्यो बवककोणः कार्यः । तत्र  
बकरेखा तथा वर्द्धिता कार्या यथा तवरेखायां कचिहोपरि संपातं  
करोति । तदनन्तरं अबजदरेखासंपातो भविष्यति ।



अत्रोपपत्तिः ।

वबरेखायां बदरेखां स्थापयेत् तदा दजरेखा बकरेखायां स्था-  
स्यति । बअरेखा वकरेखायां च पतिष्यति । तस्मात् अबरेखा जदरे-  
खयोः संपातो भविष्यति ॥ इत्यष्टौ क्षेत्राणि समाप्तानि ॥

अथैकोनत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥

समानान्तररेखयोर्यदि तृतीया रेखा संपातं करोति तत्रै-  
ककोणोन्तर्गतोऽभीष्टदिश्युत्पन्नो द्वितीयरेखान्तर्गतकोणश्च  
द्वितीयदिक्कः एतौ समानौ भवतः । एवं बहिर्गतकोणो द्वि-  
तीयरेखाया अन्तर्गतकोणेन समानो भवति । एवमेकदिक्क-  
मन्तर्गतकोणद्वयं द्वयोः समकोणयोः समानं भवति ।

यथा अबरेखायां जदरेखायां हृश्वरेखायां संपातः कृतोऽस्ति ।  
 तत्र अश्वकोणद्वयकोणश्चैतौ समौ कोणौ भविष्यतः । अथ यदि  
 समानौ न भविष्यतः तदा अश्व-  
 कोणोऽधिककोणः कल्पितः । पुनः ब-  
 श्वकोणस्य अश्वकोणेन योगः  
 कार्यः दवश्वकोणेनापि योगः कार्यः ।

	इ	
अ	ब	ब
अ	ब	इ

तत्र प्रथमयोगः द्वयोः समकोणयोः समानः द्वितीययोगादधिको भ-  
 वति । तदा द्वितीययोगः द्वयोः समकोणयोरन्यूनो जातः । यथा अब-  
 जदरेखयोः हृश्वरेखायां संपातः कृतः तत्र बश्वकोणद्वयकोण-  
 योर्योगो द्वयोः समकोणयोरन्यूनो जातस्तदा अबरेखाजदरेखे बहदिशि  
 मिलिष्यतः ।

पुनः हृश्वकोणो हृदकोणेन समानोऽस्ति । कुतः । हृश्वको-  
 णअश्वकोणयोः समानत्वात् ।

पुनः बश्वकोणद्वयकोणयोर्योगो द्वयोः समकोणयोः समानो-  
 ऽस्ति । कुतः । बश्वकोणअश्वकोणयोगस्य द्वयोः समकोणयोः  
 समानत्वात् । पुनः दवश्वकोणअश्वकोणौ समानौ जातौ । इदमे-  
 वास्माकमिष्टम् ॥

अथ त्रिशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र यावत्यो रेखा एकरेखायाः समानान्तरा भवन्ति ता  
 रेखाः परस्परं समानान्तरा एव भविष्यन्ति ।

यथा अबरेखा जदरेखा च हृश्वरेखायाः समानान्तरास्ति तदा अब-  
 रेखा जदरेखा च परस्परं समानान्तरा  
 भविष्यति ।

अत्रोपपत्तिः ।


अ	ब	ब
इ	त	अ
अ	क	इ

वतकरेखायां तिसृणां रेखाणां संपातः

१ This sentence is omitted in A. B.



कृतः । तत्र अबरेखा हृजरेखा च परस्परं  
समानान्तरास्ति तदा अवतकोणश्चत-  
वकोणश्चैतौ समानौ भविष्यतः । पुनः  
जदरेखा हृजरेखा च समानान्तरास्ति




तदा दकृतकोणोऽन्तर्गतो चतवकोणो बहिर्गतश्चैतौ समानौ भवि-  
ष्यतः । तदा अबकोणदकवकोणौ समानौ जातौ । तदा अबरेखा  
जदरेखा परस्परं समानान्तरा जाता ॥ इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथैकत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्राभीष्टरेखायाः कियदन्तरे चिह्नं कृत्वा तद्वत्समा-  
नान्तररेखा कर्तुं चिकीर्षितास्ति ।

यथा बजरेखाया अचिह्नगता रेखा समानान्तरा कर्तव्यास्ति ।




तत्र बजरेखायां दचिह्नं कार्यम् ।  
अचिह्नात् दचिह्नपर्यन्तं रेखा नेया ।  
अचिहे अदजकोणतुल्यः दअहकोणः  
कार्यः । पुनर्हअरेखा झपर्यन्तं नेया । तदा हृजरेखा जबरेखायाः  
समानान्तरा जाता । इदमेवेष्टम् ॥

अथ द्वात्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्रेष्टत्रिभुजस्यैको भुजो वर्द्धनीयः पुनस्तत्रैव यो बहिः  
स्थितः कोणः स सन्मुखान्तर्गतकोणद्वययोगेन समानो भ-  
वति । अन्तर्गतकोणत्रययोगोऽपि द्वयोः समकोणयोः समानो  
भवति ।


यथा अबजत्रिभुजे बजभुजो दपर्यन्तं वर्द्धितः तत्र अजदकोणो  
बहिःस्थः बअकोणद्वययोगेन समानोऽस्ति ।

यतो जचिह्नात् बअरेखायाः समानान्तरा  
जहरेखा कार्या । तत्र अजहकोणो बअज-  
कोणेन तुल्यो जातः । हजदकोणश्च बको-




णेन तुल्यो जातः । तदा अजदकोणो बहिःस्थः बअकोणद्वययोगेन तुल्यो जातः ।

पुनः अजदकोणः अजबकोणयुक्तो द्वयोः समकोणयोः समानोऽस्ति । तदान्तर्गतकोण-त्रययोगो द्वयोः समकोणयोः समानो जातः । इदमेवास्माकमभीष्टम् ॥



पुनः प्रकारान्तरम् ।


तत्र अचिह्नात् बदरेखायाः समानान्तरा अझरेखा कार्या । तदा झअबकोणो बकोणेन तुल्यो जातः । पुनः झअजकोणः अजदकोणेन तुल्यो जातः । तदा अजदकोणः अबकोणयोस्तुल्यो जातः ॥ इदमेवेष्टम् ॥



अथ त्रयस्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र रेखाद्वयं समानं समानान्तरं चास्ति तदग्रयोः संलग्ना रेखा कार्या एवं द्वितीयाग्रयोः संलग्नरेखायास्तद्रेखाद्वयं समानं समानान्तरं भवति ।

यथा अबरेखाजदरेखे समाने समानान्तरे च स्तः । तदा तदग्रयोः अजरेखाबदरेखे च कृते । एते रेखे समाने समानान्तरे च भविष्यतः ।




अत्रोपपत्तिः ।

बजरेखा कार्या । तदा अबजत्रिभुजे बजदत्रिभुजे च अबमुजो बजमुजः अबजकोणश्च दजमुजो बजमुजो दजबकोणश्चैते यथा-क्रमेण समानाः स्युः । तदा अजमुजो बदमुजेन समानो जातः । पुनः अजबकोणः दबजकोणश्चैतौ समानौ स्तः । ततः अजमुजो बदमुजेन समानान्तरो जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

पुनः प्रकारान्तम् ।

अदरेखा बजरेखायां हचिहे संपातं यथा करोति तथा कार्या ।  
तत्र अहबत्रिभुजे जहदत्रिभुजे च अहबकोणो  
जहदकोणेन समानोऽस्ति । पुनः अबहकोणः दज-  
हकोणश्चैतौ समानौ स्तः । अबभुजो जदभुजसमा-  
नोऽस्ति । तदा अहभुजदहभुजौ समानौ जातौ ।  
तदा बहभुजजहभुजौ च समानौ जातौ । पुनः अहजत्रिभुजे बह-  
दत्रिभुजे च अहभुजो हजभुजः अहजकोणश्च दहभुजेन बहभु-  
जेन बहदकोणेन च यथाक्रमं समानः । एवं अजभुजबदभुजौ  
समानौ जातौ । पुनः अजहकोणदबहकोणौ समानौ जातौ । तदा  
अजभुजो बदभुजेन समानान्तरो जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥




अथ चतुर्भुजक्षेत्रम् क्षेत्रम् ।

तत्र यस्य चतुर्भुजक्षेत्रस्य भुजाः समानान्तरा भवन्ति  
तस्य परस्परसन्मुखं भुजद्वयं समानं भवति तथा परस्पर-  
सन्मुखं कोणद्वयं च समानं भवति तत्कर्णश्च क्षेत्रस्य समानं  
भागद्वयं करोति ।

यथा अबजदचतुर्भुजक्षेत्रस्य बदकर्णः कल्पितः ।

अत्रोपपत्तिः ।


अदबकोणो जबदकोणेन समः । पुनः अबदकोणः जदबकोणेन  
समः । एवं अदबत्रिभुजे जबदत्रि-  
भुजे च अदबकोणः जबदकोणश्चै-  
तौ समानौ स्तः । पुनः अबदकोणः  
जदबकोणश्चैतौ समानौ जातौ ।  
बदभुजश्चोभयोस्त्रिभुजयोरेक एव । तर्हि अदभुजबजभुजौ समानौ ।  
अबभुजजदभुजौ च समानौ । पुनः अकोणजकोणौ समानौ जातौ ।



अदजकोणजबअकोणौ च समानौ । एवं द्वौ त्रिभुजौ समानौ ।  
तदा बदकर्णेन चतुर्भुजस्य भागद्वयं समानं कृतमित्युपपन्नम् ॥

प्रकारान्तरम् ।

यदि अबमुजः जदभुजेन समानो न स्यात् तर्हि जहभुजेन समानः स्यात् । तत्र अहरेखा कार्या । एवं अहरेखा बजरेखायाः समानान्तरा भविष्यति । पुनर्बजरेखा अदरेखायाः समानान्तरास्ति । तदा अहरेखा अदरेखा समानान्तरा जाता । इदं बाधितम् ।



अथानेन प्रकारेण अदरेखा बजरेखायाः समाना भवति ।

यदि बअदकोणः बजदकोणेन समानो न भवति तदा बअहकोणो बजदकोणेन समानः स्यात् । तत्र अजरेखा कार्या । तदा बअजकोणहजअकोणौ समानौ । तदा जअहकोणः अजबकोणेन समानो जातः । जअदकोणः अजबकोणेन समानोऽस्ति । इदमप्यनुपपन्नम् ॥ एवं बकोणो दकोणेन समानोऽस्ति । पुनः अदजत्रिभुजं अबजत्रिभुजेन समानम् । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥


अथ पञ्चत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र चतुर्भुजक्षेत्रद्वयं समानान्तरभुजमेकस्यां भूमावेकदिशि च भवति द्वयोः समानान्तररेखयोर्मध्ये च भवति तच्चतुर्भुजद्वयं समानं भवति ।


यथा अबजदचतुर्भुजं हबजहचतुर्भुजं चैते द्वे चतुर्भुजे अहरेखाबजरेखयोर्मध्ये बजरेखोपरि स्तः ते च समाने स्तः ।

अत्रोपपत्तिः ।



अदमुजः हहभुजश्च बजभुजेन समा-



नोऽस्ति तदा अदभुजः हृशभुजश्चैतौ  
समानौ जातौ । पुनर्दहरेखा अदरे-  
खायां झहरेखायां च युक्ता कार्या । तदा  
हअबत्रिभुजे झदजत्रिभुजे अहभुज-  
झदभुजौ च समानौ । पुनः अबभुजजदभुजौ समानौ । पुनर्ब-  
अहकोणजदझकोणौ समानौ । तदैते द्वे त्रिभुजे समाने जाते ।  
पुनरनयोस्त्रिभुजयोः दवहत्रिभुजं दूरीक्रियते बबजत्रिभुजं च योज्यते  
तदा अबजदचतुर्भुजं हबजझचतुर्भुजं चैते समाने भविष्यतः ।  
इदमेवास्माकमिष्टम् ॥




अथाऽसिन्क्षेत्रे हचिहं अदाद्वहिः पतिष्यति  
तदा बहजदौ संपातं करिष्यतः । अथवा ह-  
चिहं दचिहे पतिष्यति । अबअदयोर्मध्ये वा  
पतिष्यति । अनयोः प्रकारान्तरकृतक्षेत्रयोः प्रथ-  
मत्रिभुजे लघुत्रिभुजदूरीकरणं नास्ति त्रिभुज-  
योगः कर्तव्योऽस्ति । द्वितीयक्षेत्रे चतुर्भुजं युक्तं  
कार्यमेतावान् विशेषः ॥



अथ षट्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र द्वे चतुर्भुजक्षेत्रे समानान्तरभुजे एकदिशि द्वयोः  
समानान्तररेखयोर्मध्ये समानभूमिके यदा भवतस्तदा ते द्वे  
चतुर्भुजक्षेत्रे समाने भवतः ।


यथा अबजदचतुर्भुजं हझवतचतुर्भुजं च अतबवरेखयोर्मध्ये  
बजझवसमानभुजोपरि भवतस्ते च समाने  
एव भवतः ।



अस्योपपत्तिः ।

बहरेखा जतरेखा च कार्या । एते रेखे समाने समानान्तरे च भवि-

प्यतः । कथम् । बजरेखाहतरेखे च  
समाने समानान्तरे च स्तः । पुनः अ-  
बजदचतुर्भुजं हबजतचतुर्भुजं चैते स-  
माने स्तः । यतः अतरेखाबजरेखयोः समानान्तरयोर्मध्ये एकभुजोपरि  
तिष्ठतः । पुनर्हजवतचतुर्भुजं हबजतचतुर्भुजं चैते समाने । तदा अ-  
बजदचतुर्भुजं हजवतचतुर्भुजं चैते समाने जाते ॥ इदमेवास्मा-  
कमभीष्टम् ॥




अथ सप्तत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

त्रिभुजद्वयमेकभुजोपर्येकदिशि द्वयोः समानान्तररेखयो-  
र्मध्ये यदा भवति तदा तत्रिभुजद्वयं समानं भवति ।

यथा अबजत्रिभुजं दबजत्रिभुजं च बजभुजोपरि अदबजस-  
मानान्तररेखयोर्मध्येऽस्तीति । तस्मात्रिभुजद्वयं समानं जातम् ।

अत्रोपपत्तिः ।

बचिहात् जअरेखायाः समानान्तरा बहरेखा कार्या । पुनर्जचि-  
हात् बदरेखायाः समानान्तरा जअरेखा कार्या । पुनः अद-  
रेखा दिग्द्वये तथा वर्द्धिता  
कार्या यथा निष्कासितरेखा-  
द्वयसंपातं करोति । तदा हबजअचतुर्भुजं दबजअचतुर्भुजं च बज-  
भुजोपरि समानान्तरयोर्हजरेखाबजरेखयोर्मध्ये तिष्ठति । तदैते द्वे  
चतुर्भुजे समाने जाते । अनयोरर्द्धे द्वे त्रिभुजे समाने जाते । इद-  
मेवेष्टम् ॥




अथाष्टत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

द्वे त्रिभुजे समानभुजद्वयोपर्येकदिशि द्वयोः समाना-  
न्तररेखयोर्मध्ये यदा स्यातां ते द्वे त्रिभुजे समाने एव भवतः ।

यथा अबजत्रिभुजं दहशत्रिभुजं बजहशसमानभुजोपरि बजअ-  
दसमानान्तररेखयोर्मध्येऽस्ति ।  
तस्मान्ते समाने जाते ।

अत्रोपपत्तिः ।

बचिहात् जअरेखायाः स-




मानान्तरा बबरेखा कार्या । शचिहात् हदरेखायाः समानान्तरा शत-  
रेखा कार्या । अदरेखा दिग्द्वये वर्द्धिता तथा कार्या यथा बतचिह्नयोः  
संपातं करोति । एवं बजअवचतुर्भुजं दहशतचतुर्भुजं बजहशस-  
मानभुजोपरि समानान्तररेखयोर्मध्येऽस्ति । तदेते चतुर्भुजे समाने  
जाते । तदैतयोरर्द्धे त्रिभुजे समाने भवतः । इदमेवेष्टम् ॥

अथैकोनचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

त्रिभुजद्वयं समानमेकदिशि स्थितमेकभुजोपरि यदि भवति  
तत्रिभुजद्वयं द्वयोः समानान्तररेखयोर्मध्यवर्त्ति भविष्यति ।

यथा अबजत्रिभुजदबजत्रिभुजे बजभुजोपरि स्थिते । पुनः अदरे-  
खा कार्या । सा बजरेखायाः समानान्तरा



भवति ।  
यदि समानान्तरा न स्यात् तदा  
अहरेखा बजरेखासमानान्तरा स्यात् ।  
हजरेखा कार्या । तत्र हबजत्रिभुजं  
अबजत्रिभुजेन समानम् । अबजत्रिभुजं दबजत्रिभुजेन समानम् ।  
तदा हबजत्रिभुजं दबजत्रिभुजेन समानं जातं खण्डस्य साम्यात् ।  
इदमनुपपन्नम् । तस्मात् अदरेखा बजरेखायाः समानान्तरा जाता ।  
इत्युपपन्नम् ॥


अथ चत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र समानं त्रिभुजद्वयमेकरेखायां समानभुजद्वयोपरि  
भवति तत्रिभुजद्वयं द्वयोः समानान्तररेखयोर्मध्यवर्त्ति भवति ।

यथा अबजत्रिभुजं दहशत्रिभुजं बजभुजहशभुजयोरुपरि बश्न-  
रेखायामस्ति ।

अत्रोपपत्तिः ।

अदरेखा कार्या । इयं रेखा बश्नरेखायाः समानान्तरास्ति । यदि  
समानान्तरा न स्यात् तदा अबरेखा समा-  
नान्तरा स्यात् । बश्नरेखा कार्या । तदा  
वहशत्रिभुजं दहशत्रिभुजं चैते समाने  
सातां स्वखण्डस्य समत्वात् ।



इदमनुपपन्नम् ॥

अथैकचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ।


चतुर्भुजं त्रिभुजं चैकदिश्येकभुजोपरिस्थितं द्वयोः समा-  
नान्तररेखयोर्मध्यवर्ति भवति तदा चतुर्भुजं त्रिभुजाद् द्विगुणं  
भवति ।

यथा अबजदचतुर्भुजं हबजत्रिभुजं बजभुजोपरि अहबजस-  
मानान्तररेखयोर्मध्यवर्त्यस्ति । तस्मात्त्रिभुजाद्विगुणं जातम् ।

अत्रोपपत्तिः ।

अजरेखा कार्या । एवं अबजदचतुर्भुजं अबजत्रिभुजाद्विगुणमस्ति ।

पुनः अबजत्रिभुजं हबजत्रिभुजेन समान-  
मस्ति । तदा अबजदचतुर्भुजं हबजत्रिभु-  
जाद्विगुणं जातम् ।



चतुर्भुजं त्रिभुजं च द्वयोः समयोर्भुजयो-  
रुपरि स्थितमेकदिशि द्वयोः समानान्तररेखयोर्मध्यवर्ति भवति तदापि  
चतुर्भुजं त्रिभुजाद्विगुणं भवति ॥

अथ द्विचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्रैकं त्रिभुजं ज्ञातमस्ति एककोणश्च ज्ञातोऽस्ति ताभ्यां


१ सातां च खण्डस्य समानत्वात् D.





मस्ति । पुनर्हृद्दत्रिभुजं श्रवदत्रिभुजं चैते हृद्दवदचतुर्भुजस्य समाने द्वे भागे स्तः ।

यदि अबदत्रिभुजात् तबद्दत्रिभुजं हृद्द-  
त्रिभुजं च शोध्यते तदा शेषं अतद्दहचतुर्भुजं  
स्यात् । एवं दबजत्रिभुजात् बकद्दत्रिभुजं श्रव-  
दत्रिभुजं शोध्यते तदा शेषं श्रकजवचतुर्भुजं  
पूर्वशेषचतुर्भुजसमं स्यात् । इदमेवेष्टम् ॥




अथ चतुश्चत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र कल्पितैकरेखायां कल्पितत्रिभुजे कल्पितैककोणे च ता-  
दृशं चतुर्भुजं कल्प्यते यस्य फलं त्रिभुजफलसमं स्यात् यस्यैक-  
कोणः कल्पितकोणसमश्च यस्यैकभुजश्च कल्पितरेखातुल्यः  
स्यात् ।

तत्र कल्पितरेखा अबरूपा त्रिभुजं जदहरूपं कोणस्तु झसंज्ञः ।

तत्र वबकतचतुर्भुजं कल्प  
नीयं त्रिभुजसमं पूर्वोक्तवत्  
यस्यैककोणः पूर्वकोणसमः  
कल्प्यः तथा यथा अबक-




सर्वैकरेखा भवति । पुनः अबोपरि लअबवचतुर्भुजं समानान्तरभुजं  
कार्यम् । तत्र लबकर्णो दीर्घो देयः । तकरेखापि तथा दीर्घा कार्या  
यथा रेखाकर्णौ मचिहोपरि लग्नौ स्तः । पुनर्मचिहात् कअरेखास-  
मानान्तरा मनरेखा कार्या । पुनर्लअरेखा बबरेखा च तथा दीर्घे कार्ये  
यथा नमरेखायां नसचिहोपरि संलग्ने स्तः । तत्र तनचतुर्भुजं  
समानान्तरभुजं जातम् । नबचतुर्भुजं तबचतुर्भुजं च तनचतुर्भु-  
जस्य मध्ये द्वयं समानान्तरभुजं जातम् । तदा बनचतुर्भुजं अब-  
भुजोपरि बतचतुर्भुजसमं जातम् । बतचतुर्भुजं च पूर्वं जदह-  
त्रिभुजसमं कल्पितम् । पुनः अबसकोणो वबककोणसमो जातः ।  
पुनर्वबककोणो झकोणतुल्यो जातः । स एवेष्टः कल्पितः पूर्वम् ॥

अथ पञ्चचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र कल्पितैकरेखोपरि चतुर्भुजं समानान्तरं तथा कर्त्तव्यमस्ति यथेष्टचतुर्भुजसमानं स्यात् तस्य च कोणः अभीष्ट-  
कोणसमानः स्यात् तस्यैकभुजः कल्पितरेखाभुजसमानः  
स्यात् ।

यथा हतरेखा कल्पिता अबजदं चतुर्भुजं कल्पितं लकोणश्च । ब-  
जकणेन अबजदचतुर्भुजस्य  
विभागद्वयं कार्यम् । पुनर्हतरे-  
खायां झहतकचतुर्भुजं अबज-  
त्रिभुजसमं कार्यम् । हकोणो




लकोणसमः कार्यः । झकरेखोपरि वझकमचतुर्भुजं बजदत्रिभुजसमं  
कार्यम् । वझककोणो लकोणसमः कार्यः । एष कोणः हझककोणेन  
सार्द्धं समकोणद्वयेन समः । तदा हवरेखा एका सरला रेखा जाता ।  
एवं तमरेखापि सरलास्ति । तदा हमचतुर्भुजं समानान्तरभुजं हतरे-  
खोपरि अबजदचतुर्भुजेन समं हकोणस्तु लकोणेन समो जातः ।  
इदमेवास्माकमभीष्टम् ॥

अथ षट्चत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र एकस्यां रेखायां समकोणं चतुर्भुजं क्षेत्रं कर्त्तव्यमस्ति ।

यथा अबरेखायां अचिहात् अबतुल्यः अजलम्बः कार्यः । ब-  
चिहात् अजरेखासमानान्तरा अबतुल्या बदरेखा  
कार्या । जदरेखा संलम्बा कार्या । अदचतुर्भुजं समा-  
नान्तरभुजं समभुजं समकोणं जातम् । इदमेवास्मा-  
कमिष्टम् ।



अथ सप्तचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ।


तत्र समकोणत्रिभुजस्य कर्णवर्गो भुजद्वयस्य वर्गयोगेन तुल्यो भवति ।

यथा अबजत्रिभुजे अः समकोणोऽस्ति बजकर्णस्य वर्गः बअअ-  
जभुजयोर्वर्गयोगतुल्योऽस्ति ।

अत्रोपपत्तिः ।

त्रिभिर्भुजैः समकोणं समचतुर्भुजं चतुर्भुजत्रयं कार्यम् । कानि




तानि चतुर्भुजानि एकं बदहजं द्वितीयं बव-  
झअं तृतीयं अतकजम् । बअझं बअजं  
एतौ द्वौ समकोणौ स्तः । तदा झअजमेका  
सरला रेखा जाता । एवं बअतमेका सरला  
रेखा जाता । पुनः अचिह्नात् बदरेखायाः  
समानान्तरा अलरेखा कार्या । इयं रेखा त्रिभु-



जान्तरे पतिष्यति । कुतः । दबअकोणः समकोणादधिकोऽस्ति । तदा  
बअलकोणो बअजकोणान्यूनोऽस्ति । तस्मादियं रेखा बजरेखायां न-  
चिह्ने संपातं करिष्यति । पुनरियं रेखा बहचतुर्भुजस्य बलं जलं चतु-  
र्भुजद्वयं करिष्यति । ततो वजरेखा अदरेखा च संयोज्या । वजबत्रि-  
भुजे बअदत्रिभुजे वबभुजो बजभुजो वबजकोणः अबभुजबदभुज-  
अबदकोणेन समानोऽस्ति । तदैतौ त्रिभुजौ समानौ जातौ । पुनर्ब-  
जबत्रिभुजं झबचतुर्भुजस्यार्द्धमस्ति । अनेन प्रकारेणापि बअदत्रिभुजं  
बलचतुर्भुजस्यार्द्धमस्ति । तदा झबचतुर्भुजं बलचतुर्भुजेन समानं  
जातम् । एवं तजचतुर्भुजं जलचतुर्भुजेन समानं जातम् । तदा  
बजवर्गः बअअजभुजयोर्वर्गयोगेन समानो जातः । इदमेवास्माकम-  
मीष्टम् ।

प्रकारान्तरेणाह ॥




तत्र त्रिभुजं कर्णस्य च चतुर्भुजं पूर्वकृतमेव स्थापितं अलरेखा च यथावस्थिता स्थापिता । पुनर्बद्धरूपं अबस्य चतुर्भुजं त्रिभुजोपरि स्थाप्यम् । ततो बअभुजः जअभुजतुल्योऽथवाऽधिकोऽथवा न्यूनः स्यात् । तदा क्रमेण झचिहं जचिहे पतिष्यति वा अजरेखाया बहिः पतिष्यति अथवा अजरेखायां पतिष्यति । पुनर्द्वारेखा संयोज्या । तत्र अबवकोणो जबदकोण एतौ समकोणौ स्तः । पुनर्जबवकोणो द्वयोः समकोणयोः शोध्यते । तदा शेषं अबजकोणो वबदकोणश्चैतौ समानौ भवतः । पुनः अबं बवतुल्यमस्ति बजं बदतुल्यम् । अबजकोणो वबदकोणश्चैतौ समानौ जातौ । पुनर्बवदकोणो बअजकोणसमकोणसमानो जातः । तदा दवझरेखा एका सरला रेखा जाता । अबरेखायाः समानान्तरा च जाता । तथा अलरेखायां तचिहे संपातः कृतः । नअजकोणो जवअकोणेन समानोऽस्ति । पुनः अझवः समकोणोऽस्ति । तदा तचिहं वचिहे भविष्यति । पुनर्दत्तजं सरलैका रेखा



भविष्यति यदा अबं अजतुल्यं भविष्यति । अथवा तचिहं वचिहे न भविष्यति अथवा अन्यच्चिहं भविष्यति । पुनर्यदा अबं अजादधिकं स्यात् तदा तचिहं झवरेखोपरि पतिष्यति वा झवरेखाया बहिः पतिष्यति । एवं क्षेत्रत्रयेऽपि बअझवक्षेत्रं बअतदक्षेत्रं समानं भविष्यति । एवं बअतदक्षेत्रं बनलदक्षेत्रं समानं भविष्यति तदा बअझवक्षेत्रं बनलदक्षेत्रसमानं भविष्यति । पुनः अनेन प्रकारेण अजभुजस्य चतुर्भुजं जलचतुर्भुजसमानं भविष्यति ।

पुनः प्रकारान्तरेणाह ।

तत्र कर्णस्य चतुर्भुजं त्रिभुजोपरि पातनीयम् । अबभुजस्य चतुर्भुजं त्रिभुजाद्बहिः पातनीयम् । जअरेखा कार्या सा दचिहे संपातं करिष्यति






यदा अबअजौ समौ स्तः । अथवा सा जअरेखा दहरेखायां कचिहे संपातं करिष्यति यदि अबं अजादधिकं स्यात् । अथवा दबरेखायां कचिहे संपातं करिष्यति यदि अबं अजादभूतं स्यात् ।

एवं प्रकारत्रयेऽपि अबोपरि बबलम्बो निष्काश्यः । दचिहात् बबोपरि दबलम्ब उत्पाद्यः । पुनः अकरेखा तथोत्पाद्या यथा दबरेखायां कचिहे संपातं करिष्यति । दबबत्रिभुजे अबजत्रिभुजे दबभुजो बजभुजतुल्यः । वकोणः अकोणतुल्यः । दबवकोणो जबअकोणतुल्यश्चास्ति । तदा अबबबभुजौ तुल्यौ स्याताम् । अबअवक्षेत्रं अबभुजस्य समचतुर्भुजं समकोणं भविष्यति त्रिभुजाद्बहिः पतिष्यति । पुनर्दबरेखा अलरेखा च तथा वर्द्धनीया यथा तचिहे संपातं करिष्यति । तदा दबअतक्षेत्रं अबवअसमचतुर्भुजसमकोणक्षेत्रेण समानं जातम् ॥ पुनर्दबअतक्षेत्रं दबनलक्षेत्रसमानमस्ति । तदा अबभुजस्य समचतुर्भुजसमकोणक्षेत्रं दबनलक्षेत्रसमानं जातम् ॥

पुनः प्रकारान्तरेणाह ।

अबभुजसमकोणचतुर्भुजक्षेत्रं त्रिभुजोपर्युत्पादनीयम् । तत्र कचिहं

जचिहं भविष्यति यदा भुजद्वयं समानं भविष्यति वा अजभुजा-



द्वहिः पतिष्यति यदा अबं अजादधिकं स्यात् वा अजोपरि पतिष्यति यदा अबं अजादूनं स्यात् । पुनर्नअजकोणो जबअकोण-तुल्यः स्यात्ततो अनरेखा उत्पाद्या यथा श्वभुजे कचिहे संपातं करिष्यति । तदा कचिहं वचिहं भविष्यति यदि अबं अजसमानं वा श्वोपरि पतिष्यति यदि अबं अजादधिकं स्यात् वा श्वाद्वहिः पतिष्यति यदा अबं अजादूनं स्यात् । ततो दबरेखा श्वरेखा च उत्पाद्या यथा तचिहे संपातं करिष्यति ।




एवं अबजत्रिभुजे अकश्वत्रिभुजे च अबभुजो बअजकोणः अबजकोणश्च अश्वभुजेन अश्वकोणेन श्वअकोणेन च समानस्तदा अकं बजसमानं जातम् । दबसमानं च बतं अकसमानं जातम् । अतक्षेत्रं दनक्षेत्रेण समानं जातम् । अबवश्वसमकोणसमचतुर्भुजेनापि समानं जातम् । तदा दनक्षेत्रं अबभुजस्य समकोणचतुर्भुजक्षेत्रेण समानं जातम् ॥

अनेन प्रकारेण अजभुजस्य समकोणसमचतुर्भुजं क्षेत्रं जलचतुर्भुजक्षेत्रेण समानं भविष्यति । पुनः अजभुजस्य समकोणचतुर्भुजक्षेत्रं अबजत्रिभुजोपरि पातनीयं वा अबजत्रिभुजाद्वहिः पातनीयम् । ईदमेवास्माकमिष्टम् ॥

पुनः प्रकारान्तरेणाह ।

पूर्वप्रकारेषु अलरेखया कर्णचतुर्भुजस्य भागद्वयं कृत्वा उपपत्तिरुक्ता ।  
अधुना कर्णचतुर्भुजस्य भागद्वयमकृतैवोपपत्तिरुच्यते ।

तत्र कर्णचतुर्भुजं त्रिभुजोपर्युत्पाद्यम् । जअभुजस्तथा वर्द्धनीयः  
यथा चतुर्भुजस्य तचिहे संपातं करोति । यदि तचिहं दचिहे पतति तदा  
अबअजभुजौ समानौ स्याताम् । यदि तचिहं दहभुजे वा दबभुजे  
पतति तदा अबअजभुजौ न्यूनाधिकौ स्याताम् । पुनर्दचिहात् अजभु-  
जोपरि दझलम्ब उत्पाद्यः । पुनः अयं लम्ब उभयत्र वर्द्धनीयः । पुनस्तल्ल-  
म्बोपरि बचिहात् हचिहात् लम्बद्वयं बबहकसंज्ञं उत्पाद्यम् । जझरे-  
खायां हचिहात् हललम्बः कार्यः । तदा हललम्बः अचिहे पतिष्यति



हलअब एका सरला रेखा भविष्यति यदा अबअजभुजौ समौ स्या-  
ताम् । हललम्बो अचिहात् अन्यत्र चिहे पतिष्यति यदा द्वौ भुजौ  
न्यूनाधिकौ स्याताम् । अबजत्रिभुजे बबदत्रिभुजे कदहत्रिभुजे लजह-  
त्रिभुजे च बजभुजः बदभुजः दहभुजः हजभुजश्चैते समानाः । अब-  
कलकोणाः समानाः । शेषकोणा अपि समानाः । एतानि चत्वारि त्रिभु-  
जानि समानानि । पुनः अवक्षेत्रं समकोणसमचतुर्भुजं जातम् । एतत्  
अबभुजस्य वर्गोऽस्ति । लकक्षेत्रमपि समकोणसमचतुर्भुजं जातम् । इदं  
अजभुजस्य वर्गोऽस्ति । एते द्वे समकोणसमचतुर्भुजे बह्वक्षेत्रसमकोणसम-  
चतुर्भुजसमे स्तः ।





अत्रोपपत्तिः ।

बदबत्रिभुजदहत्रिभुजयोर्योगः अबजत्रिभुजहलजत्रिभुजयो-  
गसमः । शेषक्षेत्रं प्रथमत्रिभुजद्वयेन चेष्यते तदा प्रथमसमकोण-  
समचतुर्भुजद्वयं स्यात् । यदि द्वितीयत्रिभुजद्वयेन योगः क्रियते कर्णस्य  
समकोणसमचतुर्भुजं स्यात् ॥

प्रकारान्तरेणाह ।

अबअजौ द्वौ भुजौ यदाऽधिकन्यूनौ स्तः अबभुजोपरि समकोण-  
समचतुर्भुजं न पात्यते यथा अजभुजस्य समकोणसमचतुर्भुजं अजोपरि  
न पातितं तदा बअभुजस्तथा वर्द्धनीयो यथा जहभुजे नचिहे  
संपातं करोति । पुनर्हचिहात् दचिहाच्च बअरेखायां हश्नद-  
तलम्बा उत्पाद्यौ । हश्नरेखा वर्द्धनीया । पुनर्दचिहात् हश्नरेखायां  
दबलम्ब उत्पाद्यः । तकरेखा तबरेखातुल्या कार्या । पुनः कलरेखा  
तबरेखासमानान्तरा कार्या । एषा रेखा दबरेखायां मचिहे  
संपातं करिष्यति । पुनर्बचिहात् कलरेखायां बललम्ब उत्पाद्यः । तदा  
अबजत्रिभुजं तदबत्रिभुजं बदहत्रिभुजं चैतानि समानि स्युः । लतं

समकोणसमचतुर्भुजं दश्नं  
समकोणसमचतुर्भुजं चैते  
अजभुजस्य बअभुजस्य  
वर्गरूपे स्तः । पुनर्लबम-  
त्रिभुजं अजनत्रिभुजं च  
मिथः समानमस्ति । द-



मकत्रिभुजं हनश्नत्रिभुजं च समम् । तदा लबमत्रिभुजदबतत्रिभु-  
जयोर्योगः लतक्षेत्रसमकोणसमचतुर्भुजहनश्नत्रिभुजयोर्योगोऽस्ति ।  
अयं बनजत्रिभुजेन समः । बदहत्रिभुजं प्रथमयोगे योज्यते तदब-  
त्रिभुजं द्वितीययोगे योज्यते पुनर्दतनहक्षेत्रं द्वाभ्यां चेष्यते यदा



अबमजादधिकमस्ति । दनतहक्षेत्रस्य एकं खण्डं योज्यमपरं हीनं कार्यं  
यदा अबमजादूनमस्ति । तदा द्वे समकोणसमचतुर्भुजे कर्णस्य सम-  
कोणसमचतुर्भुजस्य समे भवत इत्युपपन्नम् ।

पुनः प्रकारान्तरम् ।

यदैकभुजचतुर्भुजं द्वितीयभुजचतुर्भुजे पातनीयं भवति तदा पूर्वोक्त-  
प्रकारेण क्षेत्रमुत्पाद्यम् । पुनर्वर्कं बहुतुल्यं कार्यम् । कलहलरेसे क्षणवद-  
समानान्तरे कार्ये क्रमेण । पुनस्तथा वर्द्धनीये यथा लचिहे संपातं क-  
रिष्यतः । तदा कलरेखा दहरेखायां मचिहे मिलिष्यति ।

अथ त्रयाणां त्रिभुजानां साम्यात् हलअजयोः साम्यात् कोणानां  
साम्याच्च हलमत्रिभुजं जअनत्रिभुजं परस्परं समानं जातमिति निश्चि-  
तम् । पुनर्दकहक्षसमत्वेन दकमत्रिभुजं हक्षनत्रिभुजमन्योन्यसम-  
मिति निश्चितम् । तदा दवहत्रिभुजमलहत्रिभुजयोर्योगः बलचतुर्भुज-  
हनक्षत्रिभुजयोगोऽस्ति ।

अयं योगो बलजत्रिभुजेन  
समः । दवहत्रिभुजं प्रथम-  
योगेन युक्तं कार्यं तदब-






त्रिभुजं द्वितीयेन योज्यं हृदतनक्षेत्रं द्वयोर्योगयोर्युक्तं कार्यं यदि  
अबं अजादधिकं स्यात् । यदि न्यूनं तदैकं खण्डं पूर्वयोगे योज्यं द्वितीयं  
खण्डं न्यूनं कार्यम् । तदा बलचतुर्भुजं बलचतुर्भुजं च दजचतुर्भुजेन  
समानं जातमिति सिद्धम् ॥

१ तः D. K. २ एवं A. B. ३ समत्वाच्च D. ४ मिथः D. ५ यो-  
ज्यते A. B. ६ चेद्योज्यते A. B. ७ योज्यते A. B. ८ D. K.  
omits इति सिद्धम्.

पुनः प्रकारान्तरम् ।

तत्र यथाकर्णचतुर्भुजं त्रिभुजे न पतति एकभुजस्य च चतुर्भुजं त्रिभुजे पतति तथा क्षेत्रं कार्यम् ।

यथा अबभुजस्य अक्षवबचतुर्भुजं त्रिभुजे पतितं तदा अक्षिहं जचिहं पतिष्यति यदि भुजद्वयं समं स्यात् । यदि भुजद्वयं न्यूनाधिकं स्यात् तदा अक्षिहं अजभुजे पतिष्यति वा बहिः पतिष्यति । पुनर्द्वारेखा कार्या । तत्र पूर्वोक्तप्रकारेण निर्भीयते द्वयैकासरला रेखा जातेति<sup>१</sup> । पुनः हचिहात् तद्रेखायां अक्षरेखायां च हकलम्बो हलल-





म्बश्च उत्पाद्यः । तदा हकवब एका सरला रेखा भविष्यति यदि भुजद्वयं समं स्यात् । यदि न्यूनाधिकं स्यात् तदा हकलम्बो अक्षवबदमध्ये भविष्यति । पुनश्चतुर्भुजसमत्वेन हकहलसमत्वेन च ईदं निश्चितं कलक्षेत्रं समकोणसमचतुर्भुजं अजभुजस्य जातमिति । पुनः अबज-त्रिभुजलजहत्रिभुजयोर्योगस्य कदहत्रिभुजवबदत्रिभुजयोगसमत्वेन शेषक्षेत्रद्वययोगेन इदं निश्चितं जातं द्वयोर्भुजयोश्चतुर्भुजेन कर्णचतुर्भुजेन समे स्तः ॥

पुनः प्रकारान्तरम् ॥


तत्र कस्यापि भुजस्य चतुर्भुजं त्रिभुजोपरि न पततीतीष्टं यदा तदा त्रिभुजं कार्यम् । कर्णस्य चतुर्भुजं च कार्यम् । भुजद्वयं वर्द्धनीयं च ।

१ पतितं B. २ A. B. omit it. ३ A. B. add निश्चिता after it.  
४ सिद्धं A. B. ५ स्यात्ति D. K. ६ निर्भीयते D. K. ७ यदेदमिष्टं D. K.

पुनर्दचिहात् हचिहात् दक्षलम्बो हवलम्बश्च तद्वयोपर्युत्पाद्यः । दत्त-  
रेखा हृकरेखा भुजयोः समानान्तरा कार्या । एतद्वयं लचिहे संपातं



करिष्यति जहरेखायां जबरेखायां मचिहे नचिहे च संपातं करिष्यति ।  
तदा बकनचिह्नानि एकत्र मिलितानि स्युः जतमचिह्नानि चैकभूमिलि-  
तानि स्युः यदि भुजद्वयं समं स्यात् । एतच्चिह्नत्रयेण त्रिभुजं स्यात्  
यदि न्यूनाधिकं भुजद्वयं स्यात् । पुनः अबजत्रिभुजश्चदबत्रिभुज-  
लदहत्रिभुजश्चजहत्रिभुजानां समत्वं निश्चि-  
तम् । पुनर्दक्षलक्षेत्रं लवलक्षेत्रं च भुजद्वयस्य सम-  
कोणसमचतुर्भुजं जातम् । बकजतयोः सम-  
त्वेन कोणानां समत्वेन च बकनत्रिभुजजत-  
मत्रिभुजे समे जात इति निश्चितम् ।





अनेनैव प्रकारेण दमहत्रिभुजं हनजत्रिभुजं सममस्ति । मलह-  
त्रिभुजं क्षेत्रद्वये हीनं चेत् क्रियते तदा शेषं नलमजक्षेत्रं दलहत्रिभु-  
जेन समं स्यात् । जवहत्रिभुजेनापि समं स्यात् । मवहतक्षेत्रबकन-  
त्रिभुजयोगस्यापि समानः स्यात् । दलहत्रिभुजं दक्षबत्रिभुजं चैते  
समे पूर्वक्षेत्रद्वयेन योज्यते । पुनर्नबदलक्षेत्रं मलहत्रिभुजं च पूर्वक्षेत्र-  
द्वयेन योज्यते तदा कर्णस्य चतुर्भुजं भुजद्वयस्य चतुर्भुजेन समं स्यात् ॥

पुनरपि प्रकारान्तरम् ।

अस्मिन्नेव प्रकारे एकभुजस्य चतुर्भुजं द्वितीयोपरि पतिष्यति तदा  
भुजद्वयं समं चेत्तर्हि स्पष्टमेव । यदि भुजद्वयमधिकं न्यूनं वा तदा

अबभुजो वर्द्धनीयः । अस्मिन् दचिहात् हचिहात् दक्षलम्बहवलम्बौ  
कार्यौ । ह्वरेखा बज-  
रेखा च यचिहे संलम्भा  
कार्या । पुनर्दचिहात्  
दतलम्बो ह्वरेखायां  
बचिहात् बकलम्बः



दतरेखायां जचिहात् जललम्बः ह्वरेखायां च कार्याः । पुनर्दमं  
दकतुल्यं झदिशि कार्यम् । मनसगरेखा दकसमानान्तरा कार्या । इयं  
रेखा दबरेखायां नचिहे बकस्य सचिहे ह्वस्य गचिहे संपातं करि-  
ष्यति । ततो अबजत्रिभुजं लहजं तहृदं झदबं दबकं एतानि समा-  
नानीति निश्चितम् ।

पुनः कमक्षेत्रं झतक्षेत्रं समकोणसमचतुर्भुजं भुजद्वयस्यास्ति ।  
पुनः मदजलयोः समत्वेन कोणानां समत्वेन च मदनत्रिभुजं लजय-  
त्रिभुजं च परस्परं समानं जातमिति निश्चितम् । पुनर्बसबवयोः सा-  
म्येन कोणानां सामान्येन च बनसत्रिभुजं बवयत्रिभुजं परस्परं समानं  
जातम् । तदा मनदत्रिभुजबदकत्रिभुजयोर्योगः मकचतुर्भुजबवय-  
त्रिभुजयोगोऽस्ति । अयं योगो हजयत्रिभुजेन समानोऽस्ति । पुनर्झदब-  
त्रिभुजं प्रथमेन युक्तं क्रियते तदहत्रिभुजं च द्वितीयेन युक्तं कार्यम् ।  
बदतयक्षेत्रं द्वैर्युक्तं कार्यं यदि अबमज्जादधिकं स्यात् । न्यूनं चे-  
त्तर्हि एकं खण्डं योज्यं द्वितीयं न्यूनं कार्यम् । तदा मकक्षेत्रं झतक्षेत्रं  
समकोणसमचतुर्भुजं बह्वक्षेत्रेण समकोणसमचतुर्भुजेन सममित्युक्त-  
प्रकारेषु अन्येऽपि प्रकाराः संभवन्ति ते विस्तरभयादुपेक्षिताः ॥


पुनः प्रकारान्तरम् ।

यदि भुजानां चतुर्भुजानि स्वस्वभुजोपरि पतन्ति तदाष्टधा क्षेत्रसंस्था

१ चेयुक्तं क्रियते A. B. २ चेद्वयोर्योजनीयं A. B.

स्यात् । तच्चथा । प्रथमप्रकारे यथा कर्णस्य चतुर्भुजं त्रिभुजे पतति तादृशं क्षेत्रं कृत्वा बअजअभुजौ वर्द्धनीयौ यथा कर्णचतुर्भुजे मचिहे नचिहे च संपातं करिष्यतः । मचिहं नचिहं च हचिहे दचिहे क्रमेण पतिष्यति यदि भुजद्वयं समानं स्यात् । अथवा भुजद्वयोपरि पतिष्यति यदि न्यूनाधिकं स्यात् । पुनः दचिहात् हचिहात् दक्षलम्बो हतलम्बः उभयोरुपर्युत्पाद्यः । पुनरेतद्वयं वर्द्धनीयम् । बचिहाज्जचिहात् बवलम्बो जकलम्बश्च कार्यः । यथा षचिहे कचिहे मिलति । यदा भुजद्वयमधिकं न्यूनं स्यात् तदा बअभुजः अजाभुजादधिकः कल्पितः । पुनर्हचिहात् हललम्बो जश्चरेखोपरि कार्यः । अयं लम्बः अचिहात् अन्यत्र पतिष्यति यदा भुजद्वयं न्यूनाधिकं स्यात् । यदा द्वौ भुजौ समानौ स्यातां तदा अचिहे पतिष्यति ।


पुनर्लकं अबक्षेत्रं च समकोणसमचतुर्भुजं स्यात् बैदरेखावर्गतुल्यं च यदा भुजद्वयं समं स्यात् । यदा न्यूनाधिकं स्यात् तदा अकक्षेत्रं अबक्षेत्रं समकोणसमचतुर्भुजं भविष्यति । लकक्षेत्रं च समकोणविषमचतुर्भुजं भविष्यति । पुनः अबजत्रिभुजं कहजत्रिभुजं लहजत्रिभुजं बबदत्रिभुजं चैतानि समानानि स्युः । पुनः अजमत्रिभुजं लहनत्रिभुजं च समानं कोणसमत्वात् अजभुजलहभुजयोः समत्वाच्च । तदा जमहनौ समौ भविष्यतः । महनदौ च समानौ स्याताम् ।



हमतत्रिभुजं दनक्षत्रिभुजं च समानं भविष्यति । पूर्वं अजमत्रिभुजं लहनत्रिभुजं सममासीत् । अस्मिन् द्वये लअहमक्षेत्रं योज्यते तदा

१ °लकअबक्षेत्रे A. B. २ °जे स्यातां A. B. ३ बह A. B. K.




नअमहक्षेत्रं लहजत्रिभुजसमं स्यात् । हजकत्रिभुजस्यापि समं स्यात् ।  
मजकतक्षेत्रनदक्षत्रिभुजयोगस्यापि समं स्यात् । अस्मिन्द्वये अबज-  
त्रिभुजं वबदत्रिभुजं योज्यते तदा नअमहक्षेत्रअबजत्रिभुजयोगः  
मजकतक्षेत्रदनक्षत्रिभुजवबदत्रिभुजयोगसमो जातः । पुनरुभयो-  
र्देबअनक्षेत्रेण अजमत्रिभुजेन च  
योगः कार्यः । तत्र प्रथमात् बहवर्गो  
भविष्यति द्वितीयात् अबअकौ द्वौ स-  
मकोणचतुर्भुजौ भवतः । इष्टं च स्यात् ।



अनेनैव प्रकारेण बअन्यूनत्वेऽपि स्यात् ।

पुनः प्रकारान्तरम् ॥

यदा कर्णस्य चतुर्भुजं अबसंज्ञैकचतुर्भुजं च त्रिभुजोपरि पतति  
भुजद्वयं समं च स्यात् तदा मदिष्टं प्रकटमेव । कुतः । उत्पन्नत्रिभु-




जानां समत्वात् । एतेषु त्रिभुजद्वययोगः भुजवर्गतुल्यः । चतुर्णां त्रिभु-  
जानां योगः कर्णवर्गतुल्यो भवति ।

यदि अबं अजादधिकं स्यात् तदा तस्य चतुर्भुजं कार्यम् । जअ-  
रेखा वर्द्धनीया । यथा दहभुजे नचिहं स्पृष्ट्वा बहिर्गच्छति तथा  
कार्या । दचिहात् हचिहात् दसलम्बो हललम्बस्तस्यां रेखायां कार्यः ।  
जचिहात् जकलम्बः अजरेखायां कार्यः । पुनर्हचिहात् हकलम्बः

१ 'वोत्पन्नं त्रिभुजानां समत्वात् A. B. २ जचिहे कचिहात् जकलम्बः  
& A. B.

जैकलम्बोपरि कार्यः । पुनर्बअरेखा वर्द्धनीया यथा जहभुजे मचिहं स्पृष्ट्वा अस्सिल्लम्बे तचिहे मिलति । अकक्षेत्रं समकोणचतुर्भुज-मस्तीति पूर्वोक्तप्रकारवत् निश्चितम् ।

पुनर्जवरेखा दअरेखा च कार्या । अजहलयोः समत्वात् अजम-कोणलहनकोणयोः समत्वाच्च अमजत्रिभुजं लहनत्रिभुजं समानं जातमिति निश्चितम् । पुनरुभयोर्लअमहक्षेत्रयोर्गौदिति निश्चितं नअमहक्षेत्रं लजहत्रिभुजेन समानमस्ति । हजकत्रिभुजेनापि समानम् । पुनर्जमहनयोः समत्वात् मह-नदशेषौ समानौ जाताविति निश्चितम् ।




अस्माद्भुजसमत्वात् कोणयोः साम्याच्च दसनत्रिभुजहमतत्रिभुजयोः समानत्वं जातमिति निश्चितम् । पुनर्दबअकोणजबवकोणयोः समानत्वात् दबदवजयोः समानत्वाच्च बवबअयोः समानत्वात् दबअत्रिभुज-जबवत्रिभुजयोः समानत्वं निश्चितम् । पुनर्दअसकोणजबवक्षेत्रको-णयोः समानत्वात् सक्षेत्रकोणयोः समकोणत्वेन पुनः अदभुजवजभु-जयोः समानत्वेन अदसत्रिभुजजबवक्षेत्रत्रिभुजयोः समानत्वं निश्चितम् । पुनर्दबअसौ जबवक्षेत्रयोः समानौ दसनत्रिभुजं हमतत्रिभुजेन समानं स्थितं तदा दबअनक्षेत्रं हमतत्रिभुजमनयोर्योगः जबवक्षेत्रेण स-मानः । पुनः मजतकक्षेत्रं द्वयोर्युक्तं कार्यम् । तदा दबअनक्षेत्रं हजकत्रिभुजतुल्यनअमहक्षेत्रमेतद्वयं वा तत्तुल्यं दबमहक्षेत्रमपि जबवक्षेत्रमजकतक्षेत्राभ्यां समानमस्ति । पुनर्बमजत्रिभुजं द्वयोर्युक्तं कार्यम् । तदा कर्णवर्गः भुजद्वयवर्गसमः स्यात् ।

यदा अबभुजः अजादूनोस्ति तदा न्यूनभुजो वर्द्धनीयः यथा

१ एतल्लम्बोपरि A. B. २ A. B. omit उभयोः. ३ °योगान्निश्चीयते A. B. ४ A. B. omit भुजसमत्वात्. ५ °हजकत्रिभुजं नअमहक्षेत्रमपि एतेषां योगरूपं दबमहक्षेत्रं A. B.



दहरेखायां नचिहलम् सत् बहिर्गच्छति  
दचिहात् हचिहाच्च अस्योपरि दललम्ब-  
हतलम्बौ कार्यौ । तहरेखा च वर्द्धिता  
कार्या । जचिहात् अस्योपरि जकलम्बः  
कार्यः । तदेति निश्चितं अबजत्रिभुजं





कहजत्रिभुजं दलबत्रिभुजं च समानमस्ति । पुनः अकक्षेत्रं समको-  
णसमचतुर्भुजमस्ति । दलनत्रिभुजं बबमत्रिभुजं च समानमस्ति ।  
पुनर्नहमजौ समौ स्तः । पुनर्नतहत्रिभुजं मजझत्रिभुजं च समा-  
नमस्ति । पुनर्बदनत्रिभुजमझजत्रिभुजयोर्योगः कहजत्रिभुजनतह-  
त्रिभुजबबमत्रिभुजानां योगेन तुल्यः । पुनः शेषक्षेत्रं द्वयोर्युक्तं  
कार्यम् । तदा कर्णवर्गः भुजद्वयवर्गतुल्यः स्यात् ।

पुनः प्रकारान्तरम् ।

त्रयाणां भुजानां चतुर्भुजानि त्रिभुजे पतन्ति । यदा भुजद्वयं समानं  
स्यात् तदा भुजद्वयस्य चतुर्भुजे समाने स्यातामिष्टं च प्रकटीभव-  
्यति । यदा चैको भुजो न्यूनाधिकोऽस्ति यथा अबं अधिकमस्ति तदा

पूर्वोक्तप्रकारेण चतुर्भुजं  
कार्यम् । जकरेखा लचिन्ह-  
पर्यन्तं वर्द्धनीया । तकरेखा  
मचिन्हपर्यन्तं च कार्या ।  
दचिन्हात् दनलम्बः अब-  
रेखायां कार्यः । हचिन्हात्  
हसलम्बः दनरेखायां कार्यः ।  
जअरेखा च वर्द्धनीया यथा




हसरेखायां गचिन्हे लम्बा स्यात् । तदा जदचतुर्भुजस्य चत्वारि त्रिभु-

जानि समानि उत्पत्स्यन्ते । तानि च पूर्वोक्तप्रकारेण समानि स्युः । नगचतुर्भुजं शेषं स्यात् । एतच्च अबअजभुजयोरन्तरवर्ग एव । पुनस्तङ्गरेखा कार्या । तदा अलक्षेत्रस्य अमक्षेत्रस्य च चत्वारि त्रिभुजानि भविष्यन्ति । पूर्वोक्तचतुर्णां त्रिभुजानां समानि स्युः । शेषं कवचतुर्भुजं नगचतुर्भुजस्य समं स्यात् । तदा जदचतुर्भुजं अबचतुर्भुजस्य अकचतुर्भुजस्य समानमस्तीति निश्चितम् । ईदमेवेष्टम् ॥

प्रकारान्तरम् ।

भुजद्वयस्य चतुर्भुजं त्रिभुजे पतति कर्णस्य चतुर्भुजं न पतति ।

यदा भुजद्वयं समानं चेत् तदा पूर्वोक्तप्रकार एव पर्यवसन्नः । यदा अबभुजोऽधिकोऽस्ति तदा चतुर्भुजं कार्यम् । वदरेखा कार्या । कङ्करेखा च कार्या । तत्र



दवङ्गरेखा सरला एका रेखा जातेति निश्चितम् । हकतरेखाप्येका सरलास्ति । पुनर्जङ्करेखा वर्द्धनीया लपर्यन्तम् । तदा जदचतुर्भुजस्य चत्वारि त्रिभुजानि भविष्यन्ति । मध्ये कवचतुर्भुजं च भविष्यति । पुनः तङ्गरेखा कार्या । तदा अलक्षेत्रस्य अमक्षेत्रस्य च चत्वारि त्रिभुजानि समानि भविष्यन्ति । उपरितनचतुर्णां त्रिभुजानामपि समानि भविष्यन्ति । कवचतुर्भुजं द्वयोर्गोच्यते तदेष्टं स्फुटं स्यात् ।

पुनः प्रकारान्तरम् ।

एकभुजस्य चतुर्भुजं त्रिभुजे पतति । यदा भुजद्वयं समानं स्यात् तदा स्पष्टमेव । यदि अबं अधिकं स्यात् तदा चतुर्भुजं कार्यम् । दवरेखा लम्बा कार्या । तदा दवङ्गरेखा सरलैका रेखा जातेति निश्चितम् ।

१ A. B. add this sentence. २ A. B. read this sentence as समानि च स्युः. ३ D. omits this.

पुनः अजरेखा वर्द्धनीया ।



तस्यां हचिहत् हलम्बः

कार्यः । हलम्बश्च दक्षो-

परि कार्यः । अबजत्रि-


भुजं ववदत्रिभुजं लदह-

त्रिभुजं मजहत्रिभुजं चै-



तानि समानि जातानि । लमचतुर्भुजमकचतुर्भुजस्य समानमस्ति । पुनर्लहनत्रिभुजं दलहत्रिभुजेन जमहत्रिभुजेन च युक्तं कार्यम् । तदा दनहत्रिभुजं लमचतुर्भुजजनझत्रिभुजयोगेन अकचतुर्भुजेनापि जनझत्रिभुजयुक्तेन समानं जातम् । बवदत्रिभुजं प्रथमेन युक्तं कार्यम् । अबजत्रिभुजं द्वितीयेन युक्तं कार्यम् । शेषक्षेत्रं द्वाभ्यां युक्तं कार्यम् । तदेष्टमसदीयं प्रकटं स्यात् ।

पुनर्यदा अबं न्यूनं स्यात् तदा चतुर्भुजं कार्यम् । दवरेखा लमा कार्या । पूर्वोक्तप्रकारेणैवेदं निश्चीयते दहजमक्षेत्रं झजमत्रिभुजेन सार्द्धं अकचतुर्भुजेन समानमस्ति । पुनः बवदत्रिभुजं अवचतुर्भुजेन मजझत्रिभुजेन समानमस्तीतीष्टं प्रकटं जातम् ॥




पुनः प्रकारान्तरम् ।

कस्यापि भुजस्य चतुर्भुजं त्रिभुजे न पतति तथा चतुर्भुजं कार्यम् । वझरेखाकतरेखे दीर्घे कार्ये यथा लचिहलमे स्याताम् । पुनर्ववरेखा कजरेखा दीर्घा कार्या मचिहलमा स्यात् । तदा कवचतुर्भुजं भुजद्वययोगस्य चतुर्भुजं जातम् । पुनः अबरेखा अजरेखा वर्द्धनीया ।


१ युक्तं सत् A. B.

दचिहात् हचिहात् द्वयोरुपरि दनलम्बः  
हसलम्बश्च कार्यः । पुनर्लम्बौ वर्द्धनीयौ यथा  
गचिहे लम्बौ स्तः । अबजत्रिभुजं नदबत्रिभुजं  
गदहत्रिभुजं सहजत्रिभुजं चैतानि समानि  
स्युः । नसचतुर्भुजं वकचतुर्भुजेन समानम् ।  
पुनर्ज्ञतरेखा कार्या । झलतत्रिभुजं झअतत्रि-  
भुजं बअजत्रिभुजं बमजत्रिभुजं चैतानि  
चत्वारि समानि जातानीति निश्चितम् । पूर्वोत्पन्नानां चतुर्णां त्रिभु-  
जानामपि समानि । एतच्चतुष्टयं द्वाभ्यां चतुर्भुजाभ्यां शोध्यम् । शेषं  
वअचतुर्भुजं अकचतुर्भुजं बहचतुर्भुजस्य समानमस्ति । इदमेवास्म-  
दिष्टम् । एवमष्टौ प्रकारा उपपन्नाः ॥



पुनः प्रकारान्तरम् ।

कर्णस्य चतुर्भुजं तथा कार्यं यथा त्रिभुजे न पतति । अबअजभुजौ च  
वर्द्धनीयौ । दचिहात् हचिहात् द्वयोरुपरि  
दझलम्बः हवलम्बश्च कार्यः । पुनर्लम्बौ वर्द्ध-  
नीयौ यथा तचिहे लम्बौ स्तः । तदा अतच-  
तुर्भुजं भुजद्वययोगस्य चतुर्भुजं जातम् । च-  
त्वारि त्रिभुजानि च समानि जातानि । यः क-  
श्चिदपि त्रिभुजद्वययोगो भुजयोर्घातसमो भवति । चतुर्णां योगः भुज-  
द्वयघातद्विगुणोऽस्ति । अयमतचतुर्भुजात् भुजद्वययोगवर्गात् भुजद्वय-  
द्विगुणघातयोगरूपः शोध्यः । शेषं बहचतुर्भुजं भुजद्वयवर्गयोगसमं  
स्यात् । इदमेवास्मदिष्टम् ॥




प्रकारान्तरम् ।

कर्णस्य चतुर्भुजं त्रिभुजोपरि कार्यम् । दचिहात् दझलम्बः अबो-

१ A. and B. have चतुर्णां योगः अतचतुर्भुजात् शोध्यः । शेषं बह-  
चतुर्भुजं

परि कार्यः । हचिह्वात् हत्रलम्बो दक्षरेखायां कार्यः ।  
जअभुजो वर्द्धनीयः तचिह्पर्यन्तम् । भुजद्वयान्तर-  
वर्गरूपचतुर्भुजं मध्ये उत्पन्नम् ।



एवं चत्वारि त्रिभुजानि समानि जातानि । एतेषां  
मध्ये यः कश्चित्त्रिभुजद्वययोगो भुजद्वयघातसमानोऽस्ति । चतुर्णां त्रि-  
भुजानां योगः द्विगुणेन भुजद्वयघातेन समोऽस्ति । अयं भुजान्तरवर्ग-  
युतः भुजद्वयवर्गसमः स्यात् । यतोऽस्मिन् बअचतुर्भुजं युक्तं क्रियते  
तदा दजचतुर्भुजं भुजद्वयवर्गयोगसमानं भवति ॥


अथाष्टचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र यदा त्रिभुजस्यैकभुजवर्गः शेषभुजद्वयवर्गसमानः स्यात्  
तदा शेषभुजद्वयमध्यकोणः समकोणः स्यात् ।

यथा अबजत्रिभुजे बजवर्गः अबअजयोः वर्गयोगसमानस्तदा  
अः समकोणो जातः ।

कुतः ।

अदलम्बः अजरेखायां अबतुल्यः कार्यः ।  
जदरेखा लम्बा कार्या । तदा दजवर्गजबवर्गौ समौ  
स्तः । दजजबौ समौ स्तः । तदा अबजत्रिभुज-  
अदजत्रिभुजयोः कोणौ भुजौ च समौ स्याताम् ।



तदा जअबकोणो जअदकोणेन समः स्यात् । तदा जअबः समकोणो  
भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरज्यसिंहस्य तुष्ट्यै द्विजेन्द्रः

श्रीमत्सम्राट् जगन्नाथ इति समभिधाख्यातनाम्ना प्रणीते ।

ग्रन्थेऽस्मिन्नाम्नि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-  
र्यध्यायोऽध्येतुमोहापह इति विरतिं चादिमः संगतोऽभूत् ॥

इति रेखागणिते प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

## अथ द्वितीयोऽध्यायः प्रारम्भ्यते ॥

तत्र चतुर्दशक्षेत्राणि सन्ति ।

तत्र रेखाद्वयघातशब्देन समकोणचतुर्भुजक्षेत्रमुच्यते ।


तत्र प्रथमं क्षेत्रम् ।

तत्रैकरेखाद्वितीयरेखाघातः प्रथमरेखाया द्वितीयरेखाखण्डानां च घातेन तुल्यः स्यात् ।

यथा अरेखाबजरेखाघातः द्वितीयरेखायाः बद्ददहहजखण्डानां अरेखायाः घातेन समानोऽस्ति ।

अत्रोपपत्तिः ।

पुनर्बलम्बो बजरेखायां अतुल्यः कार्यः । समकोणबवचतुर्भुजं कार्यम् ।



एतत् क्षेत्रं अरेखाबजरेखाघातरूपं जातम् । पुनर्दतरेखा हक-रेखा च बजरेखायाः समानान्तरा कार्या । एते द्वे रेखे अरेखासमे जाते । बतक्षेत्रं दकक्षेत्रं हवक्षेत्रं च अरेखाघातो बद्ददहहजखण्डस्य जातः । एतेषां योगो बवक्षेत्रं भवति ।

प्रकारान्तरम् ।

बद्ददहहजखण्डानां <sup>३</sup>योगो बजरेखा भवति । एतत्खण्डअरेखा-योर्घातयोगः अरेखासैकलबजरेखाघात एव स्यात् ।

अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ।


तत्र रेखा स्वखण्डैः पृथक् गुणिता तद्योगः रेखावर्गसमः स्यात् ।

१ शकलानि K. २ °घातेन K. ३ योगेन A. B. ०संपूर्ण D. K.  
५ तत्र रेखा निजखण्डगुणा सती रेखावर्ग एव स्यात् । A. B.

यथा अबरेखा अजजबखण्डाभ्यां गुणिता तद्योगो अबवर्गतुल्यो भवति ।

उपपत्तिः ।


अबरेखोपरि अहसमकोणसमचतुर्भुजं क्षेत्रं कार्यम् । जज्ञरेखा अदरेखायाः समानान्तरा द ज्ञ ह कार्या । अदरेखा अबरेखा च समानास्ति । अज्ञक्षेत्रं जहक्षेत्रं च अबरेखातुल्याया अदरेखाया अजजबयोर्घातोऽस्ति ।



एतत्क्षेत्रद्वययोग एव अबरेखाया वर्गः । इदमेवेष्टम् ॥

प्रकारान्तरम् ॥

दरेखा अबरेखातुल्या कार्या । तदा दरेखाघातः अबरेखाघातः अबरेखावर्गोऽस्ति । अयं दरेखाअबरेखाखण्डयो-  
र्घाततुल्यो जातः ॥




अथ तृतीयं क्षेत्रम् ।

तत्र रेखानिजैकखण्डघातः खण्डघातगुणरूपखण्डवर्गयोग-  
तुल्यो भवति ।

यथा अबरेखाबजरेखाघातः बजवर्गअजजबघातयोगतुल्योऽस्ति ।  
कुतः ।

बजरेखोपरि जहसमकोणसमचतुर्भुजं कार्यम् ।  
अदक्षेत्रं संपूर्ण कार्यम् । तदा अज्ञरेखा  
जदरेखापि जबरेखासमास्ति । तदा अहक्षेत्रं  
अबबजयोर्घाततुल्यमस्ति । इदमेव क्षेत्रं जबवर्ग-  
ज्ञ द ह



१ अबवर्गतुल्या स्यात् । A. B. २ D. K. have पुनः for उपपत्तिः.  
३ A. B. omit this sentence. ४ अबरेखातुल्यअदरेखाघातअजजबख-  
ण्डरेखयोर्घाततुल्योऽस्ति । A. B. ५ रेखायां A. B. ६ रेखायाः खण्डद्वयोर्घा-  
ततत्खण्डवर्गयोगतुल्यो भवति । A. B. ७ अत्रोपपत्तिः A. B.

समजहक्षेत्रअजजबघातसमअदक्षेत्रयोर्योगतुल्यम् । इदमेवास्माक-  
मिष्टम् ॥


पुनः प्रकारान्तरम् ।

दरेखा जबरेखातुल्या कल्प्या । दरेखाअबरेखयोर्घातः अबरेखा-  
बजरेखयोर्घातः । अबरेखाबजरेखयोर्घातोऽपि  $\frac{अ}{द} = \frac{ज}{ब}$   
दरेखाअजरेखाघातदरेखाजबरेखाघातयोर्योगेन  
समः । द्वयोर्घातयोर्मध्ये एको घातः अजजबयोर्घातोऽस्ति द्वितीयो  
जबवर्गोऽस्ति ॥

अथ चतुर्थ क्षेत्रम् ।

तत्र रेखावर्गः स्वखण्डयोर्वर्गयोगेन द्विगुणतत्खण्डघात-  
युतेन समो भवति ।

यथा अबरेखायाः जचिहे खण्डद्वयं कृतमस्ति । अस्यां अबरे-  
खायां अहसमकोणसमचतुर्भुजं कार्यम् । जझरेखा अदरेखासमाना-  
न्तरा कार्या । बदरेखा लम्बा कार्या । इयं रेखा जझ-  
रेखायां वचिन्हे संपातं करिष्यति । वचिन्हात् व-  
तकरेखा अबरेखासमानान्तरा कार्या । तदा ज-  
बबकोणः अदवकोणेन समः स्यात् । अदवकोणः  
अबदकोणेन समोऽस्ति । तदा जवरेखा जबरेखासमाना जाता । तदा  
जकक्षेत्रं समकोणसमचतुर्भुजं जातम् । इदमेव बजरेखाया वर्गः ।



अनेनैव प्रकारेण तझक्षेत्रं अजरेखाया वर्गः । अवक्षेत्रं अजजबरे-  
खयोर्घाततुल्यमस्ति । वहक्षेत्रमेतत्क्षेत्रसमानमस्ति । तदा अबवर्गरूपं  
अहक्षेत्रं अजरेखावर्गसमं तझक्षेत्रं जबरेखावर्गसमं जकक्षेत्रं अजज-  
बघातसमं अवक्षेत्रं अजजबघातसमं वहक्षेत्रं चैतेषां चतुर्णां योगतु-  
ल्यमस्ति । इदमेवास्माकममीष्टम् ॥

अथ द्वितीयः प्रकारः ।

अबअजयोर्घातः अजवर्गस्य अजजबघातयोर्योगस्य च तुल्योऽस्ति ।




पुनः अबबजयोर्घातः बजवर्गअजजबयोर्घाततुल्यः । तदा अब-  
अजयोः अबबजयोर्घातयोगः अबवर्गरूपः अजवर्गेण जबवर्गेण च  
अजजबयोर्द्विगुणघातेन तुल्योऽस्ति ॥

अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ।

अभीष्टरेखायाः खण्डद्वयं समानं पुनस्तस्या एव खण्डद्वयं  
न्यूनाधिकं यदा भवति तदा खण्डद्वयघात एकखण्डरे-  
खावर्तान्तरवर्गयुक्तोऽर्द्धरेखावर्गेण तुल्यो भवति ।

यथा अबरेखा जचिह्ने अर्द्धिता कृता दचिह्ने खण्डद्वयं च कृतं  
तदा अददबयोर्घातजदवर्गयोगो जबवर्गेण तुल्यो भवति ।

अत्रोपपत्तिः ।



जबरेखोपरि दबरेखोपरि जज्ञक्षेत्रं  
दक्षेत्रं च समकोणसमचतुर्भुजं का-


र्यम् । बह्वर्कः कार्यः । दबरेखा कबरेखा च दीर्घा कार्या  
गचिह्नलचिह्नपर्यन्तम् । तचिह्नपर्यन्तमपि जतक्षेत्रं पूर्णं कार्यम् ।  
तदा जवक्षेत्रं बज्ञक्षेत्रं च समानमस्ति । दक्षेत्रं द्वयोर्युक्तं कार्यम् ।  
तदा जकक्षेत्रं जतक्षेत्रमपि दज्ञक्षेत्रस्य समानं स्यात् । पुनर्जवक्षेत्रं  
द्वयोर्युक्तं क्रियते । तदा अबक्षेत्रं मनसक्षेत्रसमानं स्यात् । पुनर्लग-  
क्षेत्रं द्वयोर्युक्तं क्रियते । तदा अददबघातसमअबक्षेत्रजदवर्गसम-  
लगक्षेत्रयोर्योगः जबवर्गसमजज्ञक्षेत्रतुल्यो जातः । इदमेवास्माक-  
मिष्टम् ।

पुनः प्रकारान्तरम् ।

अददबयोर्घातो जबदबघातरूपअजदबघातजददबघाततुल्यो-  
ऽस्ति । पुनरुभयोः समयोर्घातयोर्जदवर्गो युक्तः कार्यः । अनेन किं

१ कार्यं खण्डद्वयं च न्यूनाधिकं कार्यं D. K. २ °घात एकखण्डार्द्धरेखा-  
न्तरवर्गयोर्योगः A. B.

जातम् । अददबघातो जदवर्गोऽनयो-  
योगो जबदबघातो जददबघातो  
जदवर्गश्चैतेषां त्रयाणां योगेन समः ।  
पुनर्जददबघातो जदवर्गोऽनयोर्योगो



जबजदघातेन तुल्यः । पुनर्जबजदघातो जबदबघातोऽनयो-  
योगो जबवर्गेण समः । तदा अददबघातो जदवर्गोऽनयोर्योगो  
जबवर्गेण समानो जातः ।


अथ षष्ठं क्षेत्रम् ।

तत्रैका रेखाद्विता कार्या रेखायामभीष्टा रेखा योज्या  
रेखायोगोऽभीष्टरेखया गुण्यस्तत्र रेखाद्वर्गो युक्तः कार्यः  
अथ रेखाद्विभीष्टरेखायोगस्य वर्गेण समो भवति ।

यथा अबरेखा जचिहेऽद्विता कृता । अस्यां बदरेखा योजिता ।  
अथ अदबदयोर्घातो बजवर्गोऽनयोर्योगो जदवर्गसमानो जातः ।

अत्रोपपत्तिः ।

जदोपरि बदोपरि जझक्षेत्रं बलक्षेत्रं  
समकोणं समचतुर्भुजं कृत्वा तत् क्षेत्रं संपूर्णं  
कार्यम् । जतक्षेत्रं जबक्षेत्रसमानं वझक्षे-  
त्रस्यापि समानम् । जलक्षेत्रमुभयोर्युक्तं कार्यम् । अलक्षेत्रं मनसक्षेत्रेण  
समानं जातम् । पुनः कगक्षेत्रमुभयोर्युक्तं कार्यम् । अलक्षेत्रं अदद-  
लघातरूपमथवा अददबघातरूपं कगक्षेत्रं च जबवर्गसममनयोर्योगो  
जझक्षेत्रेण जदवर्गरूपेण समानो जातः । इदमेवास्मदिष्टम् ॥



पुनः प्रकारान्तरम् ॥

अदबदघातः अबबदघाततुल्यस्य द्विगुणजबबदघातस्य बद-  
वर्गयुक्तस्य समानः । जबवर्ग उभयोः समयोर्युक्तः कार्यः । एतेन किं  
जातम् । अदबदघातो जबवर्गोऽनयोर्योगो द्विगुणजबबदघातो  
जबवर्गश्च बदवर्गश्चैतेषां योगेन तु जदवर्गतुल्येन समानो जातः ॥


अथ सप्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र रेखाया वर्गो रेखैकखण्डवर्गश्चानयोर्योगो द्विगुणरेखातत्खण्डघातो द्वितीयखण्डवर्गश्चानयोर्योगेन समः ।

यथा अबवर्गबजवर्गयोर्योगः अबबजयोर्द्विगुणघातअजवर्गयोर्योगेन समोऽस्ति ।

अत्रोपपत्तिः ।

अबोपरि समकोणं समचतुर्भुजं कार्यम् । बकं बजतुल्यं कार्यम् । क्षेत्रं संपूर्णं कार्यम् । अझक्षेत्रं झहक्षेत्रं समानमस्ति । जकक्षेत्रमुभयोर्योज्यम् । तदा अकक्षेत्रं जहक्षेत्रं समानं भविष्यति । अनयोर्योगः अकक्षेत्राद्विगुणोऽस्ति । अपि च लमनक्षेत्रजकवर्गयोगेन समानमस्ति । पुनस्तवक्षेत्रमुभयोर्योज्यम् । तदा लमनक्षेत्रं जकक्षेत्रं तवक्षेत्रमेतेषां योगोऽथवा अहक्षेत्रं जकक्षेत्रं अबवर्गेण जबवर्गेण क्रमेण सममनयोर्योगो द्विगुणअबबजघाततुल्यं द्विगुणं अकक्षेत्रं अजवर्गतुल्यं तवक्षेत्रमनयोर्योगेन समः । इदमेवास्माकमिष्टम् ।



पुनः प्रकारान्तरम् ॥

अबवर्गः अजवर्गजबवर्गद्विगुणखण्डघातयोगेन समः । पुनर्जबवर्ग उभयोर्योज्यः । तदा अबवर्गजबवर्गयोर्योगो द्विगुणजबवर्गद्विगुणअजजबघातअजवर्गयोगेन समः । जबवर्गअजजबघातयोगः अबजबघातेन समः । तदा अबजबवर्गयोर्योगो द्विगुणअबजबघातअजवर्गयोगसमः ॥


अथाष्टमं क्षेत्रम् ।

तत्र रेखाया अभीष्टं खण्डद्वयं कार्यं रेखास्वकीयैकखण्डगुणा चतुर्गुणा चापरखण्डवर्गयुता सती रेखाप्रथमखण्डयोगवर्गतुल्या भवति ।

१ एकखण्ड° D. २ रेखातत्खण्डघातद्विगुणः A. B. द्विगुणो रेखातत्खण्डघातः K. ३ द्विगुणअजजबघातयोगेन A. B.

यथा अबरेखा तस्याः खण्डद्वयमेकं जवं द्वितीयं  
अजम् । अबरेखायां जबतुल्यं बर्दं योज्यम् । अब-  
जबघातश्चतुर्गुणः अजवर्गयुक्तः अदवर्गतुल्यो जातः ।

अत्रोपपत्तिः ।



अदरेखायां अहक्षेत्रं समकोणं समचतुर्भुजं कार्यम् । दक्षकर्णः  
कार्यः । जवरेखा बतरेखा च अझरेखायाः समानान्तरा च कार्या  
यथा एतद्वयं दझरेखायां कलचिह्नयोः संपातं करिष्यति । पुनराभ्यां  
चिह्नाभ्यां कमनरेखा लसगरेखा अदरेखायाः समानान्तरा कार्या ।  
जकक्षेत्रं बनक्षेत्रं फसक्षेत्रं कगक्षेत्रं चैतानि चत्वारि समकोणसमच-  
तुर्भुजानि जातानि समानि स्युः । एतेषां योगः चतुर्गुणितजकक्षे-  
त्रसमानः । पुनः अफक्षेत्रं मलं सहं लतं एतानि समानानि । एतेषां  
योगः चतुर्गुणितअफक्षेत्रसमः । तदा खशथक्षेत्रं चतुर्गुणितअकक्षेत्र-  
समानम् । अकक्षेत्रं तु अबबकघातरूपमस्ति । अबजबयोरपि घा-  
तोऽस्ति । अजवर्गतुल्यसबक्षेत्रेण युतं खशथक्षेत्रं अदवर्गतुल्यअह-  
क्षेत्रेण समानं जातम् । इदमेवास्मदिष्टम् ॥

प्रकारान्तरम् ॥

अबबजयोर्घातः अजजबघातजबवर्गयोगेन तुल्यः । चतुर्गुण-  
अजजबघातः द्विगुणअजजदघातेन तुल्यः । चतुर्गुणजबवर्गो जद-  
वर्गेण समानः । तदा चतुर्गुणअबजबघातो द्विगुणअजजदघात-  
जदवर्गयोगेन तुल्यः । पुनः अजवर्ग उभयोर्योज्यः । तदा चतुर्गुण-  
अबजबघातअजवर्गयोर्योगो द्विगुणअजजदघातअजवर्गजदवर्गयो-  
गेन तुल्यः । योगस्तु अदवर्गोऽस्ति ।

अथ नवमं क्षेत्रम् ।

तत्र रेखाया अभीष्टं खण्डद्वयं कार्यं तत्र खण्डद्वयवर्ग-  
योग एकखण्डरेखाद्वयोरन्तरस्य द्विगुणवर्गेणार्द्धरेखाया द्वि-  
गुणवर्गयुतेन समानः ।



बलक्षेत्रं दसक्षेत्रं च समानं जातमिति निश्चितम् । दसक्षेत्रं जतं  
 लग्नं शर्फं एतानि चत्वारि समानि । एवं अ व ज द ब  
 नक्षेत्रं खल्लं मर्गं कर्फं एतान्यपि समानानि । ल त म न ष  
 जशक्षेत्रखल्लक्षेत्रयोर्योगे पञ्चक्षेत्राणि सन्ति । श ग क ख  
 तानि च अजवर्गजदवर्गयोगतुल्यानि । शे- झ फ छ ह  
 षाणि पञ्चक्षेत्राणि पूर्वपञ्चक्षेत्रसमानि सन्ति । एतानि दशक्षेत्राणि  
 मिथो मिलित्वा दशवर्गदसवर्गयोगतुल्यानि सन्ति । तदा अदवर्ग-  
 दबवर्गयोगो द्विगुणअजवर्गद्विगुणजदवर्गयोगतुल्यो जातः । इदमे-  
 वासादिष्टम् ।

प्रकारान्तरम् ।

अजरेखायाः सकाशात् जहं जदतुल्यं पृथकार्यम् । तत्र द्विगुण-  
 अजजहघातअहवर्गयोर्योगः अजवर्गजहवर्ग- अ ह ज द ब  
 योर्योगेन तुल्यः । तत्र जहं जदतुल्यं अहं  
 दबतुल्यमस्ति । तदा द्विगुणअजजदघातदबवर्गयोर्योगः अजवर्ग-  
 जदवर्गयोर्योगेन तुल्योऽस्ति । पुनः अजवर्गजदवर्गयोर्योगो द्वयो-  
 र्योज्यते । तदा द्विगुणअजजदघातअजवर्गजदवर्गदबवर्गाणां योगः  
 अदवर्गदबवर्गरूपोऽस्ति । अयं द्विगुणअजवर्गद्विगुणजदवर्गयोगेन  
 तुल्यो भवति ॥


दशमं क्षेत्रम् ।

तत्रैकरेखायामपररेखा युक्ता कार्या तत्र सर्वरेखाया वर्गो  
 योग्यरेखावर्गयुतः पूर्वरेखार्धवर्गेण द्विगुणेनाऽवशिष्टरेखायो-  
 ग्यरेखावर्गेण द्विगुणेन समानोऽस्ति ।

यथा अबरेखायां बदरेखायोगः कृतः । पुनः अबरेखा जचिदे  
 अर्द्धिता कृता । तत्र अदवर्गबदवर्गयोर्योगो द्विगुणअजवर्गद्विगुण-  
 जदवर्गयोर्योगेन तुल्योऽस्ति ।

अत्रोपपत्तिः ।


जचिहात् जहलम्बः अजतुल्यः कार्यः । अहरेखा हबरेखा च युक्ता कार्या । दचिहात् दझरेखा जहरेखाया समानान्तरा कार्या । हचिहात् हझरेखा जदरेखायाः समानान्तरा कार्या । एते रेखे झचिहे संलभे स्तः । हबरेखा झदरेखा दीर्घा कार्या यथा वचिहे संपातं करिष्यति । पुनः अबरेखा संयोज्या । अजहत्रिभुजे बजहत्रिभुजे च अजं बजं हजं एतानि समानि सन्ति । जस्य कोणद्वयं समकोणमस्ति तदा अहजकोणोऽर्द्धसमकोणोऽस्ति । बहजकोणश्चार्द्धसमकोणोऽस्ति । अहबकोणश्च समकोणो जातः । दजहकोणस्तु पूर्वमेव समकोण आसीत्तदा झहजकोणोऽपि समकोणो जात एव । पुनः बहझकोणः अर्द्धसमकोणो जातः । हझवकोणः समकोणो जातः । तदा झवहकोणो हझवत्रिभुजेऽपि अर्द्धसमकोणो जातः । तदा हझभुजवझभुजौ च समानौ जातौ ।




अनेनैव प्रकारेण बदभुजवदभुजौ बवदत्रिभुजे समानौ स्तः । पुनः अजहजयोः समत्वेन अहवर्गो द्विगुणअजवर्गेण तुल्यो जातः । पुनर्हववर्गो द्विगुणहझवर्गेण समानः । द्विगुणजदवर्गेणापि समानः । तदा अहवर्गहववर्गयोगः अववर्गतुल्यः । अयं अदवर्गदववर्गयोगस्य अदवर्गदववर्गयोगस्यापि तुल्यः । अयं योगो द्विगुणअजवर्गद्विगुणजदवर्गयोर्योगेन तुल्यो जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ।

पुनः प्रकारान्तरम् ॥

अदरेखोपरि बदरेखोपरि च दहक्षेत्रं दवक्षेत्रं च समकोणसमचतुर्भुजं कार्यम् । तत्र अझकर्णः कार्यः । जचिहात् बचिहाच्च जकरेखा बलरेखा च अहरेखायाः समानान्तरा कार्या । मचिहात् नचिहात् मसफरेखा नछशरेखा अदरेखायाः समानान्तरा कार्या ।



दवक्षेत्रशलक्षेत्रे समाने जात इति निश्चितम् । पुनर्जसक्षेत्रं बमक्षेत्रं  
मल्लक्षेत्रं गखक्षेत्रं चैतानि समानीति नि-  
श्चितम् ॥ एवं हि दगक्षेत्रं फनक्षेत्रं खहक्षेत्रं  
नकक्षेत्रं चैतानि समानीति । पुनर्जसक्षेत्र-  
फकक्षेत्रयोर्योगः पूर्वक्षेत्रपञ्चक्षेत्ररूपोऽस्ति ।  
एतद्वयं अजवर्गजदवर्गयोर्योगतुल्यमस्ति ।  
शेषं पञ्चक्षेत्राणि एतत्पञ्चक्षेत्रसमानि सन्ति । एतानि सर्वाणि क्षेत्राणि  
दहक्षेत्रदवक्षेत्रयोर्योगतुल्यानि सन्ति । ततः अदवर्गबदवर्गयोर्योगः  
द्विगुणअजवर्गद्विगुणजदवर्गयोर्योगेन तुल्यो जातः ।




पुनः प्रकारान्तरम् ।

अदरेखायाः बचिहे खण्डद्वयं कार्यम् । तदा द्विगुणो जबजदघातो  
बदवर्गयुक्तः अथवा द्विगुणअजजदघात-  
बदवर्गयोर्योगो जबवर्गजदवर्गयोर्योगतुल्यो-  
ऽस्ति । अजवर्गजदवर्गयोगेनापि तुल्योऽस्ति । पुनः अजवर्ग-  
जदवर्गयोर्योगः पूर्वद्वयोर्योज्यते । तदा अदवर्गबदवर्गयोर्योगो  
द्विगुणअजवर्गद्विगुणजदवर्गयोर्योगेन तुल्यो भवति ।

अथैकादशं क्षेत्रम् ॥

तत्रैकरेखायास्तथा खण्डद्वयं कार्यं यथैकखण्डरेखयो-  
र्घातो द्वितीयखण्डवर्गः स्यात् ।

यथा अबरेखा कल्पिता । अस्योपरि अदसमकोणसमचतुर्भुज-  
क्षेत्रं कार्यम् । अजभुजो हचिहेऽर्द्धितः कार्यः । श-  
बहरेखा लम्बा कार्या । हअरेखा तथा दीर्घा कार्या  
यथा हझरेखा हबतुल्या स्यात् । पुनः अझरेखायाः  
अवक्षेत्रं समकोणसमचतुर्भुजं कार्यम् । अस्मात् क्षे-  
त्रात् अबरेखायाः तचिहोपरि तादृशं खण्डद्वयं  
जातम् ।





अस्योपपत्तिः ।

हअभुजअबभुजयोर्योगः हबभुजादधिकोऽस्ति । हअभुजादप्यधिकः । पुनः हअभुज उभयोः शोध्यः । तदा अङ्गं अतमपि च अबाभ्यूनमस्ति । तस्मात् अबस्य तच्चिह्नं खण्डद्वयं तथा जातम् ।

कथं जातमित्यत्रोच्यते ।


जअरेखा हचिह्नेऽर्द्धिता जाता । जअरेखायामङ्गरेखाया बोगः कृतः । तदा जङ्गअङ्गधातहअवर्गयोर्योगो हङ्गवर्गेण समानोऽस्ति । हबवर्गेणापि तुल्योऽस्ति । हअवर्गअबवर्गयोर्योगेनापि तुल्योऽस्ति । पुनर्हअवर्गो द्वयोः शोध्यः । तदा जङ्गअङ्गधातो जङ्गअङ्गवयोर्धातोऽपि ङ्गकक्षेत्ररूपः अबवर्गसमअदक्षेत्रेण तुल्यो जातः । पुनः अकक्षेत्रं द्वयोः शोध्यम् । तदा अतवर्गसमं अबक्षेत्रं तदक्षेत्रसमानमवशिष्टम् । तदक्षेत्रं तबतकधातमस्ति अजतबधाततुल्यमपि च । तदा अबतबधातः अतवर्गसमानो जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ।

पुनः प्रकारान्तरम् ।

अर्द्धं समकोणसमचतुर्भुजं कार्यम् । बर्द्धं हचिह्नेऽर्द्धितं कार्यम् । हअरेखा कार्या । हङ्गं हअतुल्यं कार्यम् । जङ्गरेखा लम्बा कार्या । अनया अबरेखाया वचिह्ने तादृशं खण्डद्वयं कृतम् ।

अत्रोपपत्तिः ।

ङ्गतरेखा बअरेखायाः समानान्तरा कार्या । जअरेखा तथा वर्द्धनीया यथा ङ्गतरेखायां तच्चिह्ने संपातं करोति । पुनर्वचिह्नाद् बकलरेखा बदस्य समानान्तरा कार्या । तबक्षेत्रं बदक्षेत्रं मिथः समानम् । अलक्षेत्रमुभयोर्योज्यम् । तदा तलक्षेत्रं अदक्षेत्रं च समानं भविष्यति । बदस्य हचिह्नेऽर्ध्वाकरणाद् वङ्गयोगाच्चेदं निश्चितं दङ्गअङ्गबधातः अदक्षेत्रसमानोऽस्तीति जततकधातेनापि समः ।




अनयोपपत्त्या तद्वज्रबयोः समानत्वं निश्चितम् । तद्वज्रतद्वज्रयोः  
समानत्वं च निश्चितम् । तदा बज्रक्षेत्रसमानं तद्वज्रक्षेत्रमस्ति । तत् अब-  
ज्रवधातोऽस्ति । अयं अबज्रवर्गतुल्योऽस्ति ॥

अथ द्वादशक्षेत्रम् ।

यन्निभुजमधिककोणरूपमस्ति तत्कोणसन्मुखभुजस्य वर्गो-  
ऽवशिष्टभुजद्वयवर्गयोगादधिको भवति ।

यथा अबज्रनिभुजस्य अकोणोऽधिककोणोऽस्ति ।  
बचिहाद् बज्रलम्बो वर्धितअजरेखोपरि कार्यः ।  
बज्रवर्गो बज्रवर्गअज्रवर्गयोगादधिकोऽस्ति । कि-  
यानधिकः । द्विगुणअज्रअदघाततुल्योऽधिकः ।



अत्रोपपत्तिः ।

जदस्य अचिहे खण्डद्वयं जातम् । जदवर्गो दअवर्गअज्रवर्ग-  
द्विगुणअदअजघातयोगतुल्योऽस्ति । पुनर्बदवर्ग उभयोर्युक्तः कार्यः ।  
एवं कृते बज्रवर्गदज्रवर्गयोगो बज्रवर्गतुल्योऽस्ति । बज्रवर्गदअवर्ग-  
योगो बज्रवर्गतुल्योऽस्ति । अयं अज्रवर्गद्विगुणअदअजघातयुक्तः  
कृतश्चेत् बज्रवर्गतुल्यो भवति । तदा बज्रवर्गो बज्रवर्गअज्रवर्गयोगाद्  
द्विगुणअदअजघाततुल्योऽधिको जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ।

अथ त्रयोदशक्षेत्रम् ।


यस्य त्रिभुजस्य न्यूनकोणोऽस्ति तत्कोणसन्मुखभुजवर्ग  
इतरभुजवर्गयोगाद्व्यूनो भवति ।

यथा अबज्रनिभुजे बकोणो न्यूनकोणोऽस्ति । अचिहात् अद-  
लम्बो बजोपरि कार्यः । अज्रवर्गः अबवर्गबज्रवर्गयोगाद् द्विगुण-  
जबबदघाततुल्यो न्यूनोऽस्ति ।

अत्रोपपत्तिः ।

जबस्य दचिहे खण्डद्वयं जातम् । तदा जबवर्गबज्रवर्गयोगो द्वि-


गुणजबबदघातजदवर्गयोगसमानः । पुनः अदवर्ग उभयोर्योज्यः ।  
तदा जबवर्गबदवर्गादवर्गयोगो जबवर्गबअव-  
र्गयोगतुल्यः । अयं द्विगुणजबबदघातजदवर्ग  
दअवर्गयोगसमानः । जदवर्गदअवर्गयोगो जअ-  
वर्गसमानः । तदा जअवर्गो जबवर्गबअवर्गयो-  
गाद् द्विगुणजबबदघाततुल्यो न्यूनो जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



अथ चतुर्दश क्षेत्रम् ।

तत्रैकं समकोणसमचतुर्भुजं क्षेत्रमन्यक्षेत्रसमानं कर्तव्य-  
मस्ति ।

यथा अक्षेत्रसमानं क्षेत्रं कर्तव्यमस्ति । तदा तत्क्षेत्रसमानमेकं  
समकोणं क्षेत्रं कार्यम् । तद् ब-  
जदहक्षेत्रं भवति । पुनर्यदि बह-  
भुजहदभुजौ समानौ स्यातां तदा  
क्षेत्रं सिद्धमेव । यदि समानौ न



स्यातां तदा बहभुजो वर्द्धनीयः । हृशं हृदतुल्यं कार्यम् । बझव्यासेन  
बतशं वृताद्धं कार्यम् । दहरेखा तच्चिह्नपर्यन्तं वर्द्धनीया । तदा हत-  
रेखा कर्तव्यसमकोणसमचतुर्भुजक्षेत्रस्य भुजरूपा जाता ।


अत्रोपपत्तिः ।

बझरेखा वचिह्नेऽर्द्धिता जाता हचिह्नेऽस्या न्यूनाधिकं खण्डद्वयं  
जातमस्ति । तदा बहहझघातबहवर्गयोगो बझवर्गसमानो भवति ।  
उक्तप्रकारेणायं बझवर्गो बतवर्गसमानः । अयं बतवर्गश्च बहवर्ग-  
हतवर्गयोगसमानः । पुनर्बहवर्ग उभयोः शोध्यः । शेषं बहहझघातो  
हतवर्गसमानो जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥


पुनः प्रकारान्तरम् ॥

एकं त्रिभुजमभीष्टक्षेत्रसमानं कार्यं यथा अबजदहक्षेत्रं कल्पि-  
तम् । अस्मिन् क्षेत्रे त्रिभुजानि कार्याणि तानि यथैकं अबजत्रिभुजं

अजदत्रिभुजं अदहत्रिभुजमेतानि क्षेत्राणि जातानि । पुनरेकं त्रिभुजं अबज-  
त्रिभुजअजदत्रिभुजयोगसमानं कार्य-  
मुक्तप्रकारेण । तद्यथा । दजरेखा वर्द्ध-  
नीया । बचिह्वाद् बजरेखा अजरेखायाः समानान्तरा कार्या । इमे रेखे  
श्चिह्ने संपातं करिष्यतः । पुनः अजरेखा कार्या । तदा अबजत्रिभुज-  
अजजत्रिभुजे समाने । तदा अजदत्रिभुजं अबजत्रिभुजअजदत्रि-  
भुजयोगसमानं जातम् ।



पुनरनेनैव प्रकारेणान्यत्रिभुजं अजदत्रिभुजअदहत्रिभुजयोगसमानं  
कार्यम् । पुनरनेनैव प्रकारेण त्रिभुजं कार्यं यावत्कल्पितक्षेत्रसमानं  
स्यात् । पुनः समकोणसमचतुर्भुजं त्रिभुजस-  
मानं कार्यम् । यथा अबजत्रिभुजे अचिह्वाद्  
अदलम्बो बजोपरि कार्यः । अयं लम्बो ज  
यावद् दहं बजार्द्धतुल्यं भवति तावत्पर्यन्तं  
वर्द्धनीयः । अहव्यासेन अजहवृत्तार्द्धं कार्यम् ।  
इदं वृत्तं जबरेखायां चिह्ने संपातं करिष्यति । तदा दझं कर्तव्यसम-  
कोणसमचतुर्भुजक्षेत्रस्य भुजो जातः । यतो दझवर्गः अददहघातस-  
मानोऽस्ति । अयं अददहघातः अदबजार्द्धघातसमानः । पुनः अदब-  
जार्द्धघातस्त्रिभुजस्य क्षेत्रफलम् । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्ट्यै द्विजेन्द्रः

श्रीमत्सम्राट् जगन्नाथ इति समभिधाख्यातनाम्ना प्रणीते ।

ग्रन्थेऽस्मिन्नाम्नि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-

र्यध्यायोऽध्येतुमोहापह इति विरतिं संगतोऽभूद्वितीयः ॥

इति श्रीमत्सम्राट् जगन्नाथसम्राट् विरचिते रेखागणिते

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः षट्त्रिंशच्छकलैर्युतः प्रारम्भ्यते ॥

तत्र प्रथमं क्षेत्रम् ॥


तत्राज्ञातकेन्द्रस्य वृत्तस्य केन्द्रज्ञानोपायः क्रियते ॥

यथा अबवृत्तम् । तत्पालौ दचिहजचिहे कृते । जदरेखा च कृता । इयं रेखा हचिहेऽर्द्धिता कृता । पुनर्हचिह्वादस्यां रेखायां हअलम्बः कार्यः । तथा पार्श्वद्वये लम्बो वर्द्धनीयो यथा वृत्तपालौ अचिहे वचिहे संपातं करोति । पुनः अबरेखा वचिहेऽर्द्धिता कार्या तच्चिहमेव वृत्तकेन्द्रं स्यात् ।

अत्रोपपत्तिः ।

यद्येतत्केन्द्रं न स्यात् तच्चिह्नं केन्द्रं भविष्यति । पुनः तजरेखा हतरेखा तदरेखाश्च कार्याः । तदा तजहत्रिभुजस्य तदहत्रिभुजस्य भुजाः परस्परं तुल्या भवन्ति । कोणा अपि समाना भविष्यन्ति । तत् तहजकोण-तहदकोणावपि समानौ जातौ । एतत्कोणद्वयं समकोणद्वयं जातम् । पुनः अहजकोणअहदकोणौ पूर्वं समकोणावास्ताम् । एतदनुपपन्नम् । तदा वचिहमेव केन्द्रं नान्यत् ॥

अस्मादिदं निश्चितं यदि द्वे पूर्णज्ये तथा संपातं करिष्यतो यथा चत्वारि समकोणक्षेत्राणि भविष्यन्ति । यद्येका पूर्णज्या द्वितीयज्यार्द्धे लम्बा भवति समकोणक्षेत्र-द्वयं स्यात् तदेका पूर्णज्या केन्द्रलम्बा स्यात् । पुनरेतन्निश्चितमेकस्याः पूर्णज्याया अर्द्धानिस्ततो लम्बः केन्द्रे संपातं करोतीति ।



अथ पूर्वकृतअबरेखायां वचिह्नं केन्द्रं न स्यात् झं केन्द्रं स्यात् । तदा अबरेखा वचिहेऽर्द्धिता भवति झचिहेऽप्येतदशुद्धम् ॥

१ तस्मिन् पालौ D. तस्मिन् वृत्तपालौ K. २ इति कल्प्यते A. B. ३ A. B. add चेत्. A. B. have पुनरेका &c. ४ कार्या A. B. ५ एतत्तदैव संभवति यदेका पूर्णज्या &c. B.

### अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ।

तत्र वृत्तपालौ चिह्नद्वयलघ्ना रेखा कार्या सा वृत्तान्तर्गतैव भवति न हि बाह्यगा ।

यथा अबवृत्तपालौ जचिन्हदचिन्हयोर्जदरेखा कृता तदेयं रेखा वृत्तान्तर्गतैव जाता ।

अत्रोपपत्तिः ।

यदि वृत्तान्तर्गता न स्यात् तदा बहिर्गता भवति यथा जहदमस्ति ।

अस्य वृत्तस्य केन्द्रं निष्काश्यते । तत्र झचिह्नं केन्द्रं चेल्लभ्यते पुनः

झदझजरेखे कार्ये । जहदरेखायां हचिह्नं कार्यम् ।

झहरेखा कार्या । झदहकोणझजहकोणौ झदह-

त्रिभुजे झजहत्रिभुजे च तुल्यौ स्तः । झहदकोणो


झजहकोणादधिकोऽस्ति । तदा झहदकोणो झ-

दहकोणादधिको भविष्यति । तदा झदरेखा झबरे-

खापि च झहरेखाया अघिका भविष्यति । इदं बाधितम् । अनेन

प्रकारेण जदरेखा वृत्तपालावपि न पततीति निश्चितम् । तदा जदरेखा

वृत्तान्तर्गतैव स्यात् । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥




### अथ तृतीयं क्षेत्रम् ।

तत्र वृत्ते पूर्णजीवायां केन्द्राभिसृतरेखा संपातं करिष्यति । यदि सा केन्द्रगा रेखा पूर्णज्यार्द्धं करोति तदा सैव लम्बः । यदि रेखा लम्बरूपा भवति तदा पूर्णज्याया अर्द्धं करिष्यत्येव ।

यथा अबवृत्ते जदपूर्णज्यायाया झकेन्द्राभिसृतया झहरेखया संपातः कृतः । पुनर्जदं हचिह्ने तथैवाद्धितं कृतं तदा झहं जदोपरि लम्बो जातः ।

अस्योपपत्तिः ।

झजरेखा झदरेखा च कार्या । झजह्रिभुजस्य झदह्रिभुजस्य च भुजाः परस्परं समानाः सन्ति । कोणा अपि परस्परं समानाः सन्ति । तदा झहजकोणझहदकोणौ मिथ-  
स्तुल्यौ स्याताम् । तदैतौ द्वौ कोणौ समकोणौ जातौ ।





पुनर्यदि झहं जदोपरि लम्बः कल्पनीयस्तदा झहरेखा जदस्य हचिह्नेऽर्धं करिष्यति ।

अत्रोपपत्तिः ।

झजह्रकोणझदह्रकोणौ मिथस्तुल्यौ स्तः । हचिह्नस्य कोणद्वयं समकोणद्वयमस्ति । झहरेखा झहजह्रिभुजस्यापि भुजोऽस्ति झहदह्रिभुज-  
स्यापि भुजोऽस्ति । तदैतत्रिभुजद्वयस्य भुजाः कोणाश्च परस्परं समाना  
जाताः । तदा हजभुजहदभुजौ समानौ जातौ । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

प्रकारान्तरम् ।

यदि झहरेखा जदपूर्णजीवाया अर्द्धं करोति लम्बरूपा च न स्यात्  
तदा कल्प्यते हचिह्नात् जदपूर्णज्योपरि हवलम्बोऽस्ति । तदा हवरेखा-  
जदरेखासंपातेन द्वौ समं कोणौ जातौ । द्वितीयेरेखाया हवरेखा-  
यार्द्धमपि कृतम् । अनयोर्मध्ये कापि केन्द्रे न गता । ईदं बाधितम् ।




यदि झहरेखा जदपूर्णज्यायां लम्बो भवत्यर्द्धं न करोति तदा ज-  
दरेखाया अर्द्धं कचिह्ने भविष्यतीति कल्प्यते । तस्मात् कचिह्नात्तकरेखा  
झहरेखायाः समानान्तरा कार्या । तदैषा तकरेखा जदरेखायां लम्बो  
भविष्यति । यद्येकरेखा द्वितीयेरेखायाः समकोणे संपातं करोत्यर्धं च  
करोति तत्र समकोणद्वयं जातमेकापि रेखा केन्द्रं न गतेदं बाधितम् ॥

अथ चतुर्थ क्षेत्रम् ।

यदि द्वे पूर्णज्ये केन्द्रादन्यत्र संपातं करिष्यतस्ते द्वे अपि रेखे संपातेऽर्द्धिते न भवतः ।

यथा जदपूर्णज्या हञ्जपूर्णज्या  
अबवृत्ते वचिहे संपातं करिष्यति ।  
अस्य वृत्तस्य केन्द्रं तचिह्नमस्ति ।



अत्रोपपत्तिः ।

यदि वचिहे द्वयोरर्द्धं भवति तदा तवरेखा कार्या । इयं तवरेखा-  
द्वयोः पूर्णजीवयोर्लम्बो भविष्यति । तदा तवहसमकोणस्तवजसम-  
कोण एतौ मिथः समानौ स्याताम् । इदमशुद्धम् । तदिष्टं सिद्धम् ।

प्रकारान्तरम् ।

वचिहात् जदरेखोपरि वकलम्बः कार्यः । हञ्जरेखोपरि वललम्बः  
कार्यः । तदैतौ लम्बौ केन्द्रे संपातं करिष्यतः । तदा वचिह्नं केन्द्रं स्यात् ।  
केन्द्रं त्वन्यत्र कल्पितम् । तस्मादेतदशुद्धम् । अस्मादिष्टमेव समीचीनम् ॥


अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ।

यद्वृत्तद्वयं परस्परं संपातं करोति तयोः केन्द्रमेकत्र न  
स्यात् किं तु भिन्नं भिन्नं स्यादिति प्रतिपाद्यते ।

यथा अबवृत्तं जदवृत्तं कल्पितम् ।

अत्रोपपत्तिः ।


यदि द्वयोरेकं केन्द्रं स्यात् तर्हि वचिहे केन्द्रं कल्पितम् । हअ-  
रेखा कार्या हञ्जदरेखा च कार्या । तदा हञ्जरेखा हअ-  
रेखासमाना स्यात् । कुतः । व्यासार्द्धत्वात् । हद-  
रेखा हअरेखापि समाना । अर्द्धव्यासत्वात् । पुनः  
हञ्जरेखा हदरेखासमाना जाता । हअरेखायाः  
समानत्वात् । एका रेखा द्वितीयरेखायाः खण्डमस्ति ।  
तस्माद्वयोः केन्द्रं भिन्नं स्यात् । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥





प्रकारान्तरम् ॥

हृदरेखा वर्द्धनीया वेतपर्यन्तम् । तदा हृद-  
रेखा हृदरेखाया न्यूनास्ति । तदा हृदरेखाया अपि  
न्यूना भविष्यति । हृदरेखासमानास्ति । इयं  
हृदरेखा हृदरेखाया अधिकास्ति । एतदशुद्धम् ।




अथ षष्ठं क्षेत्रम् ।

यद्वृत्तद्वयमेकस्मिन्निहोऽन्तर्मिलति तद्वृत्तद्वयस्य केन्द्र-  
मेकत्र न भवति ।

यथा अबवृत्तं अजवृत्तम् ।

अस्योपपत्तिः ।

यदि द्वयोः केन्द्रमेकमेव स्यात्तदा द्वचिह्नं केन्द्रं  
कल्पितम् । दअरेखा कार्या । दजबरेखा च कार्या ।  
तदा दजरेखा दबरेखा च मिथस्तुल्या भविष्यति ।  
दअरेखातुल्यत्वात् । एतदशुद्धम् । अस्मदिष्टमेव  
समीचीनम् ।



अथ सप्तमं क्षेत्रम् ।


यच्चिह्नं वृत्तान्तर्गतं केन्द्रादन्यत्र स्थितं भवति तस्मा-  
द्रेखा वृत्तपालिपर्यन्तं नेयाः । तासु मध्ये या रेखा केन्द्रं  
स्पृष्ट्वा वृत्तपालिगता सा रेखा सर्वाभ्यो रेखाभ्योऽधिका ज्ञेया ।  
या केन्द्रसम्मुखा सा सर्वाभ्यो न्यूना ज्ञेया । महत्या रे-  
खाया या रेखा निकटस्थिता भवति साधिका भवति । या  
न्यूनरेखानिकटस्थिता भवति सा न्यूना भवति । महत्या  
रेखाया अथवात्यल्परेखाया उभयदिशि तुल्यचापान्तरलभ्ये  
रेखे समाने ज्ञेये ।

यथा अबवृत्ते तं केन्द्रं हं कल्पितचिह्नम् । हृदरेखा कार्या । ततः सो-

भयदिक्षि जचिहपर्यन्तं दचिहपर्यन्तं वर्द्धनीया । पुनर्हचिहात् हश्चरेखा  
ह्वरेखा ह्वरेखा कार्या । तदा हजरेखा हश्चरेखाया अधिकास्ति ।

अत्रोपपत्तिः ।

तश्चरेखा कार्या । हतरेखातश्चरेखायोगो हजतुल्यो हश्चरेखाया  
अधिकोऽस्ति । अनेन प्रकारेण या काचित् रेखा तस्या हजरेखा अ-  
धिका भवति । पुनर्हदरेखा ह्वरेखाया न्यूना-  
स्ति । कथम् । तद्वरेखा कार्या । तद्वरेखातुल्या  
तद्वरेखा तद्वह्वयोगान्यूनास्ति । पुनर्हतरेखो-  
भयोः शोध्यते । शेषं हदरेखा ह्वरेखाया



न्यूना स्यात् । अनेन प्रकारेणान्यरेखाभ्योऽपि न्यूना स्यात् । पुन-  
र्हश्चरेखा ह्वरेखाया अधिकास्ति । कथम् । यदि वतरेखा श्वतरेखा च  
योज्यते तदा हतश्चत्रिभुजे हतवत्रिभुजे तश्चभुजतवभुजौ समानौ स्तः ।  
तद्वभुज उभयोरेकोऽस्ति । हतश्चकोणो हतवकोणादधिकोऽस्ति । तदा ह-  
श्चरेखा ह्वरेखाया अधिका जाता । अनेन प्रकारेणान्यापि रेखा ज्ञेया ।

यदि हतवकोणो हतअकोणस्य समानः क्रियते ह्वरेखा योज्यते  
तदेयं रेखा ह्वरेखायाः समाना भविष्यति । कुतः । हतवत्रिभुजे  
हतअत्रिभुजे तद्वभुजतअभुजौ समानौ । हतभुज उभयोरेकोऽस्ति ।  
हतवकोणहतअकोणौ समानौ स्तः । तेन ह्वरेखा ह्वरेखायाः स-  
माना जाता । अस्य रेखाद्वयस्य समाना रेखा कापि नास्ति । यदि  
भविष्यति सा ह्वरेखा कल्पनीया । तद्वरेखा कार्या । तदा तद्वह-  
त्रिभुजवतद्वत्रिभुजयोर्भुजाः समाना भविष्यन्ति । तदा कतद्ववतद्व-  
कोणौ समानौ स्तः । इदं बाधितम् । अस्माकमिष्टं सिद्धम् ॥


अथाष्टमं क्षेत्रम् ।

यच्चिहं वृत्ताद्वहिर्भविष्यति तच्चिहाद्रेखा वृत्तपालिपर्यन्तं  
कार्याः । तत्र या रेखा वृत्ते संपातं करिष्यन्ति ताभ्यो

रेखाभ्यः केन्द्रगता रेखाधिका भविष्यति । पुनरधिकरेखाया या निकटा भवति सा दूरस्थितरेखाया अधिका भवति । या रेखा वृत्तपालिपर्यन्तमात्रगता न तु भित्त्वा गतास्तासु मध्ये या केन्द्रसम्मुखा भवति सा सर्वाभ्यो न्यूना ज्ञेया । अस्या न्यूनरेखाया या निकटस्थिता भवति सा दूरस्थिताया न्यूना भवति । यद्रेखाद्वयमुभयदिशि समानचापे स्थितं तत्परस्परं समानं भवति ।

यथा अबवृत्तं कल्पितं तत्र मकेन्द्रं जचिह्नं कल्पितम् । जमदरेखा कृता सा वृत्ते द्वचिह्नयोः संपातं करोति । पुनर्जहरेखाजझरेखाजअरेखाः कार्याः । तदा जदरेखा जहरेखाया अधिका स्यात् । यदि महरेखा क्रियते तदा जममहयोगतुल्या जमदरेखा जहरेखाया अधिकास्ति । अनेन प्रकारेण सर्वाभ्यो रेखाभ्योऽधिका स्यात् । जहरेखापि जझरेखाया अधिका स्यात् । कथम् । यदि मझरेखा क्रियते तदा जमहत्रिभुजे जमझत्रिभुजे महभुजमझभुजौ समानौ । जमभुज उभयोरेक एव । पुनर्जमहकोणो जमझकोणादधिकोऽस्ति । तदा जहभुजो जझभुजादधिको जातः ।

अनेन प्रकारेण जझरेखा जअरेखाया अधिकास्ति । पुनर्जवरेखापि जकरेखाया न्यूनास्ति । कथम् । यदि मकरेखा निर्दिशयते तदा जमरेखा जकरेखाकमरेखायोगान्न्यूना स्यात् । पुनर्यदि मवरेखा मकरेखा उभयोः शोध्यते तदा जवरेखा जकरेखाया न्यूना स्यात् । एवमन्याभ्योऽपि न्यूना स्यात् । पुनर्जकरेखापि जलरेखाया न्यूनास्ति ।




कथम् । यदि मलरेखां कुर्मस्तदा मकरेखाजकरेखायोगो मलरेखालजरेखायोगान्न्यूनोऽस्ति । पुनर्मकरेखा मलरेखोभयोर्यथाक्रमं

शोध्यते तदा जकरेखा जलरेखाया न्यूना स्यात् । एवं जलरेखा जतरेखाया न्यूना स्यात् ।

अथ जमनकोणो जमककोणतुल्यः कार्यः । जनरेखा च कार्या ।



तदा जनरेखा जकरेखायाः समाना भविष्यति । कथम् । जमरेखा जमनत्रिभुजे जमकत्रिभुजे एकैव पतितास्ति । मनभुजमकभुजौ समानौ स्तः । पुनरनयोर्द्वौ कोणौ समानौ स्तः । तस्माज्जनरेखा जकरेखासमाना जाता । पुनरनयो रेखयोः समानाऽन्यारेखा न भविष्यति । यदि भविष्यति सा जसरेखा कल्पिता । मसरेखां कुर्यात् । जमक-त्रिभुजे जमसत्रिभुजे कमजकोणसमजकोणौ समानौ स्याताम् । कुतः । उभयोस्त्रिभुजयोर्भुजानां समत्वात् । पुनः कमजकोणो नमज-कोणेन समान आसीत् । तदा समजकोणनमजकोणौ समानौ जातौ । इदं बाधितम् । अस्मदिष्टं सिद्धम् ॥



पुनः प्रकारान्तरम् ।

अबवृत्ते जं केन्द्रमस्ति । दचिह्नं कल्पितम् । अधिका रेखा केन्द्र-गता दअसंज्ञा ज्ञेया । या न्यूनरेखा केन्द्रगता न भवति सा दबसंज्ञा ज्ञेया । पुनरधिकरेखाया एकदिशि दहरेखा दझरेखा च कार्या । अहरेखा हजरेखा च कार्या ।

तदा जअहकोणजहअकोणौ समानौ जातौ । दहअकोणो दअहकोणादधिकोऽस्ति । तदा दअरेखा दहरेखाया अधिका-स्ति । पुनरपि दझरेखा जझ-



रेखा च कार्या । तदा जहृकोणजहृकोणौ समानौ जातौ । दहृकोण एकतरकोणान्यूनोऽस्ति ।

दहृकोणोऽधिकोऽस्ति । तदा

दहरेखा दहरेखाया अधिका

जाता । पुनर्दबरेखाया एक

दिशि दबरेखा दतरेखा च

कार्या । बबरेखा बतरेखा

लम्बा कार्या । तथा बजरेखा तजरेखापि च लम्बा कार्या । तदा जबब-

कोणजबबकोणौ समानौ जातौ । दबबकोणो दबबकोणान्यूनोऽस्ति ।

तदा दबं दबान्यूनं जातम् । अनेन प्रकारेण निश्चीयते दबरेखा दत-

रेखाया न्यूनास्ति । यदि दिग्द्वये द्वौ कोणौ समानौ क्रियेते तदा द्वयोः

कोणयोर्द्वे रेखे समाने भविष्यतः । द्वयो रेखयोरन्या तृतीया रेखा समाना

न भविष्यति । कुतः । द्वे रेखे एकदिशि समाने न भवतः ॥

अथ नवमं क्षेत्रम् ।

यच्चिह्नं वृत्तान्तर्भवति तद्गतरेखा अभीष्टा वृत्तपालिलम्बाः

कार्याः । तासु द्वाभ्यां रेखाभ्यामधिका यदि समाना भवन्ति

तदा तच्चिह्नं तद्वृत्तस्य केन्द्रं भवति ।

यथा अबवृत्ते जचिह्नं कल्पितम् । जबरेखा जदरेखा जहरेखा

समानाः कल्पिताः । बदरेखा बहरेखा च कार्या । पुनर्द्वयोरेखयो-

र्जचिह्ने वचिह्ने चार्द्धं कार्यम् । जहरेखा जबरेखा योजनीया । तदा

जबहृत्रिभुजस्य जदहृस्य भुजाः समानाः सन्ति । कोणा अपि मिथः




समानाः सन्ति । तदा हृस्य द्वौ कोणौ समानौ

जातौ । तदा जहरेखा बदरेखाद्धे लम्बो जातः ।

तस्माज्जहरेखा केन्द्रगा भविष्यति । पुनरियं

रेखा अतच्चिह्नपर्यन्तं निष्कासनीया । अनेनैव


प्रकारेण जबरेखा केन्द्रगा भविष्यतीति निश्चितम् ।



पुनर्जबरेखापि कचिहं लचिहपर्यन्तं निष्कास्या । तदा अतरेखा कलरेखा च केन्द्रगा जाता । इदं रेखाद्वयं जचिह्वादित्यत्र संपातं न करिष्यति । तस्माज्जं केन्द्रं जातम् ॥

प्रकारान्तरम् ॥


अबजदवृत्ते हचिहं कल्पितं हअहझहवरेखास्तुल्याः कल्पिताः । तदा हचिहं केन्द्रं जातम् । यदि हचिहं केन्द्रं न भवति तदा तचिहं केन्द्रं कल्पितम् । हतरेखा योज्या । इयं रेखा बचिहदचिहपर्यन्तं निष्कास्या । तदेयं हवरेखा यावत्यो हचिह्वात् वृत्तपालिपर्यन्तं निष्कासिता रेखास्ताभ्योऽधिका भविष्यति । तिस्रो रेखा अस्या रेखाया एकदिशि द्वाभ्यां रेखाभ्यामधिकाः समाना जाताः । तत्रैकदिशि रेखाद्वयमपि समानं न भवति । तस्मादेतदशुद्धम् ।



अथ दशमं क्षेत्रम् ।

द्वे वृत्ते चिहद्वयादन्यत्र संपातं न करिष्यतः ।


यदि कुरुतस्तदा अबवृत्तदजवृत्ते कल्पिते । अनयोर्हचिहे झचिहे बचिहे तचिहे संपातो जात इति कल्पितम् । हझरेखा झवरेखा संयोज्या । अनयो रेखयोः कचिहे लचिहे चार्द्धं कार्यम् । एतच्चिहद्वयात् कदलम्बो लअलम्बश्च कार्यः । एतौ द्वौ लम्बौ प्रत्येकं केन्द्रगौ भविष्यतः । अनेन लम्बद्वयेन अबवृत्तस्य हसझचापझबबचापयोः पूर्णज्याया अर्द्धं दजवृत्तस्य हजझचापझमबचापयोः पूर्णज्यायाश्चार्द्धं कृतम् । तदा द्वयोः केन्द्रमेकं जातम् । इदमशुद्धम् ॥



प्रकारान्तरेणाह ॥

एकस्य वृत्तस्य केन्द्रं दं कल्पितम् । दअरेखा दवरेखा दजरेखा


संयोज्याः । एता रेखाः समानाः । कुतः । केन्द्रात्  
वृत्तपालिपर्यन्तं गतत्वात् । एता एव तिस्रो रेखा  
द्वितीयवृत्ते केन्द्रादन्यचिह्नान्सृता वृत्तपालि-  
पर्यन्तं समानाः सन्ति । तदा दचिह्नं द्वितीय-  
वृत्तकेन्द्रं जातम् । इदं बाधितम् ॥



अथैकादशं क्षेत्रम् ।


यद्वृत्तद्वयमेकचिह्ने संलग्नमन्तर्बाहिर्वा संलग्नं तयोः केन्द्र-  
गतैकारेखा वृत्तसंपात एव लगति नान्यत्र ॥

यथा अबवृत्तअजवृत्ते अचिह्ने संलग्ने स्तः । उभयोर्वृत्तयोः केन्द्रं  
हृश्चिह्ने भवतः । हृश्चिह्ने रेखा संयोज्या वर्द्धनीया  
च । इयं रेखा यदि अचिह्ने न लगति तदा ब-  
चिह्ने तचिह्ने संपातं करिष्यतीति कल्पनीयम् । ज  
अहरेखा अश्चरेखा च संयोज्या । यदि वृत्तद्वय-



मन्तः संलग्नं तदा हृश्चरेखाश्चअरेखयोर्योगो हृअरेखाया अधिको  
भविष्यति । पुनर्हृश्चरेखाश्चअरेखयोर्योगो हृतरेखायाः समानोऽस्ति ।  
हृअरेखा हृचरेखायाः समानास्ति । तदा हृतरेखा हृचरेखाया अधिको  
भविष्यति । इदमशुद्धम् ।

यदि वृत्तद्वयं बहिर्मिथः संलग्नं तदा  
अहृअश्चरेखयोर्योगो हृश्चरेखाया अ-  
धिको भविष्यति । एतद्वृत्तद्वयं हृवृत्त-  
तयोर्योगस्य समानमस्ति । इदं हृवृत्तं हृश्चादधिकं जातम् । एतदशुद्धम् ॥




पुनः प्रकारान्तरम् ।

अबवृत्तस्य केन्द्रं न भवति । अस्माद्वृत्तपालिपर्यन्तं अश्चरेखा  
हृचरेखा च निःसृतास्ति । हृचरेखा केन्द्रसम्मुखास्ति परं च न केन्द्रगा ।  
इयं अश्चरेखाया न्यूना भविष्यति । अतरेखाया अपि न्यूना जाता ।  
एतदशुद्धम् । अस्मादिष्टमेव समीचीनम् ॥


### अथ द्वादशं क्षेत्रम् ।

वृत्तद्वयस्य संस्पर्श एकस्मिन्नेव चिहे भवति नान्यत्र ।

यथा अबवृत्तजदवृत्तयोः संस्पर्श एकस्मिन् चिहे भवति । यदि चिह्नद्वयोपरि संस्पर्श स्यात्तच्चिह्नद्वयं जचिह्नं द-  
चिह्नं च भवति । उभयोर्वृत्तयोः केन्द्रे हृज्जसंज्ञे क-  
ल्पिते । हृज्जरेखा संयोज्या उभयत्र वर्द्धिता च ज-  
कार्या । इयं जचिहे दचिहे च लगिष्यति । तदा  
हृजरेखा हृदतुल्या झजतुल्याया झदरेखाया न्यूना  
भविष्यति । इदं बाधितम् ।



अथवा द्वे वृत्ते बहिः अचिहे बचिहे मिलिष्यतः । तदा अबपूर्ण-  
ज्या लमा कार्या । इयमेकस्य वृत्तस्या-  
न्तर्गता द्वितीयस्य बहिर्गता भविष्यति ।  
इदमशुद्धम् । अस्मादिष्टं सिद्धम् ॥



पुनः प्रकारान्तरम् ।

हचिह्नं अबवृत्तस्य केन्द्रमस्ति । पुनर्हचिह्नं तस्य वृत्तस्य केन्द्रं न भ-  
वति । तस्मात् झजं झदात् अधिकं स्यात् । झकेन्द्रं जदवृत्तस्यास्ति ।  
तदा झजझदौ समानौ जातौ । इदमशुद्धम् ।

पुनरपि बचिह्नं जदवृत्तस्य केन्द्रं कल्पितम् । पुनर्हवरेखा योज्या ।  
इयं अचिह्नगा भविष्यति बचिह्नगा च । एतदशुद्धम् ॥

### अथ त्रयोदशं क्षेत्रम् ।

एकस्मिन्वृत्ते यावत्यः पूर्णज्याः समाः सन्ति तासामन्त-  
राणि केन्द्रात्समानानि भवन्ति । यासां केन्द्रादन्तराणि  
तुल्यानि भवन्ति ताः पूर्णजीवास्तुल्या भवन्त्येव ।


यथा अबवृत्ते जदपूर्णज्या हृजपूर्णज्या समास्ति । तस्य वृत्तस्य



वचिहं केन्द्रम् । केन्द्रात्तयोरुपरि वतलम्बवकलम्बौ च क्रमेण कार्यौ ॥  
तर्बेतौ लम्बौ समानौ भविष्यतः ।

अत्रोपपत्तिः ।

यदि वज्रवदवहवज्ञरेखा योज्यन्ते तदा वज्रदत्रिभुजस्य वहज्ञ-  
त्रिभुजस्य च भुजाः कोणाश्च समा भविष्यन्ति ।  
तस्मात् वतजत्रिभुजे वकहत्रिभुजे जकोणह-  
कोणौ समानौ स्तः । तदकोणौ समकोणौ भ-  
वतः । वज्रभुजवहभुजौ समानौ । तदा वत-  
भुजवकभुजौ च समानौ जातौ ।



पुनरप्येतौ द्वौ लम्बौ समानौ कल्पितौ तदा जदरेखा हज्ञरेखा  
च समाने भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

यदि वतवर्गवकवर्गौ तुल्यौ स्यातां तर्बेतौ तुल्ययोर्वज्रवहवर्गयोः  
शोध्यौ शैबौ जतवर्गहकवर्गौ समानौ भवतः । एतद्वयमपि समानम् ।  
एतद्विगुणतापि समाना । इदमेवेष्टमस्माकम् ॥

द्वितीयः प्रकारः ।


यदि जदहज्ञौ समानौ स्तः वतवकौ समानौ न भवतस्तदा कल्प्यते  
वकात् वतमधिकमस्ति । तदा जकोणो हकोणादधिको भविष्यति ।  
दकोणो हकोणादधिको भविष्यति । तदा जवदकोणो हवज्ञकोणा-  
न्यूनो भविष्यति । जववदौ द्वौ भुजौ हववज्ञयोर्भुजयोः समानौ  
भवतः । तदा जदरेखा हज्ञरेखाया न्यूना भविष्यति । एतदशुद्धम् ।

यदि वतवकौ समानौ भवतो जदहज्ञौ समानौ न स्यातां तदा  
तदकज्ञावपि समानौ न स्याताम् । तदैतयोर्वर्गावपि समानौ न  
भवतः । वतवकयोर्वर्गौ समानौ स्तः । अतो वदवज्ञयोर्वर्गावपि स-  
मानौ न भविष्यतः । जातौ च समानौ । तस्मादेतदशुद्धम् ॥

अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् ।


तत्र वृत्ते सर्वाभ्यो पूर्णज्याभ्यो बृहती पूर्णज्या व्यासो भवति । या पूर्णज्या केन्द्राभिकटेऽस्ति सा दूरस्थितपूर्ण-  
ज्याया अधिकास्ति ।

यथा अबवृत्तं कल्पितम् । तस्य जदं व्यासः कल्पितः । हृश्चरेखा केन्द्रनिकटे पूर्णज्या वतरेखा दूरगा पूर्णज्या क-  
ल्पिता । कं केन्द्रमस्ति । केन्द्रात्कललम्बकम-  
लम्बौ कार्यौ । कललम्बो न्यूनोऽस्ति । तदा कम-  
रेखायाः कनरेखा कलतुल्या पृथक् कार्या । न-  
चिह्नसगरेखा जदरेखायाः समानान्तरा कार्या । सगरेखा हृश्चरे-  
खायास्तुल्या भविष्यति । कसरेखा कगरेखा कवरेखा कतरेखा च  
योज्या । तत्र कसगकयोगो जदतुल्यः सगादधिको भविष्यति हृश्चा-  
दपि । पुनरपि सकगत्रिभुजे वकतत्रिभुजे कसकवकगकतभुजाः  
समानाः सन्ति । गकसकोणः तक्वकोणादधिकोऽस्ति । तदा सगं  
हृश्चतुल्यं वतादधिकं भविष्यति । हृश्चं वतादधिकं जातम् । इदमे-  
वाऽस्माकमिष्टम् ॥




प्रकारान्तरम् ।

अबवृत्तं कल्पितम् जदव्यासः । हृचिह्नं केन्द्रम् । श्वपूर्णज्या जदस्य  
समानान्तरा कल्पिता । तत्र जचिह्नलम्बः कार्यः ।  
अस्यां पूर्णजीवायां एष लम्बो श्वचिह्ने नैव पति-  
ष्यति । कुतः । यदि हृश्चरेखा योज्यते तदा जश्च-  
कोणौ हृजश्चत्रिभुजे समानौ भविष्यतः । तर्हेतौ द्वौ  
समकोणौ भविष्यतः । एतदशुद्धम् । श्वचिह्नवचिह्नयोर्मध्येऽपि न पति-  
ष्यति यथा जतम् । कुतः । तजहृकोणः समकोणो भविष्यति । यदि



१ व्यासे. A. B. K. २ यास्यति. A. B. K. ३ यतः A. B.

हृत्तरेखा योज्यते कचिहपर्यन्तं वर्द्धिता जकरेखा  
युक्ता च क्रियते तदा हृजककोणो हृकजकोणसमः  
समकोणादधिको भविष्यति' । हृत्तजकोणो वत्तज-  
कोणान्यूनोऽस्ति हृकजकोणादधिकोऽप्यस्ति ।




एतदशुद्धम् । तदैष लम्बो बहिः पतिष्यति यथा जललम्बः । अनेनैव  
प्रकारेण दचिह्वाहमलम्बो बहिः पतिष्यति । जदरेखा लमतुल्या झवरे-  
खाया अधिका भविष्यति । अनेनैव प्रकारेण झवरेखा अधिका भवि-  
ष्यति दूरगान्यरेखायाः यदि समानान्तरा भविष्यति । यदि समानान्तरा  
न स्यात्तदा समानान्तरा कार्या । पूर्वोक्तप्रकारेणेदमुपपन्नं स्यात् ॥

### अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् ।

तत्र वृत्तव्यासप्रान्ताभिष्कासितो लम्बो बहिर्गतो भवति ।  
लम्बवृत्तपाल्योर्मध्ये अन्या सरला रेखा भवितुं नार्हति ।  
व्याससूत्रवृत्तपालिसंपातजनितो वृत्तान्तर्गतकोणो न्यूनकोणो  
भवति । तस्मादधिकोऽपरो न्यूनकोणो सरलरेखाद्वयोत्पन्नो  
न भवति । पातजनितः कोणः सर्वेभ्यो न्यूनकोणेभ्यो न्यूनो  
भवति ।

यथा अबवृत्तं जदव्यासः कल्पितः । दचिह्वालम्बः कार्यः । अयं  
लम्बो यदि वृत्तान्तर्गच्छति स लम्बः अचिह्ने आगत इति कल्पितः ।


हृकेन्द्रात् अचिह्मपर्यन्तं रेखा कार्या । तदा हृदअ-  
कोणहृदकोणौ समानौ भविष्यतः । एतौ द्वौ  
समकोणौ भविष्यतः । इदमशुद्धम् । त्रिभुजे  
कोणद्वययोगस्य द्विसमकोणसमत्वाभावात् । तदा  
स लम्बो बहिः पतिष्यति । स लम्बो दङ्गं कल्पितः । पुनरेतल्लम्बवृत्तपा-



१ D. inserts इदं वाचितम् after this. २ °क्षितो. A. B.




यथा अचिह्नं बज्रवृत्तं कल्पितम् । वृत्तकेन्द्रं दचिह्नं कल्पितम् । पुनर्द-  
केन्द्रात् दअव्यासाद्धेन अहवृत्तं कार्यम् । अदरेखा योज्या । इयं रेखा  
बज्रवृत्ते अचिह्ने संपातं करिष्यति । पुनर्अचिह्नात् अवलम्बः अदरेखायां  
निष्कासनीयः । वदरेखा संयोज्या । इयं रेखा बज्रवृत्ते तचिह्ने संपातं  
करिष्यति । पुनः अतरेखा योज्या । इयं अतरेखा बज्रवृत्तसंलग्ना गमि-  
ष्यति वृत्तभेदं न करिष्यति । कुतः । अतदत्रिभुजे वदत्रिभुजे दअभुज-  
दतभुजौ वदभुजदअभुजयोः समानौ स्तः । दकोण  
उभयोस्त्रिभुजयोरेक एवास्ति । तस्मात् अतदकोणो  
वदभुजसमकोणेन तुल्यो जातः । तस्मादयमपि सम-  
कोणो जातस्तस्मात् अतलम्बो दतोपरि जातः । अयं  
लम्बो वृत्तलम्बो भविष्यति वृत्तं न भेत्स्यति ॥



प्रकारान्तरम् ।

अदरेखा संयोज्या हचिह्नपर्यन्तं वर्द्धनीया । पुनः अहअझघाततुल्यं  
समकोणसमचतुर्भुजं कार्यम् । अहरेखायां अव-  
रेखा तद्भुजतुल्या पृथकार्या । पुनः अकेन्द्रोपरि व  
अवव्यासाद्धेन वतवृत्तं कार्यम् । अतरेखा च संयो-  
ज्या । इयं रेखा वृत्तलम्बा भविष्यति । कुतः । तअवर्ग-  
तुल्यहअअझघाततदवर्गतुल्यदअवर्गयोर्योगो दअ-  
वर्गस्य समानोऽस्ति । तदा अतदकोणः समकोणो जातः । तस्मात्  
अतरेखा वृत्ते लगिष्यति ॥




अथ सप्तदशं क्षेत्रम् ।

वृत्तसंलग्नरेखायां केन्द्रात् वृत्तपालिरेखासंपातगता रेखा  
लम्बो भविष्यति ।

यथा अबवृत्तं जदरेखा च हं केन्द्रं कल्पितं बसंपातः कल्पितः ।  
तत्र बहरेखा संयोज्या । इयं जदोपरि लम्बो भविष्यति । कुतः । यद्ययं  
लम्बो न भविष्यति तर्हि हृङ्गं लम्बो भविष्यति । अयं लम्बो हबतुल्य-  
हबरेखाया न्यूनो भविष्यति । इदमशुद्धम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥

अस्य द्वितीयः प्रकारः ।


यदि हबलम्बो बजोपरि न भविष्यति तदा  
बचिहात् बहोपरि तत्कलम्बः कार्यः स्यात् ।  
अयं लम्बोऽपि बचिहे वृत्तपालौ लगिष्यति ।  
पुनरयं पूर्वलम्बवृत्तपाल्योर्मध्ये बजरेखाया  
वा बदरेखाया एकदिशि पतिष्यति । इदं  
बाधितम् ॥



अथाष्टादशं क्षेत्रम् ।

या रेखा वृत्तपालावेकस्मिंश्चिहे लघ्ना भवति तच्चिहात्तस्यां  
रेखायां निष्कासितलम्बरेखावश्यं केन्द्रगा भविष्यति ।




यथा अबवृत्तं जदरेखा बचिहं बलम्बः  
कल्पितः । अयं लम्बो यदि केन्द्रगतो न भवि-  
ष्यति तदा हचिहं केन्द्रं कल्पितम् । पुनर्हबरेखा  
संयोज्या । इयं हबरेखा लम्बो भविष्यति । पुनः  
अबरेखापि लम्बोऽस्ति । इदं बाधितम् । इष्टम-  
स्माकं समीचीनम् ।



अथैकोनविंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्र केन्द्रकोणो वृत्तपालिकोणाद् द्विगुणो भवति यदि  
द्वौ कोणावेकचापस्थौ भवतः ।

यथा अबजवृत्ते दं केन्द्रमस्ति तत्र बदजकोणो बअजकोणाद्वि-  
गुणोऽस्ति । कुतः । यदि अदरेखा योज्यते हचिहपर्यन्तं दीर्घा च






क्रियते तदा बहकोणो ह्रस्वकोणद्वयोर्गोणयोर्गोणस्य समानो-  
ऽस्ति । तस्मात् बहकोणाद्विगुणो जातः । अनेनैव प्रकारेण ह्रस्वकोणो  
जह्रकोणाद्विगुणो जातस्ततो बहकोणो ह्रस्वकोणाद्विगुणो  
जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ।

तत्र अदरेखा अबअजयोर्मध्यगा स्याद्यथा पूर्वक्षेत्रम् । अन्यतरमुजे  
पतिष्यति वा द्वयोर्बहिः पतिष्यति तयोर्द्वयोरेतत्क्षेत्रद्वयम् ॥

अथ विंशतितमं क्षेत्रम् ।

वृत्तस्य खण्डे चेतकोणाः संभवन्ति ते समा एव ।

यथा जह्रकोणजह्रकोणौ अबवृत्ते जह्रदखण्डे समानौ  
भवतः । पुनर्झकेन्द्रं कल्पितम् । पुनर्झदरेखा झजरेखा संयोज्या ।  
तदा जह्रकोणः प्रत्येककोणाद्विगुणो जातः । तस्मात्तौ द्वौ कोणौ  
समानौ जातौ । इयमुपपत्तिस्तदैव स्याद्यदि खण्डं वृत्ताद्धादधिकं  
स्यात् । यद्यधिकं न स्यात्तदैव स्यात् । ह्रजह्रकोणजह्रकोणौ ह्रज-




ह्रजवृत्तखण्डे वृत्ताद्धादधिके समानौ स्तः । वस्य सन्मुखकोणद्वयं समा-  
नमस्ति । तस्मात् अवदत्रिभुजे ह्रजवत्रिभुजे दअवकोणजह्रकोणौ  
समौ भविष्यतः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ एकविंशतितमं क्षेत्रम् ।

यच्चतुर्भुजं वृत्तान्तर्भवति तस्यैककर्णस्य कोणद्वययोगः समकोणद्वयतुल्यो भवति ।


यथा बअदकोणबजदकोणौ मिलितौ अजवृत्ते अबजदचतुर्भुजस्य द्वयोः समकोणयोः समानौ स्तः । कुतः । यदि अजरेखा बदरेखा योज्यते तदा दअजकोणदबजकोणौ दअबजखण्डे समानौ भविष्यतः । अनेनैव प्रकारेण बअजकोणबदजकोणौ बअदजखण्डे समानौ स्तः । तस्मात् दअबकोणो दबजकोणजदबकोणयोर्योगेन समानो जातः । पुनर्बजदकोणो द्वयोर्योज्यते । तदा दअबकोण-बजदकोणयोर्योगो बदजत्रिभुजस्य त्रयाणामपि कोणानां योगेन समानः स्यात् । पुनस्त्रिभुजस्य त्रयाणां कोणानां योगः समकोणद्वययोगतुल्योऽस्ति । इदमेस्माकमिष्टम् ॥



अथ द्वाविंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्रैकरेखोपरि वृत्तस्य सजातीये न्यूनाधिके द्वे खण्डे एकदिशि न भवतः ।

यदि भवतस्तदा अबरेखोपरि न्यूनं अजबवृत्तखण्डमधिकं अबदवृत्तखण्डं सजातीयं कल्पनीयम् । पुनः अजबखण्डे हचिहं कल्पितम् । अहरेखा संयोज्या । झचिहपर्यन्तं वर्द्धिता च । पुनर्बहरेखा बझरेखा च संयोजिता । तस्मात् अहबकोणो बहिः स्थितः । अझबकोणोऽन्तःस्थः । एतौ समानौ भविष्यतः । कुतः । वृत्तखण्डयोः सजातीयत्वात् । इदं बाधितम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥



अथ त्रयोविंशतितमं क्षेत्रम् ।



समासु रेखासु यानि सजातीयानि वृत्तखण्डानि भवन्ति तानि समानि भवन्ति ।





अथास्मिन् क्षेत्रे अहरेखा वृत्तखण्डाद्वहिः पतिष्यति वा अद-  
रेखायां पतिष्यति वा वृ-  
त्तखण्डान्तः पतिष्यति ।



प्रथमप्रकारस्य क्षेत्रं दर्शितमवशिष्टप्रकारयोरे-  
तत्क्षेत्रद्वयमस्तीति निश्चितम् ॥



अथ पञ्चविंशतितमं क्षेत्रम् ।

तुल्ययोर्वृत्तयोः समानकोणानां समानि चापानि भवन्ति  
ते कोणाः केन्द्रगा वा वृत्तपालिगा भवन्तु ते समानचापेषु  
भवन्ति ।

यथा अबजवृत्तं दहृष्वृत्तं कल्पितम् । अकोणदकोणौ वा व-  
कोणत्तकोणौ समानौ कल्पितौ ।  
तदा बजचापदहृष्वचापौ समा-  
नौ भविष्यतः ।



कुतः ।

यदि बजरेखा दहृष्वरेखा  
योज्यते तदैते द्वे समाने स्याताम् । कुतः । बबभुजवजभुजत-  
हभुजतझभुजानां समत्वात् वतकोणावपि समानौ । तस्मात् बअ-  
जवृत्तखण्डदहृवृत्तखण्डे सजातीये जाते । एते द्वे समरेखाद्वयस्थे  
चापे स्तस्तस्मात्समाने जाते । शेषचापद्वयं समवृत्तद्वयस्य च समानं  
भविष्यतीत्युपपन्नं यथोक्तम् ॥


अथ षड्विंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्र समानयोर्वृत्तयोः समचापोत्पन्नाः कोणाः समाना  
भवन्ति ते कोणाः केन्द्रलगा अथवा वृत्तपालिलगा भवन्ति ।

यथा अबजवृत्ते दहृश्चवृत्ते बजचापं हृश्चापं समानं कल्पितम् ।  
 द्वयोश्चापयोर्वकोणतकोणौ  
 केन्द्रगतौ समानौ स्तः ।

कुतः ।

यदि न्यूनाधिकौ भवत-




स्तदा हतककोणो वकोणतुल्यः कार्यः । हृक्चापं बजचापस्य समानं  
 भविष्यति । तदा हृश्चापसमानमपि भविष्यति । इदं बाधितम् ।  
 तदेवं यथोक्तमुपपन्नम् ॥ अनेन प्रकारेण वृत्तपालिकोणा अपि  
 समाना भवन्ति ॥

अथ सप्तविंशतितमं क्षेत्रम् ।

समानेषु वृत्तेषु समानपूर्णजीवाचापानि समानि भवन्ति ।

यथा अबजवृत्ते दहृश्चवृत्ते च बजपूर्णज्या हृश्चपूर्णज्या च समाना  
 कल्पिता । तदा बजचाप-  
 हृदचापे समाने भविष्यतः ।  
 पुनर्बजचापहृश्चापे समाने  
 भविष्यतः ।




अनयोर्वृत्तयोर्वचिह्नं तचिह्नं केन्द्रं कल्पितम् । वबरेखा वजरेखा  
 तहरेखा तक्षरेखा संयोज्या । तदा वतकोणौ वबजत्रिभुजस्य तहृश्चत्रि-  
 भुजस्य च समानौ स्तः । कुतः । अनयोर्भुजानां समत्वात् । तस्माच्चापानि  
 समानानि जातानि । इदमेवास्माकमिष्टम् ।

अथाष्टाविंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्र समानेषु वृत्तेषु समानचापानां पूर्णजीवाः समाना  
 भवन्ति ।

यथा अबजवृत्ते दहृष्ववृत्ते बजचापहृष्वचापे समाने कल्पिते । तदा  
बजपूर्णज्या हृष्वपूर्णज्या समाना  
भविष्यति ।


अनयोर्वृत्तयोः केन्द्रं वचिहं  
तचिहं कल्पितम् । वबजतहृष्व-  
त्रिभुजद्वयं कल्पितम् । अनयोर्भुजाः समाना भविष्यन्ति । वतकोणौ च  
समानौ भविष्यतः । वृत्तानां चापानां च समत्वात् । तस्मात् बजहृष्व-  
वपि समानौ भविष्यतः । न्यासस्तु पूर्वोक्त एवेत्युपपन्नं ममुक्तम् ॥



अथैकोनत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र एकस्य चापस्यार्द्धं कर्तुमिष्यते ।

यथा वअजचापं कल्पितम् । तत्र बजरेखा संयोज्या । इयं रेखा  
दचिह्नेऽर्द्धिता करणीया । अस्माच्चिह्नात् दअलम्ब उ-  
त्पाद्यः । अयं तच्चापं अचिह्नेऽर्द्धं करिष्यति ।



कुतः ।


बअरेखा जअरेखा संयोजनीया । एते रेखे समाने भविष्यतः ।  
कुतः । बदजदभुजयोः साम्यात् । दअभुज उभयोरेक एव । दस्य  
द्वौ कोणौ समकोणौ स्तः । तस्मात् बअचापं जअचापं च समानं  
भविष्यति । यथोक्तमुपपन्नम् ॥

अथ त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

वृत्तखण्डपालौ यः कोणः स समकोणो भवति यदि खण्डं  
वृत्तार्द्धं भवेत् । यदि खण्डं वृत्तार्द्धादधिकं तदा न्यूनकोणः  
स्यात् । न्यूने खण्डेऽधिकः कोणः स्यात् ।

यथा अबजदवृत्ते अदबं वृत्तार्द्धं कल्पितम् । अस्य केन्द्रं हचिहं

कल्पितम् । वृत्तपालौ दचिह्नं कल्पितम् । बद-  
रेखा अदरेखा च संयोज्या । तदा अदबकोणः  
समकोणो भविष्यति ।



अत्रोपपत्तिः ।

दहरेखा योज्या । तत्र अहदकोणो हदबकोणाद्विगुणोऽस्ति ।  
कुतः । हदभुजहबभुजौ समानौ स्तः । बहदकोणो हदअकोणाद्विगुणो-  
ऽस्ति । तस्मात् अहदकोणबहदकोणयोगः समकोणद्वयतुल्यो द्विगुणित-  
अदबकोणेन समानोऽस्ति । तस्मात् अदबकोणः समकोणो जातः ॥

प्रकारान्तरम् ।

बकोणदकोणौ हदबत्रिभुजे समानौ स्तः । हदअत्रिभुजे दकोण-  
अकोणौ समानौ स्तः । तदा अदबत्रिभुजे बकोणअकोणयोगः अद-  
बकोणेन समानो जातः । तस्मादयं अदबकोण एकसमकोणो जातः ।

पुनः प्रकारान्तरम् ।

बदरेखा बचिह्नपर्यन्तं वर्द्धनीया । अदबकोणः अदबकोणेन  
समानो भविष्यति ।

अत्रोपपत्तिः ।

अदबकोणः दअबदबअयोगेन समानः । तत्र बबरेखायां अद-  
रेखा लम्बो जातः । पुनरपि अबजदवृत्तखण्डं अधिकमस्त्यर्द्धवृत्तात् ।  
अस्मिन् खण्डे अबदकोणो वा तत्तुल्योऽन्यकोणो वा न्यूनः कोणोऽस्ति ।  
पुनः अदचापे झचिह्नं कार्यम् । अझरेखा दझरेखा च संयोज्या ।  
अझदकोणः अझदबचतुर्भुजे बकोणेन सार्द्धं समकोणद्वयतुल्योऽस्ति ।  
बकोणो न्यूनोऽस्ति । झकोणोऽधिको भविष्यति । अयमधिककोणो वृत्ता-  
र्द्धान्यूनं अझदखण्डेऽस्ति ।

प्रकारान्तरम् ।


अदबत्रिभुजे यदि दं समकोणोऽस्ति तदा अबव्यासे एकं वृत्तं कार्यम् । तद्वचिहे पतिष्यति । यदि न पतिष्यति तदा अदरेखा वृत्तपर्यन्तं कार्या । तत्र तच्चिह्नं कार्यं ततो बचिह्नपर्यन्तमेका रेखा योज्या । तदा त्रिभुजस्य बाह्यकोणोऽन्तःकोणश्चैकरूपः स्यात् । इदं बाधितम् ॥



अथैकत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र वृत्तपालिसंलग्ना एका रेखा कार्या । रेखावृत्तसंपात-चिह्नादपरा रेखा वृत्तान्तर्गता पालिसंलग्ना कार्या । इयं रेखा तस्य वृत्तस्य खण्डद्वयं करिष्यति । एतद्रेखापूर्वरेखयोर्यौ द्वौ कोणौ जातौ तत्रैकतरः कोणो द्वितीयदिक्खण्डगत-कोणेन समानो भवति ।

यथा अजवृत्ते दहरेखा बचिहे लग्नास्ति । बचिहात् बहरेखा निष्कासिता । अनया रेखया वृत्तस्य खण्डद्वयं कृतमस्ति तत्रैकं खण्डं अजबं संजातं द्वितीयं अतबसंज्ञम् । तदा अजबदकोणो अजबवृत्तखण्ड-पतितकोणेन तुल्यो भवति । पुनर्अबहकोणो अतबखण्डगतकोणेन समानोऽस्ति ।



अस्योपपत्तिः ।


बचिह्नबकेन्द्रयोर्वबरेखा संयोज्या । इयं रेखा अचिह्नपर्यन्तं वर्द्धनीया । अहरेखा संयोज्या । अहबकोणअबदकोणौ समकोणौ स्तः । अहबकोणो अहदकोणश्च प्रत्येकं अहबकोणयुतः समकोणो भवति । तस्मादेतौ कोणौ समानौ जातौ ।

१ बचिह्नचिह्नपर्यन्तमेका रेखा योज्या B.

पुनश्चतुर्बखण्डे तच्चिह्नं कार्यम् । तश्चरेखा तबरेखा संयोज्या । तदा  
श्चतुर्बकोणो अश्चतुर्बकोणसहितो द्वयोः समकोणयोस्तुल्योऽस्ति ।  
तस्मात् श्चतुर्बकोणो अश्चतुर्बकोणेन तुल्यो जातः ॥

प्रकारान्तरम् ।


अचिह्नात् अश्चरेखा दहरेखायाः समानान्तरा कार्या । अबरेखा  
बबरेखा च संयोज्या । इयं बबरेखा कचिह्नपर्यन्तं  
वर्द्धनीया । बबरेखा लम्बोऽस्ति दहरेखायां  
अश्चरेखायां च । अनेन लम्बेन अश्चरेखाया अर्द्धं  
कृतम् । अश्चरेखा कश्चरेखासमानास्ति बबरेखा  
उभयोरेकैवास्ति । तदा बश्चजकोणबजश्चकोणौ समानौ भविष्यतः ।  
बश्चजकोणो अश्चतुर्बकोणसमानोऽस्ति । तस्मात् अश्चतुर्बकोणो अश्चतुर्बको-  
णेन समानो जातः ॥



अथ द्वात्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

एकस्यां रेखायामेकं वृत्तखण्डं कार्यमिति चिकीर्षास्ति  
यथा वृत्तखण्डान्तोऽभीष्टकोणसमानः कोणो भवितुमर्हति ।


यथा अबरेखा अदहकोणः कल्पितः । अचिह्ने बअश्चकोणः क-  
ल्पितकोणतुल्यः कार्यः । अचिह्नात् अश्चरेखा-  
खोपरि अबलम्बः कार्यः । बचिह्नोपरि  
अबवकोणो बअवकोणेन तुल्यः कार्यः ।  
अबरेखा बबरेखा च वर्द्धनीया यथा व-  
चिह्ने मिलिष्यतः । वं केन्द्रं कृत्वा बअव्यासाद्धेन अबवृत्तं कार्यम् ।  
तदा अतुर्बवृत्तखण्डं चिकीर्षितखण्डं जातम् ।



अस्योपपत्तिः ।

अश्चरेखा अबरेखोपरि लम्बोऽस्ति । इयं वृत्तपालौ लगिष्यति वृत्तं

न भेत्यति । इयं रेखा यस्मिंश्चिद्दे लग्नास्ति तस्माच्चिद्वाचिः सृतया अबरे-  
खया वृत्तस्य खण्डद्वयं कृतमस्ति । तत्रैकं खण्डं अतबसंज्ञमस्ति ।  
तस्मिन् बअझकोणेन तुल्यः कोणो भवितुमर्हति जदहकोणेनापि  
तुल्यो भविष्यति । जदहकोणो यदि न्यूनकोणोऽस्ति तदा अवलम्बः  
अझरेखाअबरेखयोर्बहिः पतिष्यति । यथा उपरितनक्षेत्रे पतितः ।




यदि सोऽधिककोणः स्यात् तदा अवलम्बः अझरेखाअबरेखयोर्मध्ये  
पतिष्यति । यदि स समकोणः स्यात् तदा अवलम्बः अबरेखोपरि  
पतिष्यति । पुनरेतस्य क्षेत्रस्य न्यासद्वयमेतादृशम् ॥

अथ त्रयस्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र अभीष्टवृत्तस्यैकं खण्डं पृथक्कार्यमिति चिकीर्षास्ति ।  
कीदृशं खण्डमस्ति । यस्मिन् खण्डे कल्पितकोणेन तुल्यः  
कोणो यथा भविष्यति ।

यथा अबजवृत्तं दहझकोणः कल्पितः जचिद्वात् तजबरेखा वृत्त-  
पालिलग्रा कार्या । वजरेखाया जचिद्वापरि  
वजबकोणो दहझकोणतुल्यः कार्यः । तदा  
जबरेखा वृत्तात् बअजखण्डं पृथक्करि-  
ष्यति । कीदृशमिदं खण्डम् । अत्र वज-  
बकोणतुल्यः कोणो भवितुमर्हति । तदेवमुपपन्नं यथोक्तम् ॥




प्रकारान्तरेणाह ।

वृत्तस्य केन्द्रं वचिद्वा कल्पितम् । कल्पितकोणो यदि समकोणः स्यात्



तदा जचिह्वाद्यासरेखा निष्कासनीया ।  
तदा व्यासो वृत्तस्य समानं खण्डद्वयं क-  
रिष्यति । यदा कल्पितकोणः समकोणो  
न भविष्यति तदा शहरेखा तचिह्वपर्यन्तं



वर्द्धनीया । दहश्चकोणो दहतकोण एतयोर्द्वयोर्मध्ये एको न्यूनकोणः  
स्यात् । पुनर्हचिह्वोपरि हहरेखायाः सकाशात् शहककोणो दहश्चकोणेन  
तुल्यः कार्यः । हदरेखा हकरेखा च समाना कार्या । दकरेखा योजनीया ।  
पुनर्जवरेखा योजनीया । पुनर्जचिह्वोपरि वजबकोणो हदककोणेन  
तुल्यः कार्यः । वबरेखा योजनीया । तदा वबजकोणो बजवकोणेन  
तुल्यो भविष्यति । अयं हकदकोणेन तुल्यो जातः । हकदकोणो ह-  
दककोणेन समानोऽस्ति । तस्मात् जवबकोणः केन्द्रगतः कहदकोणेन  
तुल्यो जातः । अयं केन्द्रगतः कोणः जअबवृत्तखण्डान्तःपतितपा-  
लिगतकोणाद्विगुणोऽस्ति । तस्मादसिन् खण्डे दहश्चकोणेन तुल्यः  
कोणो भविष्यति । द्वितीयखण्डे दहतकोणतुल्यः कोणो भविष्यति ।  
तदेवमुपपन्नं यथोक्तम् ॥

अथ चतुस्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

वृत्ते द्वे पूर्णज्ये यदि संपातं कुरुतस्तदैकस्याः खण्डद्वय-  
घातो द्वितीयायाः खण्डद्वयघातेन तुल्यो भवति ।


यथा अबवृत्ते अजबदरेखयोः संपातो हचिह्वे जातस्तदा अह-  
हजघातो बहहदघातेन समानो भवति ।

अत्रोपपत्तिः ।

यदि द्वे पूर्णज्ये व्यासरूपे भवतस्तदा प्रकटैवोपपत्तिः ।

पुनर्यदि तयोरेका व्यासरूपा द्वितीया पूर्णज्या लम्बवत्संपातं व्यास-


रेखायां करोति तत्र अजव्यासो  
 झं केन्द्रं कल्पितम् । पुनर्झदरेखा  
 संयोजिता । अहहजघातो झह-  
 वर्गयुक्तो झजवर्गतुल्यो भवति ।



झजवर्गो झदवर्गतुल्योऽस्ति । झदवर्गो झहवर्गहदवर्गयोगेन तु-  
 ल्योऽस्ति । पुनर्झहवर्गो द्वयोः शोध्यः । तदा अहहजघातो हदवर्गेण  
 बहहदघाततुल्येन समानो जातः ॥

यदि झदरेखा लम्बवत्संपातं न करोति तदा झचिह्नात् झत-  
 ल्म्वो झदरेखोपरि कार्यः । अहहजघातो झतवर्गतहवर्गयोगतुल्येन  
 झहवर्गेण युक्तो झजवर्गेण समानो भविष्यति ।

झजवर्गस्तु झतवर्गतदवर्गयोगतुल्यझदवर्गेण स-  
 मानोऽस्ति । पुनर्झतवर्गो द्वयोः शोध्यः । तदा



अहहजघातहतवर्गयोर्योगः तदवर्गतुल्योऽवशिष्टः  
 स्यात् । पुनरपि बहहदघाततहवर्गयोगः तदवर्गेण तुल्योऽस्ति ।  
 पुनस्तहवर्गो द्वयोः शोध्यः । तदा अहहजघातो बहहदघातेन तु-  
 ल्योऽवशिष्यते ॥

यदि कापि तयोर्व्यासरूपा न भवति तदा तयोर्मध्ये या अजरेखा  
 सा द्वितीयाद्धे यदि संपातं करोति तदा झचिह्नात्


झवलम्बः अजरेखायां कार्यः । झजरेखा झदरेखा  
 च संयोज्या । झतरेखा झहरेखायां पतिष्यति ।



तदा अहहजघातो बहवर्गयुक्तो वजवर्गेण समा-  
 नोऽस्ति । पुनर्झवर्गो द्वयोर्योज्यः । तदा अहहजघातो बहवर्गझव-  
 र्गयोगेन झहवर्गतुल्येन युक्तो वजवर्गझवर्गयोगेन तुल्योऽस्ति ।

झजवर्गेणापि तुल्योऽस्ति । झजवर्गो झदवर्गतुल्यो झहवर्गहदवर्गयो-  
र्योगेन समानोऽस्ति । पुनर्झहवर्गो द्वयोः शोध्यः । तदा अहहजघातो  
बहहदघाततुल्येन हदवर्गेण समानोऽवशिष्यते ॥

यदि तयोर्मध्ये कापि व्यासरूपा न भवति नाप्येका द्वितीयरेखाया  
अर्द्धे संपातं करोति नापि द्वितीयोपरि लम्बवत्स्यात्  
तदा झवलम्बझतलम्बौ झहरेखाया एकदिशि  
भवतो वा दिग्द्वये भवतः । तदा अहहजघातो व-  
हवर्गयुक्तो वजवर्गेण समानोऽस्ति । बझवर्गो  
द्वयोर्योज्यः । तदा अहहजघातो बहवर्गवझवर्गयोगतुल्यझहवर्गयुतः  
सन् वजवर्गवझवर्गयोगतुल्यझजवर्गेण समानः स्यात् । पुनरपि  
बहहदघाततहवर्गयोर्योगः तदवर्गसमानोऽस्ति । पुनस्तझवर्गो द्वयो-  
र्योज्यते । तदा बहहदघातः तहवर्गतझवर्गयोगतुल्यझहवर्गेण युतः  
सन् तदवर्गतझवर्गयोगतुल्यझदवर्गेण समानो जातः । झदवर्गो  
झजवर्गेण समानः । पुनर्झहवर्गो द्वयोः शोध्यः । तदा अहहजघातो  
बहहदघातेन तुल्योऽवशिष्यते ॥




अथ पञ्चत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र वृत्ताद्वहिःस्थितैकचिहादेका रेखा कर्णानुसारवृत्तपा-  
लिमात्रलम्बा कार्या द्वितीया वृत्तान्तर्गता ऊर्ध्वपालिलम्बा  
कार्या सा वृत्ताद्वहिःस्थितखण्डेन गुणिता सती प्रथमरेखा-  
वर्गेन तुल्या स्यात् ।

यथा अबजवृत्तं दचिहं दजबरेखा वृत्तगता द्वितीया दअरेखा  
वृत्तपालिलम्बा प्रथमा कल्पिता । तदा बददजघातो दअवर्गेण समानो  
भविष्यति ।

१ तत्र वृत्ताद्वहिःस्थितैकचिहाभिःसृते ये रेखे तन्मध्ये यथेका रेखा वृत्तपालिमात्र-  
लम्बा भवति द्वितीया वृत्तान्तर्गता भवति तत्र या वृत्तान्तर्गता तस्या वृत्तबहिः-  
स्थितखण्डान्तःस्थितखण्डयोर्घातो पालिसंलम्बरेखाया वर्गो भवति । A. B.

यदि वृत्तगता रेखा केन्द्रगता भवति तदा हृके-  
न्द्रं कल्पितम् । पुनः अहरेखा संयोज्या । तदा बद्-  
दजघातो हजवर्गयुक्तो हृदवर्गेण तुल्योऽस्ति । हृद-  
वर्गस्तु दअवर्गाहजवर्गयोगेन तुल्योऽस्ति । दअवर्ग-  
हजवर्गयोगेनापि तुल्यः । हजवर्गो हअवर्गतुल्योऽस्ति ।



पुनर्हजवर्गो द्वयोः । शोध्यः तदा बद्दजघातो दअवर्गेण तुल्यो  
ऽवशिष्यते ॥

यदि केन्द्रगा न भवति तदा हदरेखा हजरेखासंयोज्या । हचिह्वात्  
बदरेखोपरि हझलम्बः कार्यः । तदा बद्दजघात-  
झजवर्गयोर्योगो झदवर्गेण तुल्योऽस्ति । पुनर्झहवर्गो  
द्वयोर्योज्यः । तदा बद्दजघातो हजवर्गेण झजवर्ग-  
झहवर्गयोगतुल्येन युक्तो झदवर्गझहवर्गयोगेन हृदवर्ग-  
तुल्येन समानोऽस्ति । हअवर्गसमहजवर्गदअवर्गयोगे-  
नापि समोऽस्ति । पुनर्हजवर्गो द्वयोः शोध्यः । तदा बद्दजघातो  
दअवर्गतुल्यः स्यात् ॥



अथ षट्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

तत्र बहिःस्थचिह्वात् वृत्तपर्यन्तं द्वे रेखे कार्ये । तत्रैका  
वृत्तान्तर्गता द्वितीया पालिलम्ना कार्या । द्वितीया वृत्तस्य प्रथ-  
मपालिपर्यन्तं कार्या । तत्रान्तर्गता निजबहिःस्थखण्डेन गुणिता  
द्वितीयरेखावर्गतुल्या चेत् तदा द्वितीयरेखा वृत्तान्तर्गता  
नैव स्यात् किं च पालिलम्ना बहिर्गतैव भवति ।

यथा अबजवृत्तं दचिह्नं दजबरेखा वृत्तान्तर्गता । दअरेखा  
द्वितीया कल्पिता । पुनर्दचिह्वात् दहरेखा कार्या यथा वृत्तपालिलम्ना




अथ चतुर्थोऽध्यायः षोडशक्षेत्रैर्निरूप्यते ।

तत्र प्रथमं क्षेत्रम् ।


वृत्तान्तरभीष्टरेखा तुल्या पूर्णज्या कर्तुमिच्छास्तीति परं  
आभीष्टरेखा वृत्तव्यासादधिका न भवति तथा कल्पनीया ।

यथा अबजवृत्तं दहरेखा कल्पिता । अस्मिन्वृत्ते बजव्यासः कार्यः ।  
अस्मात् दहरेखातुल्या झजरेखा पृथक्कार्या । पुनर्ज-  
केन्द्रात् जझव्यासाद्धेन अझवृत्तं कार्यम् । अजरे-  
खा संयोज्या । इयं पूर्णज्याऽभीष्टरेखातुल्या जाता ।



प्रकारान्तरम् ।


दहरेखाया झचिहे अर्द्धं कार्यम् । वृत्तस्य वकेन्द्रं कल्पनीयम् ।  
वचिहादुभयतः दझतुल्या वकरेखा वतरेखा  
पृथक्कार्या । पुनस्तचिहात् कचिहात्तललम्बः  
कमलम्बश्च कार्यः । लमरेखा संयोज्या । इयं  
लमरेखाऽभीष्टरेखातुल्या पूर्णज्या जाता । कुतः ।  
तकतुल्यत्वात् दहतुल्यत्वाच्च ॥



अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ।

वृत्तान्तस्त्रिभुजं कर्तव्यमस्ति यस्य त्रिभुजस्य कोणा अ-  
भीष्टत्रिभुजस्य कोणैस्तुल्या यथा भवन्ति ।

यथा अबजवृत्तं दहझत्रिभुजं कल्पितम् । तदा वतरेखा अबजवृत्ते  
अचिहे संलम्भा कार्या । अचिहोपरि  
वअबकोणो हकोणतुल्यः कार्यः ।  
तअजकोणो झकोणतुल्यः कार्यः ।  
बजरेखा संयोजिता । अबजत्रिभुज-  
मिष्टं जातम् ॥




अत्रोपपत्तिः ।

अजबकोणो बअवकोणतुल्योऽस्ति हकोणतुल्योऽपि जातः ।  
अबजकोणो जअतकोणतुल्योऽस्ति तदा झकोणतुल्यो जातः । शेषो  
बअजकोणो दकोणतुल्यः । इदमेवास्माकमिष्टम् ।

प्रकारान्तरम् ।

दन्यूनकोणस्य दहभुजदझभुजयोर्वचिहे तचिहेऽर्द्धं कार्यम् ।  
वचिहेतचिहाम्यां द्वौ लम्बौ निष्कास-  
नीयौ तौ कचिहे मिलिष्यतः । पुनः  
कदरेखा कहरेखा कझरेखा च संयो-  
ज्याः । एतास्तिष्ठो रेखाः समाना भवि-  
ष्यन्ति । तस्य वृत्तस्य लकेन्द्रं कल्पनीयम् । लअरेखा योज्या ।  
लचिहोपरि अलबकोणो दकहकोणतुल्यः कार्यः । पुनः अलजकोणो  
दकझकोणतुल्यः कार्यः । शेषो बलजकोणो हकझकोणतुल्यः स्यात् ।  
पुनः अबरेखा अजरेखा बजरेखा च संयोज्या । तदा अबजत्रिभुज-  
मस्माकमिष्टं स्यात् ।




अत्रोपपत्तिः ।

लअबकोणलबअकोणौ समानौ स्तः । कदहकोणकहदकोणौ  
समानौ । अलबकोणदकहकोणौ समानौ स्तः । तस्मात् अकोण-  
दकोणौ बकोणहकोणौ च समानौ जातौ । अनेनैव प्रकारेण शेषकोणा  
अपि समाना जाताः ।

अथ तृतीयं क्षेत्रम् ।

वृत्तोपरि तथा त्रिभुजं कल्पनीयं तथा तस्य कोणा  
अभीष्टत्रिभुजकोणतुल्या भवन्ति ।

यथा अबजवृत्तं दहङ्गत्रिभुजं कल्पितम् । हङ्गभुजः कचिह-  
 तचिहपर्यन्तं वर्द्धनीयः । वचिहं वृत्त-  
 केन्द्रं कल्पितम् । वबरेखा योजिता ।  
 वचिहोपरि बवअकोणो दहतको-  
 णतुल्यः कार्यः । बवजकोणो दङ्गक-  
 कोणतुल्यः कार्यः । बचिहात् अचिहात् जचिहाच्च तिस्रो रेखा वृत्तपा-  
 लिलम्नाः कार्यास्तथा वर्द्धनीया यथा लचिहनचिहमचिहे यथाक्रमं  
 लम्नाः स्युः । तस्मात् लमनत्रिभुजमिष्टं जातम् ।




अस्योपपत्तिः ।

यच्चतुर्भुजमस्ति तस्य चतुःकोणयोगः चतुःसमकोणतुल्यः स्यात् ।  
 अलबवचतुर्भुजे अः समकोणो बः समकोणश्चास्ति तौ चेच्छोध्येते  
 तदा लकोणवकोणयोर्योगो समकोणद्वयतुल्यो जातो यथा दहतकोण-  
 दहङ्गकोणयोगो द्वयोः समकोणयोस्तुल्यः । अबबकोणो दहतकोण-  
 तुल्यः । तस्मात् दहङ्गकोणो लकोणतुल्यो जातः ।

अनेनैव प्रकारेण दङ्गहकोणो मकोणतुल्यो जातः । तस्मात् शेषौ  
 दकोणनकोणौ समानौ जातौ । तदेवमुपपन्नं यथोक्तम् ।


प्रकारान्तरम् ॥

हकोणङ्गकोणौ रेखाद्वयेनाऽर्द्धितौ कार्यौ । एते द्वे रेखे त्रिभुजान्त-  
 स्तचिहे संपातं करिष्यतः । पुनस्तचिहात् हङ्गभुजोपरि तकलम्बः  
 कार्यः । पुनर्वबरेखा कार्या । पुनर्वचि-  
 होपरि बवनकोणः कतहकोणतुल्यः  
 कार्यः । बचिहादेका रेखा पालिसंलम्ना  
 कार्या । पुनरियं रेखा बनरेखा च व-  
 र्द्धनीया नचिहे यथा संपातं करिष्यतः । तस्मात् बनवकोणः कहत-





कोणतुल्यो जातः । वचिहे नवसकोणो हतश्चकोणतुल्यः कार्यः । नव-  
रेखा वर्द्धनीया यथा वसरेखोपरि  
सचिहे संपातं करोति । तस्मात् ब-  
सवकोणः कश्चतकोणतुल्यो जातः ।  
पुनर्नचिहात् सचिहात् तथा द्वे रेखे  
कार्ये तथा वृत्तलभे स्तः । गचिहप-  
र्यन्तं वर्द्धनीये । तस्मात् नसगत्रिभुजमिष्टं जातम् ।




अस्योपपत्तिः ।

अवरेखा संयोज्या । वअरेखा ववरेखा समानास्ति । वनरेखा  
त्रिभुजद्वयेऽप्येकैव । अकोणबकोणौ समकोणौ स्तः । तस्मात् अनव-  
कोणबनवकोणौ समानौ जातौ । पुनः अनवकोणो दहश्चकोणेन  
तुल्यो जातः । एवं जसवकोणो दश्चकोणेन समानो जातः । तस्मा-  
देतौ दकोणगकोणौ तुल्यौ जातौ ॥

अथ चतुर्थं क्षेत्रम् ।

त्रिभुजान्तर्वृत्तं कर्तुमिच्छास्ति ।




अबजत्रिभुजं कल्पितम् । पुनर्बकोणजकोणौ रेखाद्वयेनाऽर्द्धितौ  
कार्यौ । तद्रेखाद्वयं चचिहे मिलिष्यति । पुनर्नचिहात् झदलम्ब-  
झहलम्बझवलम्बा भुजेषु कार्याः । एते त्रयो लम्बा मिथः समाना  
भवन्ति । कुतः । झबवकोणझबहकोणौ झह-  
बत्रिभुजे झवबत्रिभुजे च समानौ स्तः । पुनर्ब-  
कोणहकोणौ समकोणौ स्तः । झबभुजो द्वयो-  
स्त्रिभुजयोरेकैवास्ति । तस्मात् झहभुजझवभुजौ  
समानौ जातौ । एवं झवजत्रिभुजे झदजत्रिभुजे  
भुजा मिथः समानाः । पुनर्झकेन्द्रं कृत्वा अन्यतमलम्बव्यासार्द्धेन  
दहवृत्तं कार्यम् । इदं वृत्तमस्माकमिष्टम् ।



अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ।

यदि त्रिभुजोपरि वृत्तं कर्तुमिच्छास्ति ।

यथा अबजत्रिभुजं कल्पितम् । अबभुजअजभुजयोर्द्विहे हचिहे चार्द्धं कार्यम् । दझलम्बहझलम्बौ कार्यौ यथा झचिहे लग्नौ स्तः ।



झअझबझजरेखाः संयोज्याः । एतास्तिस्रः समानाः स्युः । दबदअ-  
रेखयोः समत्वात् । दझभुजस्तूभयत्र एक एव । दकोणौ समकोणौ  
स्तः । एवं अझहत्रिभुजे जझहत्रिभुजे बोध्यम् ।


झचिहं केन्द्रं कृत्वा अन्यतमरेखां व्यासार्द्धं कृत्वा अबजवृत्तं  
कार्यम् । इदमेवास्माकमिष्टम् ।

दझलम्बहझलम्बयोः संपातस्त्रिभुजाद्बहिः पतति । यथा पूर्ववृत्ते  
अथवा त्रिभुजान्तर्भवति वा भुजोपरि पतति ॥

अथ षष्ठं क्षेत्रम् ।


वृत्तान्तः समकोणसमचतुर्भुजं क्षेत्रं कर्तुमिच्छास्ति ।

यथा अबजदवृत्तं कल्पितं हकेन्द्रं च तदा वृत्तान्तः अजव्यास-  
बदव्यासयोः संपातः समकोणेऽस्ति । पुनः  
अबरेखाबजरेखाजदरेखादअरेखाः संयोज्याः ।  
तदेष्टं चतुर्भुजमुत्पन्नम् । कुतः । चतुर्णौ त्रिभु-  
जानां भुजानां कोणानां च समत्वात् ॥



प्रकारान्तरम् ।

वृत्ते प्रथमं हृदरेखा कार्या । पुनर्हृदिहात्  
झवतरेखा वृत्तपालिलम्मा कार्या । झवं झतं  
प्रत्येकं झहतुल्यं कार्यम् । हबरेखा हतरेखा  
योज्या । तदा वकोणतकोणौ प्रत्येकमर्द्धसमकोणौ  
जातौ । वहतकोणः समकोणो जातः । पुनः अजरेखा संयोज्या ।  
तदा अझजचापं वृत्तस्य चतुर्थोऽंशो भविष्यति । तस्य पुनः अबपूर्ण-  
ज्यादजपूर्णज्ये अजपूर्णज्यातुल्ये कार्ये । पुनर्बदरेखा योज्या । तदेष्टं  
चतुर्भुजमुत्पन्नम् । कुतः । चतस्रो रेखाश्चतुर्णी पादानां पूर्णज्याः  
सन्ति । चत्वारः कोणाः समकोणाः सन्ति ॥




अथ सप्तमं क्षेत्रम् ।

वृत्तोपरि समकोणसमचतुर्भुजं कर्तव्यमस्ति ।

यथा अबजदवृत्तं कल्पितम् । अस्मिन् अजव्यासबदव्यासौ  
समकोणे संपातं कुर्वन्तौ हृदिहृदकेन्द्रसंलग्नौ कार्यौ । व्यासयोः प्रा-  
न्तेभ्यश्चतस्रो रेखा वृत्तपालिलम्माः कार्याः । एता रेखा झवतकचिहेषु  
संपातं करिष्यन्ति । इदं समकोणसमचतुर्भुजमिष्टं जातम् ।

अत्रोपपत्तिः ।


झहक्षेत्रस्य भुजाः समानान्तराः सन्ति । अहबकोणाः समकोणाः  
सन्ति । अस्यैव क्षेत्रकोणाः समकोणाः सन्ति ।  
झकोणस्य समकोणत्वात् । इदं क्षेत्रं समकोणस-  
मचतुर्भुजमुत्पन्नम् । हअहबरेखयोः समत्वात् ।  
एवं शेषं क्षेत्रत्रयं समकोणसमचतुर्भुजं जातम् ।  
तस्मात् झकक्षेत्रमपि समकोणसमचतुर्भुजं जातम् ॥



## अथाष्टमं क्षेत्रम् ।

तत्र समकोणसमचतुर्भुजान्तर्वृत्तं कर्तुमिच्छास्ति ।


यथा अबजदचतुर्भुजं कल्पितम् । तस्मात् अबभुजददभुजौ झ-  
चिह्नहचिह्नयोरद्वितीयौ कार्यौ । हवलम्बझतलम्बौ कचिह्नसंलग्नौ  
कार्यौ । तदेतस्य क्षेत्रस्य चत्वारि समकोण-  
समचतुर्भुजानि क्षेत्राणि भविष्यन्ति । तस्मात्  
कहकझकवकताश्चतस्रो रेखाः समाना भवि-  
ष्यन्ति । पुनः कचिह्नं केन्द्रं कृत्वा अन्यतमै-  
करेखाव्यासार्द्धेन वृत्तं कार्यम् । तदेष्टवृत्तं स्यात् ॥



## अथ नवमं क्षेत्रम् ।

समकोणसमचतुर्भुजोपरि वृत्तं कर्तुमिच्छास्ति ।

यथा अबजदक्षेत्रं कल्पितम् । अजकर्णबदकर्णौ हचिह्ने संपातं  
कुर्वन्तौ कार्यौ । तदा हअहबहजहदरेखाः  
समानाः सन्ति । कुतः । अस्य क्षेत्रस्य चतुर्णां  
भुजानां समत्वात् । अबजदस्याप्यष्टौ कोणाः  
समानाः सन्ति । पुनर्हकेन्द्रं कृत्वा अन्य-  
तमरेखा व्यासार्द्धेन वृत्तं कार्यम् । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥




## अथ दशमं क्षेत्रम् ।

एकं त्रिभुजं तादृशं कर्तव्यमस्ति यस्य द्वौ भुजौ समानौ  
स्यातां भूम्याश्रितौ कोणौ च मुखाश्रितकोणाद्विगुणौ  
स्याताम् ।

यथा अबरेखा कल्पिता । अस्या रेखायाः जचिह्ने तथा खण्डद्वयं

कार्यं यथा अबबजघातः अजवर्गुत्पत्त्यः स्यात् ।  
पुनः अकेन्द्रं कृत्वा अबव्यासार्द्धेन बहदवृत्तं कार-  
यम् । पुनः अजतुल्या बजदपूर्णज्या कार्या । अद-  
रेखा कार्या । तस्मात् अबदत्रिभुजमिष्टं जातम् ।



अस्योपपत्तिः ।

जदरेखा संयोज्या । अजदत्रिभुजोपरि अजदवृत्तं कार्यम् । ब-  
अबदरेखे बचिहान्निसृते स्तः तत्रैकया रेखया अजदवृत्तभेदः कृतः  
द्वितीया पालिं स्पृष्टैव गता । कुतः । अबवजघातः बजवर्गुत्पत्त्योऽस्ति ।  
ततो बजदरेखा अजदवृत्तपालिं स्पृष्टैव गता तथा वृत्तभेदो न कृतः ।  
इयं यस्मिंश्चिद्दे लमास्ति तस्मान्निसृता दजरेखा वृत्तं भित्त्वा गतास्ति ।  
तथा वृत्तस्य खण्डद्वयं कृतमस्ति । तस्मात् जअदकोणो बजदकोणतु-  
ल्यो जातः । पुनर्जदअकोणो द्वयोः कोणयोर्योज्यः । तदा बकोणतु-  
ल्यो बजदअकोणो जदअकोणजअदकोणयोगतुल्यो जातः । अयं  
योगो बजदकोणतुल्योऽस्ति । तस्मात् अजतुल्या बजदरेखा जदस-  
माना जाता । तेन जअदकोणजदअकोणौ समानौ जातौ । तस्मात्  
बजदभूम्याश्रितौ कोणौ अकोणाद्विगुणौ जातौ । इदमेवेष्टम् ।

अथवा प्रकारान्तरेणाह ।


अबदत्रिभुजस्य अकोणो दजबत्रिभुजस्य जदबकोणेन समानो-  
ऽस्ति । बकोण उभयोरेक एवास्ति । शेषं अदबकोणो दजबकोण-  
तुल्यो जातः । तस्मात् अजरेखातुल्या बजदरेखा जदरेखासमाना भवि-  
ष्यति । अकोणो जदअकोणतुल्यो भविष्यति । अयं अकोणः पूर्वं  
जदबकोणतुल्यस्थितः । तस्मात् अबदकोणो अदबकोणः प्रत्येकं द्विगु-  
णितअकोणतुल्यो जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

प्रकारान्तरम् ।

अबजवृत्तं कार्यं हकेन्द्रं कृत्वा । पुनरेतद्वृत्तपालौ अचिह्नं कार्यम् ।

१ बकोण उभयोः संयोजितः K.

पुनः अचिह्वात् अदरेखा वृत्तपालिलम्मा निष्कास्या । इयं व्यासतुल्या कार्या । दबहजरेखा संयोज्या । पुनर्बकेन्द्रं कृत्वा बजार्द्धव्यासेन जझवं वृत्तार्द्धं कार्यम् । इदं वृत्तं बदरेखाया बहिर्गमिष्यति । कुतः । जवतुल्यबजरेखाया अदतुल्यत्वात् । इयं अदरेखा बदरेखाया अधिकास्ति । पुनर्जदरेखा वचिह्वपर्यन्तं निष्कास्या । पुनर्दकेन्द्रं कृत्वा दअव्यासार्द्धेन अझचापं कार्यम् । इदं चापं जझवचापं झचिह्वे भेत्यति । कुतः । ववतुल्या दअरेखा बदरेखाया अधिकास्ति । पुनर्झजझबझदरेखा योजनीयाः । तत्र झबझदरेखे मिथः समाने । कुतः । बजदअरेखयोः समानत्वात् । पुनर्झचिह्वात् झतलम्बो बजरेखोपरि निष्कास्यः । तस्माद् दबरेखा तचिह्वोपर्यर्द्धिता भविष्यति । झतजकोणः समकोणोऽस्ति । झबजकोणोऽधिककोणो भविष्यति । झजवर्गो झबवर्गबजवर्गद्विगुणजबबतघातयोगतुल्योऽस्ति । द्विगुणजबबतघातो जबबदघाततुल्योऽस्ति । पुनर्बजवर्गजबबदघातयोगो जदजबघाततुल्योऽस्ति । दअवर्गतुल्यझबवर्गो जदबदघातसमानोऽस्ति । कुतः । अदरेखाया लघुवृत्तपालिसंलम्भत्वात् । पुनर्दजजबघातजददबघातयोगो जदवर्गतुल्योऽस्ति । तस्मात् जझवर्गजदवर्गौ समानौ जातौ । तस्मात् जझजदरेखे समाने जाते । पुनर्जझदकोणजदझकोणावपि समानौ । झबदकोणतुल्यजदझकोणः समानयोर्बजझकोणबझजकोणयोर्योगेन समानः । तस्मात् जझदत्रिभुजस्य समयोर्भुजयोर्जझदकोणो जदझकोणः प्रत्येकं द्विगुणितजकोणतुल्योऽस्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



अथैकादशं क्षेत्रम् ।


अभीष्टवृत्तान्तः समानं पञ्चभुजं क्षेत्रं कर्तुमिच्छास्ति ।

यथा अबजवृत्तं कल्पितम् । दशमक्षेत्रोक्तवत् त्रिभुजं कार्यम् । तद्

दहशत्रिभुजं कल्पितम् । वृत्तान्तः अबजत्रिभुजं कार्यं यथास्य त्रि-  
भुजस्य कोणा बहिःकल्पितत्रिभुजस्यकोणैः समाना भविष्यन्ति । वृत्ता-  
न्तस्त्रिभुजं अबजं कल्पितम् । पुनः अबजकोणः अजबकोणः प्रत्येकं  
बवरेखाया जतरेखयाद्वितः कार्यः । पुनः अवरेखावजरेखाजतरेखा-  
तबरेखाः संयोज्याः । तस्मात् अतबजबं समपञ्चभुजं क्षेत्रं जातम् ।


अस्योपपत्तिः ।

बअजकोणवबजकोणअबवकोणअजतकोणतजबकोणा मिथः  
समानाः सन्ति । एतेषां चापानि समा-  
नानि पूर्णजीवाश्च समानाः । तस्मात्पञ्चभुजा  
अपि समाना जाताः । अस्य पञ्चभुजस्य यः  
कश्चित्कोणः पञ्चचापेषु स चापत्रये लभ्योऽस्ति ।  
तस्मात्पञ्चकोणा अपि समाना जाताः ॥



प्रकारान्तरम् ।

तद्वृत्तस्य श्केन्द्रं कल्पयित्वा श्अव्यासार्द्धं कार्यम् । श्चिहे अश्-  
बकोणस्तादृशत्रिभुजभूमितुल्यः कोणः कार्यः । श्चिहे बश्चरेखाया  
बश्चजकोणस्तादृश एव कार्यः । पुनः श्चिहे जश्चरेखाया जश्चदकोण-  
स्तत्कोणतुल्य एव कार्यः । पुनर्श्चिहे दश्चरे-  
खाया दश्चहकोणः कार्यः । त्रिभुजस्य को-  
णत्रययोगः समकोणद्वयतुल्यो भवति ।  
त्रिभुजस्य मुखकोण एकसमकोणस्य पञ्चमां-  
शद्वयेन तुल्योऽस्ति । यः कोणोऽस्माभिः कृतः स प्रत्येकं चतुर्गुणपञ्चमां-  
शतुल्य एकस्य समकोणस्यास्ति । चतुर्णां कोणानां योगः समकोणत्रयस्य  
समकोणपञ्चमांशस्य योगेन तुल्योऽस्ति । तस्मात् शेषः अश्चहकोण  
एकसमकोणस्य चतुर्गुणपञ्चमांशतुल्यो जातः । तस्मात्पञ्चकोणा अपि  
समाना जाताः । एतेषां चापानि पूर्णजीवाश्च समाना जाताः । यदि




अबबजजददहहअपूर्णज्याः संयोज्यन्ते तदा पञ्चसमभुजसमकोणक्षेत्रं भवति । इदमेवास्माकमिष्टम् ।

अथ द्वादशं क्षेत्रम् ।

तत्र वृत्तोपरि पञ्चसमभुजसमानकोणं क्षेत्रं कर्तुमिच्छास्ति ।

पूर्वं वृत्तान्तः पञ्चसमानभुजसमानकोणं क्षेत्रं कार्यम् । पञ्चकोणेभ्यो वृत्तपालिलमा बहिः पञ्चरेखाः कार्याः । एताः पञ्चरेखा इवतकल-चिह्नेषु मिलिता भवन्ति । पञ्चसमभुजक्षेत्रं जातम् ।



अत्रोपपत्तिः ।


मकेन्द्रं कल्पितम् । केन्द्रात् दशसु चिह्नेषु रेखाः संयोज्याः । तत्र इजजइदरेखे समाने स्तः । पुनर्मजमदरेखे अपि समाने । मइरेखो-मयोस्त्रिभुजयोरेकैव । मइजत्रिभुजस्य मइदत्रिभुजस्य कोणा मिथः समाना जाताः । इमजकोणो इमदकोणश्च प्रत्येकं जमदकोणस्यार्द्ध-कोणोऽस्ति । अयं जमदकोणो दमहकोणेन समानोऽस्ति । कुतः । जदचापदहचापयोः समानत्वात् । एवं दमवत्रिभुजस्य वमहत्रिभुजस्य कोणा मिथः समानाः । दमवकोणो दमहकोणस्यार्द्धमितोऽस्ति । तस्मात् दमवकोणो दमइकोणेन समानो जातः । दस्य कोणद्वयं सम-कोणद्वयमस्ति । मदभुजो द्वयोरेक एव । तस्मात् मदइत्रिभुजस्य मदवत्रिभुजस्य च भुजाः कोणाः समाना जाताः । एवं सर्वेऽपि भुजाः समानाः ॥

प्रकारान्तरम् ।

मअरेखा कार्या । अचिहात् अवइरेखा वृत्तपालिलमा कार्या ।




अमरेखाया मचिहोपरि अमझकोणअमवकोणौ  
 दशमक्षेत्रोक्तत्रिभुजमुखकोणतुल्यौ कार्यौ । मझ-  
 रेखा मवरेखा च दीर्घा कार्या यथा झवरेखायां  
 झवचिह्नयोः संपातं करिष्यति । तस्मात् झमव-  
 कोणश्चतुर्णीं समकोणानां पञ्चमांशो जातः ।  
 पुनर्वमततमककमललमझकोणाः पूर्वकोणतुल्याः कार्याः । पञ्चकोणै-  
 र्वृत्तस्य पञ्चसमविभागा भविष्यन्ति । पुनर्भुजा मवसमानाः कार्याः ।  
 पुनर्वमततककललझरेखाः संयोज्याः । तस्मात्पञ्चत्रिभुजानां भुजाः  
 कोणाश्च मिथः समाना जाताः । एते सर्वे मिलित्वा पञ्चसमभुजसमान-  
 क्षेत्रं जातम् । पुनर्मेबमजमदमहलम्बाः कार्याः । एते लम्बा मअव्या-  
 साद्धेन तुल्या जाता इति निश्चितम् । तस्मात्पञ्चसमभुजस्य भुजा वृत्त-  
 पालिलमा जाता इति निश्चितम् ॥



अथ त्रयोदशं क्षेत्रम् ।

तत्र पञ्चसमभुजस्य मध्ये एकं वृत्तं कर्तुमिच्छास्ति ।

यथा अबजदहपञ्चसमभुजक्षेत्रं कल्पितम् । तत्र रेखाद्वयेन जकोण-  
 दकोणौ अर्द्धितौ कार्यौ । पुनर्द्वे रेखे वर्द्धनीये यथा झचिह्नलम्बे भवतः ।  
 पुनर्झचिह्नात् झवझतझकझलझमलम्बा भुजेषु कार्याः । एते लम्बाः  
 समाना भविष्यन्ति । यदि झबझअझहरेखाः संयोजितास्तदा झजद-  
 त्रिभुजझजबत्रिभुजयोर्जदभुजजझभुजौ बजभुजजझभुजाभ्यां समानौ  
 भवतः । एवं जस्य कोणद्वयं समानं भवति ।  
 तस्मात् जदझकोणजबझकोणौ समानौ भवि-  
 ष्यतः । प्रत्येकमनयोः पञ्चसमभुजसमानकोणस्य  
 क्षेत्रस्य एककोणार्द्धमितो भवति । झबअकोणो  
 द्वितीयार्द्धं भवति । दझबझभुजौ समानौ भविष्यतः । एवं शेषकोणाः



पञ्चसमभुजसमानकोणानामर्द्धमिता भविष्यन्ति । याभी रेखाभिरेते कोणा  
अर्द्धिता जातास्ता अपि समानाः स्युः । तस्मादेषां त्रिभुजानां भूमयः पञ्च-  
समभुजस्य क्षेत्रस्य भुजरूपाः सन्ति । तेषां त्रिभुजानां भुजाः कोणाश्च  
मिथः समानाः सन्ति । पुनर्जस्य द्वयोः कोणयोः समानत्वात् वमको-  
णयोः समकोणत्वेन झजभुजस्य एकभुजत्वेन झवलम्बझमलम्बौ स-  
मानौ जाताविति निश्चितम् । एवं शेषलम्बा अपि समाना भविष्यन्ति ।  
पुनर्झचिह्नं केन्द्रं कृत्वा एकलम्बार्द्धव्यासेन वतकलमवृत्तं कार्यम् ।  
इदमभीष्टवृत्तं जातम् ।

अथ याम्यां जकोणदकोणौ अर्द्धितौ कृतौ ते रेखे पञ्चसमभुजक्षे-  
त्रान्तर्मिलिष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

यदा जझरेखा वर्द्धिता कृता तदा अबभुजे संपातं कुर्वती न गमि-  
ष्यति । यदि संपातं करिष्यति तदा वचिहे संपातः

कृत इति कल्पितम् । जवरेखादवरेखा योजिताः ।

पुनर्जबवत्रिभुजे जदवत्रिभुजे जबजदौ भुजौ

मिथः समानौ स्तः । जबभुजो द्वयोरेकैवास्ति । जस्य

द्वौ कोणौ समानौ । तस्माज्जबअकोणो जदवकोणेन समानो जातः ।

जदहकोणेन समानः पूर्वं स्थितः । इदमशुद्धम् । पुनः अचिह्नोपरि

सा रेखा न गमिष्यति । यदि गमिष्यति तदा जअरेखा दअरेखा वर्द्ध-

नीया । प्रथमप्रकारेण निश्चितं जबअकोणो जदअकोणेन समानो

जातः । एवं सा रेखा दहभुजे संपातं न करिष्यति । हचिहेपि संपातं


न करिष्यति । तस्मात्सा जझरेखा अहभुजे संपातं कुर्वती गमिष्यति ।

अनेनैव प्रकारेण दझरेखा अबभुजे संपातं करिष्यति । तस्मात् एते द्वे


जझदझरेखे पञ्चसमभुजक्षेत्रस्यान्तः संपातं करिष्यतः ॥

पुनः प्रकारान्तरम् ।

समीपस्थं भुजद्वयं प्रत्येकमर्द्धं कृत्वाऽर्द्धचिह्नात् वझतझलम्बौ कार्यौ ।




एतौ द्वौ लम्बौ पञ्चसमभुजक्षेत्रस्यान्तर्मिलिष्यतः । कुतः । वज्रलम्बो  
वर्द्धितश्चेत् पञ्चसमभुजक्षेत्राद्बहिर्गमिष्यति बज्रभुजे  
संपातं न करिष्यति । पुनस्तद्वलम्बः अहभुजे  
संपातं न करिष्यति । तस्मादेतौ लम्बौ बज्रभुजे  
मिलिष्यतः । अथवा बहिर्मिलिष्यतः । पुनर्द्वादश-  
जरेखा योज्या । पुनर्द्वदशभुजयोः समानत्वेन द्वादस्य एकभुजत्वेन  
वतयोः समकोणत्वेन द्वादकोणद्वादकोणौ समानौ जाताविति नि-  
श्चितम् । अनयोः कोणयोरन्यतरकोणः पञ्चसमकोणसमभुजस्य कोणाद्धे-  
तुल्योऽस्ति । पुनर्द्वादशभुजभुजे द्वादशत्रिभुजे द्वादकोणद्वादकोणौ  
समानौ स्तः । तस्माद्द्वादशभुजकोणोऽपि पञ्चसमकोणसमभुजस्य क्षेत्रस्य  
कोणाद्धेन तुल्यो जातः । पुनर्द्वादशत्रिभुजे द्वादशभुजभुजे जस्य द्वौ कोणौ  
जबजदौ भुजौ च मिथः समानौ स्तः । द्वादशभुज उभयोरेक एवास्ति ।  
तस्मात् जदशकोणः पञ्चसमकोणसमभुजस्य कोणाद्व्यूनोऽस्त्ययं ज-  
बशकोणेन तुल्यो जातोऽथवाऽधिको जातः । इदमशुद्धम् । तस्मात्  
तावुभौ लम्बावन्तर्मिलिष्यतः । पुनर्द्वाचिह्वात् लम्बा भुजोपरि निष्कास-  
नीयाः । एते सर्वेऽपि लम्बाः समाना भविष्यन्ति । पुनस्ततो वृत्तं कार्यम् ।



पुनरन्यः प्रकारः ।

अबभुजो नचिहपर्यन्तं निष्कासनीयः । पुनः अबरेखोपरि वृत्तखण्डं  
कार्यम् । जबनकोणतुल्यो वृत्तखण्डे कोणो भवितु-  
मर्हति तथा कार्यम् । तत् खण्डं अद्वाद जातम् ।  
तस्य द्वाचिह्वाद्धे कार्यम् । पुनर्द्वाअरेखा द्वाद-  
रेखा च कार्या । तदा द्वादअकोणो द्वादअको-  
णश्चेतौ समानौ । अनयोर्योगो जबअकोणेन तुल्यः । तस्मात् प्रत्येकं  
पञ्चसमकोणसमभुजस्य कोणाद्धेतुल्यो जातः । तस्मात् द्वादअकोणो  
द्वादजकोण एतावपि तस्य क्षेत्रस्य कोणाद्धेतुल्यौ जातौ । पुनर्द्वादज-  
रेखा द्वादरेखा द्वादरेखा च कार्या । त्रिभुजानां समानत्वं निश्चितम् ।




पुनर्ज्ञचिह्नात् भुजेषु लम्बाः कार्याः । एते लम्बाः समानाः । पुनर्वृत्तं कार्यम् । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् ।


पञ्चसमभुजोपरि वृत्तं कर्तुं चिकीर्षास्ति ।

यथा अबजदहं पञ्चसमभुजं कल्पितम् । पुनर्जकोणदकोणौ रेखाभ्यामर्द्धितौ कार्यौ । तद्रेखाद्वयं ज्ञचिह्ने मिलिष्यति । पुनर्ज्ञबज्ञअज्ञहरेखाः कार्याः । एतानि त्रिभुजानि एते भुजाश्च समाना भविष्यन्ति । पश्चादेकं भुजं व्यासार्द्धं कृत्वा वृत्तं कार्यम् ॥



पुनः प्रकारान्तरेणाह ।

प्रथमं अजरेखाअदरेखा संयोज्या । पुनः अबजत्रिभुजोपरि अबजवृत्तं कार्यम् । इदं वृत्तं पञ्चसमभुजोपरि भविष्यति ॥



अत्रोपपत्तिः ।

पञ्चसमभुजक्षेत्रे त्रीणि त्रिभुजानि भवन्ति । तस्मादस्य पञ्चकोणाः षट्कोणैस्तुल्या भवन्ति । तत्रैककोण एकसमकोणेन समकोणपञ्चमांशयुतेन समानो जातः । तदा बअजकोणो बजअकोणश्च प्रत्येकं समकोणस्य पञ्चमांशद्वयेन तुल्यो जातः । एवं हअदकोणोऽपि जअदकोणोऽपि । तस्माद्बअदकोणश्चतुर्गुणितपञ्चमांशेन तुल्योऽस्ति । अयं कोणो बजदकोणेन सहितो द्वयोः समकोणयोस्तुल्योऽस्ति । पुनः अबजकोणः अदजकोणेन सहितो द्वयोः समकोणयोस्तुल्योऽस्ति । पुनः अबजकोणः अजदकोणेन सहितो द्वयोः समकोणयोस्तुल्यो जातः । तस्माद्वृत्तं दचिह्ने गमिष्यति । यदि दचिह्ने न गमिष्यति अदरेखां भित्वा ज्ञचिह्ने गमिष्यतीति कल्पितम् । ज्ञजरेखा कार्या । तदा अज्ञजकोणः अदजकोणेन समानो जातः । तस्मात् अन्तस्थः कोणो

बहिःस्थकोणेन समानो जातः । अनेन प्रकारेणेदं निश्चितं वृत्तं हचि-  
होपरि गमिष्यति ॥


अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् ।

वृत्तस्यान्तः समषड्भुजं क्षेत्रं निष्कासनीयमिति चि-  
कीर्षास्ति ।

तत्र अबदवृत्तं कार्यं जदव्यासो हकेन्द्रं च कल्पितम् । पुनर्ज-  
चिह्नोपरि हजव्यासार्द्धेन अबद्भवृत्तं कार्यम् । अहरेखा बहरेखा  
संयोजनीया । एते रेखे वचिह्नतचिह्नपर्यन्तं वर्द्धनीये । पुनः अजजव-  
बववददततअपूर्णज्याः संयोजनीयाः । तदा समषड्भुजं क्षेत्रं जातम् ।

अत्रोपपत्तिः ।

अहजत्रिभुजं बहजत्रिभुजं प्रत्येकं समत्रिभुजमस्ति । प्रत्येकक्षेत्रस्य  
प्रत्येककोणः समकोणस्य द्विगुणिततृतीयांशेन  
तुल्योऽस्ति । तस्मात् दहतकोणो बहजकोणतुल्यो-  
ऽस्ति । अयमपि समकोणस्य द्विगुणिततृतीयांशेन  
तुल्योऽस्ति । तदा अहतकोणोऽनेन तुल्यो जातः ।  
तस्मात् केन्द्रस्यापि षट्कोणाः समाना जाताः ।  
एतेषां चापानि पूर्णज्या अपि समाना जाताः ।  
इदमेवास्माकमिष्टम् ।



अनेन क्षेत्रेणायं निश्चयो जातो वृत्तषष्ठांशस्य पूर्णज्या व्यासार्द्ध-  
तुल्या भवति ॥

अथ षोडशं क्षेत्रम् ।

वृत्तस्यान्तः पञ्चदशसमभुजं समकोणं क्षेत्रं कर्तुमि-  
च्छास्ति ।

तत्र अबपूर्णज्या पञ्चसमभुजस्यैकभुजेन तुल्या निष्कासनीया ।

अजपूर्णज्या त्रिभुजस्यैकभुजेन तुल्या कार्या ।

अबचापे त्रयः पञ्चदशविभागाः पतिष्यन्ति ।


बजचापे द्वौ पञ्चदशविभागौ पतिष्यतः ।

तदा अजचापे पञ्च पञ्चदशांशाः पतिष्यन्ति ।

बजचापं दचिह्नेऽर्द्धितं कार्यम् । तस्मात् बज-

चापं जदचापं प्रत्येकं वृत्तस्य पञ्चदशमांशो जातः । पुनर्दजपूर्णज्या

दबपूर्णज्या संयोजनीया । एवं सर्वेषु विभागेषु । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



इति श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्ट्यै द्विजेन्द्रः

श्रीमत्सम्राट् जगन्नाथ इति समभिधारूढितेन प्रणीते ।

ग्रन्थेऽस्मिन्नास्मि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-

र्यध्यायोऽध्येतृमोहापह इति विरतिं संगतोऽभूच्चतुर्थः ॥

इति श्रीमज्जगन्नाथसम्राट् विरचिते रेखागणिते

चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥

अथ पञ्चमोऽध्यायः प्रारभ्यते ।

तत्र पञ्चविंशतिक्षेत्राणि सन्ति ।

तत्र प्रथमं परिभाषा निरूप्यते ।

यत्र प्रमाणद्वयं न्यूनाधिकमस्ति तत्र न्यूनं द्वितीयस्यांशो भवति महान् गुणगुणितलघुतुल्यो भवति ।

यदि बृहत्प्रमाणं निरवयवत्वेन निःशेषं करोति महत्प्रमाणं च लघ्ववयवविघाततुल्यं भवति तत्रैको राशिर्द्वितीयराशेरंशो भवति वा गुणैर्गुणितद्वितीयतुल्यो भवति एतादृशं यत्र राशिद्वयं भवति तत्र निर्णैर्निष्पत्तिरित्युच्यते ।

यैत्र निष्पत्तिर्भवति तत्रैकराशिरेकादिगुणितो द्वितीयराशेरधिको भवति ।

येषां निष्पत्तिः सैमाना भवति ते राशयः सजातीया भवन्ति ।

यत्र राशिचतुष्टयमस्ति तत्र प्रथमराशिस्तृतीयराशिश्च केनचित्प्रमाणेन गुणितो द्वितीयराशिश्चतुर्थराशिरन्येन केनचित्प्रमाणेन गुणितस्तत्र प्रथमघातौ द्वितीयघाताभ्यामधिकौ वा न्यूनौ वा समौ भवतस्तदा ते राशय एकनिष्पत्त्युपरि सन्ति । प्रथमराशिनिष्पत्तिर्द्वितीयेन यथा भवति तथा तृतीयनिष्पत्तिश्चतुर्थेन । इयं निष्पत्तिः सजातीया ज्ञेया ।

यदि प्रथमघातो द्वितीयघातादधिको भवेत् तृतीयघातश्चतुर्थादधिको न भवेत् तत्र प्रथमद्वितीययोर्निष्पत्तिस्तृतीयचतुर्थयोर्निष्पत्तेरधिको भवेत् तत्राधिकनिष्पत्तिः संज्ञा ज्ञेया । विजातीया च ज्ञेया ।

यत्र चतुर्णां राशीनां मध्ये द्वितीयः प्रथमः कल्पते तत्र विलोमनिष्पत्तिर्भवति ।

१ शकलानि K. २ लघ्ववयवविघातं B. ३ एकादिगुणिततुल्यो भवति B. ४ निष्पत्तिर्भवति B. ५ तत्रैकराशिघाता द्वितीयराशेरधिका भवन्ति तत्रापि निष्पत्तिरुच्यते । B. ६ Ms. B. inverts the order.

यत्र प्रथमस्य प्रथमेन निष्पत्तिर्देया द्वितीयस्य द्वितीयेन निष्पत्ति-  
र्देया तत्र विनिमयनिष्पत्तिर्ज्ञेया ।

यत्र प्रथमद्वितीययोगेन यदि द्वितीयस्य निष्पत्तिर्दीयते तत्र योग-  
निष्पत्तिर्ज्ञेया ।

प्रथमस्य प्रथमद्वितीययोर्योगेन निष्पत्तिर्दीयते तत्र विलोमयोग-  
निष्पत्तिर्ज्ञेया ।

यत्र प्रथमद्वितीययोन्तरेण द्वितीयस्य निष्पत्तिर्दीयते तत्रान्तरनि-  
ष्पत्तिर्ज्ञेया ।

प्रथमस्य प्रथमद्वितीययोरन्तरेण निष्पत्तिर्दीयते तत्रान्तरविलोमनि-  
ष्पत्तिर्ज्ञेया ।

यत्र पङ्क्तिद्वये बहूनि प्रमाणानि सन्ति प्रत्येकं प्रमाणद्वयमेक-  
पङ्क्तिस्थं यस्यां निष्पत्तौ भवेत् द्वितीयपङ्क्तौ तादृशं प्रमाणद्वयं त-  
स्यामेव निष्पत्तौ यदि भवेत् तत्रान्तरालस्थानि प्रमाणानि त्यक्त्वा आ-  
द्यन्तयोरेव निष्पत्तिर्लक्ष्यते तत्र समाना निष्पत्तिर्ज्ञेया ॥

यत्र राशित्रयात्मकं पङ्क्तिद्वयमस्ति तत्र प्रथमपङ्क्तौ प्रथमप्रमाणस्य  
द्वितीयेन यथा निष्पत्तिरस्ति तादृश्येव द्वितीयपङ्क्तौ प्रथमद्वितीययो-  
रस्ति पुनः प्रथमपङ्क्तौ द्वितीयतृतीययोर्या निष्पत्तिः सैव द्वितीयपङ्क्तौ  
द्वितीयतृतीययोरियं यथाक्रमनिष्पत्तिर्ज्ञेया ।

यत्र प्रथमपङ्क्तौ प्रथमद्वितीययोर्यादृशी निष्पत्तिरस्ति तथा द्विती-  
यपङ्क्तौ द्वितीयतृतीययोर्निष्पत्तिर्भवति पुनः प्रथमपङ्क्तौ द्वितीय-  
तृतीययोर्निष्पत्तिः सैव द्वितीयपङ्क्तौ प्रथमतृतीयनिष्पत्तिर्भवति इयं  
क्रमरहिता निष्पत्तिर्ज्ञेया ॥

इति परिभाषा ।



## अथ प्रथमं क्षेत्रम् ।

यत्र चत्वारि प्रमाणानि सन्ति तत्र प्रथमप्रमाणे द्वितीय-  
प्रमाणं यावद्गुणं भवति तावद्गुणं चतुर्थप्रमाणं तृतीये भ-  
वति तत्र प्रथमतृतीययोगे द्वितीयचतुर्थयोगस्तद्गुणित एव  
भवति ।

यथा अबरेखायां यावत्यो हरेखाः प्राप्यन्ते तावत्यो यदि जद-  
रेखायां झरेखाश्च प्राप्यन्ते तदा अबजदयोगे हृष्ययोगास्तावन्त  
एव प्राप्यन्ते ।

अत्रोपपत्तिः ।

अबरेखाया वचिहे हतुल्यं भागद्वयं कार्यं जदरेखायास्तचिहे झ-  
तुल्यं भागद्वयं कार्यम् । तदा अबजतयोगो हृष्ययो-  
गतुल्योऽस्ति । अबतदयोगो हृष्ययोगेन तुल्योऽस्ति ।  
तस्मात् अबजदयोगे हृष्ययोगास्तावन्तो भविष्यन्ति  
यथा अबरेखायां यावत्यो हरेखाः सन्ति । इदमे-  
वास्माकमिष्टम् ॥




## अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ।

षट्प्रमाणानि यत्र भवन्ति प्रथमप्रमाणे यदङ्गुणितं द्वि-  
तीयप्रमाणं भवत्येवं तृतीयप्रमाणे तद्गुणितचतुर्थप्रमाणं यदि  
भवति पञ्चमप्रमाणे यद्गुणितं द्वितीयप्रमाणं भवति तद्गु-  
णितमेव चतुर्थप्रमाणं षष्ठप्रमाणे यदि स्यात् तदा प्रथमपञ्चम-  
प्रमाणयोर्योगे यद्गुणितं द्वितीयप्रमाणं स्यात् तृतीयषष्ठप्रमा-  
णयोगे तावद्गुणमेव चतुर्थप्रमाणं स्यात् ।

यथा अबप्रमाणे जप्रमाणं यद्गुणं स्यात् तद्गुणमेव झप्रमाणं दह-

प्रमाणे स्यात् पुनर्बद्धप्रमाणे यद्गुणं जप्रमाणं स्यात्  
तद्गुणमेव झप्रमाणं हतप्रमाणे स्यात् तदा अबप्र-  
माणे यद्गुणं जप्रमाणं स्यात् तद्गुणमेव झप्रमाणं  
दत्तप्रमाणे भवति ॥

अत्रोपपत्तिः ।




अबप्रमाणे यावन्मितं जप्रमाणं तावन्मितमेव झप्रमाणं दहप्रमाणे-  
ऽस्ति । पुनर्बद्धप्रमाणे यावन्मितं जप्रमाणं तावन्मितं झप्रमाणं हतप्र-  
माणेऽस्ति । समानप्रमाणेषु समानानि प्रमाणानि योज्यन्ते तदा समा-  
न्येव भवन्ति । तस्मात् अबप्रमाणे यावन्मितं जप्रमाणं तावन्मितमेव  
झप्रमाणं दत्तप्रमाणेऽस्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ तृतीयं क्षेत्रम् ।

यत्र चत्वारि प्रमाणानि सन्ति तत्र प्रथमप्रमाणे यद्गुणितं  
द्वितीयं भवति तृतीयप्रमाणे तद्गुणमेव चतुर्थप्रमाणं भवति  
पुनः प्रथमप्रमाणं यद्गुणगुणितं तेनैव गुणकेन तृतीयं गुण-  
नीयं प्रथमगुणनफले यद्गुणितं द्वितीयं स्यात् तद्गुणमेव चतु-  
र्थप्रमाणं तृतीयगुणनफले स्यात् ।

यथा अप्रमाणे यद्गुणं बप्रमाणमस्ति तद्गुणमेव दप्रमाणं जप्रमाणे  
भवति हझप्रमाणे यावन्ति अप्रमाणानि सन्ति  
वतप्रमाणे तावन्त्येव जप्रमाणानि भवन्ति तदा  
हझप्रमाणे यावन्ति बप्रमाणानि सन्ति तावन्त्येव  
वतप्रमाणे दप्रमाणानि भवन्ति ।

अस्योपपत्तिः ।



हझप्रमाणस्य कचिहे अप्रमाणतुल्या विभागाः  
कार्याः । वतप्रमाणस्य लचिहे जप्रमाणतुल्या विभागाः  
कार्याः । तदा अतुल्यहकप्रमाणे यावन्ति बप्रमाणानि सन्ति जतुल्य-

बलप्रमाणे तावन्त्येव द्रप्रमाणानि सन्ति । अतुल्यकद्रप्रमाणे यावन्ति  
बद्रप्रमाणानि तावन्त्येव द्रप्रमाणानि जतुल्यलतप्रमाणे भवन्ति । तदा  
हृद्रप्रमाणे यावन्ति बद्रप्रमाणानि सन्ति वस्तप्रमाणे तावन्त्येव द्रप्रमा-  
णानि भविष्यन्ति । इदमस्मदिष्टम् ॥



अथ चतुर्थे क्षेत्रम् ।

प्रथमप्रमाणस्य द्वितीयप्रमाणेन यथा निष्पत्तिः स्यात्  
तथा यदि तृतीयस्यापि चतुर्थेन स्यात् पुनः प्रथमप्रमाणं तृती-  
यप्रमाणं केनचित्समेनाङ्केन गुणनीयं तथा द्वितीयं चतुर्थं च  
केनापि समेनान्येनाङ्केन गुणनीयं तत्र प्रथमगुणनफलस्य  
द्वितीयगुणनफलेन वा निष्पत्तिः सैव तृतीयगुणनफलस्य  
चतुर्थेन निष्पत्तिः स्यात् ।

यथा अप्रमाणबद्रप्रमाणयोर्निष्पत्तिः सैव जदयोर्भ-  
वति । अजौ केनचिदङ्केन गुणितौ फलं हृद्रौ बदा-  
वाप्यन्येनाङ्केन गुणितौ जातौ वतौ तत्र हृदयोर्वा  
निष्पत्तिः सैव ज्ञतयोर्निष्पत्तिः स्यात् ।

अस्योपपत्तिः ।

हृद्रयोर्घाता लमसंज्ञा वतयोर्घाता नससंज्ञा  
लमसंज्ञा अजयोर्घाता नससंज्ञा बदयोर्घाताः ।  
पुनर्लमौ नसयोरधिकावथवा न्यूनावथवा समौ  
भविष्यतः । तस्मात् यावन्तो घाता हृद्रयोर्घा-  
वन्तो घाता वतयोस्तत्र प्रथमौ द्वौ घातौ द्विती-  
यघाताभ्यामधिकावथवा न्यूनावथवा समानौ भवि-  
ष्यतो नत्वन्यथा । तस्मात् हृद्रप्रमाणवद्रप्रमाणयो  
निष्पत्तिः सैव ज्ञप्रमाणतद्रप्रमाणयोर्निष्पत्तिः स्यात् ।  
इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ।

तत्र प्रमाणद्वयमध्ये एकं प्रमाणं गुणगुणितद्वितीयप्रमाणतुल्यमस्ति । अनयोर्द्वयोः प्रमाणयोर्मध्ये तादृशमेव प्रमाणद्वयं शोध्यं शेषमपि तादृशमेव भवति । प्रथमशेषं गुणगुणितद्वितीयशेषतुल्यं भवतीत्यर्थः ।

यथा अबप्रमाणं गुणगुणितजदप्रमाणतुल्यमस्ति । अनयोः प्रमाणयोः अहं जज्ञं च शोधितम् । अहमपि तद्गुणगुणितजज्ञतुल्यमस्ति । हबशेषमपि तद्गुणितज्ञदतुल्यमस्ति ।


अत्रोपपत्तिः ।

ज्ञदं केनचिदङ्गेन गुणितं जातं अतं हबसमानम् । तदा तहं तद्गुणकगुणितजदतुल्यं भविष्यति । अबप्रमाणमपि तद्गुणगुणितमेवास्ति । तदा हतं अबं समानं जातम् । अनयोः अहं शोध्यम् । अतं हबेन समानं स्यात् । हबमपि तद्गुणगुणितज्ञदतुल्यं स्यात् । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ षष्ठं क्षेत्रम् ।

द्वे प्रमाणे अन्ययोर्द्वयोः प्रमाणयोर्गुणगुणितयोस्तुल्ये स्यातां तयोः प्रमाणयोरन्यं तद्विज्ञं तृतीयप्रमाणद्वयं गुणितद्वितीयप्रमाणद्वयतुल्यं शोधितं चेच्छेषमपि गुणितद्वितीयप्रमाणद्वयतुल्यमेव भवति ।

यथा अबप्रमाणं जदप्रमाणं हप्रमाणस्य ज्ञप्रमाणस्य यावद्भातमितं भवति । पुनः अबं अबात् शोधितम् । जतं जदात् शोधितम् । अबं



हस्य यावद्घातमितं भवति जतमपि झस्य तावद्घात-  
मितं भवति । बबशेषे यावन्तो हघाताः तदशेषे-  
ऽपि झस्य तावन्त एव घाता भवन्ति ।

कुतः ।

बबे यावन्तो हघातास्तावन्त एव जके झघाता  
ग्राह्याः । तदा अबे यावन्ति हप्रमाणानि भवन्ति ज-  
तावन्त्येव जतप्रमाणे झप्रमाणानि भवन्ति । पुनर्बबे  
यावन्ति हप्रमाणानि जके तावन्त्येव झप्रमाणानि भव-  
न्ति । तदा अबे यावन्ति हप्रमाणानि कते तावन्ति झप्रमाणानि  
भवन्ति । जदेऽपि तावन्त्येव झप्रमाणानि भवन्ति । तस्मात् कतं जदं  
समानं जातम् । जतमुभयोः शोध्यम् । कजं तदेन समानं स्यात् ।  
कजे यावन्तो झघाता भवन्ति तदेऽपि तावन्त एव झघाता भवि-  
ष्यन्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ सप्तमं क्षेत्रम् ।

यदि प्रमाणानि समानि सन्ति तत्रान्यप्रमाणेन सर्वेषां  
प्रमाणानां निष्पत्तिस्तुल्यैव भवति । अन्यप्रमाणस्यापि तै-  
र्निष्पत्तिस्तुल्या भवति ।

यथा अबं प्रमाणद्वयं समानमस्ति । तत्र अप्रमा-  
णस्य निष्पत्तिर्जप्रमाणेन तादृश्यस्ति यथा बप्रमाणस्य  
जप्रमाणेन । पुनर्जप्रमाणस्य अप्रमाणेन निष्पत्तिस्त-  
थास्ति यथा जप्रमाणस्य बप्रमाणेन ।

अस्योपपत्तिः ।

अप्रमाणं यद्गुणितं गृह्यते तद्गुणगुणितमेव अ ब द ह ज झ

१ शकलम् K. २ तुल्यैवस्यात्तदा तानि प्रमाणानि समानानि भवन्ति । D. K.

अप्रमाणं ब्राह्मम् । तत्र अप्रमाणयोर्गुणघातौ दहतुल्यौ कल्पितौ । अप्रमाणस्यापि कियन्तो घाताः कल्पितास्तस्य फलं ब्रह्म कल्पितम् । एवं यदा अप्रमाणं अप्रमाणादधिकं वा न्यूनं समं वा भविष्यति तदा ह्यप्रमाणमपि तादृशमेव भवति । एवं हि अप्रमाणं अप्रमाणात् ह्यप्रमाणादधिकं न्यूनं वा समं भविष्यति तस्मान्निष्पत्तिरेकैव जाता । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथाष्टमं क्षेत्रम् ।

तत्र प्रमाणद्वयमस्ति एकं लघु द्वितीयं बृहत् । तत्र बृहत्प्रमाणस्य केनचित् तृतीयप्रमाणेन निष्पत्तिरधिका भवति लघुप्रमाणस्य निष्पत्तिस्तृतीयप्रमाणेनाल्पा भवति । पुनः तृतीयप्रमाणस्याल्पप्रमाणेन निष्पत्तिर्महती भवति । तृतीयप्रमाणस्य बृहत्प्रमाणेन निष्पत्तिर्न्यूना भवति ।

यथा अबं बृहत्प्रमाणं जं लघुप्रमाणं दं तृतीयप्रमाणमस्ति । तत्र अप्रमाणस्य अप्रमाणेन निष्पत्तिरधिकास्ति अप्रमाणस्य अप्रमाणेन न्यूना भवति । पुनर्दप्रमाणस्य अप्रमाणेन निष्पत्तिरधिकास्ति । अप्रमाणस्य अप्रमाणेन न्यूनास्ति ।

अस्योपपत्तिः ।

तत्र अप्रमाणे जतुल्यबृहत्प्रमाणं प्रथमकार्यम् । अह्यप्रमाणह्यप्रमाणयो-  
र्यत् खण्डं द्वितीयखण्डादधिकं न भवेत् तत् अहं कल्पितम् । एतत्प्रमाणं तावत्पर्यन्तं एकादिगुणं कर्तव्यं यावद् अप्रमाणादधिकं स्यात् ।



तत्फलं श्रवणं कल्पितम् । यदि अहप्रमाणं दप्रमाणादधिकमेवास्ति तदा स्वेच्छया एकादिगुणितं ग्राह्यं तदपि फलं श्रवणं कल्पितम् । ह्रस्वस्यापि तावन्त एव घाता ग्राह्याः । अस्य फलं वतं कल्पितम् । पुनर्जस्य तावद्घाताः कलसंज्ञाः कृताः । तत्र तवकले समाने स्तः । अनयोः प्रमाणं प्रत्येकमधिकमस्ति दप्रमाणात् ।

पुनर्दं द्विगुणं ग्राह्यं तत्फलं सप्रमाणं कल्पितम् । पुनर्दप्रमाणं त्रिगुणं ग्राह्यं तस्य नप्रमाणं कल्पितम् । एवं चतुर्गुणं पञ्चगुणं वा ग्राह्यं यावत्कलप्रमाणादधिकं स्यात् । तत्फलं सप्रमाणं कल्पितम् । नप्रमाणं कलप्रमाणादधिकं नास्तीति कल्पितम् । वतप्रमाणादधिकं नास्ति । तदा दप्रमाणं नप्रमाणोपरि वर्द्धनीयं तदा सप्रमाणं जातं श्रवप्रमाणं वतप्रमाणोपरि वर्द्धनीयं तदा श्रवप्रमाणं जातम् । पुनर्श्रवप्रमाणं दप्रमाणादधिकमासीत् । श्रवप्रमाणं च सप्रमाणादधिकं जातम् । श्रवप्रमाणं तावद्गुणअबप्रमाणसमं यावद्गुणं जप्रमाणं कलप्रमाणतुल्यम् । तस्मात् अबप्रमाणस्य जप्रमाणस्य च घाताः समानाः प्राप्ताः । अबघाता दघातेभ्योऽधिका जाताः । जस्य घाता अधिका न जाताः । तस्मात् अबप्रमाणनिष्पत्तिर्दप्रमाणेनाधिका जाता । जप्रमाणस्य च न्यूना जाता । पुनरपि दघाता जघातेभ्योऽधिकाः सन्ति । अबघातान्यूनाश्च । तस्माद् दस्य निष्पत्तिर्जप्रमाणेनाधिका जाता अबप्रमाणाभ्यूना जाता । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥


अथ नवमं क्षेत्रम् ।

येषां प्रमाणानामन्यप्रमाणेन निष्पत्तिस्तुल्यास्ति तानि प्रमाणान्यपि तुल्यानि भवन्ति । एवमन्यप्रमाणस्य तैः प्रमाणैर्निष्पत्तिस्तुल्यास्ति तदा तान्यपि प्रमाणानि तुल्यानि ।

१ जप्रमाणस्यापि तावन्तो घाता ग्राह्याः । अस्य फलं कलं कल्पितम् । K.  
२ B omits प्रमाणं. ३ शकलम् K.

यथा अप्रमाणस्य जप्रमाणेन निष्पत्तिस्तथास्ति यथा बप्रमाणस्य जप्रमाणेन । तदा अबप्रमाणे समाने जाते । पुनरपि जप्रमाणस्य निष्पत्तिः अप्रमाणेन तथास्ति यथा जप्रमाणस्य बप्रमाणेन निष्पत्तिरस्ति । तस्मादपि च अप्रमाणबप्रमाणे समाने जाते ।

अस्योपपत्तिः ।



यदि ते द्वे प्रमाणे समाने न भवतः किं च न्यूनाधिके भवतस्तदा तयोर्निष्पत्तिरपि न्यूनाधिका स्यात् । पूर्वं च निष्पत्तयस्तुल्याः कल्पिताः । एतदशुद्धम् । अस्मादिदं समीचीनम् ॥

अथ दशमं क्षेत्रम् ।

ययोर्द्वयोः प्रमाणयोर्मध्ये यस्यैकस्य प्रमाणस्य तृतीयप्रमाणेन निष्पत्तिरधिकास्ति तत्प्रमाणमप्यधिकं भवति यस्य तृतीयेन निष्पत्तिर्न्यूनास्ति तच्च्यूनम् । पुनस्तृतीयप्रमाणस्य तयोर्मध्ये येन प्रमाणेन निष्पत्तिरधिकास्ति तत्प्रमाणं न्यूनं भवति येन प्रमाणेन निष्पत्तिर्न्यूनास्ति तत्प्रमाणमधिकं भवति ।

यथा अप्रमाणस्य निष्पत्तिर्जप्रमाणेनाधिकास्ति बप्रमाणस्य निष्पत्तिर्न्यूनास्तीति कल्पिता । तदा अप्रमाणं बप्रमाणादधिकं भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

यदि अप्रमाणं बप्रमाणेन समानमस्ति तदा अप्रमाणबप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्जप्रमाणेनैकरूपा भविष्यति । यदि अप्रमाणं बप्रमाणाच्च्यूनमस्ति तदा अप्रमाणस्य निष्पत्तिर्जप्रमाणेन न्यूना भविष्यति । बप्रमाणस्य जप्रमाणेनाधिका भविष्यति । अत्रैवं नास्ति । तस्मात् अप्रमाणं बप्रमाणादधिकं जातम् ।





पुनरपि अप्रमाणस्य बप्रमाणेन निष्पत्तिरधिकास्ति । अप्रमाणस्य निष्पत्तिः अप्रमाणेन न्यूनास्ति । तस्मात् अप्रमाणमधिकमस्ति बप्रमाणतः ।

अस्योपपत्तिः ।

यदि अप्रमाणं बप्रमाणतुल्यं स्यात् तदा अप्रमाणस्य निष्पत्तिः प्रमाणद्वयादप्येकरूपा स्यात् । यदि अप्रमाणं बप्रमाणाव्यूनमस्ति तदा अप्रमाणस्य निष्पत्तिः अप्रमाणादधिका भविष्यति बप्रमाणाच्च न्यूना भविष्यति । एवं च नास्ति । कुतः । अप्रमाणस्य निष्पत्तिर्बप्रमाणादधिका कल्पिताऽस्ति । तस्मात् अप्रमाणमधिकं बप्रमाणाज्जातम् । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥


अथैकादशं क्षेत्रम् ।

या निष्पत्तय एकनिष्पत्तेस्तुल्याः सन्ति ता निष्पत्तयो मिथस्तुल्याः स्युः ।

यथा अप्रमाणस्य निष्पत्तिर्बप्रमाणेन यथा अप्रमाणस्य निष्पत्तिर्दप्रमाणेन । पुनर्हप्रमाणस्य निष्पत्तिर्ज्ञप्रमाणेन तथास्ति यथा अप्रमाणस्य निष्पत्तिर्दप्रमाणेन । तस्मात् अप्रमाणस्य निष्पत्तिर्बप्रमाणेन तथास्ति यथा हप्रमाणस्य निष्पत्तिर्ज्ञप्रमाणेन ।

अस्योपपत्तिः ।

तत्र अप्रमाणजप्रमाणहप्रमाणानां एकरूपा घाता ग्राह्याः । ते च



बप्रमाणतप्रमाणकप्रमाणरूपा भवन्ति । बप्रमाणदप्रमाणज्ञप्रमाणा-  
नामपि एकरूपा घाता ग्राह्याः । ते च लप्रमाणमप्रमाणनप्रमाणरूपा

१ अत्रैवं नास्ति B. २ शकलम् K. ३ प्रमाणात् B.

भवन्ति । अब्धयोर्निष्पत्तिस्तथास्ति यथा जदयोर्निष्पत्तिः । तदा  
 वप्रमाणतत्प्रमाणे लप्रमाणमप्रमाणयोरधिके भवतो वा न्यूने स्तः समे  
 स्तो वा । पुनर्जप्रमाणदप्रमाणयोर्निष्पत्तिस्तथास्ति यथा हप्रमाणझप्र-  
 माणयोर्निष्पत्तिः । तदा तत्प्रमाणकप्रमाणे मप्रमाणनप्रमाणयोरधिके वा  
 न्यूने वा समे भवतः । तस्मात् वप्रमाणकप्रमाणे लप्रमाणनप्रमाणयो-  
 रधिके वा न्यूने वा समे भवतः । तस्मात् अप्रमाणबप्रमाणयोर्निष्पत्ति-  
 र्हुप्रमाणझप्रमाणयोर्निष्पत्तितुल्या जाता । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥


अथ द्वादशं क्षेत्रम् ।

तत्र या निष्पत्तिरन्यनिष्पत्तेस्तुल्या भवति अन्या नि-  
 ष्पत्तिस्तृतीयनिष्पत्तेरधिका चेत् तदा प्रथमा निष्पत्तिरपि  
 तृतीयनिष्पत्तेरधिका भविष्यति ।

यथा अप्रमाणबप्रमाणयोर्निष्पत्तिस्तथास्ति यथा जप्रमाणदप्रमा-  
 णयोः । पुनर्जप्रमाणदप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्हुप्रमाणझप्रमाणनिष्पत्तेरधि-  
 कास्ति । तस्मात् अप्रमाणबप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्हुप्रमाणझप्रमाणनिष्पत्ते-  
 रधिका भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

तत्र जप्रमाणहप्रमाणयोः कियन्तः समा घाता ग्राह्याः । तथैव



दप्रमाणझप्रमाणयोर्घातो ग्राह्याः । परं च ते घातास्तथा ग्राह्या यथा  
 जप्रमाणस्य घाता दप्रमाणपेक्षयाऽधिका भवन्ति । हप्रमाणस्य  
 घाता झप्रमाणाद्यथा अधिका न भवन्ति तथा ग्राह्याः । वप्रमाण-  
 तत्प्रमाणे जप्रमाणहप्रमाणयोर्घाताः कल्पिताः । पुनः कप्रमाणलप्रमाणे



न्यूनताधिक्यं समत्वं च सर्वेषां वातानां वातेभ्य एकरूपमेव  
स्वात् । यदि अप्रमाणं लप्रमाणादधिकमस्ति तदा वतकप्रमाणानां  
योगो लमनप्रमाणयोगादधिको भविष्यति । यदि तन्यूनं स्वात्  
तदा योगो योगान्यूनः स्यात् । समत्वे समानः स्वात् । अप्रमाण-  
बप्रमाणयोर्निष्पत्तिस्तादृश्यस्ति यथा सर्वेषां प्रमाणानां योगस्य निष्पत्ति-  
योगेनास्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥


अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् ।

यदि चत्वारि प्रमाणानि सजातीयानि सन्ति तत्र यदि  
प्रथमप्रमाणं तृतीयापेक्षयाऽधिकं स्वात् तदा द्वितीयप्रमाणं  
चतुर्थादप्यधिकं स्वात् । यदि प्रथमं तृतीयापेक्षयाक्यूनमस्ति  
तदा द्वितीयं चतुर्थाक्यूनं भविष्यति । समं चेत्तर्हि समम् ।

यथा अप्रमाणबप्रमाणयोर्निष्पत्तिस्तथास्ति यथा जप्रमाणदप्र-  
माणयोरस्ति । अप्रमाणं जप्रमाणादधिकं कल्पितं तदा बप्रमाणं  
दप्रमाणादधिकं भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

अधिकप्रमाणस्य अप्रमाणस्य निष्पत्तिर्बप्रमाणेन यास्ति सा जप्र-  
माणस्य या निष्पत्तिर्दप्रमाणेन तस्या अधिकास्ति । पुनर्जप्रमाणस्य नि-



ष्पत्तिर्दप्रमाणेन तथास्ति यथा अप्रमाणस्य निष्पत्तिर्बप्रमाणेनास्ति ।  
तस्मात् जप्रमाणस्य निष्पत्तिर्दप्रमाणेन यास्ति सा जप्रमाणस्य निष्प-  
त्तिर्बप्रमाणेन यास्ति तस्या अधिकास्ति । तस्मात् बप्रमाणमधिकमस्ति  
दप्रमाणात् । एवं साम्यं न्यूनत्वं च निश्चीयते । इदमस्मादिष्टम् ॥

प्रकारान्तरम् ।

यदि अप्रमाणमधिकमस्ति जप्रमाणात् बप्रमाणमधिकं न चेत् दप्र-

माणात् तदेदं बप्रमाणं दप्रमाणाभ्यूनं वा समानं भविष्यति । यदि न्यूनं तदा जप्रमाणबप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्जप्रमाणदप्रमाणयोर्निष्पत्तेरधिका भविष्यति । अप्रमाणबप्रमाणनिष्पत्तेरप्यधिका भविष्यति । तस्मात् जप्रमाणं अप्रमाणादधिकं भविष्यति । अप्रमाणं अप्रमाणादधिकमेव कल्पितमस्माभिः । एतदशुद्धम् । अनेनैव प्रकारेण समानमपि न भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् ।

तत्र प्रमाणानां या निष्पत्तिः सैव समगुणैकगुणितानां प्रमाणानां निष्पत्तिर्भवति ।

यथा जङ्गप्रमाणे कल्पिते । तत्र जप्रमाणस्य घातः अबप्रमाणं कल्पितम् । जङ्गप्रमाणस्य घातः दहप्रमाणं कल्पितम् । जप्रमाणजङ्गप्रमाणयोर्निष्पत्तिस्तथास्ति यथा अबदहप्रमाणयोः ।

अस्योपपत्तिः ।

अबप्रमाणस्य वचिहृतचिह्नयोरुपरि जतुल्या विभागाः कर्तव्याः ।

दहप्रमाणस्य लचिह्नमचिह्नोपरि ज ——— ।  
अ ——— ब ——— त ——— द  
जतुल्या विभागाः कर्तव्याः । तस्मात्  
जङ्गयोर्निष्पत्तिस्तथास्ति यथा अ ———  
दा ——— ल ——— म ——— ह

वदलप्रमाणयोर्निष्पत्तिः । सैव  
वतप्रमाणलमप्रमाणयोरस्ति । सैव तबप्रमाणमहप्रमाणयोरस्ति ।  
एकस्यैकेन निष्पत्तिस्तादृश्यस्ति यथा योगस्य निष्पत्तियोगेनास्ति ।  
तस्मात् जप्रमाणजङ्गप्रमाणयोर्निष्पत्तिस्तथास्ति यथा अबप्रमाणदहप्रमाणयोरस्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ षोडशं क्षेत्रम् ।

तत्र चतुर्णां प्रमाणानां सजातीयानां प्रथमद्वितीययोर्निष्पत्तिस्तथास्ति यथा तृतीयचतुर्थयोरस्ति । ईदृशानां प्रमाणानां

प्रथमतृतीययोरपि निष्पत्तिस्तथास्ति यथा द्वितीयचतुर्थयो-  
रस्ति । तत्र प्रथमस्य निष्पत्तिस्तृतीयेन तथास्ति यथा द्वितीयस्य  
निष्पत्तिश्चतुर्थेन ।

यथा अप्रमाणवप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्जप्रमाणदप्रमाणनिष्पत्तेस्तुल्या क-  
ल्पिता तदा अप्रमाणजप्रमाणयोर्निष्पत्तिस्तथा भविष्यति यथा वप्र-  
माणदप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्भविष्यति ॥

अस्योपपत्तिः ।

तत्र अप्रमाणवप्रमाणयोरकरूपास्तुल्या घाता ग्राह्याः । ते च हप्रमाण-  
जप्रमाणतुल्याः कल्पिताः । पुनर्जप्र-  
माणदप्रमाणयोरपि समाना घाता  
ग्राह्याः । ते च वप्रमाणतप्रमाणतुल्याः  
कल्पिताः । तस्मात् अप्रमाणवप्रमा-  
णनिष्पत्तिस्तथा जाता यथा हप्र-  
माणजप्रमाणयोरस्ति । पुनर्जप्रमाण-  
दप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्यथा वप्रमाणतप्रमाणयोरस्ति । तस्मादपि हप्रमाण-  
जप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्यथा वप्रमाणतप्रमाणयोरस्ति चेत् हप्रमाणं वप्रमाणा-  
दधिकं स्यात् तदा जप्रमाणं तप्रमाणादधिकं भविष्यति । यदि च हप्र-  
माणं वप्रमाणाव्यूतमस्ति तदा जप्रमाणं तप्रमाणाव्यूतं भविष्यति ।  
यदि समानं स्यात्तदा समानं भविष्यति । तस्मात् हप्रमाणजप्रमाणे  
यावद्गुणितअप्रमाणवप्रमाणे स्तः । वप्रमाणतप्रमाणे यावद्गुणितजप्र-  
माणदप्रमाणे स्तः । तत्र प्रथमे प्रमाणे द्वितीयाभ्यामधिके भविष्यतो न्यूने  
वा समे वा । तस्मात् अप्रमाणजप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्जप्रमाणदप्रमाणयो-  
र्भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ सप्तदशं क्षेत्रम् ।

तत्र चत्वारि प्रमाणानि सन्ति तेषु प्रथमं द्वितीययोस्तादृशी-

निष्पत्तिरस्ति यादृशी तृतीयचतुर्थयोः । तत्र प्रथमद्वितीययो-  
रन्तरनिष्पत्तिर्द्वितीयप्रमाणेन तथास्ति यथा तृतीयचतुर्थयो-  
रन्तरस्य चतुर्थप्रमाणेनास्ति ।

यथा अबप्रमाणबहुप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्जदप्रमाणद्वयप्रमाणनिष्पत्ति-  
तुल्या कल्पिता । तदा अहप्रमाणहृबप्रमाणयोर्निष्पत्तिस्तथा जाता  
यथा ज्ञदप्रमाणज्ञदप्रमाणयोर्निष्पत्तिरस्ति ।

अस्योपपत्तिः ।

अहप्रमाणहृबप्रमाणज्ञदप्रमाणज्ञदप्रमाणानामेकरूपा वाता प्राणाः ।

ते च वतप्रमाणतकप्रमाण-

लघुप्रमाणमनप्रमाणतुल्याः

कल्पिताः । तत्र वतप्रमाणं

अहप्रमाणस्य यावद्वृणम-

स्ति तावदेव तकप्रमाणं

हृबप्रमाणस्य मुणनफलम-

स्ति । तस्मात् वकप्रमाणं अबप्रमाणस्य तावद्वृणमेव जातम् ।

एवं लघुप्रमाणं जदप्रमाणस्य तावद्वृणमेव जातम् । तस्मात्

वकप्रमाणलघुप्रमाणे अबप्रमाणजदप्रमाणयोरेकरूपे यावद्वृणे जाते ।

पुनर्हृबप्रमाणज्ञदप्रमाणयोः कसप्रमाणमगप्रमाणे एकरूपे यावद्वृणे

कल्पनीये । तदा कृतं प्रथमप्रमाणं हृबद्वितीयप्रमाणस्य यावद्वृणमस्ति

तावदेव मनं तृतीयप्रमाणं ज्ञदचतुर्थप्रमाणस्य यावद्वृणमस्ति । पञ्चमं

कसप्रमाणं द्वितीयहृबप्रमाणस्य यावद्वृणमस्ति तावदेव षष्ठं नगप्र-

माणं ज्ञदचतुर्थप्रमाणस्य तावद्वृणमस्ति । तस्मात् तसप्रमाणं हृबप्रमा-

णस्य यावद्वृणमस्ति मगप्रमाणं ज्ञदप्रमाणस्य तावद्वृणमेवास्ति । त-

स्मात् वकप्रमाणलघुप्रमाणे अबप्रमाणजदप्रमाणयोरेकरूपे याव-


द्वृणे स्तः । तसप्रमाणमगप्रमाणे च हृबप्रमाणज्ञदप्रमाणयोरेकरूपे

गुणे स्तः । अबप्रमाणबहुप्रमाणयोर्निष्पत्तिस्तथास्ति यथा जदप्रमाण-

दृक्प्रमाणयोरस्ति । तस्मात् षड्प्रमाणलक्षणप्रमाणे तत्सप्रमाणमगप्र-  
माणयोर्न्यूने वाऽधिके वा समे भवतः । पुनस्तत्कप्रमाणं मनप्रमाणं  
च द्वयोः शोध्यम् । तदा वतप्रमाणलक्षणप्रमाणे कसप्रमाणनगप्रमाणयो-  
रधिके वा न्यूने समे वा भवतः । पुनर्वतप्रमाणलक्षणप्रमाणे अहप्रमाण-  
जङ्गप्रमाणयोर्वावद्धातरूपे स्तः । कसप्रमाणनगप्रमाणे ह्रस्वप्रमाणदृ-  
क्प्रमाणयोरप्येकरूपे गुणे स्तः । तस्मात् अहप्रमाणह्रस्वप्रमाणयोर्निष्पत्ति-  
जङ्गप्रमाणदृक्प्रमाणयोर्निष्पत्तिरिवास्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

प्रकारान्तरम् ।

अहप्रमाणस्य निष्पत्तिर्ह्रस्वप्रमाणेन या  
भवति तादृशी जङ्गप्रमाणस्य निष्पत्तिर्दृ-  
क्प्रमाणेन यदि न भवति तदा तङ्गप्रमाणस्य  
निष्पत्तिर्दृक्प्रमाणेन भवतीति कल्पनी-



यम् । पुनर्यथा अहप्रमाणस्य निष्पत्तिस्तङ्गप्रमाणेन तथा ह्रस्वप्रमाणस्य  
निष्पत्तिर्दृक्प्रमाणेन । पुनः अबस्य निष्पत्तिर्ह्रस्वेन जददृक्दयोर्निष्प-  
त्तितुल्यास्ति । ईयं कीदृश्यस्ति । यथा तदप्रमाणस्य निष्पत्तिर्दृक्प्र-  
माणेन । तस्मात् जदतदौ समानौ जातौ । इदं बाधितम् ॥

अथाष्टादशं क्षेत्रम् ।

यत्र चत्वारि प्रमाणानि भवन्ति तत्र प्रथमद्वितीययोर्नि-  
ष्पत्तिः कीदृशी भवति यथा तृतीयचतुर्थयोर्भविष्यति । तत्र  
प्रथमद्वितीययोगस्य द्वितीयेन निष्पत्तिस्तथा भवति यथा  
तृतीयचतुर्थयोगस्य चतुर्थेन भवति ।

१ From पुनः to भवतः omitted in B. २ रेवास्ति B. ३ तस्मात्  
अबप्रमाणस्य निष्पत्तिः तदप्रमाणेन तथा ह्रस्वप्रमाणस्य निष्पत्तिः दृक्प्रमाणेन K.  
४ तस्मात् अबप्रमाणस्य निष्पत्तिस्तदप्रमाणेन तथास्ति ह्रस्वदृक्दयोर्निष्पत्ति-  
तुल्यास्ति B. ५ शक्यम् K. ६ तृतीयचतुर्थयोर्निष्पत्तिसदृशी भवति B.



यथा अबप्रमाणबजप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्दहप्रमाणहृजप्रमाणयोर्निष्पत्तितुल्या कल्पिता ।  
 अत्र अजप्रमाणजब-  
 प्रमाणयोर्निष्पत्तिर्दहप्रमाणहृजप्रमाणयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति ।

अस्योपपत्तिः ।

यद्येवं न भवति तदा दहप्रमाणहृजप्रमाणयोर्निष्पत्तितुल्या कल्पिता । शब्द-  
 प्रमाणं हृजप्रमाणाभ्यूनं कल्पनीयम् । तदा अबबजप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्दह-  
 हृजप्रमाणयोर्निष्पत्तितुल्यासीत् । इयं दहप्रमाणहृजप्रमाणयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । दहप्रमाणं  
 दवाभ्यूनमस्ति । तदा हृजप्रमाणं बजप्रमाणाभ्यूनं भविष्यति । इदं  
 बाधितम् । एवं शब्दप्रमाणं हृजप्रमाणादधिकं स्यात् । तदप्यशुद्धमेव ।  
 तदेवमुपपन्नं यथोक्तम् ॥

पुनः प्रकारान्तरम् ।

अबप्रमाणबजप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्दहप्रमाणहृजप्रमाणयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । तदा अब-  
 दहप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्बजहृजप्रमाणयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्मात् अजदहप्रमाण-  
 योर्निष्पत्तिर्बजहृजप्रमाणयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । पुनः अजबजप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्दह-  
 हृजप्रमाणयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति ॥

अथैकोनविंशतितमं क्षेत्रम् ।

यत्र चत्वारि प्रमाणानि सजातीयानि तत्र लघुप्रमाणद्वयं  
 बृहत्प्रमाणद्वयाच्छोध्यं शेषयोरपि निष्पत्तिः प्रमाणनिष्पत्ति-  
 तुल्यैव भवति ।

यथा अबं जदं अहं अज्ञं चत्वारि प्रमाणानि सन्ति । अबजद-  
 निष्पत्तिः अहजज्ञनिष्पत्तितुल्या कल्पितास्ति । अहं अबाच्छोधितं

अज्ञं जदाच्छोधितम् ।

तत्र ह्रवं इदमवशि- अ ह व ज झ ष ढ

ष्टम् । एवमनयोर्निष्पत्तिः अबजदनिष्पत्तितुल्या भविष्यति ।

अत्रोपपत्तिः ।

अबअहनिष्पत्तिर्जदजज्ञनिष्पत्तितुल्यास्ति । पुनर्ह्रवहअनिष्पत्ति-  
र्दज्ञज्ञजनिष्पत्तितुल्यास्ति । तदा बहदज्ञनिष्पत्तिर्ह्रअज्ञजनिष्पत्ति-  
तुल्यास्ति । तदा अबजदनिष्पत्तितुल्या जाता । इदमेवास्माकमिष्टम् ।

प्रकारान्तरम् ।

ह्रवज्ञदनिष्पत्तिः अहजज्ञनिष्पत्तितुल्या न भवति तदा ह्रवज्ञव-  
निष्पत्तितुल्या कल्पिता । तस्मात् अबजवनिष्पत्तिः अहजज्ञनिष्पत्ति-  
तुल्या भविष्यति । अबजदनिष्पत्तिरेतत्तुल्यैव स्थितास्ति । तस्मात्  
अबनिष्पत्तिर्जवेन जदेनापि अहजज्ञनिष्पत्तितुल्यैव जाता । तदा  
जवं जदं समानं जातम् । इदं बाधितम् । इदमेवास्मादिष्टम् ॥

अथ विंशतितमं क्षेत्रम् ।

यत्र द्विप्रकारकं प्रमाणद्वयं भवति तत्रैकप्रकारे प्रमाणानां  
या निष्पत्तिरस्ति सैव निष्पत्तिर्द्वितीयप्रकारे प्रमाणेषु यदि  
स्यात् तत्र प्रथमप्रकारयादिप्रमाणमन्यप्रमाणात् यद्यधिकं  
स्यात् तदा द्वितीयप्रकारेऽप्यादिप्रमाणमन्यप्रमाणादधिकं  
स्यात् । न्यूनत्वे न्यूनं स्यात् । समत्वे समं स्यात् ।

यथा एकप्रकारे अबजप्रमाणानि सन्ति । द्वितीयप्रकारे दहज्ञ-  
प्रमाणानि सन्ति । तत्र अब- अ ————— । ————— ।  
निष्पत्तिर्दहनिष्पत्तितुल्या- ब ————— । ————— ।ह  
स्ति बजनिष्पत्तिर्ह्रज्ञनिष्प- ज ————— । ————— ।झ

त्तितुल्यास्ति । यदि अप्रमाणं अ ————— । ————— । द  
 जप्रमाणादधिकं स्यात् तदा ब ————— । ————— । ह  
 दप्रमाणं अप्रमाणादधिकं ज ————— । ————— । श  
 भविष्यति ।

अत्रोपपत्तिः ।

अ अधिकप्रमाणस्य निष्पत्तिर्बप्रमाणेन भवति । इयं दहनिष्पत्ति-  
 तुल्यास्ति । इयं निष्पत्तिर्जन्यूनप्रमाणस्य बप्रमाणेन या निष्पत्तिर्दह-  
 निष्पत्तितुल्यास्ति तस्याः अधिका जाता । तस्मात् दप्रमाणं अप्र-  
 माणादधिकं जातम् ।

अनेन प्रकारेण यदि अप्रमाणं जतुल्यं स्यात् तदा दप्रमाणं  
 जतुल्यं भविष्यति । न्यूने न्यूनम् ।

प्रकारान्तरम् ।

यदि दप्रमाणं अप्रमाणादधिकं न स्यात् तदा समानं भविष्यति वा  
 न्यूनं भविष्यति । तत्र कल्पितं समानमस्तीति । तदा दप्रमाणस्य निष्प-  
 त्तिर्हप्रमाणेन अबनिष्पत्तितुल्यास्ति । इयं कीदृशी । यथा अस्य निष्प-  
 त्तिर्हप्रमाणेन । इयं कीदृशी । यथा जप्रमाणस्य निष्पत्तिर्बप्रमाणेन ।  
 तस्मात् अप्रमाणं जतुल्यं जातम् । कल्पितं अधिकम् । इदं बाधितम् ।

पुनः कल्पितं दप्रमाणं अप्रमाणाऽन्यूनमस्तीति । तस्मात् अबनि-  
 ष्पत्तितुल्या दहनिष्पत्तिर्जबनिष्पत्तितुल्यदहनिष्पत्तेर्न्यूना भविष्यति ।  
 तस्मात् अप्रमाणं जप्रमाणाऽन्यूनं भविष्यति । इदं बाधितम् । तदेवेमु-  
 पपन्नं यथोक्तम् ॥


अथैकविंशतितमं क्षेत्रम् ।

यत्र प्रकारद्वयेन प्रमाणानि सन्ति यथा प्रथमप्रकारे त्रीणि  
 प्रमाणानि द्वितीयप्रकारे च त्रीणि प्रमाणानि सन्ति तत्र  
 प्रथमप्रकारे प्रथमद्वितीययोर्यथा निष्पत्तिस्तथैव द्वितीयप्र-  
 कारे द्वितीयतृतीययोश्चेद्भवति । अथ च प्रथमप्रकारे द्विती-

१ B. omits भवति इयं. २ इदमेवास्माकमिष्टम् । D. K. ३ शकलम् K.

यतृतीययोर्यादृशी निष्पत्तिस्तथैव द्वितीयप्रकारे प्रथमद्वितीययोरस्ति । तत्रैतेषां प्रमाणानां प्रथमप्रकार आदिमप्रमाणमन्तिमप्रमाणाञ्चेदधिकं भवति तदा द्वितीयप्रकारेऽप्यादिमप्रमाणमन्तिमप्रमाणादधिकं भविष्यति । न्यूनं चेत्तर्हि न्यूनं स्यात् । समत्वे समं भविष्यति ।

यथा एकस्मिन्प्रकारे अबजप्रमाणानि सन्ति । द्वितीयप्रकारे



दहझप्रमाणानि सन्ति । तत्र अबप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्दहझप्रमाणनिष्पत्त्या तुल्या चेत्पुनः बजप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्दहप्रमाणयोर्निष्पत्त्या तुल्या चेत् अप्रमाणमधिकं चेज्जप्रमाणात्तदा दप्रमाणं झप्रमाणादधिकं भविष्यति ।


अस्योपपत्तिः ।

तत्र हझनिष्पत्तितुल्या अबनिष्पत्तिर्दहनिष्पत्तितुल्याया जबनिष्पत्तेरधिकास्ति । तस्माद्दप्रमाणं झप्रमाणादधिकमस्ति । एवं यदि अप्रमाणं जप्रमाणेन समं न्यूनं वास्ति तदा दप्रमाणं झप्रमाणाभ्यूनं वा समं भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ द्वाविंशत्तमं क्षेत्रम् ।

प्रकारद्वये प्रमाणानि सन्ति तत्र प्रथमप्रकारे प्रथमप्रमाण-द्वितीयप्रमाणयोर्यथा निष्पत्तिस्तथैव द्वितीयप्रकारेऽपि प्रथम-द्वितीययोरप्यस्ति । पुनः प्रथमप्रकारे या द्वितीयतृतीययोर्निष्पत्तिर्द्वितीयप्रकारस्थद्वितीयतृतीयनिष्पत्त्या तुल्या चेत् तत्र प्रथमप्रकारे या प्रथमतृतीययोर्निष्पत्तिः सा द्वितीयप्रकारस्थप्रथमतृतीयनिष्पत्त्या तुल्या भविष्यति ।

यथा प्रथमप्रकारे अबजप्रमाणानि द्वितीयप्रकारे दहझप्रमाणानि सन्ति । तत्र अबयोर्निष्पत्तिर्दहनिष्पत्त्या तुल्या । बजयोर्निष्पत्तिर्दह-



निष्पत्त्या तुल्या । तत्र अजनिष्पत्तिर्दृष्टानिष्पत्त्या तुल्या भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।


तत्र अदप्रमाणयोरेकरूपा घाता ग्राह्याः । ते च वततुल्याः कल्पिताः । बह्वप्रमाणयोरपि कलतुल्या एकरूपा घाता ग्राह्याः । जज्ञप्रमाणयोरपि मनतुल्या एकरूपा घाता ग्राह्याः । अबप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्दृष्टप्रमाणनिष्पत्त्या तुल्यास्ति । तदा वक्प्रमाणयोर्निष्पत्तिः तलप्रमाणनिष्पत्त्या तुल्या भविष्यति । बजप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्दृष्टप्रमाणयोर्निष्पत्त्या तुल्यास्ति । तदा कमप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्लनप्रमाणनिष्पत्त्या तुल्या भविष्यति । तत्र वक्कमप्रमाणानि तलनप्रमाणानि च प्रकारद्वयेन जातानि । एतेषामेकरूपा निष्पत्तिश्च जाता । तत्र वततुल्यायोर्मनप्रमाणाभ्यां न्यूनत्वं समत्वमाधिक्यं चैकरूपं स्यात् । तस्मात् अजप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्दृष्टप्रमाणनिष्पत्तितुल्या जाता । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

प्रकारान्तरम् ।

तत्र अबजप्रमाणानामेकरूपा घाता वक्कमप्रमाणतुल्या ग्राह्याः । पुनः दृष्टप्रमाणानामेकरूपा घाता तलनप्रमाणतुल्या गृहीताः । तदा वक्कमप्रमाणानां निष्पत्तिः अबजप्रमाणनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । तलनप्रमाणानां निष्पत्तिर्दृष्टप्रमाणनिष्पत्त्या तुल्या भविष्यति । पुनर्वमप्रमाणे तनप्रमाणाभ्यामधिके न्यूने वा समाने भविष्यतः । त-



सन्ति । तदा अबप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्दृष्टप्रमाणयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । बज्र-  
प्रमाणयोर्निष्पत्तिर्दृष्टप्रमाणनिष्पत्तितुल्यास्ति । तत्र अजप्रमाणयोर्नि-  
ष्पत्तिर्दृष्टप्रमाणनिष्पत्तितुल्या भविष्यति ।



अस्योपपत्तिः ।


अबदप्रमाणानामेकरूपघाता वतकप्रमाणतुल्या गृहीताः । पु-  
नर्जहृष्टप्रमाणानामेकरूपघाता लमनतुल्या ग्राह्याः । तस्मात् वत-  
प्रमाणनिष्पत्तिः अबनिष्पत्तितुल्या जाता । मनप्रमाणनिष्पत्तिश्च हृष्ट-  
निष्पत्तितुल्या जाता । तस्मात् वतयोर्निष्पत्तिर्मननिष्पत्त्या तुल्या  
जाता । पुनरपि बज्रनिष्पत्तिर्दृष्टनिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् तलनि-  
ष्पत्तिः कमनिष्पत्तितुल्या जाता । तस्मादपि च वतलप्रमाणानि  
कमनप्रमाणानि च प्रकारद्वये जातानीति सिद्धम् । येषां मध्ये वतप्र-  
माणयोर्निष्पत्तिर्मनप्रमाणनिष्पत्त्या तुल्या जाता । तलप्रमाणयोर्निष्पत्तिः  
कमप्रमाणनिष्पत्तितुल्या जाता । तस्मात् वकप्रमाणे लनप्रमाणा-  
भ्यामधिके भविष्यतो वा न्यूने समे वा । तस्मात् अजप्रमाणयोर्निष्प-  
त्तिर्दृष्टप्रमाणयोर्निष्पत्तितुल्या जाता । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ चतुर्विंशतितमं क्षेत्रम् ।

यत्र षट् प्रमाणानि सन्ति तत्र प्रथमद्वितीययोर्निष्पत्तिस्तृ-  
तीयचतुर्थयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति चेत् पुनः पञ्चमद्वितीययोर्नि-

अप्यतिः षष्ठचतुर्थयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । तत्र प्रथमपञ्चमयोर्योगस्य निष्पत्तिर्द्वितीयप्रमाणेन यथास्ति तथा तृतीयषष्ठयोर्योगस्य निष्पत्तिश्चतुर्थेन भविष्यति ।

अवप्रमाणस्य निष्पत्तिर्जप्रमाणेन यथास्ति दहप्रमाणनिष्पत्तिर्झप्रमाणेन तथास्ति । पुनर्बवप्रमाणनिष्पत्तिर्जप्रमाणेन तथास्ति हृतप्रमाणस्य



निष्पत्तिर्झप्रमाणेन यथास्ति । पुनः अवप्रमाणस्य निष्पत्तिर्जप्रमाणेन तथास्ति तथा दतप्रमाणनिष्पत्तिर्झप्रमाणेन भविष्यति ॥

अस्योपपत्तिः ।

अवप्रमाणस्य निष्पत्तिर्जप्रमाणेन तथास्ति यथा दहप्रमाणस्य निष्पत्तिर्झप्रमाणेनास्ति । पुनर्जप्रमाणस्य निष्पत्तिर्बवप्रमाणेन तथास्ति यथा झप्रमाणस्य निष्पत्तिर्हृतप्रमाणेनास्ति । तस्मात् अवप्रमाणनिष्पत्तिर्बवप्रमाणेन तथास्ति यथा दहप्रमाणस्य निष्पत्तिर्हृतप्रमाणेनास्ति । पुनः अवप्रमाणनिष्पत्तिर्बवप्रमाणेन तथास्ति यथा दतप्रमाणनिष्पत्तिर्हृतप्रमाणेनास्ति । पुनर्बवप्रमाणनिष्पत्तिर्जप्रमाणेन यथा हृतप्रमाणनिष्पत्तिर्झप्रमाणेनास्ति । तस्मात् अवप्रमाणनिष्पत्तिर्जप्रमाणेन तथास्ति यथा दतप्रमाणनिष्पत्तिर्झप्रमाणेन । इदमेवास्मदिष्टम् ॥

अथ पञ्चविंशतितमं क्षेत्रम् ।

तत्र यदि चत्वारि प्रमाणानि सजातीयानि सन्ति । तेषां प्रथमं सर्वापेक्षयाऽधिकमस्ति चतुर्थं प्रमाणं सर्वापेक्षया न्यून-




१ पुनर्जप्रमाणस्य निष्पत्तिर्बवप्रमाणेन तथास्ति यथा दहप्रमाणस्य निष्पत्तिर्झप्रमाणेनास्ति । D. K. २ शकलम् K.



मस्ति । तत्र प्रथमचतुर्थयोर्योगो द्वितीयतृतीययोगादधिको भविष्यति ।

यथा अबप्रमाणस्य निष्पत्तिर्जदप्रमाणेन तथास्ति ह्यप्रमाणस्य निष्पत्तिर्ज्ञप्रमाणेन यथास्ति । तत्र अबप्रमाणं सर्वापेक्षयाधिकं कल्पितं ज्ञप्रमाणं सर्वापेक्षया न्यूनं कल्पितम् । तदा अबप्रमाणज्ञप्रमाणयो-  
र्योगो जदप्रमाणह्यप्रमाणयोगापेक्षयाऽधिको भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

अबप्रमाणाद् ह्यप्रमाणतुल्यं अबप्रमाणं पृथक्कार्यम् । जदप्रमाणाज्-  
ज्ञप्रमाणतुल्यं जतप्रमाणं पृथक्कार्यम् । तदा   
अबप्रमाणजदप्रमाणयोर्निष्पत्तिर्वबतदनिष्प-  
त्तितुल्या भविष्यति । पुनः अबप्रमाणं जदप्रमा-   
णादधिकमस्ति । तस्मात् वबं तदप्रमाणादधिकं   
भविष्यति । पुनः बअजतप्रमाणयोगो द्वयोर्योजनीयः । तदा अबजत-  
योगो जदअबयोगादधिको भविष्यति ॥ इत्येवेष्टम् ॥

श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्ट्यै द्विजेन्द्रः

श्रीमत्सम्भाह् जगन्नाथ इति समभिधारूढितेन प्रणीते ।

ग्रन्थेऽस्मिन्नाम्नि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-

र्यध्यायोऽध्येतृमोहापह इति विरतिं पञ्चमः संगतोऽभूत् ॥

इति श्रीमज्जगन्नाथसम्भाह्बिरचिते रेखागणिते

पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥


अथ षष्ठोऽध्यायः प्रारभ्यते ।

तत्र त्रयस्त्रिंशत् क्षेत्राणि सन्ति ।

तत्र परिभाषा ।

येषां क्षेत्राणां कोणा मिथः समानाः सन्ति । अथ च कोणाश्रिता  
मुजा एकरूपनिष्पत्तियु-  
क्तास्तानि क्षेत्राणि सजा-  
तीयानि भवन्ति ।

एकरूपनिष्पत्तिस्त्वे-




कस्मिन् क्षेत्रे एकमुजो द्वितीयमुजस्य यावान् विभागो द्वितीयक्षेत्रे एक-  
मुजो द्वितीयमुजस्य तावानेव विभागश्चेत् तदैकरूपनिष्पत्तिर्ज्ञेया ।

यत्र ययोः क्षेत्रयोः कोणाः समाना भवन्ति तत्रैकक्षेत्रस्यैकमुजस्य  
द्वितीयक्षेत्रस्यैकमुजेन यादृशी निष्पत्तिरस्ति तथा द्वितीयक्षेत्रे द्वितीय-  
मुजस्य प्रथमक्षेत्रद्वितीयमुजेन निष्पत्तिस्तादृश्यस्ति चेत्ते क्षेत्रे समाने  
भवतः ।

अथ क्षेत्रस्य मुस्ताद् भूमिपर्यन्तं गतो लम्बः  
क्षेत्रलम्बसंज्ञो ज्ञेयः ।

अथैकरेखायास्तादृशं भागद्वयं कार्यं यथा  
संपूर्णरेखाया बृहत्खण्डेन यादृशी निष्पत्तिरस्ति बृहत्खण्डस्य लघुखण्डेन  
तादृशी निष्पत्तिरस्ति चेत् सा रेखा त्रैराशिकरूपा जाता ॥



अथ प्रथमं क्षेत्रम् ।


ये द्वे क्षेत्रे समानान्तरमुजे उभयतस्तयोर्लम्बाः समाना-  
श्चेद् भवन्ति तत् क्षेत्रयोर्निष्पत्तिर्भूमेर्निष्पत्तितुल्या भवति ।  
तथैव द्वयोस्त्रिभुजयोर्लम्बाः समानौ चेद्भवतस्तर्हि भुजयोर्नि-  
ष्पत्तिर्भूमिनिष्पत्तितुल्या भवति ।

१ शकलम् is used for क्षेत्रम् throughout the book in K.

यथा हजक्षेत्रं जज्ञक्षेत्रं च समानलम्बमस्ति । एवं अबजत्रिभुजं  
अजदत्रिभुजं समानलम्बं कल्पितम् । तत्र चतुर्भुजयोर्निष्पत्तिर्वा  
त्रिभुजयोर्निष्पत्तिर्बजभूमिजदभूमिनिष्पत्तिस्तुल्या भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

बदभूमिरुभयत्र वर्द्धिता कार्या । बजतुल्यं बवं वतं पृथकार्यम् ।  
जदतुल्यं दकं कलं पृथकार्यम् । अवअतअकअलरेखाः कार्याः ।  
पुनः अबजं अबवं अवतं एतानि त्रिभुजक्षेत्राणि समानि सन्ति ।  
त्रयाणां त्रिभुजानां योगस्त्रिगुणितअबज-  
क्षेत्रसमो भवति । अबं बवं वतं एता भूमयः  
समानाः सन्ति । तिसृणां भूमीनां योगस्त्रि-  
गुणितबजतुल्योऽस्ति । पुनः अजदं अदकं  
अकलं एतानि त्रिभुजानि समानानि सन्ति । एतेषां योगस्त्रिगुणित  
अजदत्रिभुजतुल्योऽस्ति । जदं दकं कलं एतास्तिस्रो भूमयः समा-  
नाः सन्ति । तिसृणां भूमीनां योगस्त्रिगुणजदभूमितुल्योऽस्ति । तदा  
अतजत्रिभुजं अलजत्रिभुजाद्यधिकमस्ति तदा तजभूमिर्लजभूमे-  
रधिका स्यात् । न्यूनं चेष्ट्यूना स्यात् । समानं चेत्समाना स्यात् । तस्मात्  
अबजस्य निष्पत्तिः अजदत्रिभुजेन तादृशी निष्पत्तिरस्ति यादृशी बज-  
भूमेर्जदभूम्याः । अनेन प्रकारेण क्षेत्राणां निष्पत्तिर्भूमिनिष्पत्तिस्तुल्या  
भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



प्रकारान्तरम् ।


येषां क्षेत्राणां निष्पत्तिर्भूमिनिष्पत्तेस्तुल्या स्यात् तानि  
क्षेत्राणि समानलम्बानि भवन्ति ।

यथा बहभूमौ अबजत्रिभुजं दजहत्रिभुजं चास्ति । एतयोस्त्रिभु-  
जयोर्निष्पत्तिर्बजभूमिजहभूम्योर्निष्पत्त्या तुल्या कल्पिता । तदा अल-  
लम्बदवलम्बौ मिथः समानौ भविष्यतः ।

असोपपत्तिः ।

यदि समानौ न स्तः तदा वतअश्रौ समानौ कल्पितौ । पुनः तज-

रेखा तहरेखा संयोज्या । तदा अबजत्रिभुज-  
तहजत्रिभुजयोर्निष्पत्तिर्बजजहभूम्योर्निष्पत्ति-  
तुल्या स्यात् । तस्मात् अबजत्रिभुजस्य नि-  
ष्पत्तिर्दजहत्रिभुजतजहत्रिभुजाभ्यामेकरूपा




जाता । तस्माद् दजहत्रिभुजतहजत्रिभुजे समाने जाते । एतदशुद्धम् ।  
तस्मादसदिष्टमेव समीचीनम् ॥

अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ।

यद्येका रेखा त्रिभुजस्य भुजद्वयोपरि पतिता भूमिसमा-  
नान्तरा चेत्स्यात् तदैकरूपनिष्पत्त्या भुजद्वयस्य खण्डद्वयं  
करिष्यति । या रेखा एकरूपनिष्पत्त्या भुजद्वयखण्डं करोति  
सा रेखा भूमिसमानान्तरा भवत्येव ।

यथा अबजत्रिभुजे दहरेखा बजरेखा समानान्तरा कल्पिता । बह-  
रेखा जदरेखा च संयोज्या । तदा दबहत्रिभुजदजहत्रिभुजे च स-  
माने जाते । कुतः । समानान्तररेखागतत्वादे-

कभूमिस्त्वत्वाच्च । अदहत्रिभुजस्य निष्पत्तिरा-  
भ्यां त्रिभुजाभ्यां समानास्ति । अदहत्रिभु-  
जस्य निष्पत्तिर्दबहत्रिभुजेन तथास्ति यथा अ-



दभूर्मेनिष्पत्तिर्दबभूम्या अस्ति । अदहत्रिभुजस्य निष्पत्तिर्दजहत्रिभु-  
जेन तथास्ति यथा अहभूर्मेनिष्पत्तिर्दजभूम्या अस्ति । तस्मात् अदखण्ड-  
दबखण्डयोर्निष्पत्तिः अहखण्डहजखण्डनिष्पत्त्या तुल्या जाता ।


पुनर्यदि अदखण्डदबखण्डयोर्निष्पत्तिः अहखण्डहजखण्डनि-  
ष्पत्त्या तुल्या कल्पिता तदा दहरेखा बजरेखायाः समानान्तरा भवि-  
ष्यति । कुतः । अदभूमिदबभूम्योर्निष्पत्तिः अदहत्रिभुजबहदत्रि-  
भुजनिष्पत्तेस्तुल्यास्ति । अहभूमिहजभूम्योर्निष्पत्तिः अदहत्रिभुज-

दजहृत्रिभुजयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् अदहृत्रिभुजस्य निष्पत्ति-  
र्दबहृदजहृत्रिभुजाभ्यामेकरूपा जाता । तस्मादेतन्निभुजद्वयं समानं  
जातम् । तदा दहरेखा बजरेखासमानान्तरा जाता । इदमेवास्माक-  
मिष्टम् ॥

प्रकारान्तरम् ।

यदि दहरेखा बजरेखासमानान्तरा चेत् अदखण्डदबखण्डयो-  
र्निष्पत्तिः अहखण्डहृजखण्डनिष्पत्तितुल्या न भवेत् तदा अहहृज-  
योर्निष्पत्त्या तुल्या कल्पिता । पुनर्बहरेखा दहरेखा संयोजिता ।  
दबहृत्रिभुजदहृत्रिभुजे च समाने जाते इति निश्चितम् ॥

पुनर्दहरेखा बहरेखासमानान्तरा भविष्यति इत्युपपत्त्या निश्ची-  
यते । तस्मात् बहरेखा बजरेखा प्रत्येकं दहरेखायाः समानान्तरा  
जाता । तस्मात् बहरेखा बजरेखा मिथः  
समानान्तरा जाता । एते मिथः संलग्ने च जाते ।  
एतदशुद्धम् ।



पुनरपि अददबयोर्निष्पत्तिः अहहृजयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । ब-  
जरेखायाः दहरेखा समानान्तरा न चेत्तदा दहरेखा बजरेखायाः  
समानान्तरा कल्पिता । पूर्वोक्तप्रकारेण अददबयोर्निष्पत्तिः अहृज-  
योर्निष्पत्तितुल्यास्तीति निश्चितम् । तस्मात् अहहृजयोर्निष्पत्तिः अहृ-  
जयोर्निष्पत्तितुल्या जाता । अहरेखा अहरेखाया न्यूनास्ति । तदा  
हजरेखा हजरेखाया न्यूना जाता । इदं बाधितम् । अस्मादुक्तमेव  
समीचीनम् ॥

अथ तृतीयं क्षेत्रम् ।

तत्र त्रिभुजेऽभीष्टकोणस्य या रेखा तुल्यखण्डद्वयं करोति  
सा रेखा तत्कोणसन्मुखभुजस्य तथा खण्डद्वयं करिष्यति यथै-

१ तत्राभिष्टैकत्रिभुजे K.


तत्खण्डयोर्निष्पत्तिः शेषभुजद्वयनिष्पत्तेश्चतुल्या स्यात् । पुनरियं रेखा तस्य भुजस्यानया निष्पत्त्या यदि खण्डद्वयं करोति तदेयं रेखा तस्य कोणस्य खण्डद्वयं तुल्यं करिष्यति ।

यथा बअजत्रिभुजे अकोणात् अदरेखा कृता । पुनर्दअरेखा बअजकोणस्य खण्डद्वयं करिष्यतीति कल्पितास्ति । तदा बददजखण्डयोर्निष्पत्तिर्बअभुजअजभुजयोर्निष्पत्त्या तुल्या भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

पुनर्जहरेखा जचिहात् दअरेखायाः समानान्तरा कार्या । बअरेखा तथा बर्धनीया यथा जहरेखायां हचिहे संपातं करिष्यति । तस्मात् बअदकोणबहजकोणौ समानौ भविष्यतः । पुनर्जअदकोणअजहकोणौ समानौ भविष्यतः । तदा अहजकोणअजहकोणौ मिथः समानौ भविष्यतः । तदा अहरेखा च अजरेखातुल्या भविष्यति । तस्मात् बदखण्डजदखण्डयोर्निष्पत्तिस्तथा भविष्यति यथा अबरेखाअहरेखयोरस्ति । अजरेखयापि तथास्ति । कुतः । अहरेखा अजरेखयोः समत्वात् ।


पुनरपि बददजयोर्निष्पत्तिर्बअअजनिष्पत्तितुल्या यदा कल्पिता तदा कोणस्यापि द्वे खण्डे समाने भविष्यतः । कुतः । बददजयोर्निष्पत्तिर्बअअहनिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् बअरेखाया निष्पत्तिः अहअजाभ्यां समाना जाता । तस्मात् अहअजौ समानौ जातौ । तदा बहजकोणतुल्यबअदकोणः अजहकोणतुल्येन जअदकोणेन समानो जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



## प्रकारान्तरम् ।

दचिहात् दहलम्बः अबभुजोपरि दहलम्बश्च अजभुजोपरि कार्यः । तस्मात् बअजकोणस्य यदि खण्डद्वयं तुल्यं कल्प्यते तर्हेतौ लम्बौ समानौ भवतः । कुतः । अचिहस्य कोणद्वयं समानमस्ति । हकोण-  
झकोणावपि समकोणौ स्तः । अदरेखा त्रिभुजद्वयेऽप्येकैवास्ति । तस्माद्दहरेखा दहरेखा च बअदत्रिभुजे जअदत्रिभुजे च समानल-  
म्बरूपा जाता । तस्मात् बअदत्रिभुजस्य निष्पत्तिर्जअदत्रिभुजेन तथा जाता यथा बअभुजस्य अजभुजेनास्ति । पुनरपि अनयोस्त्रिभुजयोर्नि-  
ष्पत्तिर्बददजयोर्निष्पत्तिस्तुत्यास्ति । तस्मात् बददजयोर्निष्पत्तिर्बअ-  
अजनिष्पत्तिस्तुत्या जाता ।

यदि तादृशी निष्पत्तिः स्यात् तदा कोणस्य द्वे खण्डे समाने भवि-  
ष्यतः । कुतः । त्रिभुजयोर्निष्पत्तिर्बददजयोर्निष्-  
त्तिस्तुत्यास्ति । बअअजनिष्पत्तेरपि तुत्यास्ति । यदा  
बअरेखा अजरेखा च भूमिः कल्पिता तदा अनयो-  
स्त्रिभुजयोर्निष्पत्तिर्भूम्योर्निष्पत्त्या तुल्या भविष्यति ।  
दहलम्बदहलम्बौ च समानौ भवतः । अद-  
रेखा त्रिभुजद्वयेऽप्येकैव भविष्यति । तस्मात् हअदकोणश्च अदकोणौ  
समानौ भविष्यतः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥




## अथ चतुर्थं क्षेत्रम् ।

ययोर्द्वयोस्त्रिभुजयोः कोणाः समाना भवन्ति तयोर्भुजयो-  
र्निष्पत्तिरेकैव भविष्यति । यः कोणस्तुल्यो भवति तदाश्रि-  
तभुजयोर्निष्पत्तिस्तुल्या भवतीति ज्ञेयम् ।

यथा अबजत्रिभुजे दहजत्रिभुजे बअजकोणजदहकोणौ समानौ  
कल्पितौ । पुनर्बजअकोणजहदकोणौ समानौ च कल्पितौ । पुनश्च  
अबजकोणहजदकोणौ च समानौ कल्पितौ । तदा बजनिष्पत्तिर्जह-

रेखाया तथास्ति यथा बअनिष्पत्तिर्जदरेखायास्ति अजनिष्पत्तिर्दहरे-  
खाया तथास्ति । एतन्निभुजद्वयं जहरेखायां स्थाप्यम् । बअरेखा हव-  
रेखा च वर्धनीया यथा झचिह्नलभा स्यात् ।  
तदा अजरेखा झहरेखायाः समानान्तरा भवि-  
ष्यति । जदरेखा झबरेखायाश्च समानान्तरा भवि-  
ष्यति । झजक्षेत्रमपि समानान्तरभुजं भविष्यति ।  
तस्माद् बजनिष्पत्तिर्जहरेखायास्तथास्ति यथा ब  
बअनिष्पत्तिः अझरेखायास्ति जदरेखायापि । पुनर्बजनिष्पत्तिर्जहरे-  
खाया तथास्ति यथा झददहनिष्पत्तिः अजदहनिष्पत्तिरपि । तस्मात्  
बअजदयोर्निष्पत्तिः अजदहयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । इदमे-  
वास्माकमिष्टम् ॥



प्रकारान्तरम् ।


अबजनिभुजे दहदहनिभुजे अकोणदकोणौ समानौ कल्पितौ ।  
पुनर्बकोणदकोणौ समानौ कल्पितौ । अ  
जकोणहकोणौ समानौ कल्पितौ । यदि  
अबभुजदहभुजौ समानौ भवतस्तदा  
शेषभुजा अपि समाना भविष्यन्ति । प्रति-  
ज्ञातमुपपन्नं भविष्यति । यदि अबदवौ समानौ न भविष्यतस्तदा  
अबमधिकं कल्पितम् । पुनर्वदतुल्यं बझं पृथक् कार्यम् । पुनः अज-  
रेखायाः समानान्तरा झतरेखा कार्या । तस्मात् झबतत्रिभुजदहदहनि-  
भुजे समाने भविष्यतः । पुनः अझझबनिष्पत्तिर्जततबनिष्पत्तितुल्या  
भविष्यति । अबबझनिष्पत्तिर्जबतनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । पुन-  
र्बझरेखा बहतुल्यास्ति । बतरेखा बहतुल्यास्ति । तस्मात् अबदबनि-  
ष्पत्तिर्जबहवनिष्पत्तितुल्या जाता । पुनः तर्कं बअसमानान्तरं का-  
र्यम् । तदैवं निश्चितम् जबतबनिष्पत्तिर्जअअकनिष्पत्तितुल्यास्तीति ।  
इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ।

ययोस्त्रिभुजयोर्भुजानां यथाक्रममेकरूपनिष्पत्तिरस्ति चे-  
त्तयोः कोणाः समाना भवन्ति ।

यथा अबजत्रिभुजे दहृशत्रिभुजे च अबदहनिष्पत्तिः अजदह-  
निष्पत्तितुल्या कल्पिता । बजहृशनिष्पत्तितुल्यापि कल्पिता । तस्मा-  
त्कोणाः समानाः स्युः । कुतः । हचिहोपरि हृशरेखायां शहवकोणो  
बकोणतुल्यः कार्यः । पुनर्हचिहोपरि हृशव-  
कोणो जकोणतुल्यः कार्यः । द्वौ भुजौ वर्ध-  
नीयौ यथा वचिहे मिलिष्यतः । तस्मात् अबज-  
त्रिभुजवहृशत्रिभुजयोः कोणाः समाना जाताः ।




बजहृशनिष्पत्तिर्बअहवनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । इयं बअहदनि-  
ष्पत्तितुल्याऽऽसीत् । तस्माद् हदहवरेखे समाने जाते । अनेन प्रका-  
रेण शहवशदरेखे समाने जाते । तस्मात् दहृशत्रिभुजस्य वहृशत्रिभु-  
जस्य अबजत्रिभुजस्यापि कोणाः समाना जाताः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

प्रकारान्तरम् ॥

चतुर्थक्षेत्रे प्रकारान्तरक्षेत्रमत्र ज्ञेयम् । अबजत्रिभुजं दवहृत्रिभुजं  
च कल्पितम् । एतयोर्भुजा यदि समाना  
भविष्यन्ति तदास्माकमिष्टं सिद्धम् ।

यदि समाना न भविष्यन्ति तदा अबं  
दवादधिकं कल्पितम् । वदतुल्यं बझं  
पृथक्कार्यम् । पुनर्वहृतुल्यं बतं पृथक्कार्यम् । दहतुल्यं अकं पृथ-  
क्कार्यम् । झततकरेखे संयोजनीये । तदा अबनिष्पत्तिर्दवरेखा-  
तुल्यझवरेखया यथा जबनिष्पत्तिर्दहरेखातुल्यबतरेखया भवि-  
ष्यति । तस्मात् अझझबनिष्पत्तिर्जततबनिष्पत्तितुल्या भविष्यति ।  
तस्मात् झतरेखा अजरेखायाः समानान्तरा भविष्यति । अनेन प्रका-  
रेण तकरेखा बअरेखायाः समानान्तरा भविष्यति । तदा अकरेखा




झतरेखे तुल्ये भविष्यतः । बझतत्रिभुजस्य वदहत्रिभुजस्य भुजाः समाना भविष्यन्ति । बझतत्रिभुजस्य बअजत्रिभुजस्य कोणाः समाना भविष्यन्ति । तस्मात् बअजत्रिभुजस्य वदहत्रिभुजस्य कोणाः समाना भविष्यन्ति ॥

अथ षष्ठं क्षेत्रम् ।

द्वयोस्त्रिभुजयोरेकः कोणः समानोऽस्ति । तत्कोणसंबन्धिनोर्भुजयोरेकैव निष्पत्तिरस्ति । तदा शेषकोणाः समाना भवन्ति ।

यथा अबजत्रिभुजे दहझत्रिभुजे अकोणदकोणौ समानौ कल्पितौ । अबभुजदहभुजयोर्निष्पत्तिः अजभुजदझभुजनिष्पत्तितुल्या कल्पिता । दझरेखाया दचिहोपरि झदवकोणः अकोणतुल्यः कार्यः । झचिहोपरि दझवकोणो जकोणतुल्यः कार्यः । द्वौ भुजौ वर्धनीयौ यथा वचिहे मिलिष्यतः ।




अबजत्रिभुजस्य दवझत्रिभुजस्य कोणाः समाना भविष्यन्ति । तदा

अजदझनिष्पत्तिः अबदवनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । पुनरियं अबदहनिष्पत्तिस्तुल्याऽऽसीत् । तस्मात् दवदहौ समानौ जातौ । एवं दचिहस्य द्वौ कोणौ अकोणतुल्यौ समानौ भविष्यतः । तस्मात् दहझत्रिभुजस्य वदझत्रिभुजस्य बअजत्रिभुजस्यापि कोणाः समाना जाताः । इदमेवासाकमिष्टम् ॥

द्वितीयः प्रकारः ।

बअअजभुजौ हददझभुजाभ्यां समानौ यदि भवतस्तदासाकं प्रतिज्ञातं सिद्धमेव । यदि समानौ न भवतस्तदा


बअअजभुजौ अधिकौ कल्पितौ । अतं दहतुल्यं पृथकार्यम् । अकं दझतुल्यं पृथकार्यम् । तकरेखा योजनीया । तदा बअअतनिष्पत्तिर्जअअकनिष्प-




त्तितुल्या भविष्यति । बततअनिष्पत्तिर्जककअनिष्पत्तितुल्या भविष्य-  
ति । तस्मात् बजतकरेखे समानान्तरे भविष्यतः । तदा बअजत्रिभुजस्य  
तअकत्रिभुजस्य दहइत्रिभुजस्य कोणाः समाना भविष्यन्ति ॥

अथ सप्तमं क्षेत्रम् ।

द्वयोस्त्रिभुजयोरेकैकः कोणः समानो भवति द्वितीय-  
कोणस्य भुजयोरेका निष्पत्तिरस्ति शेषस्तृतीयकोणः सम-  
कोणाभ्यूनो भवतु वा मा भवतु द्वयोस्त्रिभुजयोस्तृतीय-  
कोण एकरूपोऽपेक्षितस्तदा शेषकोणाः सर्वेऽपि समाना  
भविष्यन्ति ।

यथा अबजत्रिभुजस्य दहइत्रिभुजस्य अकोणहकोणौ समानौ  
कल्पितौ । अबदहभुजनिष्पत्तिर्बजहइनि-  
ष्पत्तितुल्या कल्पिता । पुनर्जकोणो इकोणः  
प्रत्येकसमकोणाभ्यूनो भवति वा न भवति  तदा बकोणहकोणौ समानौ भविष्यतः । यदा न भविष्यतस्तदा बकोणो-  
ऽधिको भविष्यतीति कल्पितम् । पुनः अबबकोणो हकोणतुल्यः कार्यः ।  
तदा बवअकोणो इकोणतुल्यो भविष्यति । तदा अबदहनिष्पत्तिर्ब-  
वहइनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । बजहइनिष्पत्तितुल्या कल्पिता-  
ऽऽसीत् । तस्मात् बबबजरेखे समाने भविष्यतः । बवजकोणबजव-  
कोणौ समानौ भविष्यतः । पुनर्जकोणइकोणौ समकोणाभ्यूनौ यदि  
न भवतस्तदा द्वौ कोणौ समकोणद्वयाभ्यूनौ न जातौ । इदं बाधितम् ।  
यदि समकोणाभ्यूनौ भवतस्तदा अबबकोणो इकोणतुल्यः सम-  
कोणादधिको भविष्यति न्यूनः कल्पितोऽस्ति । इदं बाधितम् । तस्मात्  
बकोणहकोणौ समानौ जातौ । जकोणइकोणावपि समानौ जातौ ।  
इदमेवास्माकमिष्टम् ।

पूर्वक्षेत्रे यदुक्तं जइकोणौ समकोणाभ्यूनौ भवतो वा न भवतस्त-

स्थाबमाशयः । अबजत्रिभुजं दहशत्रिभुजं  
 सजातीयं न्यूनकोणं च कल्पितम् । पुनः  
 अबभुजो बजभुजादधिकः कल्पितः । पुनर्ब-  
 चिहात् बतलम्बः अजभुजोपरि कार्यः ।   
 तस्मात् अतमधिकं स्यात् तज्जात् । पुनः तजतुल्यं तर्कं पृथकार्यम् ।  
 बकरेखा संयोज्या । तदेवं बकरेखा बजतुल्या भविष्यति । पुनः अ-  
 बकत्रिभुजे दहशत्रिभुजे अकोणदकोणौ समानौ स्तः । अबरेखायाः  
 दहरेखाया निष्पत्तिस्तथास्ति यथा बजतुल्यबकरेखाया निष्पत्तिर्दह-  
 रेखायास्ति । एते द्वे त्रिभुजे सजातीये न स्तः । कुतः । बकअकोणस्य  
 समकोणादधिकत्वात् । दहअकोणस्य समकोणाभ्यूनत्वात् ।


इदं यदुक्तं च न्यूनकोणो भवतु वा मा भवतु । इदं च नोक्तं न्यून-  
 कोणो भवतु वाऽधिककोणो भवतु । कुतः । तत्र समकोणस्यापेक्षित-  
 त्वात् ॥

### अथाष्टमं क्षेत्रम् ।

यदि त्रिभुजे समकोणाभिः सृतलम्बस्तस्य कर्णोपरि गत-  
 स्तदा त्रिभुजस्य द्वे सजातीये क्षेत्रे करिष्यति । एते त्रिभुजे  
 दहशत्रिभुजस्य सजातीये भवतः ।

यथा अबजत्रिभुजे असमकोणात् अदलम्बो बजकर्णोपरि निष्का-  
 शितः । तेन अबदत्रिभुजअजदत्रिभुजे सजातीये भविष्यतः । एते  
 च अबजत्रिभुजस्यापि सजातीये भवतः ।

### अस्योपपत्तिः ।

अबदत्रिभुजे अबजत्रिभुजे च क्षेत्रद्वयेऽप्येकएव बकोणोऽस्ति ।  
 पुनः अदबकोणजअबकोणौ प्रत्येकं सम-  
 कोणौ स्तः । तस्माद् बअदकोणबजअकोणौ  
 शेषौ समानौ जातौ । तस्मादेते द्वे त्रिभुजे  
 सजातीये जाते । तदा दबबअरेखयोर्निष्पत्तिः 


अबबजयोर्निष्पत्त्या तुल्या जाता । अदअजनिष्पत्तितुल्यापि जाता । एवं हि जअदजबअत्रिभुजे च सजातीये जाते । पुनर्जअदबअद-  
त्रिभुजे च सजातीये स्तः । कुतः । दचिह्नस्य द्वौ कोणौ प्रत्येकं सम-  
कोणौ स्तः । जकोणस्तु दअबकोणतुल्योऽस्ति । बकोणस्तु जअद-  
कोणतुल्योऽस्ति । एते द्वे सजातीये स्तः । जदअदनिष्पत्तिर्दअदब-  
निष्पत्त्या तुल्या जाता । जअअबनिष्पत्तितुल्यापि जाता ।

अस्मात्क्षेत्रादिदं निश्चितं लम्बः कर्णस्य खण्डद्वये त्रैराशिकरूपो-  
ऽस्ति । आबाधान्नुजसैराशिकरूपोऽस्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ नवमं क्षेत्रम् ।

तत्र रेखाद्वयमध्ये एकान्या रेखा तथोत्पाद्या यथैतद्रे-  
खान्नयमेकनिष्पत्तिरूपं भवति ।

तत्र रेखाद्वयं अबं बजं कल्पितम् । एतद्रेखाद्वययोगे व्यासं कृत्वा  
अदजवृत्तार्द्धमुत्पाद्यम् । पुनर्बचिहात् बद-  
लम्बो वृत्तपालिसंलग्नः कार्यः । अयं लम्बः  
अबबजरेखाद्वयमध्ये एकनिष्पत्तिरूपो भवि-  
ष्यति । दबलम्बः समकोणात्कर्णोपर्यागतस्तस्मात् ज  
अबबजरेखाद्वयमध्ये एकनिष्पत्तिरूपस्तिष्ठति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



पुनः प्रकारान्तरम् ॥


एकरेखा द्वितीयरेखोपरि पातनीया । बृहद्रेखां व्यासं कृत्वा वृत्तार्द्धं  
कार्यम् । लघुरेखान्तालम्बो वृत्तपालिसंलग्नः कार्यः । यस्मिंश्चिद्दे लम्बस्त-  
च्चिह्नाद्रेखान्तपर्यन्तमन्या रेखा कार्या । इयं रेखाऽस्मादिष्टा । एतत्पूर्वो-  
क्तक्षेत्रेण स्फुटमेव ॥

पुनः प्रकारान्तरम् ॥

रेखाद्वयान्तरमजं कल्पयित्वा वृत्तार्द्धं कार्यम् । तच्च अजदं क-  
ल्पितम् । पुनर्बचिहात् बदरेखा वृत्तपालिसंलग्ना कार्या । इयं रेखा  
अबबजरेखामध्ये एकनिष्पत्तिरूपा भविष्यति ॥

अस्योपपत्तिः ।

दअदजदहरेखाः संयोज्याः । तदा अदजकोणबदहकोणौ प्रत्येकं समकोणौ स्तः । पुनर्हदजकोणो द्वयोः शोध्यः । तदा शेषौ जदबकोणहदअकोणौ समानौ स्तः । पुनर्हदअकोणहअदकोणौ च समानौ स्तः । तस्मात् बअदत्रिभुजे बदजत्रिभुजे च बकोणो द्वयोरेककोणोऽस्ति । पुनः दअबकोणजदबकोणौ समानौ स्तः । तदा बदअकोणबजदकोणावपि समानौ भविष्यतः । तस्मात् अबबदयोर्निष्पत्तिर्बदबजनिष्पत्त्या तुल्या भविष्यति । अस्मात्क्षेत्रादिदं निश्चितम् ॥




रेखाद्वययोगात् यो लम्ब उत्पन्नः स एव लम्बो रेखाद्वयमध्ये एकनिष्पत्तिरूपश्चेत्तदा रेखाद्वययोगं व्यासं कृत्वा यद्वृत्तार्द्धं क्रियते तद्वृत्तार्द्धं लम्बान्तसंलग्नं भविष्यति ॥

अथ दशमं क्षेत्रम् ।

तत्र रेखाद्वयं यस्यां निष्पत्तौ स्यात्तत्र तृतीया रेखा तन्निष्पत्तिरूपा यदि कर्तुमिष्टास्ति ।


तदा तद्रेखाद्वयं अबं अजं कल्पितम् । एतद्रेखाद्वयात् अकोणः कार्यः । पुनः रेखाद्वयं वर्द्धनीयम् । बहुरेखा अजतुल्या पृथक्कार्या च । बजरेखा संयोज्या । पुनर्हचिह्वात् हदरेखा बजरेखायाः समानान्तरा कार्या । तस्माज्जदमिष्टरेखा भविष्यति । कुतः । अबबहयोर्निष्पत्तिः अजजदनिष्पत्तितुल्यास्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



प्रकारान्तरम् ।


इष्टरेखाभ्यां समकोणः कार्यः । असौ असंज्ञः । बजकर्णः कार्यः । एतत्कर्णोपरि बअजं वृत्तार्द्धं कार्यम् । जचिह्वात् बजरेखोपरि जद-

लम्बोऽपि कार्यः । पुनर्बअरेखा वर्द्धनीया यथा  
जदरेखायां दचिह्नलम्बा स्यात् । तस्मात् अदरेखा  
इष्टरेखा स्यात् । कुतः । जअलम्बो जसमकोणा-  
त्कर्णोपर्यागतः । तस्मात् बअअजयोर्निष्पत्तिः  
अजअदनिष्पत्तितुल्या भविष्यति ॥



पुनः प्रकारान्तरम् ॥


वृहद्रेखायां बअजं वृत्ताद्धं कार्यम् । बअपूर्ण-  
ज्या लघुरेखातुल्या कार्या । पुनः अचिह्नात् अह-  
लम्बो बजरेखोपरि कार्यः । तस्मात् बहं इष्टरेखा  
भविष्यति । इदं पूर्वोक्तप्रकारेण स्पष्टमेव ॥



अथैकादशं क्षेत्रम् ।


यत्र रेखात्रयं वर्त्तते तत्र यदि चतुर्थी रेखोत्पाद्या भ-  
वति सा कीदृशी यथा प्रथमद्वितीयरेखयोर्निष्पत्तिरस्ति ता-  
दृशी तृतीयचतुर्थरेखयोरपि निष्पत्तिः स्यात् ।

यथा अबजं रेखात्रयं कल्पितम् । अन्यत्र दहरेखा दझरेखा च  
कार्या । दचिह्ने तयोयोगे यथा हृदक्ष-  
कोणो भविष्यति तथा योगः कार्यः ।  
पुनर्दहरेखाया अतुल्या दवरेखा भि-  
न्ना कार्या । बहं बतुल्यं भिन्नं कार्यम् ।  
पुनर्दझरेखाया जतुल्या दतरेखा पृ-  
थक्कार्या । वतरेखा संयोज्या । हचि-  
ह्नात् हझरेखा वतरेखायाः समाना-  
न्तरा कार्या । तस्मात् तझरेखा चतुर्थीष्टा रेखा जाता । कुतः ।  
अतुल्यदवरेखाबतुल्यवहरेखयोर्निष्पत्तिर्जतुल्यदतरेखातझरेखयोर्निष्प-  
त्तितुल्या जाता । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



## प्रकारान्तरम् ।


प्रथमरेखा द्वितीयरेखा अबअजसंज्ञा कल्पनीया । अचिहे उभयो-  
 र्योगः कार्यो यथा बअजकोणो निष्पन्नो  
 भवेत् । पुनर्बजरेखा संयोज्या । पुनस्तृती-  
 या रेखा अदसंज्ञा कल्पनीया । इयं अबरे-  
 खायां स्थापनीया । दचिह्वात् दहरेखा बज-  
 रेखायाः समानान्तरा कार्या । तदा अहरेखास्माकमिष्टा भविष्यति ॥



## अथ द्वादशं क्षेत्रम् ।

एकस्या रेखायाः कश्चन विभागः पृथक्कर्तव्योऽस्ति ।

तत्र अबरेखा कल्पिता । अस्यास्तृतीयांशो भिन्नः कर्तव्योऽस्ति ।  
 अजरेखा अबरेखालम्बा निष्कासनीया अचिह्वात् यथा बअजकोण  
 उत्पन्नो भविष्यति । पुनः अजरेखाया अददह-  
 हजसंज्ञा रेखाः समाना विभागा भिन्नाः कार्याः ।  
 पुनर्बजरेखा योज्या । पुनर्दचिह्वात् दहरेखा बज-  
 रेखायाः समानान्तरा कार्या । इयं अबरेखायास्तृ-  
 तीयां भिन्नां करिष्यति । कुतः । अहअबनिष्पत्तिः अदअजनिष्पत्ति-  
 तुल्यास्ति । अदं अजस्य तृतीयांशोऽस्ति । तस्मात् अहं अबस्य तृती-  
 यांशो भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



## प्रकारान्तरं तृतीयांशकरणार्थम् ।

अबरेखा कल्पनीया । अजबन्निभुजं समानभुजं कल्पनीयम् । अ-  
 कोणं बकोणं च रेखाभ्यामर्द्धितं कृत्वा दचिहे द्वयो रेखयोर्योगः कार्यः ।  
 पुनः अदबकोणो दहरेखायाऽर्द्धितः कार्यः । अदहकोणो हदरेखाया-  
 र्द्धितः कार्यः । बदहकोणो दवरेखायाऽर्द्धितः कार्यः । तस्मात् अबरेखाया  
 हचिहे वचिहे च त्रयो विभागाः समाना जाताः ।






अस्योपपत्तिः ।

तत्र अङ्गवयोरनिष्पत्तिः अददहनिष्पत्तेस्तुल्यास्ति । श्ववववयो-  
रपि निष्पत्तिः तदतकनिष्पत्तितुल्यास्ति । पुनर्दहहजयोरनिष्पत्तितुल्या  
भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् ।

उभे क्षेत्रे समानान्तरभुजे भवतः । एनयोरेककोणः समानो  
भवति । प्रथमक्षेत्रस्यैकभुजस्य द्वितीयक्षेत्रस्यैकभुजेन सा नि-  
ष्पत्तिरस्ति या द्वितीयक्षेत्रे द्वितीयभुजस्य प्रथमक्षेत्रे द्विती-  
यभुजेन निष्पत्तिरस्ति । एतादृशं क्षेत्रद्वयं समानं भवति ।  
पुनर्यदि क्षेत्रद्वयं समानमस्ति तदा भुजयोरनिष्पत्तिः पूर्वोक्त-  
वत् स्यात् ।

यथा अजक्षेत्रजक्षेत्रयोः समानान्तरभुजयोः समानत्वेन कल्पि-  
तयोर्जकोणस्तुल्योऽस्ति । तत्र बजभुजज-  
हभुजयोरनिष्पत्तिर्बजभुजजदभुजनिष्पत्ति-  
तुल्या भविष्यति ।



अत्रोपपत्तिः ।


अनयोः क्षेत्रयोर्बजभुजजहभुजावेकस्यां सरलरेखायां कल्पयेत् ।  
अनेन प्रकारेण बजभुजजदभुजावेकस्यां रेखायां कल्पयेत् । पुनर्दह-  
क्षेत्रं पूर्णं कार्यम् । अजक्षेत्रजक्षेत्रयोर्दहक्षेत्रेण निष्पत्तिः समास्ति ।  
अजक्षेत्रदहक्षेत्रयोरनिष्पत्तिर्बजभुजजहभुजयोरनिष्पत्तितुल्यास्ति । पुन-  
र्जक्षेत्रदहक्षेत्रयोरनिष्पत्तिर्बजभुजजदभुजयोरनिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात्  
बजभुजजहभुजयोरनिष्पत्तिर्बजभुजजदभुजयोरनिष्पत्तितुल्या भविष्यति ।

पुनरप्युक्तक्षेत्रभुजयोरनिष्पत्तिरुक्तप्रकारेण कल्पनीया । तदा क्षेत्रद्वयं  
समानं भविष्यति । कुतः । अनयोः क्षेत्रयोर्दहक्षेत्रेण निष्पत्तिर्यास्ति  
सैव तद्भुजयोरस्ति । उभयोः क्षेत्रयोरेकक्षेत्रेण निष्पत्तिः स्यात् । क्षेत्र-  
द्वयं समानं जातम् । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् ।

समानयोर्द्वयोस्त्रिभुजयोरेकः कोणो यदि समानो भवति तदा प्रथमक्षेत्रे तत्कोणसक्तभुजस्य द्वितीयक्षेत्रे तत्कोणसक्तभुजेन या निष्पत्तिरस्ति द्वितीयक्षेत्रे द्वितीयभुजस्य प्रथमक्षेत्रे द्वितीयभुजेन सैव निष्पत्तिर्भविष्यति । यदि भुजावस्यां निष्पत्तौ स्यातां तदा त्रिभुजद्वयं समानं भविष्यति ।

यथा समानयोः अबजत्रिभुजजहदत्रिभुजयोर्द्वयोः कोणौ समानौ कल्पितौ । तत्र अजभुजजहभुजयोर्निष्पत्तिर्दजभुजजबभुजनिष्पत्तितुल्यास्ति ॥



अत्रोपपत्तिः ।

अजभुजजहभुजावेकस्यां सरलरेखायां मिलितौ कल्पनीयौ । तथा बजभुजजदभुजावन्यस्यां सरलरेखायां मिलितौ कल्पनीयौ । बहरेखा योज्या । अबजत्रिभुजदहजत्रिभुजयोर्बजहत्रिभुजेन निष्पत्तिस्तुल्या स्यात् । अबजत्रिभुजजबहत्रिभुजयोर्निष्पत्तिः अजभुजजहभुजनिष्पत्तितुल्यास्ति । दहजत्रिभुजबहजत्रिभुजयोर्निष्पत्तिर्दजभुजजबभुजनिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् अजभुजजहभुजयोर्निष्पत्तिर्दजभुजजबभुजनिष्पत्तितुल्या जाता । पुनरपि अनयोर्भुजयोर्निष्पत्तिरीदृशी कल्प्यते तदेतत्रिभुजद्वयं समानं भविष्यति । कुतः । एतत्रिभुजद्वयं बजहत्रिभुजेन सार्द्धमनन्तरोक्तैकनिष्पत्तावस्ति । तस्मादिदमसदिष्टं सिद्धम् ॥


प्रकारान्तरम् ।

अबजत्रिभुजदहजत्रिभुजयोः अकोणदकोणौ समानौ कल्पनीयौ । तत्र यदि अबभुजदहभुजौ समानौ भवतस्तदासदिष्टं स्फुटमेव । यस्मात् त्रिभुजद्वयसाम्यात् अजभुजदहभुजयोः साम्यं भविष्यति । कुतः । यदि अबभुजो दहभुजे स्थाप्यते कोणश्च कोणे स्थाप्यते ।

अजभुजो दझभुजे चेन्न पतति तदा न्यूनाधिको भविष्यति । पुनः अज-  
भुजदझभुजौ यदि समानौ स्यातां तदा सैव निष्पत्तिरुपपन्ना भविष्यति ।

पुनरपि ते भुजा अस्यां निष्पत्तौ स्युस्तदा अजभुजदझभुजौ समानौ  
भविष्यतः । त्रिभुजद्वयमपि समानं भविष्यति ।

यदि च अबभुजदहभुजौ न्यू-  
नाधिकौ स्यातां तदा अबभुजो-  
ऽधिकः कल्पनीयः । अबात् दह-  
तुल्यं अबं पृथक्कार्यम् । पुनर्वजरेखा



संयोज्या । तत्र यदि त्रिभुजद्वयं समानं भवति तदा दझभुजो अज-  
भुजादधिको भविष्यति । कुतः । यदि समानो वा न्यूनस्तदा दहझ-  
त्रिभुजं अबजत्रिभुजाभ्यूनं भविष्यति । पुनर्दझतुल्यं अतं कल्पनी-  
यम् । पुनः तबरेखा जबरेखा च संयोज्या । तस्मात् अवतत्रिभुजं  
दहझत्रिभुजेन समानं भविष्यति । अबजत्रिभुजेनापि समानं भवि-  
ष्यति । अस्मात् अबजत्रिभुजं शोध्यते तदा वबजत्रिभुजवतज-  
त्रिभुजे समाने अवशिष्यतः । तस्मात् वजरेखा बतरेखायाः समाना-  
न्तरा भविष्यति ।


यदि निष्पत्तिद्वयं समानं भवति तदा दहतुल्या अबरेखा अबरे-  
खातो न्यूना भवति तदा दझरेखातो अजरेखा न्यूना भविष्यति । पुनः  
क्षेत्रं संपूर्णं कार्यं । तत्र निष्पत्तिद्वयसाम्येन वबजत्रिभुजवतजत्रिभुजे  
समाने जाते इति निश्चितम् । पुनः अबजत्रिभुजं योज्यम् । तदा  
त्रिभुजद्वयस्य साम्यं प्रकटं भविष्यति ॥

अथ षोडशं क्षेत्रम् ।

तत्र तादृशरेखाचतुष्टयं चेद्भवति तत्र यदि प्रथमरेखा-  
द्वितीयरेखानिष्पत्तिस्तृतीयचतुर्थरेखानिष्पत्तितुल्या भवेत् ।  
तदा प्रथमचतुर्थरेखाघातः द्वितीयतृतीयरेखाघाततुल्यो भ-


१. त्रिभुजद्वयं समानं न भविष्यति K.

वति । यदि प्रथमचतुर्थरेखाघातो द्वितीयतृतीयरेखाघा-  
ततुल्यो भवति तदा प्रथमरेखाद्वितीयरेखानिष्पत्तिस्तृती-  
यचतुर्थरेखानिष्पत्तितुल्या भविष्यति ।

यथा अबरेखाजदरेखाहरेखाङ्गरेखाः कल्पिताः । पुनः अचि-  
हात् जचिहात् अबलम्बजकलम्बौ    
ज्ञतुल्यहृतुल्यौ निष्कास्यौ । पुनः  
अतक्षेत्रं जलक्षेत्रं च संपूर्णं कार्यम् ।  
यदि अबरेखाजदरेखयोर्निष्पत्तिर्ह-  
तुल्यजकरेखाज्ञतुल्यअबरेखयोर्निष्पत्तितुल्या चेत्तदा क्षेत्रद्वयं समानं  
भविष्यति । यदि क्षेत्रद्वयं समानं भवेत्तदैतेषां भुजाः पूर्वोक्तनिष्प-  
त्तितुल्या भविष्यन्ति । तस्मात् कल्पितरेखा एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति ।  
इदमेवाऽऽकाकमिष्टम् ॥

अथ सप्तदशं क्षेत्रम् ।

तादृशास्तिस्रो रेखाश्चेद्भवन्ति यासु प्रथमद्वितीययोर्नि-  
ष्पत्तिर्द्वितीयतृतीयनिष्पत्तितुल्या चेद्भवति तदा प्रथमतृती-  
ययोर्घातो द्वितीयरेखावर्गसमो भवति । यदि प्रथमतृतीय-  
घातो द्वितीयवर्गतुल्यश्चेत् तदा प्रथमद्वितीययोर्निष्पत्तिर्द्वि-  
तीयतृतीययोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति ।

यथा अबजास्तिस्रो रेखाः कल्पिताः । पुनर्बरेखातुल्या दरेखा कार्या ।  
एवं तत्र चतस्रो रेखा भविष्यन्ति । यदि अरे-   
खाबरेखयोर्निष्पत्तिर्दरेखाजरेखानिष्पत्तितुल्या  
भवति तदा अरेखाजरेखाघातो बरेखाद-  
रेखाघाततुल्यो भविष्यति । बरेखावर्गतुल्यो भ-  
विष्यति । यदि अरेखाजरेखाघातो बरेखावर्गतुल्यबरेखादरेखाघातस-  
मानो भवेत् तदा अरेखाबरेखयोर्निष्पत्तिर्दरेखातुल्यबरेखाजरेखयो-  
र्निष्पत्त्या तुल्या भविष्यति । इदमेवाऽऽकाकमिष्टम् ॥


## अथाष्टादशं क्षेत्रम् ।

ये द्वे त्रिभुजे सजातीये भवतस्तदा तयोर्निष्पत्तिरेकत्रि-  
भुजस्य भुजस्य तादृशद्वितीयक्षेत्रभुजेन या निष्पत्तिस्तद्वर्गेण  
तुल्या भवति ।

यथा अबजत्रिभुजदहङ्गत्रिभुजे सजातीये कल्पिते । तदाऽनयो-  
र्निष्पत्तिर्बजभुजहङ्गभुजयोर्निष्पत्तिवर्ग तुल्या भवति ॥

अस्योपपत्तिः ।

बजभुजहङ्गभुजयोर्निष्पत्तौ बवं तृतीयं पृथकार्क्यम् । पुनः अब-  
रेखा संयोज्या । अबवत्रिभुजे दह-  
ङ्गत्रिभुजे बकोणहकोणौ समानौ भ-  
विष्यतः । अबभुजदहङ्गभुजयोर्निष्पत्ति-  
र्बजभुजहङ्गभुजनिष्पत्ति तुल्यास्ति ।




इयं हङ्गभुजबवभुजनिष्पत्त्या तुल्या भविष्यति । अबवत्रिभुजदहङ्ग-  
त्रिभुजे समाने भविष्यतः । पुनः अबजत्रिभुजस्य निष्पत्तिर्दहङ्गत्रिभुज-  
तुल्यअबवत्रिभुजेन तथास्ति यथा बजस्य निष्पत्तिर्बवेनास्ति । इयं नि-  
ष्पत्तिर्बजहङ्गनिष्पत्तिवर्ग तुल्यास्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

पुनः प्रकारान्तरम् ।

यदि दहं अबसमानं भवति तदा त्रिभुजद्वयं समानं भवति ।  
इदं सिध्यति । यदि समानं न भवति तदा न्यूनं भविष्यतीति कल्पि-  
तम् । तदा बअभुजात् दहतुल्यं बवं पृथकार्क्यम् । पुनर्बतं हङ्ग-  
तुल्यं पृथक् कार्यम् । पुनर्बकरेखैतद्रेखाद्वयनिष्पत्तौ पृथकार्क्या ।  
पुनर्वजवतकजकतरेखाः संयोज्याः । बजवतनिष्पत्तेर्बवबकरेखानि-  
ष्पत्तिसाम्येन कतरेखावजरेखयोः समानान्तरभावित्वं निश्चितम् । पुन-  
र्बवतत्रिभुजबकजत्रिभुजयोः समानत्वमपि निश्चितम् । पुनर्वजवतत्रिभुजं  
दहङ्गत्रिभुजस्य समानमस्ति । अबजत्रिभुजकबजत्रिभुजयोर्निष्पत्तिः

अबकबभुजनिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् अबजत्रिभुजदहक्षत्रिभुजयो-  
 निष्पत्तिर्बअभुजबकभुजयोर्निष्प-  
 त्तितुल्या भविष्यति । इयं निष्प-  
 त्तिर्बअभुजबकभुजयोर्निष्पत्तिवर्ग-  
 तुल्या भविष्यति । बअभुजदह-  
 भुजयोरपि निष्पत्तिवर्गतुल्या भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥




अथैकोनविंशतितमं क्षेत्रम् ।

सजातीयपञ्चभुजेषु क्षेत्रेषु तदधिकभुजक्षेत्रेषु वा त्रिभुजानि  
 भवन्ति सजातीयानि च भवन्ति । तत्क्षेत्रयोर्निष्पत्तिस्तत्र-  
 त्यसजातीयभुजनिष्पत्तिवर्गतुल्या भविष्यति ।

यथा अबजदहक्षेत्रझवतकलक्षेत्रे सजातीये कल्पिते । तत्र  
 बहहजवललतरेखाः संयोज्याः । आभिर्द्वयोः क्षेत्रयोस्त्रिभुजानि सजा-  
 तीयानि समानानि च जातानि ।

अस्योपपत्तिः ।

अकोणझकोणौ तुल्यौ स्तः । अबझवनिष्पत्तिः अहभुजझलभुज-  
 निष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् अबहत्रिभुजं झवलत्रिभुजं सजातीयं  
 भवेत् । पुनर्हबजकोणः लवतकोणतुल्यः स्थास्यति । बहभुजवल-  
 भुजयोर्निष्पत्तिर्बअभुजवझभुजनि-  
 ष्पत्तितुल्यास्ति । बजभुजवत-  
 भुजनिष्पत्तितुल्याप्यस्ति । तस्मात्  
 हबजत्रिभुजलवतत्रिभुजे एते द्वे




सजातीये भविष्यतः । एवं हजवत्रिभुजलवतकत्रिभुजे सजातीये भवि-  
 ष्यतः । सर्वसजातीयभुजानां च निष्पत्तिः समानास्ति । सर्वत्रिभुजानां  
 च निष्पत्तिरेकैवास्ति । तस्मात् क्षेत्रयोर्निष्पत्तिः सजातीयभुजनिष्प-  
 त्तिवर्गो भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ विंशतितमं क्षेत्रम् ।

अभीष्टरेखायां तादृशं क्षेत्रं कर्त्तव्यमस्ति यथान्यस्याभीष्टक्षेत्रस्य सजातीयं स्यात् ।


यथा अबरेखा जदक्षेत्रं कल्पितम् । अस्य क्षेत्रस्य हङ्गरेखाया त्रिभुजद्वयं कार्यम् । पुनः अबरेखायां अचिहोपरि दहङ्गकोणतुल्यो बअवकोणः कार्यः । बचिहोपरि दकोणतुल्यो अबवकोणः कार्यः । द्वौ भुजौ तथा वर्द्धनीयौ यथा वचिहे मिलतः । तस्मात् अबवत्रिभुजदहङ्गत्रिभुजे सजातीये भवतः । पुनः अचिहवचिहोपरि जहङ्गकोणजङ्गहकोणतुल्यौ द्वौ कोणौ कार्यौ । भुजद्वयं तथा वर्द्धनीयं यथा तचिहे मिलति । तस्मात् तबक्षेत्रजदक्षेत्रे सजातीये भविष्यति । इत्येवेष्टम् ।



अथैकविंशतितमं क्षेत्रम् ।

एकक्षेत्रस्य यावन्ति सजातीयानि क्षेत्राणि भवन्ति तान्यपि मिथः सजातीयानि स्युः ।

यथा अक्षेत्रजक्षेत्रे बक्षेत्रसजातीये कल्पिते । तदा अक्षेत्रजक्षेत्रे अपि सजातीये भविष्यतः । कुतः । अक्षेत्रजक्षेत्रयोः कोणा बक्षेत्रस्य कोणसमाः सन्ति । तस्मान्मिथः समाना भविष्यन्ति । पुनः अक्षेत्रजक्षेत्रभुजा बक्षेत्रभुजैः सहैकनिष्पत्तिरूपाः सन्ति । तस्माद्भुजानां निष्पत्तिरेकरूपा मिथो भविष्यति । तस्माद् अक्षेत्रजक्षेत्रे सजातीये भविष्यतः । इत्येवेष्टम् ॥




अथ द्वाविंशतितमं क्षेत्रम् ।

अभीष्टा रेखाः कल्पनीयाः । तासु रेखासु सजातीयानि क्षेत्राणि कार्याणि । येषु क्षेत्रेषु क्षेत्रद्वयमेकरूपं भवति तथा का-



र्याणि । यदि ता रेखा एकनिष्पत्तिरूपाः स्युस्तदैतानि क्षेत्राण्ये-  
कनिष्पत्तिरूपाणि स्युः । यदि च क्षेत्राण्येकनिष्पत्तिरूपाणि  
भवन्ति तदा ता रेखा अप्येकनिष्पत्तिरूपा भविष्यन्ति ।

यथा अबजदहृश्चवतरेखाः कल्पिताः । कअबक्षेत्रलजदक्षेत्रे एकरूपे  
कल्पिते । पुनर्महृश्चक्षेत्र-  
नवतक्षेत्रे अन्यप्रकारके  
एकरूपे कल्पिते । अब-  
रेखाजदरेखानिष्पत्तौ तृ-



तीया सरेखा कल्पिता । हृश्चरेखावतरेखयोर्निष्पत्तौ तृतीया गरेखा  
कल्पिता । यदि अबरेखाजदरेखानिष्पत्तिर्हृश्चवतयोर्निष्पत्तितुल्या चेत्  
तदा सजातीयबअकक्षेत्रलजदक्षेत्रनिष्पत्तिः अबरेखासरेखानिष्पत्ति-  
तुल्या भविष्यति । तदा अबरेखाजदरेखानिष्पत्तिवर्गतुल्या भविष्यति ।  
पुनर्महृश्चनवतक्षेत्रनिष्पत्तिर्हृश्चरेखागरेखानिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्माद्  
अबरेखासरेखयोर्निष्पत्तिर्हृश्चरेखागरेखयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति ।  
तस्मात् कअबक्षेत्रलजदक्षेत्रनिष्पत्तिर्महृश्चक्षेत्रनवतक्षेत्रनिष्पत्तितुल्या  
भविष्यति ।

पुनरपि यदि क्षेत्राण्येकरूपनिष्पत्तौ भवन्ति अबरेखाजदरेखानि-  
ष्पत्तिर्हृश्चरेखावतरेखानिष्पत्तितुल्या न भवति तदा अबरेखाजदरेखा-  
निष्पत्तिर्हृश्चरेखाफखरेखानिष्पत्तितुल्या कल्पिता । पुनः फखरेखायां  
सफखक्षेत्रं महृश्चक्षेत्रस्य सजातीयं कार्यम् । तस्मात् कअबक्षेत्रलजदक्षे-  
त्रयोर्निष्पत्तिर्महृश्चसफखक्षेत्रनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । कअबक्षेत्रल-  
जदक्षेत्रयोर्निष्पत्तिर्महृश्चनवतक्षेत्रनिष्पत्तितुल्या पूर्वं कल्पितास्ति ।  
तस्मात् सफखक्षेत्रनवतक्षेत्रे समाने सजातीये च भविष्यतः । तस्मा-  
देतत्क्षेत्रद्वयं समानभुजं भविष्यति । ततः फखरेखा वतरेखासमाना  
भविष्यति । तस्माद् अबरेखाजदरेखानिष्पत्तिर्हृश्चरेखावतरेखानिष्पत्ति-  
तुल्या भविष्यति । इदमेवेष्टमासीत् ॥


अथ त्रयोविंशतितमं क्षेत्रम् ।

एकस्मिन् समानान्तरभुजक्षेत्रे उदरगतकर्णोपरि यावन्ति समानान्तरभुजानि क्षेत्राणि पतन्ति तानि सर्वाण्यपि मिथः सजातीयानि भवन्ति ।

यथा तद्वक्षेत्रवक्षेत्रे अजक्षेत्रमध्ये बृदकर्णोपरि कल्पिते । तदेत-  
क्षेत्रत्रयं सजातीयं जातम् ।

अस्योपपत्तिः ।

बजदत्रिभुजे बजहजयोर्निष्पत्तिर्बजकवस्यापि निष्पत्तिर्बृदकद-  
योर्निष्पत्तेस्तुत्यास्ति । बअदत्रिभुजे बृदकद-  
योर्निष्पत्तिर्बअतअनिष्पत्तितुत्यास्ति । बअक-  
क्षयोरपि निष्पत्तेस्तुत्यास्ति । ततः अजक्षेत्र-  
वक्षेत्रभुजयोर्निष्पत्तिरेकरूपा जाता । अ-  
नयोः कोणा मिथः समानाः स्युः । तस्मादेतत् क्षेत्रद्वयं सजातीयं जातम् ।  
अनेनैव प्रकारेण अजक्षेत्रहृदक्षेत्रे सजातीये भविष्यतः । इदमेवेष्टम् ॥




अथ चतुर्विंशतितमं क्षेत्रम् ।

एकस्मिन्समानान्तरभुजे क्षेत्रे एकं समानान्तरभुजं क्षेत्रं  
मध्ये पतितं चेद्भवति तदैतद्वयं सजातीयं चेद्भवति तदोभयोः  
कोण एक एव भवति । तदा द्वितीयं क्षेत्रं तत्कर्णोपतितं  
भविष्यति ।

यथा हृदक्षेत्रं अजक्षेत्रमध्ये पतितमस्ति । दकोण उभयोरेक एव  
कल्पितः । दक्षबं कर्णो भविष्यति । तदा हृदक्षेत्रमस्य कर्णे पतिष्यति ।

यदि कर्णे न पतति तदा दक्षबं कर्णः कल्पितः ।  
पुनः तत्करेखा अदरेखायाः समानान्तरा कार्या ।  
हृदरेखा लचिहपर्यन्तं वर्द्धनीया । तस्माद् ह-  
कक्षेत्रं अजक्षेत्रकर्णे पतितम् । तस्माद् अदभु-




जदहभुजयोर्निष्पत्तिर्जदभुजदकभुजयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । अद-  
भुजदहभुजयोर्निष्पत्तिर्जदभुजदवभुजनिष्पत्तितुल्या कल्पिताऽऽसीत् ।  
तस्माद् दवदकभुजौ समानौ भविष्यतः । इदमसंगतम् । तस्माद् दक्षबं  
कर्णो भविष्यति । इदमेवेष्टमस्माकम् ॥

अथ पञ्चविंशतितमं क्षेत्रम् ।

यदि समानान्तरभुजक्षेत्रद्वयस्यैककोणश्चेत्समानो भवति  
तदा क्षेत्रद्वयनिष्पत्तिः क्षेत्रद्वयभुजनिष्पत्तिघाततुल्या भवि- ४  
ष्यति ।

यथा अजक्षेत्रजज्ञक्षेत्रे जकोणः समानः कल्पितः । पुनर्बजभुज-  
जवभुजौ सरलैकरेखायां कल्पितौ । हजभुजजदभुजौ सरलैकरेखोपरि  
कल्पितौ । पुनर्दवक्षेत्रं संपूर्णं कार्यम् । तत्र बजजवयोर्निष्पत्तिः कल-  
योस्तुल्या कल्पिता । दजजहयोर्नि- त द ज क ल म  
ष्पत्तिर्लमयोर्निष्पत्तितुल्या कल्पिता ।  
तस्मात् कमयोर्निष्पत्तिः कलनिष्प-  
त्तिलमनिष्पत्त्योर्घाततुल्यास्ति । अज-  
क्षेत्रजतक्षेत्रयोर्निष्पत्तिर्बजजवयोर्नि-  
ष्पत्तितुल्यास्ति । कलरेखयोर्निष्पत्तेरपि तुल्यास्ति । तदा जतजज्ञक्षे-  
त्रयोर्निष्पत्तिर्दजजहयोर्निष्पत्तितुल्यलमयोर्निष्पत्त्या तुल्याऽस्ति । तदा  
अजक्षेत्रजज्ञक्षेत्रयोर्निष्पत्तिः कमयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । कमयो-  
र्निष्पत्तिर्बजभुजजवनिष्पत्तितुल्यकलनिष्पत्तिर्दजजहनिष्पत्तितुल्यलम-  
निष्पत्त्योर्घातरूपास्ति । तस्मात् क्षेत्रद्वयनिष्पत्तिर्भुजनिष्पत्तिघाततुल्यास्ति ।  
इदमेवेष्टम् ॥




अथ षड्विंशतितमं क्षेत्रम् ।

तादृशैकक्षेत्रस्य चिकीर्षास्ति यत्क्षेत्रमन्यक्षेत्रेण समानं भ-  
वति तदन्यक्षेत्रस्य सजातीयं च भवति ।

यथा अबजक्षेत्रस्य सजातीयं दक्षेत्रेण तुल्यं क्षेत्रं कर्तुमिच्छास्ति ।

अथ बजभुजोपरि अबजक्षेत्रतुल्यं बझक्षेत्रं समकोणसमानान्तर-  
 भुजं कार्यम् । हझरेखा वर्द्ध-  
 नीया । पुनर्बजभुजोपरि झव-  
 क्षेत्रं दक्षेत्रतुल्यं कार्यम् । ब-  
 झक्षेत्रझवक्षेत्रे बवरेखाहझरे-  
 खान्तः पतिते स्तः । तस्मात् जवरेखा झवक्षेत्रस्य भुजो भवति ।



पुनर्बजजवरेखयोर्निष्पत्तिमध्ये तकरेखैकरूपनिष्पत्तौ कल्पिता ।  
 तकरेखोपरि तलकक्षेत्रं अबजक्षेत्रस्य सजातीयं कार्यम् । इदमेवेष्टम् ।


अत्रोपपत्तिः ।

बजजबभुजयोर्निष्पत्तिमध्ये बझक्षेत्रझवक्षेत्रयोर्निष्पत्तिरस्ति । इय-  
 मेव निष्पत्तिर्बजतकयोर्निष्पत्तेर्वर्गतुल्यास्ति । इयं निष्पत्तिः अबजक्षेत्र-  
 लतकक्षेत्रनिष्पत्तिर्तुल्यास्ति । अबजक्षेत्रं बझक्षेत्रेण समानमस्ति ।  
 तस्मात् तलकक्षेत्रं अबजक्षेत्रसजातीयं झवक्षेत्रेण तुल्यमस्ति । दक्षेत्रे-  
 णापि तुल्यमस्ति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ सप्तविंशतितमं क्षेत्रम् ।

अर्द्धरेखोपर्य्येकं क्षेत्रं समानान्तरभुजं कार्यं तद्रेखाबृहत्स्व-  
 ण्डोपरि च समानान्तरभुजं क्षेत्रं तथा कार्यं यथा द्वितीयक्षे-  
 त्रस्य शेषभूतं क्षेत्रं प्रथमक्षेत्रस्य सजातीयं स्यात् । तदार्द्धरे-  
 खाजनितं क्षेत्रं महत्स्वण्डजनितक्षेत्रादधिकं भविष्यति ।

यथा अबरेखा कल्पिता । जचिहेऽर्द्धिता कृता । पुनर्बझक्षेत्रं जव-  
 रेखायां कल्पितम् । ततो जहक्षेत्रं संपूर्णं  
 कृतम् । अबरेखायां महत्स्वण्डं अदं क-  
 ल्पितम् । अस्योपरि अकं क्षेत्रं तथा कृतं  
 यथा तच्छेषं बकक्षेत्रं अबक्षेत्रस्य सजातीयं स्यात् । तदा अमक्षेत्रं  
 अकक्षेत्रादधिकं भविष्यति ।





अस्योपपत्तिः ।

बमकर्णः संयोज्यः । तत्र हतक्षेत्रं तद्वक्षेत्रेण तुल्यमस्ति । तद्वक्षेत्रं झकक्षेत्रादधिकमस्ति । तदा हतक्षेत्रं झकक्षेत्रादधिकं भविष्यति । झकक्षेत्रं जकक्षेत्रेण तुल्यमस्ति । तस्मात् हतक्षेत्रं जकक्षेत्रादधिकं भविष्यति । तदा अतक्षेत्रं जकक्षेत्रे संयोज्यं तदा अकक्षेत्रं भवति । पुनरपि अतक्षेत्रं हतक्षेत्रे योज्यं तदा अमक्षेत्रं भविष्यति । इदमर्द्धरेखाजनितं क्षेत्रमस्ति । इदमेव महत्त्वण्डजनितक्षेत्रादधिकं भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथाष्टाविंशतितमं क्षेत्रम् ।

अभीष्टरेखाखण्डे तादृशं चतुर्भुजं क्षेत्रं कार्यं यथाऽभीष्टक्षेत्रेण समानं स्यात् । तद्वितीयखण्डोत्पन्नक्षेत्रमिष्टान्यक्षेत्रेण सजातीयं स्यात् । यत्तुल्यं क्षेत्रं कृतं तत्क्षेत्रमर्द्धरेखोत्पन्नक्षेत्रादधिकं न स्यात् । अर्द्धरेखोत्पन्नक्षेत्रमपीष्टक्षेत्रस्य सजातीयमपेक्षितम् ।

यथा अबरेखा कल्पिता । येन क्षेत्रेण तुल्यं कर्तुमिच्छास्ति तत्क्षेत्रं जक्षेत्रं कल्पितम् । इष्टसमानान्तरभुजं सजातीयं क्षेत्रं दक्षं कृतम् ।



अत्र अबरेखाखण्डोपर्येकं समानान्तरभुजं जक्षेत्रतुल्यं क्षेत्रं कर्तव्यमस्ति । तथा कार्यं यथा द्वितीयखण्डोत्पन्नं क्षेत्रं दक्षक्षेत्रसजातीयं स्यात् । पुनः अबरेखा वचिहेर्द्धिता कार्या । अबरेखोपरि दक्षक्षेत्रसजातीयं वकक्षेत्रं कार्यम् । पुनः अतक्षेत्रं पूर्णं कार्यम् । यदि अतक्षेत्रं जक्षेत्रतुल्यं भवति तदाऽस्मादिष्टं सिद्धमेव । यदि अतक्षेत्रं जक्षेत्रादधिकं

स्यात् तदाऽस्यान्तरतुल्यं दक्षसजातीयं नमक्षेत्रं कल्प्यम् । दक्षक्षेत्रस-  
जातीये वकनमक्षेत्रे मिथः सजातीये भविष्यतः । लकोणः तकोणतुल्यः  
कल्पितः । नलभुजो बतभुजसजातीयः । पुनः तसं लनतुल्यं पृथकार्यम् ।  
तर्गं लमतुल्यं पृथकार्यम् । पुनर्गहरेखा तधरेखायाः समानान्तरा कार्या ।  
सफखरेखा अबरेखायाः समानान्तरा कार्या । पुनर्बतकर्णो योज्यः ।  
तस्माद् अफक्षेत्रमिष्टमस्माकम् ।


अस्योपपत्तिः ।

नमक्षेत्रतुल्यं सगक्षेत्रं वकक्षेत्रतुल्यमतक्षेत्रजक्षेत्रयोरन्तरसमान-  
मस्ति । तस्माद् अफक्षेत्रतुल्यं सफखक्षेत्रं जक्षेत्रस्य समानं भविष्यति ।  
तस्माद् अबरेखाया अहखण्डोपरि जक्षेत्रतुल्यं अफक्षेत्रं जातम् ।  
हृबद्वितीयखण्डोप्युत्पन्नं हखक्षेत्रं दक्षक्षेत्रस्य सजातीयं जातम् ।  
इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथैकोनत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

भुजरूपकल्पितरेखान्तर्गतेष्टरेखोपरीष्टान्यक्षेत्रतुल्यं समा-  
नान्तरभुजं क्षेत्रं कर्तुमिच्छास्ति । अस्य क्षेत्रस्यैकभुजखण्डमि-  
ष्टरेखा भवति । इष्टरेखातो यावद्भुजोऽधिकस्तदधिकभुजोपरि  
समुत्पन्नं क्षेत्रमिष्टान्यसमानचतुर्भुजसजातीयं भवति ।

यथा अबरेखा कल्पिता । यस्य तुल्यं क्षेत्रं कर्तुमिच्छास्ति तत् जं



कल्पितम् । समानान्तरभुजसजातीयं क्षेत्रं दक्षं कल्पितम् । तत्र अब-  
रेखोपरि समानान्तरभुजं क्षेत्रं जक्षेत्रतुल्यं तथा कार्यं यथा अबरेखा-

तद्भुजखण्डं भवति । स भुजो यावान् अबरेखातोऽधिको भवति तदुत्पन्नं क्षेत्रं दक्षक्षेत्रसजातीयं भवति ।


अथ अबरेखा वचिहोपर्यर्द्धिता कार्या । बवरेखोपरि बवक्षेत्रं दक्षक्षेत्रसजातीयं कार्यम् । पुनः खशक्षेत्रं जक्षेत्रवक्षेत्रयोर्योगतुल्यं कार्यं दक्षक्षेत्रस्य सजातीयं च यथा भवति । पुनः खशक्षेत्रवक्षेत्रे सजातीये भविष्यतः । पुनः तकोणरकोणौ समानौ कल्पितौ । पुनः तव-भुजरखभुजौ सजातीयौ कल्पितौ । पुनः तवरेखा तथा वर्द्धनीया यथा तमं रखरेखातुल्यं भवति । तत्रभुजोऽपि तथा वर्द्धनीयो यथा तलं रशतुल्यं भवति । पुनर्मचिह्नलचिह्नयोर्मनरेखालनरेखाअबरेखाकबरेखयोः समानान्तरा कार्या । पुनः क्षेत्रं संपूर्णं कार्यम् । तस्माद् अनक्षेत्र-मिष्टं भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

मलक्षेत्रं खशक्षेत्रतुल्यं जक्षेत्रवक्षेत्रयोर्योगतुल्यमस्ति । तस्माद् अनक्षेत्रतुल्यं वनक्षेत्रं जक्षेत्रसमानं भविष्यति । हसक्षेत्रं दक्षक्षेत्रसजातीयमवशिष्टमित्येवेष्टम् ॥

पुनः प्रकारान्तरम् ।

अबरेखोपरि समानान्तरभुजक्षेत्रं जक्षेत्रतुल्यं कर्तुमिच्छास्ति यथा अबरेखातद्भुजयोरन्तरे दहक्षेत्रसजातीयमेकं क्षेत्रमुत्पद्येत । ततः अबरेखा वचिहोपर्यर्द्धिता कार्या । पुनर्बवरेखोपरि दहक्षेत्रसजातीयं



बवक्षेत्रं कार्यम् । पुनः अवक्षेत्रं संपूर्णं कार्यम् । पुनः कर्तव्यक्षेत्रभुजो अबरेखातो न्यूनोऽपेक्षितोऽस्ति वाधिकः । यदि न्यूनोऽपेक्षितोऽस्ति तदा जक्षेत्रं अवक्षेत्रादधिकं न भवतीति निश्चयः । यदि जक्षेत्रं

अवक्षेत्रतुल्यं चेत्तदोत्पन्नमेव । एवं न चेत्तदा अवक्षेत्रजक्षेत्रान्तरं  
ग्राह्यम् । यदि च भुजो अबरेखातोऽधिकोऽपेक्षितो भवति तदोभ-  
योर्योगो ग्राह्यः । दहक्षेत्रसजातीयं तदक्षेत्रमन्तरतुल्यं योगतुल्यं वा  
कार्यम् । इदं क्षेत्रं बवक्षेत्रस्य सजातीयं भविष्यति । पुनर्लकोणदकोणौ  
समानौ कल्पितौ । तलभुजश्च भुजौ सजातीयौ कल्पितौ तस्मात् लततुल्यं  
च वनं ग्राह्यम् । लकतुल्यं च वनं ग्राह्यम् । पुनर्मसरेखा नसरेखा  
बवक्षेत्रभुजस्य समानान्तरा कार्या । तदा असक्षेत्रमिष्टं जक्षेत्रतुल्यं भ-  
विष्यति । असक्षेत्रभुजअबरेखयोरन्तरे यदुत्पन्नं शबसक्षेत्रं तद् दहक्षे-  
त्रस्य सजातीयम् ।

अथ यद्युत्पन्नं क्षेत्रं समकोणं समचतुर्भुजमपेक्षितं तदा अबरेखां  
दक्षिहेऽर्द्धता कार्या । यदि जक्षेत्रमर्द्धितरेखावर्गतुल्यं भवति भुजश्च  
रेखातो न्यूनोऽपेक्षितो भवति तदार्द्धरेखोपरि समकोणसमचतुर्भुजक्षेत्र-  
मेवेष्टं भविष्यति । यदि तुल्यं न भवति तदा अबरेखार्द्धवर्गजक्षेत्रान्त-  
रतुल्यमेकं समकोणसमचतुर्भुजं क्षेत्रं कार्यम् । पुनर्यदि भुजो रेखातो-  
ऽधिकोऽपेक्षितो भवति तदा द्वयोर्योगतुल्यं समकोणसमचतुर्भुजं क्षेत्रं  
कार्यम् । पुनः समकोणसमचतुर्भुजैकतुल्यम् अबरेखार्द्धतः पृथकार्यम् ।  
तद् दहसंज्ञम् । यदि रेखार्द्धतः स भुजो न्यूनो भवति तदैवं का-  
र्यम् । यद्यधिकस्तदा अर्द्धरेखायां दहं योज्यम् । तदा अहहब-  
घाततुल्यं क्षेत्रमिष्टक्षेत्रं भविष्यति । कुतः । अहहबघातस्य दबवर्ग-  
स्यान्तरं दहवर्गो भवति । अहहबघातस्य दहवर्गेणान्तरं दबवर्गो  
भविष्यति ॥


अथ त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

इष्टैकरेखायास्तादृशखण्डद्वयं कर्तुमिच्छास्ति यथा मह-  
त्खण्डं तद्रेखालघुखण्डयोर्मध्ये एकनिष्पत्तौ भवति ।

यथा अबरेखा कल्पिता । अस्यां समकोणसमचतुर्भुजं अदक्षेत्रं



कार्यम् । पुनः अजरेखोपरि समानान्तरभुजं अद-  
क्षेत्रतुल्यं झताख्यं तथा कार्यं यथा अजरेखा तद्भुज-  
खण्डं स्यात् । अधिकरेखोपर्युत्पन्नं झवक्षेत्रं समको-  
णसमचतुर्भुजं भवति । तस्मात् अबरेखा वचिहो-  
परि इष्टविभागा भविष्यति ।



अस्योपपत्तिः ।

तत्र झतक्षेत्रं अदक्षेत्रतुल्यमस्ति । तस्मात् झवक्षेत्रं दवक्षेत्रतुल्यं  
भविष्यति । झवक्षेत्रे वदक्षेत्रे वचिहस्य कोणद्वयं समानमस्ति । तस्मात्  
तवभुजतुल्यअवभुजहवभुजतुल्यअवभुजयोर्निष्पत्तिः अवववयोर्निष्प-  
त्तितुल्या जातास्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथैकत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।


द्वयोस्त्रिभुजयोर्भुजद्वयं मिलितं सत्तथाकोणमुत्पादयति  
यथा प्रथमत्रिभुजस्य प्रथमभुजो द्वितीयत्रिभुजप्रथमभुजेन  
समानान्तरो भवति । त्रिभुजस्य द्वितीयभुजः प्रथमत्रिभुजस्य  
द्वितीयभुजेन समानान्तरितो भवति । समानान्तरभुजयोर्नि-  
ष्पत्तिरपि समाना चेद्भवति तदा तच्छेषभुजौ सरलैकरेखाप-  
तितौ भविष्यतः ।

यथा अबजत्रिभुजबदहत्रिभुजयोर्बजभुजबहभुजाभ्यां जबह-  
कोण उत्पन्नः । अजभुजश्च बहभुजस्य समानान्तरः कल्पितः । जब-  
भुजश्च दहभुजस्य समानान्तरः कल्पितः । पुनः अजभुजबहभुजयो-  
र्निष्पत्तिर्जबभुजदहभुजयोर्निष्पत्त्या समाना कल्पिता । तस्मात्  
अबर्द सरला रेखा जाता ।

अस्योपपत्तिः ।

जकोणहकोणौ समानौ स्तः । यतः प्रत्येकं जबहकोणतुल्यौ स्तः ।

कोणद्वयसंबन्धिभुजौ मिथ एकरूपनिष्पत्तौ  
स्तः । तस्मात् त्रिभुजद्वयं सजातीयं भवि-  
ष्यति । अकोणजकोणयोगतुल्यो जबद-  
कोणो जबअकोणेन सार्द्धं समकोणद्वय-  
तुल्यो भविष्यति । तस्माद् अबर्द्धं सरलैका रेखा भविष्यति ।



प्रकारान्तरम् ॥

यदि सजातीयत्रिभुजद्वयमेककोणमुत्पादयति । तस्य कोणस्य भुज-  
द्वयं स्वसजातीयभुजद्वयस्य समानान्तरितं भवति । तत्र त्रिभुजद्वयस्य  
भूमी मिलित्वा सरलैकरेखा भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

जकोणो जबहृकोणेन तुल्योऽस्ति । अकोणश्च हबर्द्धकोणेन तु-  
ल्योऽस्ति । यदि जबअकोणः अकोणजकोणाम्यां योज्यते तदा त्रि-  
भुजस्य त्रयः कोणा भविष्यन्ति । अयं जबअकोणो जबहृकोणहबर्द्ध-  
कोणाम्यां योज्यते । तदा त्रिभुजस्य कोणत्रययोगतुल्यो भवति । त्रिभु-  
जस्य कोणत्रययोगः समकोणद्वयतुल्योऽस्ति । तदैतत्कोणत्रययोगोऽपि  
समकोणद्वययोगतुल्यो जातः । तस्मात् अबर्द्धं सरलैका रेखा भवि-  
ष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥


अथ द्वात्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

यत् त्रिभुजं समकोणं भवति तद्भुजत्रयोपरि यत् क्षेत्र-  
त्रयं क्रियते तत्कर्णोपरितनक्षेत्रं समकोणसंबन्धिभुजद्वयक्षेत्र-  
योगतुल्यं भवति । कदा । यदि कोणसंबन्धिभुजद्वयक्षेत्रे  
कर्णक्षेत्रानुरूपे तत्सजातीये च भवतः ।

यथा अबजत्रिभुजे अकोणः समकोणः कल्पितः । तदा बजक-  
र्णक्षेत्रं बअभुजअजभुजक्षेत्रयोर्योगसमानं भविष्यति यदि एते क्षेत्रे  
सजातीये भवतः ।

अस्योपपत्तिः ।


बज्रकर्णोपरि यत्समकोणसमचतुर्भुजं क्षेत्रं भवति बअभुजोपरि समकोणसमचतुर्भुजं च यद् भवत्यनयोर्निष्पत्तिर्बज्रबअनिष्पत्तिवर्गतुल्या भविष्यति ।



अनेनैव प्रकारेण यत्किञ्चिन्निभुजादिक्षेत्रं बज्रकर्णं भवति बअभुजस्थेन तादृशक्षेत्रेण सजातीयं चेत्तदा तद्वयनिष्पत्तिर्बज्रबअनिष्पत्तिवर्गतुल्या भविष्यति । तस्माद् बज्रकर्णस्य समकोणसमचतुर्भुजं बअभुजस्य च समकोणसमचतुर्भुजमनयोर्निष्पत्तिर्बज्रकर्णस्थत्रिभुजादिक्षेत्रतादृशबअभुजक्षेत्रनिष्पत्तिरिव भविष्यति । अनेनैव प्रकारेण बज्रकर्णसमकोणसमचतुर्भुजअजभुजसमकोणसमचतुर्भुजयोर्निष्पत्तिर्बज्रकर्णक्षेत्रअजभुजक्षेत्रनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्माद् बज्रकर्णस्थसमकोणसमचतुर्भुजक्षेत्रस्य बअभुजअजभुजस्थसमकोणसमचतुर्भुजक्षेत्रयोगेन निष्पत्तिर्बज्रकर्णक्षेत्रबअभुजअजभुजत्रिभुजादिक्षेत्रयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । बज्रकर्णस्थसमकोणसमचतुर्भुजं क्षेत्रं बअभुजअजभुजसमकोणसमचतुर्भुजयोर्योगेन समानं भवति । तस्माद् बज्रक्षेत्रं बअक्षेत्रअजक्षेत्रयोगतुल्यं भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

प्रकारान्तरम् ॥

अचिह्नात् अदलम्बो निष्कासनीयः । बज्रक्षेत्रस्य निष्पत्तिर्बअक्षेत्रेण बज्रबअनिष्पत्तिवर्गतुल्यास्ति । बज्रबअनिष्पत्तिवर्गो बज्रबदनिष्पत्तितुल्यः । तस्माद् बज्रक्षेत्रस्य बअक्षेत्रेण निष्पत्तिर्बज्रबदनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । एवं बज्रक्षेत्रअक्षेत्रयोर्निष्पत्तिर्बज्रअनिष्पत्तिवर्गतुल्यास्ति । बज्रअनिष्पत्तिवर्गो बज्रअदनिष्पत्ति-



ल्योऽस्ति । तस्माद् बज्रक्षेत्रजअक्षेत्रयोर्निष्पत्तिर्बज्रजदयोर्निष्पत्ति-  
ल्या भविष्यति । तस्माद् बज्रस्य क्षेत्रस्य बअअज्रक्षेत्रयोगेन निष्पत्ति-  
र्बज्रस्य निष्पत्तिर्बदजदयोगेन या भवति तत्तुल्या भविष्यति । बज्रं  
बदजदयोगतुल्यमस्ति । तस्मात् बज्रस्य क्षेत्रं बअअज्रक्षेत्रयोगतुल्यं  
भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥


अथ त्रयस्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ।

द्वयोः समानवृत्तयोः केन्द्रस्थकोणयोः पालिस्थकोणयोर्वा  
निष्पत्तिस्तच्चापनिष्पत्तितुल्या भविष्यति ।

यथा अबज्रवृत्तदहश्चवृत्तयोः अकोणदकोणौ पालिगतौ वकोण-  
तकोणौ केन्द्रगतौ कल्पितौ । तस्माद् बज्रचापहश्चापयोर्निष्पत्तिः  
अकोणदकोणनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । वकोणतकोणनिष्पत्तितुल्या  
भविष्यति ।

अत्रोपपत्तिः ।

अबज्रवृत्ते जकचापं कलचापं बज्रचापसमानं पृथक्कार्यम् । दहश्च-  
वृत्ते झमचापं मनचापं हश्चापसमानं पृथक्कार्यम् । पुनर्वकरेखा बल-  
रेखा तमरेखा तनरेखा संयोज्या । तस्माद् बज्रचापं जकचापं कल-  
चापं गुणगुणितबज्रचापतुल्यमस्ति । बबलकोणो गुणगुणितबज्रको-  
णतुल्योऽस्ति । एवं हश्चापं झमचापं मनचापं गुणगुणितहश्चापतु-  
ल्यमस्ति । हतनकोणो गुणगुणितहतझकोणतुल्योऽस्ति । यदि बलचापं  
हनचापादधिकं स्यात्तदा बबलकोणो हतनकोणादधिको भविष्यति ।  
यदि बलचापं हनचापं समं वा  
हनचापाभ्यूनं वा स्यात्तदा बबल-  
कोणो हतनकोणसमानो वा हतन-  
कोणाभ्यूनो वा भविष्यति । तस्माद्  
बज्रचापहश्चापनिष्पत्तिर्बकोणतको-



णनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । अकोणदकोणनिष्पत्तितुल्यापि भविष्यति ।  
इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्ट्यै द्विजेन्द्रः.

श्रीमत्सम्राट् जगन्नाथ इति समभिषारूढितेन प्रणीते ।

अन्येऽस्मिन्नाम्नि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-

र्यध्यायोऽध्येतृमोहापह इह विरतिं षष्ठकः संगतोऽभूत् ॥ ६ ॥

इति श्रीजगन्नाथसम्राट्धिरचिते रेखागणिते

षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥

## NOTES.

### BOOK I.

#### Definitions.

Page 3. **धरातलक्षेत्रम्**=A superficies. It is further on called **धरातलम्** and divided into **सम** or plain superficies and **विषम** or crooked superficies.

Euclid does not seem to have mentioned crooked superficies. 'Euclid leaves out here to speak of a crooked and hollow superficies, because it may easily be understood by the definition of a plain superficies, being its contrary. And even as from one point to another may be drawn infinite crooked lines, and but one right line, which is the shortest, so from one line to another may be drawn infinite crooked superficies, and but one plain superficies, which is the shortest.' Bil.

**समकोण**=A right-angle. In the definition of **समकोण**, the word **कृत्व**=a perpendicular is taken as one with which the reader is familiar, it being used in astronomical works well known to Sanskrit students in India.

Page 4. **विषमकोण**=An angle other than a right angle. It means either an acute angle (**अरूपकोण**), or an obtuse angle (**अधिककोण**), made either by right lines (**सरकरेखा**), or by crooked lines (**विषमरेखा**), or by a right line and a crooked line.

**कोदण्ड**=A segment of a circle. It is also a figure, being bounded by a right line and a crooked line.

**क्षेत्र**=A figure. **वृत्त**=The circumference. **वृत्तक्षेत्र**=A circle.

Page 5. **पात्रि**=The circumference. This is the word generally used in the work for the circumference of a circle.

**चापकर्ण**=A chord, which is defined as a line which does not pass through the center, but meets the circumference on both the sides and divides the circle into two unequal parts.

Read **केन्द्रगा न स्वात्** in the definition (vide the errata).

न्यूनकोण is synonymous with अल्पकोण and means an acute angle.

Page 6. आचत=An oblong, called a long figure by Bil.

Page 7. समानान्तरा रेखा=Parallel lines. The definition omits the most important thing, that parallel lines must be in the same plane. Two lines may not meet even if produced on both the sides and may not still be parallel if they are not in the same plane.

After this definition we have axioms, postulates, and an explanation of certain words used in the work. In Bil's work, postulates are called Petitions or Requests and axioms, Common Sentences. 'The axioms are called in the original *Common Notions*.' Tod. p. 253.

या सरला रेखा सै=When a straight line, joined with another is a straight line, it looks as one straight line, and not as joined with another straight line (i. e. the two straight lines form one straight line).

ये राशय एकादिगुणिता=Those quantities which are multiples (doubles, triples &c.) of the same quantity are equal to one another.

रेखायां धरातले बि=Understand क्रमेण in the sentence. It is possible to take a point in a line and a line in a superficies.

Page 8. अथ बिह बि=A point coincides with a point, a straight line with another equal to it, and a superficies with another equal to it.

Here रेखा must be taken to mean सरला रेखा, as it is stated further on यत्र रेखा शब्दस्तत्र सरलैव रेखा ज्ञेया.

ये च बिह्वे त=This is the First Postulate. The next two are the Second and Third Postulates.

सरलरेखाद्वयं च=Two straight lines cannot enclose a superficies, but two curved lines or a straight line and a curved line can.

यद्वेखाद्वयं स=If two straight lines that are not parallel be produced in the direction in which the distance between them is greater, the further they are produced, the greater the distance between them; while if they are produced in the direction in which the distance is less, the further they are produced the

less the distance between them, till at length the two straight lines meet together and then the distance between them goes on increasing.

परिभाषा=Technicality, Terminology.

Bil. gives six *Petitions* (postulates) as follows:—

1. From any point to any point to draw a right line.
2. To produce a right line finite straightforth continually.
3. Upon any center and at any distance to describe a circle.
4. All right angles are equal the one to the other.

5. When a right line falling upon two right lines, doth make on one and the selfsame side, the two inward angles less than two right angles, then shall these two right lines being produced at length concur on that part, in which are the two angles less than two right angles.

6. That two right lines include not a superficies.'

'It is supposed by some writers that Euclid intended his postulates to include all demands which are peculiarly geometrical, and his common notions to include only such notions as are applicable to all kinds of magnitude as well as to space magnitudes. Accordingly, these writers remove the last three axioms from their place and put them among the postulates; and this transposition is supported by some manuscripts and some versions of the *Elements*.' Tod. p. 253.

It will be noticed that our text places the last three axioms along with postulates, and the twelfth axiom has a much simpler form. This however, necessitates a series of propositions after the 28th proposition.


'Speaking generally it may be said that the methods which differ substantially from Euclid's involve, in the first place, an axiom as difficult as his, and then an intricate series of propositions; while in Euclid's method after the axiom is once admitted the remaining process is simple and clear.' Tod. p. 263.

Prop. I. p. 8-9.

Campanus shews how two other kinds of triangles, viz. an isosceles triangle and a scalene triangle, can be described upon the given line.




Upon the given line  $AB$ , describe an equilateral triangle



$ABC$ . Produce  $AB$  both ways to meet the circumferences of the circles in  $D$  and  $F$ . From the center  $B$  at the radius  $BD$ , describe the circle  $DGH$ ; and from the center  $A$  at the distance  $AF$ , describe the circle  $F GH$ . From the point  $G$ , where the two greater circles cut one another, draw  $GA$  and  $GB$  to the points  $A$  and  $B$ . Then the triangle  $GAB$  shall be the isosceles triangle required.

$B$  is the center of the circle  $ACF$ , therefore  $BA$  is equal to  $BF$ . Again because  $A$  is the center of the circle  $BCD$ , therefore  $AB$  is equal to  $AD$ . But  $AB$  has been shewn equal to  $BF$ , therefore  $AD$  is equal to  $BF$ . To each of these equals add  $AB$ . Therefore the whole  $BD$  is equal to the whole  $AF$ . But  $BD$  is equal to  $BG$ , both being the radii of the circle  $DGH$ ; and  $AF$  is equal to  $AG$ , both being the radii of the circle  $F GH$ . Therefore  $AG$  is equal to  $BG$  and the triangle  $ABG$  is isosceles.

A scalene triangle may also be described upon the given line  $AB$ .



Take any point  $K$  in the circumference of one of the two greater circles, so that it may not be in one of the two sections and the line  $DF$  may not concur with it when it is produced on either side so as to meet the circumference.

Draw the lines  $AK$  and  $BK$ . Then  $AKB$  shall be the triangle required. The line  $AK$  shall cut the circumference of the circle  $F GH$ . Let it cut it in  $L$ . Now because  $AL$  is equal to  $AG$ , both being the radii of the circle  $F GH$ ; and  $BG$  is equal to  $BK$ , both being the radii of the circle  $DGH$ ; and  $AG$  has been shewn to be equal to  $BG$ ; therefore  $AL$  is equal to  $BK$ , and therefore  $AK$  is greater than  $BK$ . Similarly  $BK$  may be shewn to be greater than  $AB$ . Therefore the triangle  $ABK$  is scalene.

Prop. 2 p. 9.


The point  $\pi$  may be joined with either end of the given line,

i. e. with either  $\Delta$  or  $\nabla$ , the equilateral triangle  $\Delta \nabla \Delta$  may be described on either side of the line  $\Delta \nabla$  or  $\nabla \Delta$  and the two sides of the equilateral triangle may be produced in either direction. This will give rise to eight figures.

Prop. 3 p. 10.

The case in which one of the given straight lines cuts the other in one of the extremities is worth noting.

Let  $AB$  and  $CD$  be the two given straight lines, of which  $CD$  is the greater; and let  $CD$  cut  $AB$  in its extremity  $C$ . With the center  $A$  and radius  $AB$ , describe the circle  $BF$ .




Upon  $AC$  describe an equilateral triangle  $AEC$ .\* Produce  $EA$  and  $EC$  to  $F$  and  $G$ . With the center  $E$  and radius  $EF$  describe the circle  $GF$ . Again with the center  $C$  and radius  $CG$ , describe the circle  $GL$ , cutting  $CD$  in  $L$ . Now because  $EF$  is equal to  $EG$ , because they are the radii of the circle  $FG$ , and their parts  $EA$  and  $EC$  are equal,

they being the sides of the equilateral triangle  $EAC$ , therefore the remainder  $AF$  is equal to the remainder  $CG$ . But  $AF$  is equal to  $AB$ , because they are the radii of the circle  $BF$ . Therefore  $CG$  is also equal to  $AB$ . But  $CG$  is equal to  $CL$ , both being radii of the circle  $GL$ ; therefore  $AB$  is equal to  $CL$ . Therefore from  $CD$ , the greater,  $CL$  is cut off, equal to  $AB$ , the less, which was required to be done.

Prop. 5, p. 12.

Alternative proof.

Let  $ABJ$  be the given isosceles triangle. In  $AB$ , take any point  $D$ . From  $AJ$ , the greater, cut off  $AH$ , equal to  $AD$ , the less (I. 3). Join  $DH$ ,  $DJ$ , and  $HB$ . In the triangle  $ADJ$ , the sides  $DA$  and  $AJ$  and the angle  $A$  are respectively equal to the sides  $HA$ ,  $AB$  and the angle  $A$  in the triangle  $AHB$ . Therefore  $BH$  is equal to  $DJ$ , and the angle  $ABH$  to the angle  $AJD$ †




\* (I. 1). † (I. 4).

Similarly in the triangle  $B D H$ , the sides  $D B$  and  $B H$  and the angle  $D B H$  are respectively equal to the sides  $J H$ ,  $J D$ , and the angle  $H J D$  in the triangle  $H J D$ . Therefore the angles  $B D H$  and  $J H D$  are equal and the angles  $B H D$  and  $J D H$  are also equal to one another.\* Therefore the angles  $B D J$  and  $B H J$  are equal.† Similarly in the triangle  $B D J$ , the sides  $B D$  and  $D J$  and the angle  $B D J$  are equal to the sides  $J H$  and  $H B$  and the angle  $J H B$  in the triangle  $B H J$ . Therefore the angles  $A B J$  and  $A J B$  are equal.‡ Thus the required angles are proved equal.

This proof is given in Bil.'s edition and is attributed to Proclus.

Bil. also gives another demonstration invented by Pappus.

Let  $A B C$  be an isosceles triangle and let the side  $A B$  be equal to  $A C$ . Now understand this one triangle to be as it were two triangles and thus reason. Because in the two triangles  $A B C$  and  $A C B$ ,  $A B$  is equal to  $A C$  and  $A C$  to  $A B$ , and the angle  $B A C$  is equal to the angle  $C A B$ , for it is one and the same angle, therefore the base  $C B$  is equal to the base  $B C$  and the triangle  $A B C$  is equal to the triangle  $A C B$ ; and the angle  $A B C$  is equal to the angle  $A C B$  and the angle  $A C B$  to the angle  $A B C$  (I. 4).




Prop. 6 p. 13.

It may be noted that there will be another case in this proposition if the line equal to  $अब$  may be taken from the point  $अ$  instead of from  $ज$ . It may be then demonstrated as follows:—

Make  $अद$  equal to  $अब$  (I. 3). Join  $बद$ . Produce  $बअ$  to  $ह$

\* (I. 4). † (3 Ax.). § Because the angles  $D B J$  and  $H J B$  are equal (I. 4).



and make ब ह equal to अ ज (I. 3), and join अ ह.

Now in the triangles अ ब ज and ब ज ह, the sides अ ज and ज ब are equal to the sides ह ब and ब ज and the included angle अ ज ब is equal to the included angle ह ब ज. Therefore the triangle अ ब ज is equal to the triangle ह ब ज (I. 4). The less equal to the greater, which is absurd.


Prop. 7. p. 13.

In the enunciation the word पार्श्व is used in the sense of प्रान्त = extremities.

The proposition is enunciated and proved as follows:—

The straight lines drawn from the extremities of one straight line\* can meet in one point and never in another.

From the extremities A and B (of the straight line A B), are drawn the straight lines A J and B- J. They meet in J. If it be assumed that two straight lines equal to them meet in another point, then draw A D equal to A J and B D equal to B J, meeting it in D. Join J D.



Now the angle A J D is equal to the angle A D J,† because A J is equal to A D. But the angle B J D is less than the angle A J D. Then the angle B J D shall be less than the angle A D J also. Again the angle A D J is less than the angle B D J. Then the angle B J D shall be much less than the angle, B D J. But these angles are equal; because the sides B D and B J are equal. This is absurd, because two equal angles have become unequal. Therefore the straight lines A J and B J§ cannot meet in any other point than in J.

In Bil's edition the proposition is enunciated as follows:—

If from the ends of one line be drawn two right lines to any point, there cannot from the self-same ends on the same side be drawn two other lines equal to the two first lines, the one to the other, to any other point.

\* Scil. on the same side of it. † (I. 5). § Or straight lines of equal length drawn from A and B.

Only the first case of the proposition, the one that is given in the Sanskrit text, is proved in Bil.'s edition. The other case in which the vertex of one triangle falls within another is attributed by Bil. to Campanus.

Bil. has the following note on this proposition:—


‘In this proposition, the conclusion is a negation, which very rarely happens in the mathematical arts. For they ever for the most part use to conclude affirmatively and not negatively. For a proposition universal affirmative is most agreeable to sciences, as saith Aristotle, and is of itself strong and needeth no negative to its proof. But an universal proposition negative must of necessity have to its proof an affirmative. For of only negative propositions, there can be no demonstrations. And therefore sciences using demonstration conclude affirmatively and very seldom use negative conclusions.’

Greg.'s edition also gives only the case mentioned in the Sanskrit text.

Prop. 8.

Philo and others demonstrate this proposition without the help of the seventh proposition as follows:—

Let  $A B C$  and  $D E F$  be two triangles of which the sides  $A B$



and  $A C$  are respectively equal to the sides  $D E$  and  $D F$ , and the base  $B C$  is equal to the base  $E F$ . Then the angle  $B A C$  shall be equal to the angle  $E D F$ . Place the two triangles  $A B C$  and  $D E F$  in one and the same plain superficies. Apply the triangle  $A B C$  to the triangle  $D E F$  in such a way that the base  $B C$  may coincide


with the base  $E F$ , the triangle  $D E F$  may be on the other side of the right line  $E F$ , and the vertex  $G$  may fall opposite to the vertex  $D$ . This can be done in three ways. Thus there arise three cases.

In the first case the line  $F G$  falls directly into the line  $D F$ .

Now because  $D E$  is equal to  $E G$ , therefore the angle  $E D F$  is equal to the angle  $E G F$  (I. 5).

Secondly let not  $FG$  fall directly, but make, with the line  $DF$ , an angle within the figure.


Join  $DG$ .



Now because  $DE$  is equal to  $EG$ , therefore the angle  $EDG$  is equal to the angle  $EGD$  (I. 5). Similarly because  $DF$  is equal to  $FG$ , therefore the angle  $FDG$  is equal to the angle  $FGD$  (I. 5). Therefore the whole angle  $EDF$  is equal to the whole angle  $EGF$ .

Thirdly let  $FG$  make with  $DF$  an angle without the figure.


Join  $DG$ .



Now because  $DE$  is equal to  $EG$ , therefore the angle  $EDG$  is equal to the angle  $EGD$  (I. 5). Again because  $DF$  is equal to  $FG$ , therefore the angle  $FDG$  is equal to the angle  $FGD$  (I. 5). But the whole angle  $EDG$  has been proved equal to the whole angle  $EGD$ , and the part  $FDG$  to the part  $FGD$ . Therefore the remaining angle  $EDF$  is equal to the remaining angle  $EGF$ .

Prop. 9 p. 15.

An objection may be raised that the point  $स$ , the vertex of the equilateral triangle  $दसह$ , may fall within the line  $अब$  or outside it. Both these objections are answered in the text.



The point  $स$  must be within the space included by the right lines  $अब$  and  $अज$ . Why? If it is not within this space, it must be on one of the lines or outside the space between the two lines as in the marginal figure. Then the angles  $सदह$  and  $सहद$


shall be equal\*. But the angle  $\angle H D J$  is equal to the angle  $\angle D H J$ .† Thus if the point  $J$  be on the side  $B D$ , the whole angle  $\angle D H J$  and its part  $\angle D H J$  are equal. This is absurd.

If the point  $J$  be outside the side  $B D$ , then the angle  $\angle H D J$  shall be greater than the angle  $\angle D H J$ . It shall also be greater than the angle  $\angle D H J$ ; because the angles  $\angle D H J$  and  $\angle D H J$  are equal.‡ But the greater angle  $\angle H D J$  is equal to the angle  $\angle D H J$ .\* Therefore the part  $\angle D H J$  is greater than the whole  $\angle D H J$ . This is absurd; because a part can not be greater than the whole. Therefore the point  $J$  must be within the space included by the two arms.

This objection is noticed in Bil's edition in the following words:—

'Here against this proposition may of the adversary be brought an instance.¶ For he may cavil that the head of the equilateral triangle shall not fall between the two right lines but in one of them, or without them both.'

Alternative proof of Prop. 9.



In the line  $D B$ , take any point  $Z$ . Make  $H V$ , equal to  $D Z$ .§ Join  $Z H$  and  $V D$ . Let  $T$  be the point where they intersect each other. Join  $A T$ . Then this shall bisect the angle  $A$ .

Proof of this.


As proved in Prop. 5, the angles  $\angle Z H D$  and  $\angle V D H$  are equal. Therefore  $D T$  is equal to  $H T$ .\*\* Therefore the triangle  $D A T$  is equal to the triangle  $H A T$ . Therefore the Angle  $A$  is bisected.

Note that in this proposition it is not necessary that the equilateral triangle which is described on  $D H$  should be described on the other side of it, remote from  $A$ . It may be

\* The triangle  $\triangle D H J$  being equilateral. † (I. 5). ‡ (I. 5). ¶ 'An instance is an objection or a doubt, whereby is letted or troubled the construction or demonstration, and containeth an untruth or an impossibility: and therefore it must of necessity be answered unto and the falsehood thereof, made manifest.' Bil. § (I. 3). \*\* (I. 6). " (I. 8).

described on that side of  $द ह$  which is nearer to  $अ$ . Then there arise three cases, of which one is given in the text as an alternative proof. The equilateral triangle  $द झ ह$  shall coincide with the triangle  $अ द ह$  if the sides  $अ द$  and  $अ ह$  are equal to  $द ह$ , or shall fall without the triangle  $अ द ह$  if the sides  $अ द$  and  $अ ह$  are less than  $द ह$ , or shall fall within the triangle  $अ द ह$  if the sides  $अ द$  and  $अ ह$  be less than  $द ह$ . The first case is the one given in the text as an alternative proof. The second is as follows:—


Let  $B A J$  be the given rectilineal angle. It is required to bisect it.



In  $A B$ , take any point  $D$ . Make  $A H$  equal to  $A D$  (I. 3). On  $D H$  describe the equilateral triangle  $D Z H$  (I. 1). Join  $Z A$  and produce it to meet  $D H$  in  $V$ .

In the triangles  $D Z A$  and  $H Z A$ , the two sides  $D Z$  and  $Z A$  are equal to the two sides  $H Z$  and  $Z A$ , and the base  $D A$  is equal to the base  $H A$ . Therefore the angle  $D Z A$  is equal to the angle  $H Z A$  (I. 8). Again in the triangles  $D Z V$  and  $V Z H$ , the two sides  $D Z$  and  $Z V$  are equal to the two sides  $H Z$  and  $Z V$ , and the angle  $D Z V$  is equal to the angle  $H Z V$ . Therefore the base  $D V$  is equal to the base  $H V$  (I. 4). Again in the triangles  $A D V$  and  $A V H$ , the two sides  $A D$  and  $A V$  are equal to the two sides  $H A$  and  $A V$  and the base  $D V$  is equal to the base  $H V$ . Therefore the angle  $D A V$  is equal to the angle  $V A H$  (I. 8).

The third case is as under:—




In this case the equilateral triangle  $D Z H$  falls within the triangle  $A D H$ . In the two triangles  $A D Z$  and  $A Z H$ , the angles  $D A Z$  and  $H A Z$  are equal (I. 8).

Prop. 10 p. 16.

Another way of bisecting a given straight line is as under:—

Let  $A B$  be the given straight line. It is required to bisect it.





From the center A and the radius A B, describe the circle B C D, and from the center B and the radius B A, describe the circle A C D and join the intersection-points C and D. Join also A C, A D, B C and B D. Let C D cut A B in E.

In the triangles A C D and B C D the angle A C D can be proved to be equal to the angle B C D (I. 8), and then in the triangles A C E and B C E, the base A E can be proved to be equal to the base B E (I. 4).

Prop. 11 p. 18.

Alternative proof.

It is required to draw a straight line at right angles to  $ab$  from the point  $a$ .

In the right line  $ab$ , take the point  $a$ . Make  $ad$  equal to  $ab$ . From the point  $a$ , draw the straight line  $ah$  at right angles to  $ab$ ; and from the point  $d$ , draw  $dh$  at right angles to  $ab$ .<sup>\*</sup> Bisect the angle  $bah$  by the right line  $ah$ , and the angle  $adh$  by the right line  $dh$ .<sup>§</sup> Then the point  $h$  is the point where the lines  $ah$  and  $dh$  meet. Again make  $ah$  equal to  $dh$ <sup>¶</sup> and join  $ab$ . This shall be at right angles to  $ab$ .


Proof.

In the triangle  $bah$ , the arms  $ba$  and  $ah$  and the angle  $bah$  are respectively equal to the arms  $ad$  and  $dh$  and the angle  $adh$  in the triangle  $adh$ . Therefore the angle  $bha$  is equal to the angle  $hda$ .<sup>§</sup> But  $hda$  is a right angle. Therefore the angle  $bha$  is also a right angle. Therefore the line  $ah$  is at right angles to  $ab$ , which was required to be done.

This alternative proof is simply a particular case of the proposition in which a straight line is drawn at right angles to a given straight line from a point within it, the point being one of the extremities of the given straight line.

\* (Preceding case). § (I. 9). ¶ (I. 3). § (I. 4).

Bil. mentions this case and proves it in almost a similar manner. His proof is as under:—




Let  $AB$  be the given right line and  $A$  be the given point in it. It is required to draw a straight line at right angles to  $AB$  from the point  $A$ .

In  $AB$ , take any point  $C$ . From  $C$  draw  $CE$  at right angles to  $AB$ . From  $CE$  cut off  $CD$  equal to  $CA$  (I. 3). Bisect the angle  $ACD$  by the line  $CF$  (I. 9). From the point  $D$  draw  $DF$  at right angles to  $CE$ , meeting  $CF$  in  $F$ . Join  $FA$ . Then the angle at  $A$  is a right angle. Because  $DC$  is equal to  $CA$  and  $CF$  is common to the two triangles  $DCF$  and  $ACF$  and they contain equal angles at  $C$ , therefore the angle  $CDF$  is equal to the angle  $CAF$  (I. 4). But the angle  $CDF$  is a right angle (Con.); therefore the angle  $CAF$  is also a right angle. Q. E. F.

Prop. 12 p. 19.


By असीद्धरेखायां we should understand a straight line of unlimited length, to ensure that it shall meet the circle.

Alternative proof.



In the right line  $AB$ , take any point  $D$ . Join  $AD$ . Making  $J$  the center with the radius  $AD$ , describe a circle  $AD$ . If the beginning and the end of the circle be in  $AB$ ,\* then the line  $AD$  is a perpendicular. The proof of this we shall give in the Third Book.†

If the circle does not end in  $AB$ , but stops with  $AD$ † then bisect the line  $AD$  in the point  $E$ . Join the right line  $AB$ . This is a perpendicular. The proof of this is as shewn before (i. e. as given in the first case in the text).




These two cases arise by not stick-

\* i. e. if the circle touches the line  $AB$  in  $D$ . † (III. 17). ‡ i. e. if the circle cuts the straight line  $AB$  in the points  $E$  and  $F$ .

ing to the words 'अबरेखाद्वितीयदिशि दृष्टिं कार्यम्' p. 18 l. 19-20; but by taking the point in the given right line.

Bil. notices both these cases:—'There may be in this proposition another case. For if it be so that on the other side of the line A B, there be no space to take a point in but only on that side wherein is the point C\* &c. The first case where the circle touches the given right line is thus proved:—

'If it so happen that the circle which is described do not cut the line but touch it, then taking a point without the point E, namely the point G, and making the center C, and the space C G, describe a part of the circumference of a circle, which shall of necessity cut the line A B.' Then the case will be similar to the one in the text.



Prop. 13. p. 20, l. 13.

एतत्समकोणद्वययोगः=The sum of these angles made by right lines. समकोण is here equal to समरेखाजनितकोण.




Prop. 15. p. 21.

'Thales Milesius, the philosopher, was the first inventor of this proposition, as witnesseth Eudemius, but yet it was first demonstrated by Euclid.' Bil.

Bil. notes that the corollary to Prop. XV., namely if two straight lines cut one another, they make four angles equal to four right angles, gave great occasion to Pithagoras to find out the wonderful proposition, which is as under:—

'Only three kinds of figures of many angles, namely, an equilateral triangle, a right-angled figure of four sides, and a figure of six sides having equal sides and equal angles, can fill the whole space about a point, their angles touching the same point.'

\* Corresponding to न in the text.




Prop. 16 p. 22.

After having proved the proposition the author makes the following remarks:—


From this it is also known that if two right lines drawn from the same point intersect a third right line, then the two angles formed on the same side of the lines shall never be equal. The direction here is to be taken from the lines drawn from the point.

From the point अ are drawn the lines अ ब and अ ज and they meet the line ब द in the points ब and ज. Then the angles अ ब ज and अ ज द, formed in the same direction, shall not be equal. Because the triangle अ ब ज is formed by the meeting of the three lines (अ ब, अ ज, and ब ज). The exterior angle अ ज द is greater than the angle अ ब ज. This is proved. Therefore what is stated is proved.



This is in fact another way of putting prop. 16. Two corollaries follow this prop. as mentioned in Bil.


1. It is not possible that from one and the self-same point should be drawn to one and the self-same right line, three equal right lines.



A B, A C, and A D, drawn from the same point A to the right line B D, can not be equal.

For if A B is equal to A C, the angle A B C shall be equal to the angle A C B (I. 5). Similarly if A B be equal to A D, the angle A B D shall be equal to the angle A D B (I. 5). But the angle A B D has been proved equal to the angle A C B. Therefore the angle A C B is equal to the angle A D B or A D C. This is absurd (I. 16).

2. If a right line falling upon two right lines do make the outward angle equal to the inward and opposite angle, these right lines shall not make a triangle.




Though this is given as a Cor. by Bil., it is really the converse of the prop.

Prop. 17. p. 23.

This prop. may also be demonstrated without producing any side of the given triangle.

In  $BC$ , take any point  $D$ . Join  $AD$ .



The angle  $ADC$  is greater than the angle  $ABD$  (I. 16) and so is the angle  $ADB$  greater than the angle  $ACD$ . Therefore the two angles  $ADB$  and  $ADC$  are together greater than the angles  $ABC$  and  $ACB$ .


But the angles  $ADB$  and  $ADC$  are together equal to two right angles (I. 13). Therefore the angles  $ABC$  and  $ACB$  are together less than two right angles.

Bil. mentions the following Cor. to this prop.:—

From one and the same point to one and the self-same right line can not be drawn two perpendicular lines.

Prop. 18 p. 24.

Alternative proof.




Produce the right line  $AD$  to the point  $E$ . Make  $AE$  equal to  $AD$ .<sup>\*</sup> Join  $BE$ . The angles  $BAE$  and  $ABE$  are equal.<sup>†</sup> But the angle  $BAE$  is greater than the angle  $ABD$ . Therefore the angle  $ABE$  is also greater than the angle  $ABD$ .

Again the angle  $ABE$  is greater than the angle  $ABD$ .<sup>‡</sup> Much more therefore is the angle  $ABE$  greater than the angle  $ABD$ . Q. E. D.

<sup>\*</sup> (I. 8). <sup>†</sup> (I. 5). <sup>‡</sup> (I. 16).

## Another alternative proof.




With the center अ and the radius अब, describe the circle ब द. Produce the line अ ज to meet the circumference in द. Join अ द.

In the triangle अब द, the angles ब and द are equal.\* But the angle अजब is greater than the angle

अदज.† Therefore it is also greater than the angle अदब. Q. E. D.

Prop. 20 p. 26.

## Alternative proof.




Bisect the angle अ by the right line अ द.‡ Then the angle अदज is greater than the angle दअब.§ But the angle दअब is equal to the angle दअज.¶ Therefore the angle अदज is greater than the angle जअद. Then the side, अज shall be greater than the side जद.§ Again the angle अदब is greater than the angle दअज.‖ But the angle दअज is equal to the angle दअब. Therefore the angle अदब is greater than the angle दअज. Therefore the side अज is greater than the side बद.¶ Therefore the sum of two greater sides is greater than the third. This was what we wished.

Note that in this alternative proof, the proposition is proved without producing any of its sides.

This alternative proof is noticed in Bil's edition.

## Another alternative proof.



If the sum of अब and अज be not greater than बज, then it must be either equal to it or less than it. Make ब द equal to अज.\*\* Join अ द.

The remainder अद shall be either equal to अज or greater than it. If it

\* (I. 5). † (I. 16). ‡ (I. 9). § (I. 16). ¶ (Cons.). § (I. 19). ‖ (I. 16). \*\* (I. 3).

be equal to it, the angles  $\angle A B D$  and  $\angle A C D$ , shall be equal to the angles  $\angle A D B$  and  $\angle A D C$  respectively.\* But the angles  $\angle A D B$  and  $\angle A D C$  are together equal to two right angles.† Therefore the angles  $\angle A B D$  and  $\angle A C D$  shall be equal to two right angles. This is absurd. Because one angle of a triangle is not equal to two right angles.‡

If the line  $A D$  be greater than the line  $A B$ , the angle  $\angle A B D$  shall be greater than the angle  $\angle A D B$ . Then the angle  $\angle A C D$  shall be greater than the sum of the angles  $\angle A D B$  and  $\angle A D C$ . But these are equal to two right angles.§ Therefore the angle  $\angle A C D$  is greater than two right angles. This is absurd.\*\*


In this alternative proof, which is *reductio ad absurdum*, it is assumed that one angle of a triangle can not be equal to two right angles. This follows from the 17th Prop. in which it is proved that any two angles of a triangle are together less than two right angles.

Bil. makes the following note on this proposition:—

‘Epicurus and such as followed him derided this proposition, not counting it worthy to be added in the number of propositions of Geometry for the easiness there-of, for that it is manifest even to the sense. But not all things manifest to sense are straightway as manifest to reason and understanding. It

\* (I. 5). † (I. 13). ‡ This case can be proved in another way also. The exterior angle  $\angle A D B$  is greater than the interior and opposite angle  $\angle A C D$  (I. 16). Similarly the angle  $\angle A D C$  is greater than the angle  $\angle A B D$  (I. 16). Therefore the angles  $\angle A D B$  and  $\angle A D C$  are together greater than the angles  $\angle A B D$  and  $\angle A C D$ . But they are equal to them (I. 5). This is absurd. (I. 18). § (I. 18). \*\* The second case may also be proved as under:—

If possible, let  $A B$  and  $A C$  be together less than  $B C$ . Make  $B D$  equal to  $A B$  and  $E C$  equal to  $A C$  (I. 3). Then the angles  $\angle B A D$  and  $\angle B D A$  are equal and so also are the angles  $\angle E A C$  and  $\angle E C A$  (I. 5). But the angle  $\angle B D A$  is greater than the angle  $\angle D A C$  and therefore greater than the angle  $\angle E A C$  (I. 16), and similarly the angle  $\angle C E A$  is greater



than the angle  $\angle B A E$  and therefore also greater than  $\angle B A D$  (I. 16). Therefore the angles  $\angle B D A$  and  $\angle C E A$  are together greater than the angles  $\angle B A D$  and  $\angle C A E$ . But they have been proved equal to them. This is absurd.


pertaineth to one who is a teacher of sciences by proof and demonstration to render a certain and undoubted reason, why it so appeareth to the sense and in that only consisteth science.'

Tod. has a similar note from Proclus. Vide Tod.'s 'Elements of Euclid.' p. 259.

Prop. 21 p. 27.

Alternative proof.

If the sum of  $बद$  and  $दज$  be not less than the sum of  $बअ$  and  $अज$ , it must either be equal to it or greater than it. Now either of the two lines  $बद$  and  $दज$  is or is not less than either of the two lines  $बअ$  and  $अज$ . If it is, let it be assumed that  $अद$  is less than  $जअ$ . Cut off  $अझ$  equal to the




difference between  $बद$  and  $बअ$ .<sup>\*</sup> †Then the point  $झ$  shall not coincide with the point  $ह$ . For if it does, then the sum of  $बअ$  and  $अह$  shall be equal to  $बद$ . Therefore the sum of  $बअ$  and  $अह$  shall be less than the line  $बह$ . This is absurd,<sup>§</sup> because the sum of the two sides of a triangle is greater than the third. Again the point  $झ$  shall not fall within the line  $हज$ . For if it falls, then the sum of  $बअ$  and  $अह$  shall be much smaller than  $बह$ ,<sup>§</sup> which is absurd. Therefore the point  $झ$  shall be in the line  $अह$ . Join  $झद$  and  $झब$ .

Now the line  $बद$ , which is equal to the sum of the lines  $बअ$  and  $अझ$ , is greater than  $बझ$ . Therefore the angle  $बझद$

<sup>\*</sup> (I. 3). It is argued that the sides  $बद$  and  $दज$ , if not greater than  $बअ$  and  $अज$ , must be either equal to them or less than they. In either case  $बद$  may or may not be less than either  $अज$  or  $अब$ . Let it be less than  $जअ$ . Then  $दव$  must be greater than  $अव$  (because  $जद$  and  $दव$  are together equal to or greater than  $अज$  and  $अव$  and  $जद$  is less than  $अज$ ). Make  $अझ$  equal to  $बद-बअ$ . † Before this, scil. 'Produce  $बद$  to meet  $अज$  in  $ह$ .' ‡  $अझ = बद-बअ$  ∴  $बद = बअ + अझ$  ∴  $बद = बअ + अह$  (assuming  $ह$  to coincide with  $झ$ ). ∴  $बअ + अह < बह$  ∴  $बद < बह$ . §  $बद = बअ + अझ$ ; but  $बअ + अह < बअ + अझ$  (assuming  $झ$  to fall within  $हज$ ). ∴  $बअ + अह < बद$ ; but  $बह > बद$ ; much more ∴  $बअ + अह < बह$ .



is greater than the angle  $\angle BDC$ .<sup>\*</sup> When  $BD$  is equal to the sum of  $BC$  and  $CD$ , then  $\angle BDC$  shall be equal to or greater than



$\angle BAC$ .<sup>†</sup> Therefore the angle  $\angle BDC$  shall be equal to or greater than the angle  $\angle BAC$ .<sup>‡</sup> If  $BD$  be equal to  $BC$ , then the angle  $\angle BDC$  shall be equal to the angle  $\angle BAC$ . If  $BD$  be greater than  $BC$ , then the angle  $\angle BDC$  shall be greater than the angle  $\angle BAC$ . And then the angle  $\angle BDC$  shall be greater than the sum of the angles  $\angle BDC$  and  $\angle BAC$ .<sup>§</sup> This is absurd. Because the sum of the angles  $\angle BDC$  and  $\angle BAC$  is greater than two right angles, and the angle  $\angle BDC$  also shall be greater than the sum of two right angles. This is absurd, because one angle of a triangle is much less than the sum of two right angles.

Again if the side  $BD$  be not less than the side  $BC$ , and the line  $AD$  be not less than the line  $AB$ , then  $BD$  and  $AD$  shall be equal to or greater than  $BC$  and  $AB$ . Join  $AD$ . As was proved in the first case, the angle  $\angle BAC$  may be proved to be equal to or greater than the sum of the angles  $\angle BDC$  and  $\angle BAC$ . It is absurd in both the ways. Because the sum of the angles  $\angle BDC$  and  $\angle BAC$  is greater than two right angles, and the angle  $\angle BAC$  is one angle of a triangle and has become equal to or greater than two right angles. This is absurd. Because it is a rule that in a triangle the sum of any two angles must be less than two right angles. Therefore the sum of the lines  $BD$  and  $AD$  is less than the sum of the lines  $BC$  and  $AB$ .


Now, the line  $AD$  should be produced to the point  $E$ . Then the angle  $\angle BDE$  is greater than the angle  $\angle BAC$ ,<sup>§</sup> and the angle  $\angle ADE$  is greater than the angle  $\angle BAC$ .<sup>§</sup> Therefore the angle  $\angle BDE$  is proved to be greater than the angle  $\angle BAC$ . This is just what we wished.

Page 29 l. 2 अथ समकोणद्वयादधिको जातः—

If should rather have been put as अथ समकोणद्वयेन मुख्यस्तस्मादधिको वा जातः.

<sup>\*</sup> (I. 18). <sup>†</sup> Because  $BD + BC$  is equal to or less than  $BD + AB$  (by assumption). <sup>‡</sup> (I. 5 and I. 18). <sup>§</sup> Because the angle  $\angle BDC$  has been shewn to be greater than the angle  $\angle BAC$ . <sup>§</sup> (I. 16).

Note that if straight lines are drawn from *both* the extremities of a side of a triangle to a point within the triangle, then alone are they less than the other two sides of a triangle and contain a greater angle. If, however, one straight line is drawn from one extremity of a side of a triangle and the other from any point in the same side, to a point within the triangle, these two are not necessarily less than the other two sides of the triangle. They may sometimes be greater than the other two sides of the triangle and may sometimes contain a smaller angle.



Let  $ABC$  be a right-angled triangle. Take any point  $D$  in  $BC$  and join  $AD$ .

In the triangle  $ABD$ ,  $AD$  is greater than  $AB$  (I. 19). Cut off  $DE$  equal to  $AB$  (I. 3). Bisect  $AE$  in  $F$  (I. 10) and join  $FC$ .

In the triangle  $AFC$ ,  $AF$  and  $FC$  are together greater than  $AC$  (I. 20). But  $AF$  is equal to  $FE$  (Con.), therefore  $FC$  and  $FE$  are together greater than  $AC$ . To each of these unequals add  $ED$  or  $AB$  which is equal to  $ED$ . Then  $FC$ ,  $FE$ , and  $ED$  are together greater than  $AC$  and  $AB$ . *Q. E. D.*

Secondly, let  $ABC$  be an isosceles triangle of which the base  $BC$  is greater than either of the two equal sides  $AB$  and  $AC$ . Make  $BD$  equal to  $AB$  (I. 3). Join  $AD$ . In  $AD$ , take any point  $E$ . Join  $EC$ . Then the angle  $CED$  shall be less than the angle  $BAC$ .


$AB$  is equal to  $BD$  (Con.). Therefore the angle  $BAD$  is equal to the angle  $ADB$  (I. 5). But the angle  $ADB$  is greater than the angle  $CED$  (I. 16). Therefore the angle  $BAD$  is also greater than the angle  $CED$ . Much more therefore is the angle  $BAC$  greater than the angle  $CED$ . *Q. E. D.*

Prop. 22 p. 29.

After having proved the Prop. the author observes as follows:—


If we are asked why the three given lines are so taken that any two of them are together greater than the third, we have to remark that it has already been demonstrated that the sum

of any two sides of a triangle is greater than the third side. It is therefore that the two circles cut each other. If the sum of A and B be not greater than J, then the line V T shall be either equal to or greater than V D. Then the circle K T L shall make the circle K D L fall within itself. It will touch




the circle K D L in the point D, when V T is equal to V D. It will go beyond D when V T is greater than V D. It will not meet the other circle again.

If the sum of the lines B and J is not greater than A, then the circle K D L shall make the circle K T L fall within it. Why? If D Z be equal to Z T, then the circle D K L shall touch the other circle in the point T. If D Z be greater than Z T, then the circle D K L shall pass beyond the point T. Then too the two circles shall not meet.



Again if the sum of the lines A and J be not greater than the line B, then the line Z V shall be equal to or greater




than the sum of the lines VT and ZD. Then too the circles shall not meet. Thus then one circle shall not make another fall within it, but the two circles shall stand separate if VZ is greater than the sum of VT and ZD.

On this proposition Bill. observes as follows:—

'In this proposition the adversary per adventure will cavil that the circles shall not cut, the one the other (which thing Euclid putteth them to do).' He then proves that the circles must cut one another as follows:—

If the circles do not cut one another, they will either touch one another or shall be distant, the one from the other.



If possible let them touch one another. Then because TV is equal to VL and LZ to ZD, they being the radii

of the circles, therefore TV and ZD are together equal to VZ, that is, A and J are together equal to B, which they are not (Hyp.). Therefore the circles cannot touch one another.

Nor can they be distant from one another. If possible, let them be distant from one another. Then because TV is equal to VL and MZ is equal to ZD, they being the radii of the circles, therefore TV and ZD are together equal to VL and MZ. But VL and MZ are together less than VZ. Therefore TV and ZD are together less than VZ, which they are not (Hyp.). Therefore the circles shall not be distant from one another. They must therefore cut one another. Q. E. D.

Prop. 24 p. 31.


In this proposition there are three cases; for the line  $\text{H K}$  may fall either above  $\text{H J}$  or on it or under it. The first case is proved first and the second and third cases are given as an alternative proof; because Euclid gave only one case, viz., that in which  $\text{H K}$  falls above the line  $\text{H J}$ .

The third case may be proved without joining  $व$   $झ$  and producing  $द$   $व$  and  $द$   $झ$  to  $क$  and  $त$ . For  $द$   $झ$  and  $झ$   $ह$  are together less than  $द$   $व$  and  $व$   $ह$  (I. 21). But  $द$   $झ$  is equal to  $द$   $व$  (Con.). Therefore  $व$   $ह$  is greater than  $ह$   $झ$ . But  $व$   $ह$  is equal to  $व$   $ज$ . Therefore  $व$   $ज$  is greater than  $ह$   $झ$ . Q. E. D.

Prop. 25 p. 33.

Alternative proof.

With the center  $द$ , at the radius  $द$   $झ$ , describe the circle  $ख$   $व$ .



Produce  $द$   $झ$  to  $क$ . Make  $द$   $क$  equal to  $व$   $ज$ .\* Again with the center  $ह$  and radius  $ह$   $त$ , describe the circle  $ख$   $व$ . The circles intersect one another in the point  $व$ . Draw the lines  $द$   $व$  and  $ह$   $व$ . Then the three sides of the


triangle  $द$   $व$   $ह$  are equal to the three sides of the triangle  $अ$   $व$   $ज$ . The angle  $द$   $व$   $ह$  is equal to the angle  $अ$   $व$   $ज$ .† But the angle  $द$   $व$   $ह$  is greater than the angle  $द$   $ह$   $झ$ . Therefore the angle  $व$   $अ$   $ज$  is greater than the angle  $ह$   $द$   $झ$ . Q. E. D.

This is a direct proof and is similar to that of Mechanicus, mentioned by Bil., though it is less complicated than that of Mechanicus.

Prop. 26 p. 35.

Alternative proof.

If  $अ$   $व$  is placed on  $द$   $ह$ , then the side  $अ$   $ज$  shall fall on the



side  $द$   $झ$  and the side  $व$   $ज$  shall fall on the side  $ह$   $झ$ . Because the angle  $अ$  is assumed to be equal to the angle  $द$  and the angle  $व$  to  $ह$ , and the side  $अ$   $व$  to the side  $द$   $ह$ . Thus the angle  $ज$  shall coincide with the angle  $झ$  and the triangle with the triangle.

Again if the side  $व$   $ज$  is assumed to be equal to the side  $ख$   $ह$  and the angle  $व$  be placed on the angle  $ह$  and the line  $अ$   $व$  on the line  $द$   $ह$ , then the point  $ज$  shall coincide with the point  $झ$ .


\* (I. 3). † (I. 4).

Then the angle  $\delta$  shall fall on the angle  $\alpha$ . If it does not fall on it, it shall fall on some other point, as on the point  $\beta$ . Then the angle  $\alpha\beta\delta$  shall be equal to the angle  $\alpha\alpha\delta$ . This is absurd. Therefore the angle  $\delta$  shall fall on the angle  $\delta$  and the angle  $\alpha$  on the angle  $\delta$ . Then the two triangles are equal. This is just what we wished.

Prop. 29 p. 37.

The proof of this proposition depends upon eight propositions. The first of these is as follows:—

Of all the straight lines that can be drawn from a given point on a given straight line, the perpendicular is the shortest.



Let  $\alpha$  be the given point and  $\beta\gamma$  the given straight line. From the point  $\alpha$ , draw the perpendicular  $\alpha\beta$ . Then this line shall be the shortest of all the lines.

Proof.

Draw the line  $\alpha\gamma$  from the point  $\alpha$ . Then  $\alpha\beta\gamma$  is a triangle formed. The angle  $\alpha\beta\gamma$  is a right angle. Then the angle  $\alpha\gamma\beta$  is an acute angle.\* Therefore the side  $\alpha\beta$  is less than the side  $\alpha\gamma$ .† This is just what we wished.

Prop. II.

If two perpendiculars on a line be equal and if a straight line should be drawn on the top of these two perpendiculars, then the angles formed at the point where the perpendiculars meet the line at the top shall be equal.‡

Let equal perpendiculars  $\alpha\beta$  and  $\gamma\delta$  be drawn on  $\beta\delta$ . Let  $\alpha\gamma$  be drawn, joining their tops. There two angles are formed. These angles,  $\beta\alpha\gamma$  and  $\delta\gamma\alpha$ , shall be equal.

Proof.


Join  $\alpha\delta$  and  $\beta\gamma$ . They meet in  $\epsilon$ . Then in the triangle  $\alpha\beta\epsilon$ , the sides  $\alpha\beta$  and  $\beta\epsilon$  and the angle  $\alpha\beta\epsilon$  are equal to the sides  $\gamma\delta$  and  $\delta\epsilon$  and the angle  $\gamma\delta\epsilon$  in the triangle  $\gamma\delta\epsilon$ . Therefore the sides  $\alpha\delta$  and  $\beta\gamma$  are equal, and the angles  $\alpha\delta\epsilon$  and  $\gamma\beta\epsilon$  are equal and the angles  $\beta\alpha\delta$  and

\* (I. 17). † (I. 19).

‡ The enunciation may be better worded as follows:—


The line joining the free extremities of two equal perpendiculars to a given straight line makes equal angles with the perpendiculars.

बअद are equal.\* Thus in the triangle हबद, the angles  
 अ ह द ब and ह ब द are equal. Then the sides  
 ब ह and ह द are equal.† Therefore the  
 sides अ ह and ज ह are equal.‡ Thus in the  
 triangle अ ह ज the sides अ ह and ह ज are  
 equal, therefore the angles ह अ ज and ह ज अ  
 are equal.‡ But the angles दअब and बजद  
 have already been proved to be equal.  
 Therefore the angles बअज and दजअ are proved equal.§ This  
 is just what we wished.



### Prop. III.

If two perpendiculars on a line be equal and if a straight line be drawn, joining their tops (free extremities), then the angles formed by this line with the perpendiculars shall be right angles.




On the line दब are drawn the perpendiculars अब and जद and अज is also joined. Then the angles बअज and दजअ are equal§ and shall be right angles.

Why?

If these two angles are not right angles, then they shall be both obtuse angles or acute angles. If they are both obtuse angles, then from the point अ, draw the straight line अह at right angles to अज. || This straight line shall fall between अब and जद. Then the angle अहद shall be the exterior angle of the triangle अबह. This angle is greater than the angle अबह. \*\* But the angle अबह is a right angle. Therefore the angle अहद is an obtuse angle. Again from the point ह, draw हझ at right angles to हद. " This perpendicular shall fall between the right lines अह and जद. The angle हझज shall also be an obtuse angle,\* being greater than the interior and opposite angle हअझ. Again from the point झ, draw झव at right angles to झज, and from the point द, draw दत


\* (I. 4). † (I. 6). ‡ (3. ax.). ‡ (I. 5). § (2. ax.). § (Prop. 11).  
 (I. 11). \*\* (I. 16). " (I. 11). \* (I. 16).

at right angles to  $बद$ .\* Other perpendiculars should be similarly drawn. From the points  $अ, झ,$  and  $त$ , the perpendiculars drawn on  $बद$  are  $अब, झह$  and  $तव$ . Of these each succeeding line shall be greater than the preceding line and  $अब$  shall be the smallest of all. Why? Because in the triangle  $अबह$  the angle  $ब$  is a right angle, therefore the angle  $ह$  is an acute angle.† Therefore the side  $अब$  is less than the side  $अह$ .‡ Similarly in the triangle  $अहझ$ , the angle  $अ$  is a right angle, therefore the angle  $झ$  is an acute angle.§ Therefore the side  $अह$  is less than the side  $हझ$ .¶ Similarly the side  $हझ$  shall be less than the side  $झव$  and  $झव$  less than  $वत$ . The side  $अब$  is less than  $अह$ ,  $अह$  less than  $हझ$ , and  $हझ$  less than  $झव$ . Thus each succeeding line becomes greater than the preceding line. The distance of  $अज$  from  $बद$  becomes greater in the direction of  $ज$  and less in the direction of  $अ$ .




Again if the angle  $दजअ$  is also an obtuse angle, the distance of the line  $अज$  from the line  $बद$  may be similarly shewn to be greater in the direction of  $अ$ . But it has already been proved that the distance in the direction of  $अ$  becomes less. This is absurd, being inconsistent.

If the angles  $अ$  and  $ज$  are acute angles, then also perpendiculars should be drawn as in the



preceding case.|| The first perpendicular should be drawn from the point  $व$  on  $अज$ . These perpendiculars shall be between the lines  $अब$  and  $जद$ . These  $अब$ ,  $हझ$ , and  $वत$  shall be each less than the preceding one. The line  $अज$  shall be nearer the line  $बद$  in the direction of  $ज$  and further from it in the direction of  $अ$ .



\* (I. 11). † (I. 17). ‡ (I. 19). § (I. 17). ¶ (I. 19).

|| In this case they are drawn to the opposite side.




Again perpendiculars should be drawn from the point  $d$ . Thus in the way described above the line  $ab$  shall be nearer to the line  $cd$  in the direction of  $a$  and further from it in the direction of  $b$ . Thus one and the same line becomes further from and also nearer to another line in the same direction. This is absurd, being inconsistent. Therefore it is proved that the angles  $a$  and  $b$  are right angles. This is just what we wished.

#### Prop. IV.

The opposite sides of a right-angled quadrilateral figure are equal.

In the right-angled quadrilateral figure  $abcd$ , the sides  $ab$  and  $cd$  shall be equal. If they are not equal, one of them must be greater than the other.



Let  $cd$  be the greater side. From it cut off  $de$  equal to  $ab$ .\* Join  $ae$ . Then the angles  $bae$  and  $edc$  shall be right angles.† Because the perpendiculars  $ab$  and  $de$  are equal. But the angles  $bae$  and  $edc$  are assumed to be right angles. Therefore the angles  $bae$  and  $edc$  are equal. But the angle  $bae$  is a part of the angle  $bad$ . This is absurd. Similarly the exterior angle  $ade$  of the triangle  $ade$  is equal to the interior angle  $ade$ . This is also absurd. Therefore the sides  $ab$  and  $cd$  are equal. This is just what we wished.


#### Prop. V.

If two perpendiculars be drawn to a line and a straight line be drawn across the perpendiculars, of the four angles made by the line with each perpendicular, an angle made in one direction ( of the line ) by one perpendicular shall be equal to the angle made in the other direction ( of the line ) by the other perpendicular,‡ the exterior angle made by one perpendicular shall be equal to the interior angle ( interior and opposite angle on the same side of the line ) and the interior angles ( on the

\* ( I. 3 ). † ( Prop. III. ). ‡ i. e. the alternate angles shall be equal.

same side of the meeting line) made by the two perpendiculars shall be together equal to two right angles.

To the line  $खद$  are drawn the perpendiculars  $हख$  and  $जद$  and the line  $अब$  falls on them.



Then the (alternate) angles  $दवत$  and  $हतव$  at the points  $व$  and  $त$  shall be equal, the exterior angle  $अवज$  shall be equal to the interior angle  $अतह$  (on the same side of the line  $अब$ ) and the sum of the

(interior) angles  $हतव$  and  $जवत$  (on the same side of the line  $अब$ ) shall be equal to two right angles.

**Proof.**

If the lines  $तख$  and  $वद$  be equal, then the four angles formed by them (with  $खद$  and  $वत$ ) shall be right angles.\* Then what we wished to prove is evident.

If the line  $तख$  be not equal to  $वद$ , but if  $वद$  be the greater of the two, then from  $वद$ , cut off  $दक$  equal to  $खत$ .† Join  $कत$ . Cut off  $तल$  equal to  $कव$ . Join  $वल$ . Then  $वकतक$  is a right-angled quadrilateral figure.‡ In the triangle  $वतल$ , the sides  $वल$  and  $लत$  and the angle  $ल$  are equal to the sides  $तक$ ,  $कव$  and the angle  $क$  in the triangle  $वकत$ . Therefore the angles  $कवत$  and  $वतल$  are equal.§ But the angle  $तवक$  is equal to the angle  $अवज$ .¶ Therefore the angles  $अवज$  and  $वतह$  are equal.‖ Again the angles  $जवत$  and  $अवज$  are together equal to two right angles.§ Therefore the angles  $जवत$  and  $वतह$  are together equal to two right angles. This is just what was wished.


**Cor.** The line which is perpendicular to one of the two perpendiculars is also perpendicular to the other.

**Prop. VI.**

If the four angles formed by the intersection of two lines be not right angles, then a perpendicular on one of the lines shall meet the other line in the direction of the acute angle.

\* (Prop. III). † (I. 3). ‡ (Prop. III). § (I. 4). ¶ (I. 15).

‖ (Ax. 1). § (I. 13).



Proof.

In the line अ ह, take any point स. Draw the perpendicular स क on अ ह.†

Let it be considered whether this perpendicular shall fall between the points झ and ह, or on the point झ, or beyond the point झ.

If it falls between झ and ह, take another line and divide it into parts equal to ह क, so that these parts may be more than those‡ into which ह झ can be divided. Let them be स त, त श, श छ, and छ ख. In the line अ ह make त स, स अ and अ क equal to ह त.§ From the points स, अ, and क draw the perpendiculars स ल, अ म, and क न on the line अ ह.¶ From the point त, draw the perpendicular त य on the perpendicular स ल.∥ Then in the triangle ह त क, the angle ह त क is equal to the angle त स य,§ the angle ह क त is equal to the angle त य स,\*\* and the side ह त is equal to the side त स.†† Therefore ह क is equal to त य.‡‡ But त य is equal to ल क.§§ Therefore ल क and ह क are equal. Similarly ल म and म न are equal. Thus all the divisions of ह न are mutually equal and are also equal to the parts of ख स. Therefore the lines ह न and ख स are equal. But ख स is greater than ह झ.¶¶ Therefore ह न is greater than ह झ. Therefore the perpendicular क न is beyond the points झ and ह; and the perpendicular व झ is within the triangle क न ह. Therefore the perpendicular व झ, being pro-


\* अ ह अ being an acute angle, and not in the direction of व, अ ह व being obtuse. † (I. 12). ‡ Equal to ह क. § (I. 3). ¶ (I. 12). ∥ (I. 12). § In the triangle त स य (Prop. V.). \*\* They being right angles. †† (Con.). ‡‡ (I. 26). §§ (Prop. IV.). ¶¶ Because ख स is divided into a greater number of parts than ह झ.

duced, meets the line क ह, that is, it meets the line अ ब. This is just what we wished.

Again if the perpendicular त क falls on the point झ then व झ and त क shall coincide. Then there shall of course be a meeting ( of the perpendicular with अ ब in the direction of अ ). If the perpendicular त क is beyond the points झ and ह, then the perpendicular व झ shall be within the triangle त क ह and shall necessarily meet ( the line अ ब in the direction of अ ). This is just what we wished.

### Prop. VII.

If a straight line falls upon two other straight lines and if the interior angles on one side are less than two right angles, then the two straight lines shall meet in that direction only.



Let the line ह झ fall upon the two lines अ ब and ज द, and let the interior angles अ ह झ and ज झ ह on the same side (of the line ह झ) be less than two right angles, then the line अ ब shall meet ज द in the direction of अ and ज.

### Proof.

Of the two angles mentioned above, one is either a right angle or an obtuse angle or an acute angle. If one is a right angle, the other shall be an acute angle. Then the two lines shall necessarily meet in the direction of the angles. If one angle is an obtuse angle, let अ ह झ be assumed as that angle. From the point ह draw the perpendicular ह व on अ ब and from the point झ, draw the perpendicular झ त on अ ब.\* Now ह झ falls upon the two perpendiculars त झ and ह व. Then the angles व ह झ and त झ ह are equal.† But the angles अ ह झ and ज झ ह are less than two right angles,‡ and the angle अ ह व is a right angle.§ Therefore the angles व ह झ and ह झ व are together less than one right angle. Therefore the angles ह झ त and ह झ व are together less than one right angle. But the angle अ त झ is a right angle. Therefore the lines अ ब and ज द shall meet in the direction of अ and ज.


\* (I. 12.).

† (Prop. V.).

‡ (Hyp.).


§ (Cons.).

If both the angles be acute, then draw from the point  $ह$  the perpendicular  $हव$  on the line  $अद$  and from  $झ$  draw the perpendicular  $झत$  on the line  $अद$ .\* Now the angles  $अझह$  and  $अहव$  are together equal to the angle  $अझत$ ,† and because the angle  $अझत$  is a right angle,‡ therefore the angles  $अझह$  and  $अहव$  are together equal to a right angle. Take away these angles from the angles  $अहझ$  and  $अझह$ . Then the remaining angle  $अहव$  is an acute angle. The angle  $अवह$  is a right angle. Then the lines  $अव$  and  $अद$  shall meet in the direction of  $अ$  and  $अ$ .



#### Alternative Proof.

If both the angles  $अहझ$  and  $अझह$  be acute, then from the point  $ह$  draw the perpendicular  $हक$  on the line  $हझ$ §. Then the angle  $कहझ$  is a right angle, and the angle  $हझअ$  is an acute angle. Then the lines  $हक$  and  $झअ$  shall meet in the direction of  $अ$ . Therefore the lines  $हअ$  and  $झअ$  shall also meet in the direction of  $अ$ .




An alternative proof of Prop. VII. is based upon eight propositions. Of these five are those given above.

#### Prop. VI.

If one of the arms of an acute angle be divided into as many equal parts as we wish and if from the points making those parts perpendiculars be drawn on the second arm of the angle, then these perpendiculars shall divide the second arm into equal parts.

Let  $वअअ$  be an acute angle. Let one of its arms  $अव$  be divided into equal parts  $अद$ ,  $दह$ , and  $हझ$ . From the points  $द$ ,  $ह$ , and  $झ$  let the perpendiculars  $दव$ ,  $हत$ , and  $झव$  be drawn on  $अअ$ . Then these



\* (I. 12).  
(Prop. V.).

† Because the angle  $अहव$  is equal to the angle  $हझत$   
‡ (Cons.).

§ (I. 12).

perpendiculars shall divide the arm अज into the equal parts, अव, वत, and तब.


Proof.

At the point द in the line हद make the angle हदक equal to the angle अ.\* Let दक meet हत in क. Now in the triangles अवद and दकह, the angle अ is equal to the angle हदक,† and the angle अवब is equal to the angle दहक,‡ and the side अव is equal to the side दह. Therefore the side अब shall be equal to the side दक.§ Now as the angle अवद is a right angle, the angle दकह is also a right angle, being equal to it. Then दकतव is a right-angled quadrilateral figure. Therefore the side दक is equal to the side वत.¶ Therefore अव is equal to वत, similarly तब shall be equal to अव. This is just what we wished.

Prop. VII.

If a point be taken within the two arms of an angle, it is possible to draw a line passing through that point, equally meeting the two arms.

Let द be a point within the two arms अव and बज of the angle अबज. With the center ब and the radius बव describe the arc हदझ. Join the line हझ. Bisect the angle हबझ by the line बव.‖ Both the parts shall be acute angles.§ In the triangles हबव and झबव, the sides हब and बव and the angle हबव are equal to the sides झब and बव and the angle झबव. Therefore the angles बवह and बवझ are equal.\*\* Therefore they are right angles. Produce the line बव to the point य. Let this line meet the arc हदझ in the point त. Take a line representing the multiple of बव, such that it may be greater than the line बवत. Let that line be अस drawn elsewhere. Divide the line बअ into parts equal to




\* (I. 23). † (Con.). ‡ (Prop. V.). § (I. 26). ¶ (Prop. IV.).  
 || (I. 10). § Because the whole is an acute angle. \*\* (I. 4).

बह or its multiples. Let them be बह and हक. From the points ह and क draw the perpendiculars हव and कल on the line बव. These perpendiculars shall divide the line बव into equal parts बव and वल.\* These parts are equal to the parts of अस.† Therefore the two parts together shall be greater than वन. Therefore the perpendicular कल shall fall beyond the line वन. Cut off from the side बज, बम equal to वक‡ and draw the line लम. Then in the triangles वकल and बमक the sides कव and वल and the angle कवल are equal to the sides मव and वल and the angle मवल. Therefore the angles वलक and वलम are equal.§ But the angle वलक is a right angle. Therefore also the angle वलम is a right angle. Therefore the line कलम is one straight line.¶ Produce the line बव to न. At the point द in the line नद, make the angle नदक equal to the angle दनक.∥ Then the lines कद and कम are parallel.§ Produce the line कद so that it may go beyond the triangle वकन. Let it meet the side वक in फ and बम in छ. Thus the line कदछ passing through the point द meets the arms अव and बज (equally, i. e. making the angles वकद and वछद equal, they having respectively equal to the equal angles वकल and बमक). This is precisely what we wished.

### Prop. VIII.

If a straight line falls upon two other straight lines and makes the two interior angles on the same side of it together less than two right angles, then the two straight lines shall meet in that direction only (in which are the angles which are together less than two right angles).

Let बव fall upon the two straight lines अव and जद so that



the two (interior) angles वद and जदव (on the same side of the line बव) are together less than two right angles. Then the two lines (अव and जद) shall meet

in the direction of व and ज.

\* (Preceding Prop.). † Because अस is a multiple of वव. ‡ (I. 3).  
§ (I. 4). ¶ (I. 14). ∥ (I. 23). § (I. 27).

**Proof.**

Produce the line  $ab$  on both the sides to the points  $d$  and  $e$ . From  $a$ , cut off  $ad$  equal to  $ae$ .<sup>\*</sup> Now the angles  $bad$  and  $bae$  are together less than two right angles.<sup>†</sup> But the angles  $bad$  and  $bae$  are together equal to two right angles.<sup>‡</sup> Therefore the angle  $bae$  is greater than the angle  $bad$ . At the point  $a$  in the line  $ab$  make the angle  $bae$  equal to the angle  $bad$ .<sup>§</sup>  $ad$  and  $ae$  are the arms of the angle  $a$  ( $bae$ ). Through the point  $a$  (within the arms of the angle  $a$ ), draw the line  $ac$  meeting the two arms ( $ad$  and  $ae$ ). Now the angle  $bae$  is greater than the angle  $bad$ .<sup>¶</sup> At the point  $a$  make the angle  $bae$ , equal to the angle  $bad$ .<sup>||</sup> Produce the line  $ac$  so that it may meet the line  $de$  in  $c$ . Then the lines  $ab$  and  $de$  shall meet one another.

**Proof.**

Place the line  $ab$  on the line  $de$ . Then the line  $ad$  shall fall on the line  $ac$  (or rather  $ae$ ), and the line  $ae$  shall fall on the line  $ac$ . Therefore the lines  $ab$  and  $de$  shall meet.

Thus end the eight propositions.

The above propositions, some of which are very intricate, are necessitated by the particular form in which the twelfth axiom is given in the text. ( Vide p. 3 of the Notes ).

It will be seen that though it is stated in the text ( p. 37 अथोपपत्तिरष्टमिः क्षेत्रज्ञाद्यते ) that the proof of the 29th Prop. depends upon eight propositions, only seven are given. The next eight Propositions, of which five are common, make up the alternative proof of the seventh. These seven propositions of both classes, go to prove the twelfth axiom as given by Euclid, on which rests the proof of the 29th Prop. Thus अष्टमिः क्षेत्रज्ञः is clearly an error. It should be सप्तमिः क्षेत्रज्ञः. The error may have arisen from the fact that there are eight propositions which make up the alternative proof of the seventh.

<sup>\*</sup> ( I. 3 ).    <sup>†</sup> ( Hyp. ).    <sup>‡</sup> ( I. 13 ).    <sup>§</sup> ( I. 23 ).    <sup>¶</sup> ( I. 16 ),  $\angle bac$  being the exterior angle of the triangle  $bad$ .    <sup>||</sup> ( I. 23 ).




P. 48 Prop. 29.

L. 22. After अन्तर्गतकोणेन, understand एकदिक्केन i. e. on the same side of the line.

P. 49 Prop. 30.

Bil. observes that the Prop. may be proved even by a principle only. For if the two straight lines concur on any one side, they should concur also with the middle line, and should not be parallel to it, which they are supposed to be.

The two parallel lines which are compared to one are in the text placed in the extremes and the parallel to which they are compared is placed in the middle. But the Prop. can also be proved by changing the position of the lines. Let A B and C D be both parallel to E F. Let G H K fall upon them. Now because either of the angles K H D and H G B is equal to the angle H K E (I. 29.) for they are alternate angles, therefore they are equal to one another. (I. Ax.) Therefore A B is parallel to C D. (I. 28.) Q. E. D.



P. 50 Prop. 31.


विकीर्णता is simply equivalent to इष्टा.

P. 50 Prop. 32.

सन्मुख = Opposite, not adjacent.

Alternative proof.

From the point अ, draw अ झ, parallel to ब द.\* Then the angle झ अ ब is equal to the angle ब.† And the angle झ अ ज is equal to the angle अ ज द.‡ Therefore the angle अ ज द is equal to the angles अ and ब. This was just what we wished.




\* (I. 31).

† (I. 29).

‡ (I. 29).

Bil. mentions another alternative proof as follows:—

Let  $ABC$  be a triangle. Produce  $BC$  to  $E$ . In  $BC$ , take




any point  $F$ . From  $F$  draw  $FD$ , parallel to  $AB$  (I. 31). Join  $AF$ . Now because  $FD$  is parallel to  $AB$  and  $AF$  meets them, therefore the alternate angles  $BAF$  and  $AFD$  are equal (I. 29). Again because

$DF$  is parallel to  $AB$  and  $BC$  meets them, therefore the exterior angle  $DFC$  is equal to the interior and opposite angle  $ABF$  (I. 29). Therefore the whole angle  $AFC$  is equal to the angles  $FAB$  and  $ABF$ . Similarly if from the point  $F$  a straight line be drawn parallel to  $CA$ , it may be proved that the angle  $AFB$  is equal to the angles  $FAC$  and  $ACF$ . Therefore the angles  $AFB$  and  $AFC$  are equal to the three angles of the triangle ( $ABC$ ). But the angles  $AFB$  and  $AFC$  are together equal to two right angles (I. 13), therefore the three interior angles of the triangle  $ABC$  are together equal to two right angles. But the angles  $ACF$  and  $ACE$  are also together equal to two right angles (I. 13), therefore the angles  $ACF$  and  $ACE$  are equal to the three interior angles of the triangle  $ABC$ . Take away the common angle  $ACB$ . Then the remaining angle  $ACE$  is equal to the angles  $ABC$  and  $CAB$ . Q. E. D.

Endemus affirms that the latter portion of this theorem, viz., the three interior angles of a triangle are together equal to two right angles, was first found out by Pithagoras, who demonstrated it as follows:—

Let  $ABC$  be a triangle. Through the point  $A$ , draw  $DE$ , parallel to  $BC$ . (I. 31). Now be-



cause  $DE$  is parallel to  $BC$ , and  $AB$  and  $AC$  fall upon them, therefore the alternate angles are equal (I. 29). Therefore the angle  $DAB$  is equal to the angle  $ABC$  and the angle  $EAC$  is equal to the angle


$ACB$ . To each of these equals, add the angle  $BAC$ . Then the angles  $DAB$ ,  $BAC$ , and  $EAC$ , i. e. the angles  $DAE$

and  $\angle BAE$ , are equal to the three interior angles of the triangle  $ABC$ . But the angles  $\angle DAB$  and  $\angle BAE$  are together equal to two right angles (I. 13). Therefore the three interior angles of the triangle  $ABC$  are together equal to two right angles.  $Q. E. D.$

The converse of this Prop. can also be proved. It will be as follows:—


If the exterior angle of a triangle be equal to the two interior opposite angles, one of the sides of the triangle is produced and the line without the triangle is in the same straight line with the side of the triangle. And if the three interior angles of a rectilinear figure be equal to two right angles, the rectilinear figure is a triangle.

Let  $ABC$  be a triangle, and let the exterior angle  $ACD$  be equal to the two interior opposite angles,  $\angle ABC$  and  $\angle BAC$ . Then  $BC$  is produced to  $D$  and  $CD$  is in the same straight line with  $BC$  or  $BCD$  is one right line.



For since the angle  $ACD$  is equal to the two angles  $\angle ABC$  and  $\angle BAC$ , add to each of these equals the angle  $\angle ACB$ . Then the angles  $ACD$  and  $\angle ACB$  are together equal to the three interior angles of the triangle  $ABC$ . But the three interior angles of the triangle  $ABC$  are together equal to two right angles (Hyp.), therefore the angles  $ACD$  and  $\angle ACB$  are together equal to two right angles. Therefore  $CD$  is in the same straight line with  $BC$  (I. 14).


Again suppose  $ABC$  to be a rectilinear figure, having only three angles, at the points  $A$ ,  $B$ , and  $C$  and these together equal to two right angles. Then  $ABC$  is a triangle. First  $AC$  is one right line. For in it, take any point  $D$  and join  $BD$ . Now in the triangles  $ABD$  and  $BCD$ , the three interior angles are together equal to two right angles (I. 32) and the angles at  $A$ ,  $B$  and  $C$  are together equal to two right angles (Hyp.)



therefore the remaining angles, viz.,  $A D B$  and  $C D B$  are together equal to two right angles. Therefore  $A D C$  is one right line (I. 14). Similarly  $A B$  may be proved to be one right line and so may  $B C$  be proved to be one right line. Therefore the figure  $A B C$  is a triangle. Q. E. D.


From this Prop. it is evident that every pentagon which is so described that each side of it intersects two of the other sides, has its five angles equal to two right angles.

Let  $A B C D E$  be such a pentagon as is required. Then all its five angles shall be together equal to two right angles.



Now the exterior angle  $A F G$  is equal to the two interior opposite angles at  $B$  and  $D$  in the triangle  $B F D$  (I. 32). Similarly the exterior angle  $F G A$  is equal to the two interior opposite angles at  $C$  and  $E$  in the triangle  $C G E$  (I. 32). But the two angles  $A F G$  and  $F G A$  together with the angle  $G A F$  are the three interior angles of the triangle  $A G F$  and are therefore equal to two right angles (I. 32). Therefore the four angles at the point  $B C D E$  together with the angle at the point  $A$  are together equal to two right angles. Q. E. D.

By the aid of this Prop. a right angle can be trisected.



Let  $A B C$  be a right angle. It is required to trisect it.

In  $B C$ , take any point  $D$ . Upon  $B D$ , describe the equilateral triangle  $B D E$  (I. 1). Bisect the angle  $E B D$  by the line  $B F$  (I. 9). Then the right angle  $A B C$  is divided into three equal parts by the lines  $B E$  and  $B F$ .

The triangle  $E B D$  is equilateral and therefore equiangular. The angle  $E B D$  is therefore two thirds of a right angle (I. 32). Therefore the remaining angle  $A B C$  is one third of a right

angle. But the angle  $E B D$  is bisected. Therefore the two angles  $E B F$  and  $F B D$  are, each, one third of a right angle. Q. E. F.

Prop 33 p. 51.

Alternative proof.

Join  $अद$  and  $बज$  cutting each other in  $ह$ . Then in the triangles  $अहब$  and  $जहद$  the angle  $अहब$  is equal to the angle  $जहद$ \* and the angle  $अबह$  is equal to the angle  $दजह$ † and the side  $अब$  is equal to  $जद$ . Then the side  $अह$  is equal to  $दह$  and  $बह$  to  $जह$ ‡. Again in the triangles  $अहज$  and  $बहद$ , the sides  $अह$  and  $हज$  and the angle  $अहज$  are respectively equal to the sides  $दह$  and  $बह$  and the angle  $बहद$ . Therefore the sides  $अज$  and  $बद$  are equal and the angles  $अजह$  and  $दबह$  are equal§. Therefore the side  $अज$  is parallel to the side  $बद$ ¶. This was exactly what we wished.

Prop. 34 p. 52.

Alternative proof.

If the side  $अब$  be not equal to  $जद$ , let it be equal to  $जह$ . Draw the line  $अह$ . This line shall be parallel to  $बज$ . But the line  $बज$  is parallel to  $अद$ . Therefore the lines  $अह$  and  $अद$  are parallel. This is absurd. Similarly the line  $अद$  shall be equal to the line  $बज$ .

If the angle  $बअद$  be not equal to the angle  $बजद$ , let the angle  $बअह$  be equal to the angle  $बजद$ || Join  $अज$ . Then the angles  $बअज$  and  $हजअ$  are equal§ and the angle  $जअह$  is equal to the angle  $अजब$ \*\* . But the angle  $जअद$  is equal to the angle  $अजब$ . This too is absurd. Similarly the angle  $ब$  is equal to the angle  $द$ . The triangle  $अदज$  is equal to the triangle  $अबज$ . This was exactly what we wished.

\* (I. 15).

† (I. 29).

‡ (I. 26).

§ (I. 4).

¶ (I. 27).



|| (I. 28).

§ (I. 29).

\*\* (I. 29).



This alternative proof is the indirect proof of the Prop.

A parallelogram is either a square or an oblong or a rhombus



or a rhomboid. In a square and in an oblong, the diameters are equal. In the square and in the oblong  $A B D C$ , the diameters  $B C$  and  $A D$  may be shewn to be equal by applying Prop. 4 to the triangles  $A B C$  and  $A C D$ .

But in a rhombus and in a rhomboid, the diameters are not




equal. In the rhombus and the rhomboid  $A B C D$ , the diameters  $A C$  and  $B D$  may be proved to be unequal by applying Prop. 24 to the triangles  $A B C$  and  $B C D$ .

Similarly it may be shewn that in a square and in a rhombus the diameters not only divide the figures into two equal parts, but they also bisect the angles. But in an oblong and a rhomboid, the diameters do not bisect the angles.

Bil. shews that the converse of this Prop. after Proclus is as follows:—

If a rectilineal figure whatever have its opposite sides and angles equal, then it is a parallelogram.

Let  $A B D C$  be a rectilineal figure, having its opposite sides and angles equal. Then it shall be



a parallelogram. Join  $A D$ . In the triangles  $A B D$  and  $A C D$ , the angles  $B A D$  and  $B D A$  may be proved to be respectively equal to the angles  $A D C$  and  $C A D$  (I 8).

Therefore  $A B$  is parallel to  $C D$  and  $A C$  to  $B D$  (I 27).

Prop. 35 p. 53-54.


In the first case in which the point  $h$  falls outside  $ab$ , and  $ah$  and  $ah$  cut one another in  $h$ , from the two equal triangles  $abg$  and  $ahg$ , first take away the triangle  $ahg$  and then add the triangle  $ahg$ , and the result will be the two parallelograms  $abgh$  and  $ahgh$  which are equal to one another.

In the second case the points  $h$  and  $h$  coincide. Here the parallelograms will be obtained simply by adding the triangle  $ahg$  to the equal triangles  $abg$  and  $ahg$ .

In the third case in which the point  $h$  falls between  $ab$  and  $ah$ , the parallelograms will be obtained by adding the four-sided figure  $ahgh$  to the equal triangles  $abg$  and  $ahg$ .

Prop. 36 p. 54-55.


For this Prop. many figures are possible, such as the following:—



Prop. 38 p. 55-56.

With the help of this Prop. a triangle may be divided into two equal parts.

Let  $ABC$  be a triangle. It is required to divide it into two equal parts. Bisect  $BC$  in  $D$  (I. 10) and join  $AD$ . Through  $A$  draw  $HAH$  parallel to  $BC$  (I. 33). Then the triangles  $ABD$  and  $ADC$  are equal (I. 38). Similarly by bisecting  $AB$  and  $AC$  in  $E$  and  $F$  and joining  $EC$  and  $FB$ , and drawing parallels through  $C$  and  $B$  to  $AB$  and  $AC$  the triangles  $ECB$  and  $AEC$  and the triangles  $ABF$  and  $BCF$  may be proved to be equal.




Prop. 39 p. 56.

This Prop. and the next one are the converse of Prop. 37 and 38 respectively.

In this Prop. what is stated with regard to triangles is applicable to parallelograms also.

If upon the same base and on the same side of it, there be two equal parallelograms, then they shall be between the same parallels.


Upon the same base  $AB$  and on the same side of it, let there be two equal parallelograms  $ABDC$  and  $ABEG$ . Then they shall be between the same parallels. If they are not between the same parallels, let one of them be set either within or without. Let the parallelogram  $BF$  which is equal to the parallelogram  $ABDC$  be set within the same parallel lines. Then  $BF$  shall be proved equal to  $ABEG$  which is absurd (9 ax.). Therefore the parallelograms  $ABDC$  and  $ABEG$  shall be between the same parallels.



By the help of this Prop. it may be proved that if a right line divide two sides of a triangle into two equal parts, it shall be equidistant to the third side. Bil. mentions this as an addition of Campanus.




Let  $A B C$  be a triangle and let the right line  $D E$  divide the two sides  $A B$  and  $B C$  into two equal parts in the points  $D$  and  $E$ . Then  $D E$  shall be parallel to  $A C$ . Join  $A E$  and  $D C$ . The triangles  $B D E$  and  $A D E$  are equal (I. 38) and so are the triangles  $B D E$  and  $C D E$  (I. 38). Therefore the triangles  $A D E$  and  $C D E$  are equal (I. Ax.). Therefore  $A C$  is parallel to  $D E$  (I. 39). Q. E. D.



Prop. 41 p. 57.

This prop. has two cases; for the base being one, the triangle may have its vertex without the parallelogram or within. The first case is proved in the book. The figure for the second case is as under:—

The parallelogram  $A D$  is double of the triangle  $A C D$  (I. 34).




But the triangle  $A C D$  is equal to the triangle  $E C D$  (I. 37). Therefore the parallelogram  $A D$  is double of the triangle  $E C D$ . Q. E. D.

Prop. 43 p. 58–59.


This prop. has three cases only. The parallelograms about the diameter may either touch one another in a point or are severed from one another by a certain part of the diameter or cut one another. The first case is the one proved in the text. The second case is represented by the following figure:—

In this case the complements  $A G L K E$  and  $B F K L H$  are not parallelograms. But they can be proved to be equal in the same way as in the case in the text.






The following is the figure for the third case:—

In this case the parallelogram  $E F$  cuts the parallelogram  $G H$ .



In this case the trapezium  $G M L D$  may be proved to be equal to the trapezium  $L N H D$  and finally the complement  $A M$  to the complement  $E H$ .



It may be noted that in each of the three cases the parallelograms about the diameter may not have one angle common with the whole parallelogram; still the demonstration in each of these cases will be the same. The following will be the figures for these cases:—



Prop. 46 p. 60.

Squares described on equal lines are equal.


Let  $A B$  and  $C D$  be equal. Then the squares  $E A$  and  $C F$



shall be equal to one another. The triangles  $A B G$  and  $C D H$  are equal (I. 4) and their doubles are equal.  $Q E D$ .

The converse of this is also true. If the squares be equal, the lines upon which they are described are also equal.

Let  $AF$  and  $CG$  be equal squares described upon the lines



$AB$  and  $BC$ . Then the lines shall be equal. Put the lines  $AB$  and  $BC$  in such a way that they may form one straight line. Then  $FB$  and  $BG$  shall also be in one and the same straight line (I. 14). Join  $AF$ ,  $FC$ ,  $CG$ , and  $GA$ .

The triangle  $ABF$  is equal to the triangle  $CBG$  (I. 34 and 7 Ax.). To each of these equals add the triangle  $BCF$ . Then the whole triangle  $AFC$  is equal to the whole triangle  $GFC$ , and they are upon the same base  $CF$ . Therefore  $CF$  is parallel to  $AG$  (I. 39). Again the alternate angles  $AFG$  and  $FGC$  are equal, each being half a right angle. Therefore  $AF$  is parallel to  $CG$  (I. 27). Therefore  $AF$  is equal to  $CG$  (I. 34). Now in the triangles  $ABF$  and  $CBG$  the angles  $BAF$  and  $AFB$  are equal to the alternate angles  $BCG$  and  $CGB$  respectively and the sides adjacent to these angles are equal, viz.,  $GC$  and  $AF$ ; therefore  $AB$  is equal to  $BC$  and  $GB$  to  $BF$  (I. 26). Q. E. D.

Prop. 47 p. 62.




#### Alternative proof.

In this case the triangle and the square on the hypotenuse are to be placed as in the above case; and the line  $अक$  also is to be drawn as in the above case. But the square  $बक$  on  $अब$  is to be placed on the triangle.\* Now the side  $बब$  may be either equal to or greater or less than  $अब$ . Then in these cases  $ब$  will respectively coincide with  $अ$  or fall outside  $अक$  or in the line  $अक$ . Join  $दब$ . Now the angles  $अबब$  and  $अबद$  are right angles† and therefore equal. Take away the common angle  $अबब$  from both. Then the remaining angle  $अबअ$  is equal to the remaining angle  $बबद$ . Again  $अब$  is equal to  $बब$  and  $बअ$  to  $बद$  and the angle  $अबअ$  is equal

\* In other words, the squares on  $अब$  and  $अअ$  should be described on the same side as is the triangle  $अबअ$ .

† Both being angles of squares.




to the angle ब व द ( in the triangles अ व ज and ब व द ), there-  
fore the angle ब व द is equal to the right angle ब अ ज. There-  
fore द व झ is one straight line,\* and is parallel to अ व.† Let द-  
व झ meet अ ल in the point त. Now when अ व is equal to अ ज  
the angle न अ ज is equal to the angle ज व अ, the angle अ झ व  
is a right angle, the point त will coincide with व and द त ज



shall be one straight line. Or ( i. e. in other cases ) the point  
त shall not be on व or shall be another point ( in other words,  
the two points shall not coincide with one another ). If अ व  
be greater than अ ज, the point त shall be on the line झ व, or  
shall fall without the line झ व ( when अ ज is greater than अ व ).  
Thus in all the three figures the figures ब अ झ व and ब अ त द  
shall be equal.‡ Similarly the figures ब अ त द and व न ल द  
shall be equal.§ Then the figure ब अ झ व shall be equal to the  
figure ब न ल द. Again in the same way the square on the side  
अ ज shall be equal to the quadrilateral figure ज ल.

Another alternative ( p. 63 ).

In this case the square on the hypotenuse is to be placed on



the triangle ( i. e. is to be described on the upper side of the

\* ( I. 14 ).

† ( I. 29 ).

‡ ( I. 35 ).




§ ( I. 35 ).

hypotenuse) and the square on the side  $ab$  is to be placed outside the triangle. Produce\* the line  $ab$ . It will meet the point  $d$  if  $ab$  is equal to  $ac$ . Or it will meet the line  $cd$  in  $e$  if  $ab$  is greater than  $ac$ . Or it will meet the line  $cd$  in  $f$  if  $ab$  is less than  $ac$ .

Thus in all the three cases the perpendicular  $bc$  is to be drawn on  $ab$ , and from the point  $d$  the perpendicular  $dc$  on the line  $bc$ .† Again the line  $ac$  is to be so drawn that it will meet the line  $dc$  in the point  $e$ .\* In the triangles  $bdc$  and  $abc$  the side  $dc$  is equal to  $bc$ , the angle  $c$  is equal to  $a$ ,‡ and the angle  $bdc$  is equal to the angle  $abc$ ,§ therefore the sides  $ac$  and  $bc$  are equal,¶ and the figure  $acbc$  shall be the square on  $ab$  and fall outside the triangle. Again produce the sides  $bc$  and  $ac$  so as to meet in the point  $f$ . Then the figure  $dcfe$  is equal to the square  $acbc$ .|| But the figure  $dcfe$  is equal to the figure  $dcfn$ .|| Therefore the square on  $ab$  ( $acbc$ ) is equal to the figure  $dcfn$ .§

Another alternative ( p. 64 ).

The square on  $ab$  is to be placed on the triangle. In this



case the point  $\text{अ}^{**}$  shall coincide with  $\text{अ}$ , if the two sides are equal, or fall outside the side  $\text{अ अ}$  if  $\text{अ ब}$  is greater than  $\text{अ अ}$ , or fall on  $\text{अ अ}$  if  $\text{अ ब}$  is less than  $\text{अ अ}$ . Now the angle  $\text{ब अ अ}$

\* The figure thus constructed shall be proved to be a square on अ व.  
 † (I. 12). ‡ Both being right angles. § Take away the angle द व अ from the  
 right angles अ व ब and द व अ and there will remain the equal angles द व ब and  
 अ व अ. ¶ (I. 26). || (I. 35). § Similarly the square of अ व  
 may be proved to be equal to अ अ द द.

**\*\* One of the angular points of the square on  $AB$ .**

shall be equal to the angle  $\angle ब अ ज$ ,\* Then produce the line  $\angle ब$  so as to meet  $\angle क$  ( or  $\angle क$  produced ) in  $\angle क$ . Then the point  $\angle क$  shall coincide with  $\angle ब$  if  $\angle ब$  is equal to  $\angle अ ज$  or fall on  $\angle क$  if  $\angle ब$  is greater than  $\angle अ ज$ , or fall outside  $\angle क$  if  $\angle ब$  is less than  $\angle अ ज$ . Then produce  $\angle द$  and  $\angle क$  so as to meet in  $\angle त$ .


Then in the triangles  $\angle ब अ ज$  and  $\angle अ क क$  the side  $\angle ब$  is equal to  $\angle अ$  and the angles  $\angle ब अ क$  and  $\angle अ ब ज$  to  $\angle अ क क$  and  $\angle क अ क$  respectively, therefore  $\angle अ क$  is equal to  $\angle ब ज$ †  $\angle ब त$ , which is equal to  $\angle द ब$  is, equal to  $\angle अ क$ ‡. The figure  $\angle अ त$  is equal to  $\angle द न$ §. It is also equal to the square  $\angle अ ब ब क$ ¶. Then the figure  $\angle द न$  is equal to the square on the side  $\angle अ ब$ .

Similarly the square on the side  $\angle अ ज$  shall be equal to the figure  $\angle अ क$ . Again the square on  $\angle अ ज$  should be placed on the triangle  $\angle अ ब ज$  or outside the triangle  $\angle अ ब ज$ . This was just what we wished.

Another alternative ( p. 65 ).

In the foregoing cases the proof was given by dividing the square on the hypotenuse into two parts by the line  $\angle अ क$ . Now the proof shall be given without dividing the square on the hypotenuse into two parts.

Let the square on the hypotenuse be placed on the triangle§.



\* From the right angles  $\angle द ब ज$  and  $\angle ब अ ज$ , take away the alternate angles  $\angle द ब अ$  and  $\angle ब अ न$  which are equal ( I. 29 ), then the remaining angles  $\angle अ ब अ$  and  $\angle न अ ज$  shall be equal.

† ( I. 26 ).

‡ In the triangles  $\angle अ ब ज$  and  $\angle ब ब त$ , the angles  $\angle अ$  and  $\angle ब$  are equal being right angles and the angles  $\angle त ब ब$  and  $\angle अ ब अ$  are equal, since each of them, plus  $\angle ब ब अ$  is a right angle, and the side  $\angle अ ब$  is equal to  $\angle ब ब$ , therefore  $\angle ब अ$  is equal to  $\angle ब त$  ( I. 26 ). But  $\angle ब अ = \angle द ब$ .  $\therefore \angle द ब = \angle ब त$ . But  $\angle द ब = \angle ब अ = \angle अ क$ .  $\therefore \angle ब त = \angle अ क$ . § ( I. 86 ).

¶ ( I. 35 ).

§ And the square on  $\angle अ ब$  outside the triangle.

Produce  $अब$  so that it may meet the square in the point  $त$ . If  $अब$  is equal to  $अज$ , the point  $त$  shall coincide with  $द$ . If  $अब$  and  $अज$  are unequal, the point  $त$  shall fall on  $दह$  or  $दव$ . From the point  $द$ , draw the perpendicular  $दल$  on the side  $अज$ . Produce this perpendicular on both the sides. Again on this perpendicular (produced) draw the two perpendiculars  $बव$  and  $हक$  from the points  $ब$  and  $ह$ \*. From the point  $ह$ , draw the perpendicular  $हल$  on the line  $अत$ †. Then when the sides  $अब$  and  $अज$  are equal, the perpendicular  $हल$  shall meet the point  $ब$  and  $हल$   $अब$  shall be one straight line. But if the two sides be unequal, the perpendicular  $हल$  shall fall on a point other than  $अ$  (i. e. the points  $ल$  and  $अ$  shall not coincide). In the triangles  $अबज$ ,  $बवद$ ,  $कदह$ , and  $लजह$ , the sides  $बज$ ,  $बद$ ,  $दह$  and  $हज$  are equal, the angles  $अ$ ,  $व$ ,  $क$ , and  $ल$  are equal, and the remaining angles are also equal‡, therefore these four triangles are equal. Therefore the figure  $अब$  is a square. It is the square on  $अब$ . The figure  $लक$  is also a square. It is the square on  $अज$ . These two squares are equal to the square  $बह$ .

### Proof.

The sum of the triangles  $बवद$  and  $कदह$  is equal to the sum of the triangles  $अबज$  and  $लजह$ . If the rest of the figure be added to the first two triangles, then it would form the first two squares; and if it be added to the second two triangles then it would form the square on the hypotenuse.



\* (I. 12).

† (I. 12).

‡ In the triangles  $अबज$  and  $बवद$ , the angles  $अबज$  and  $दवब$  are equal because they both make up a right angle with the angle  $अबद$ . Similarly in the triangles  $अबज$  and  $लजह$ , the angles  $अबज$  and  $लजह$  are equal, because they make up a right angle with the angle  $अजब$ . In the triangles  $बवद$  and  $कदह$ , all the angles at  $द$  are equal to two right angles and are therefore equal to the angles of  $कदह$ . From these take away the right angles  $दकह$  and  $हदव$ , then the angles  $बवद + कदह = कदह + हदव$ . Therefore the angle  $बवद = हदव$ .

## Another alternative ( p. 66 ).

If the two sides अ ब and अ ज are unequal and the square on अ ब



is not made to fall on the side अ ब as the square on अ ज is not made to fall on अ ज, then the side अ ब should be so produced that it may meet अ ह ( or अ ह produced ) in the point न. From the

points ह and क draw the perpendiculars ह न and क ल on the line अ न\* ( or अ न produced ). Produce ह न, and from the point क draw the perpendicular क ल on the line ह न.\* Make क ल equal to क न†, and draw क ल parallel to क न‡. This line ( or this line produced ) shall meet अ ब ( or अ ब produced ) in the point म. From the point म draw the perpendicular म ल on the line क ल\*. Then the triangles अ ब न, त द ब, and ब द ह shall be equal§. The squares क ल and द ह shall be the squares on अ ज and अ ब. Again the triangles क ब म and अ ज न are equal to one another and so are the triangles द म क and ह न क. Then the sum of the triangles क ब म and द ब त is equal to the sum of the square क ल and the triangle ह न क¶. This ( The square क ल + the triangle ह न क ) is equal to the triangle ब न ज||. The triangle ब द ह is to be added to the first sum, त द ब to the second sum, and the figure द त न ह to both the sums when अ ब is greater than अ ज, and one part ( द त स putting स where न त meets द ह ) of the figure द न त ह is to be added and the other ( स न ह ) to be subtracted when अ ब is less than अ ज.§

\* ( I. 12 ).

† ( I. 3 ).

‡ ( I. 31 ).

§ They can be proved equal in the same way as in the preceding case.

¶ ∵ द म न = ह न क.

|| ∵ The triangles क ब म + द ब त = ब न ज.

§ क ब म + द ब त = क ल + ह न क

" = ब न ज

∴ क ल + ह न क = ब न ज

क ल + ह न क + ब द ह + द त न ह = ब न ज + त द ब + द त न ह

∴ क ल + त द ब = अ द. ( when अ ब &gt; अ ज ).

क ल + ह न क + ब द ह + द त न ह — स न ह

= ब न ज + त द ब + द त न ह — स न ह



∴ क ल + त द ब = अ द ( when अ ब &lt; अ ज ).



Then the two squares shall be equal to the square on the hypotenuse.

Another alternative (p. 67).

If the square on one side should fall into the square on the



other side, then make up the figures as in the above case. But वक must be made equal to बह\*. Draw कल and हक parallel respectively to वल and वद†. Produce them so as to meet in the point क. Then the line कल (or कल produced) shall meet the line दह (or दह produced) in the point म.

Now the three triangles (अबज, बदल, and बहह) being equal, हल and अज being (consequently) equal, and the angles being equal, it is proved that the two triangles हलम and अजन are equal to one another. Again दक and हलन being equal, the triangles दकम and हलन are equal to one another‡. Then the sum of the triangles दवह and मलह is equal to the sum of the square वल and हनन. This sum (i. e. the latter sum) is equal to the triangle वनज§. To the first sum (वक+हनन) add the triangle दवह and to the second sum (वनज) add the triangle लदव and add the figure हदलन to both the sums if अब is greater than अज; but if अब is less than अज, then add one part (दलल, ल being the point where दह meets लल) to both the sums and subtract the other part

\* (I. 3). † (I. 31).

‡  $\angle क = \angle क$ ,  $\angle बदल = \angle लहल$ , and  $\angle हदल = \angle कलन$  (both being equal to  $\angle बहद$ ,  $हदल$  and  $बहद$  being alternate angles and  $लहल$  and  $बहद$  make up each a right angle with  $दहल$ ). Therefore the remaining angles कदम and नहल are equal, and the third angles दमक and हनल are equal (I. 32 and 3 ax.). This proof applies to the case in which अब > अज. In the other case  $\angle कदम$  may be shown to be equal to  $\angle नहल$  as under:—

Angles at द and ह are together equal to two right angles. From these take away कदल and लहव which are each a right angle. Then  $\angle बदक + \angle लदल = \angle लहल + \angle लहज$ . But  $\angle लदल = \angle बहद$  (I. 29) and  $\angle बहद = \angle लहज$  (both making up one right angle with the complement  $दहल$ ). Therefore  $\angle बदक = \angle लहल$ .

§ Because the former sum is equal to the triangle वनज.


(असह) from the same sums. Then the squares बल and वल are equal to the square दज<sup>३</sup>.

Page 67 L. 18 पूर्वयोगे = पूर्वकथितोभययोगे = To both the sums mentioned before.

Another alternative ( p. 68 ).

In this case the figures are to be so described that the square on the hypotenuse may not fall on the triangle and the square on one side may fall on the triangle.

As the square अजबव on the side अब falls on the triangle.



Then the point ज shall coincide with the point झ when the two sides are equal. If the two sides are unequal, then the point झ shall either fall within the side अज or without it. Join दब. Then it can be proved as shewn before that दबझ is one straight line. From the point ह draw the perpendiculars हक and हल on this line (दबझ) and on अझ† (or अझ produced). Then हकबव shall be one straight line when the two sides are equal. Then the two sides are unequal, the perpendicular हक shall fall within झब or बद. Now the four triangles (अबज, बवद, कदह, and अहल) being equal, हक and हल being (consequently) equal, it is proved that the figure कल is the square on the side अज. Again the sum of the triangles अबज and लजह being equal to the sum of the triangles कदह and बवद, by adding the two remaining figures it is

$$* बल + हलझ + दबह + हदतन = बनअ + तदब + हदतन.$$

$$\therefore बल + बत = दज \text{ when } अब > अल.$$

$$बल + हलझ + दबह + दतस \text{ (स being the point where दह meets तन)}$$

$$= असह = बनअ + तदब + दतस = नसह.$$



$$\therefore बल + बत = दज.$$

$$† (I. 12).$$

proved that the squares on the two sides are equal to the square on the hypotenuse.

Another alternative ( p. 68-9 ).

In this case it is desired that the square of none of the sides should fall on the triangle. Describe the triangle. Describe the square on the hypotenuse. Produce the two sides. From the points  $द$  and  $ह$ , draw the perpendiculars  $दक$  and  $हब$  on the two sides\*. Draw  $दत$  and  $हक$  parallel to the two sides.†



These two shall meet in the point  $क$  and shall meet the lines  $अह$  and  $अव$  ( or  $अह$  and  $अव$  produced ) in the points  $म$  and  $न$ . Then the points  $ब$ ,  $क$ ,  $न$  and the points  $अ$ ,  $त$ ,  $म$  shall coincide with one another if the two sides ( of the given triangle ) are equal. If the two sides are unequal, each set of these three points shall form a triangle. Now the equality of the triangles  $अवअ$ ,  $कदब$ ,  $कदह$ , and  $बअह$  is proved. Therefore the figures  $कक$  and  $कब$  are the squares on the two sides.  $बक$  and  $अत$  being equal‡ and the angles being equal§, it is proved that the triangles  $बकन$  and  $अतम$  are equal. Similarly the triangles  $दमह$  and  $हनअ$  are equal.¶ If the triangle  $मकह$

\* ( I. 12 ). † ( I. 31 ).

‡  $अब = अव$ ,  $अक = कत = हव = तव$ ,  $अव - अक = अव - तव$ ,  $बक = अत$ .

§  $\angle अवअ + \angle अत = \perp$  angle.

$\angle अवअ + \angle अकअ = \perp$  angle.

$\therefore \angle अत = \angle अवअ$  i. e.  $\angle बन$ .

One angle in both is a right angle  $\therefore$  all the angles are equal.

¶  $\angle बदब = \angle दनह$  ( I. 29 ).  $\angle बदब = \angle कदद$  ( I. 29 )  $\angle कदद =$

$\angle हनअ$  as both make up a right angle with  $\angle नवक$ .


$\therefore \angle दनह = \angle अनह$ .

Other angles and one side may be proved equal in both, so the triangle are equal ( I. 26 ).

be subtracted from both the figures, then the remaining figure वलमज shall be equal to the triangle दलह. It shall also be equal to the triangle जवह (for the triangle दलह is equal to the triangle जवह). It shall also be equal to the sum of the figure मवहत and the triangle बकन. If the two equal triangles दलह and दलव be added respectively to the two preceding equals and the figure नवदल and the triangle मकह be added to the two preceding figures, then the square on the hypotenuse shall be equal to the squares on the two sides\*.

It may be noted that the latter part of the proof does not apply to the third figure in which अ व is less than अ ज.

For the third figure the proof may be modified as under:—



$$\triangle हनअ = \triangle दमह.$$

$$हनअ - बकन = दमह - मतअ ( \because बकन = मतअ ).$$

$$हकवअ = दहजत.$$

$$,, = वल ( \because दलह = जवह ).$$

$$हकवअ + दलह + वलस (स being the point where लक meets वद)$$

$$- बकस = वल + मवद + दलस - बकस ( \because दलह = मवद ).$$

$$\therefore हव = वल + मल.$$

$$* \triangle हनअ = \triangle दमह$$

$$हनअ - मतह = दमह - मलह$$

$$\therefore मलमअ = दलह$$

$$,, = जवह$$

$$,, = मवहत + बकन ( \because जतम = बकन ).$$



$$मलमअ + दलह + मवदल + मतह = मवहत + बकन + दलव +$$

$$मवदल + मतह ( \because दलह = दलव )$$

$$\therefore हव = वल + मल.$$

## Another alternative ( p. 70. )

In this case if the square on one side falls on the other, then



if the two sides are equal, the case is clear. But if the sides be unequal, produce the side अ ब. On अ ब (or अ ब produced) draw the perpendiculars

द ह and ह ब from the points द and ह.\* Let ह ब and अ ज (produced if necessary) meet in ब. Again from the point द draw the perpendicular द त on ह ब, from ब, draw the perpendicular ब क on द त (or द त produced) and from ज draw the perpendicular ज ल on ह ब.\* Make द म equal to द क in the direction of झ.† Draw the line म न स ग parallel to द क.‡ This line shall meet the line द ब (or द ब produced) in the point ब, ब क (or ब क produced) in स, and ह ब in ग. Then it is certain that the triangles अ ब ज, ल ह ज, त ह द, झ द ब, and द ब क are equal. Therefore the figures क म and झ त are the squares on the two sides (of the given right-angled triangle). Again म द and ज क being equal and the angles being equal, the triangles म द न and ल ज ब are proved equal. Again ब स and ब ब being equal and the angles being equal, the triangles ब न स and ब ब ब are equal to one another. Then the sum of the triangles म न द and ब द क is equal to the sum of the four-sided figure म क and the triangle ब ब ब.§ This (the latter) sum is equal to the triangle ह ज ब.¶ Again the triangle झ द ब should be added to the first sum and त ह ह to the second sum and the figure ब द त ब to both the sums if अ ब is greater than अ ज; but if it be less, then one part (क त द, क being the point in which ब द meets ब त) is to be added and the other (ब ब क) is to be sub-

\* (I. 12).

† (I. 3).

‡ (I. 31).

§  $\because \triangle ब न स = \triangle ब न ब$ .


¶  $\because म न द + ब द क = ल ज ब + ह ल ज = ह ज ब$ .

tracted. Then the squares मक and झत are equal to the square बह.\*

In the cases shewn above, other alternatives are possible but they are passed over through the fear of prolixity.

Another alternative ( p. 70-1 ).

When the squares of the sides fall on themselves, then there are eight cases. In the first case, having drawn the figure in such a way that the square of the hypotenuse falls on the triangle, produce the sides बज and जअ so that they may meet the square on the hypotenuse in the points म and न. The points म and न shall fall respectively on ह and द if the two sides are equal or shall fall on the two sides (produced if necessary) if the two sides are unequal. From the points द



and ह, draw the perpendiculars दझ and हत on both the sides thus produced.† Produce these two (perpendiculars दझ and हत). From the points ब and ज, draw the perpendiculars बब and जक† so that they may meet the produced perpendiculars in the points ब and क. When the two sides are unequal, let बज be assumed to be greater than जअ. From the point ह draw the perpendicular हल on the line जअ.† This perpendicular shall fall on a point other than अ when the two sides are unequal, and shall fall on the point अ when the sides are equal.

$$* मजद + बहक = मक + बबय$$

$$मक + बबय = हजय$$

$$मक + बबय + झदब + बहतय = हजय + तदह + बहतय.$$

$$\therefore मक + झत = बह.$$

$$\text{In the other case } मक + बबय + झदब + कतद - बबक = हजय + तदह + कतद - बबक$$

$$\therefore मक + झत = बह.$$


$$\dagger (I\ 12).$$

Now the figures क क and ख व are squares and equal to the square on the line व द when the two sides are equal. When they are unequal, then the figures अ क and ख व shall be squares and the figure क क shall be right-angled, but shall have its sides unequal. Again the triangles ख व ज, क ह ज, क ह ज, and व व द are equal. The triangles अ ज म and क ह न are equal as the angles are equal and the sides अ ज and क ह are equal. Then ज म and ह न shall be equal. Therefore म ह and न द shall be equal. Therefore the triangles ह म त and द न क shall be equal. The triangles अ ज म has already been proved equal to the triangle क ह न. If to these two the figure क अ ह म be added, then the figure न अ म ह shall be equal to the triangle क ह ज and also to the triangle ह ज क and consequently to the figure म ज क त and to the triangle न द क\*. If to these two be respectively added the triangles अ व ज and व व द, then the figure न अ म ह together with the triangle अ व ज shall be equal to the figure म ज क त together with the triangles द न क and व व द. Again add to both the figure द व अ न and the triangle अ ज म. Then from the first sum will arise the square व ह and from the second the squares ख व and अ क. This was just what was wished.

In the same way it may be proved when व ख is less than अ ख.

Another alternative ( p. 72-3 ).

When the square of the hypotenuse and one square, named ख व, fall upon the triangle, and when the two sides are equal, then what I wish to prove is evident. Why? Because the triangles that are formed are equal. Of these, the sum of the two triangles is equal to the square on a side and the sum of the four triangles is equal to the square on the hypotenuse.



\*  $\therefore \triangle ह म त = \triangle न द क.$

But if  $ab$  is greater than  $ac$ , then describe the square of it. Produce  $ab$  so that it may cut the line  $cd$  in  $n$  and go out. From the points  $d$  and  $c$  draw the perpendiculars  $ds$  and  $cs$  on that line.\* From the point  $a$ , draw the perpendicular  $ak$  on the line  $bc$ . Again from the point  $d$  draw the perpendicular  $dk$  on the perpendicular  $ak$ .† Again produce the line  $ab$  so that it may cut  $cd$  in the point  $m$  and meet the perpendicular in  $s$ . The figure  $ak$  may be proved to be a square as before. Join  $ab$  and  $dc$ .  $ab$  and  $dc$  being equal and the angles  $abm$  and  $cdn$  being equal, the triangles  $abm$  and  $cdn$  are proved equal. Then by adding to these equals the figure  $akms$  it is proved that the figure  $nasm$  is equal to the triangle  $cdn$  and consequently to the triangle  $abm$ . Again  $am$  and  $cn$  being equal, the remaining parts  $ms$  and  $nd$  are equal. Owing to this equality of the sides and the equality of the angles, the triangles  $dsn$  and  $asm$  are equal. Again the angles  $dsb$  and  $acn$  being equal and  $bd$  and  $cn$  being equal and  $bs$  and  $cn$  being equal, the triangles  $dsb$  and  $acn$  are equal. Again the remaining angles  $das$  and  $acn$  being equal and the angles  $s$  and  $n$  being right angles and the sides  $as$  and  $cn$  being equal, it is proved that the triangles  $ads$  and  $acn$  are equal. Therefore  $ds$  and  $as$  are equal to  $cn$  and  $an$ . The triangle  $dsn$  is equal to the triangle  $asm$ , then the sum of the figure  $dsb$  and the triangle  $asm$  is equal to the figure  $acn$ . To each of these add the figure  $akms$ . Then the figure  $dsb$  and the triangle  $cdn$  or its equivalent, the figure  $nasm$ ;† in other words, the figure  $dsbm$  is equal to the figures  $acn$  and  $akms$ . Again add the triangle  $asm$  to these equals. Then the square of the hypotenuse shall be equal to the squares of the two sides.

If the side  $ab$  is less than  $ac$ , then produce the smaller side so that it may cut the line  $cd$  in  $n$  and go out. From  $d$  and  $c$  draw on it the perpendiculars  $ds$  and  $cs$ .‡ Produce  $cd$  and from  $a$  draw on it the perpendicular  $ak$ . Then it is

\* (I. 12).

† As proved before.


‡ (I. 12).





## Another alternative ( p. 75 ).

The squares on the two sides fall on the triangle, but the




square on the hypotenuse does not fall on it. When the two sides are equal, it comes to the above-mentioned case. When the side अ ब is greater than अ ज, then describe the squares. Join ब द and क ह. Then it is clear that

द व झ is one straight line and ह क त is also one straight line. Produce अ क to ल. Then the square अ द shall be divided into four triangles and the square ब क\* shall be between them. Again join त झ. Then the figures अ ल and अ म shall be divided into four equal triangles, and these four triangles shall be equal to the above mentioned four triangles. If to both these the square क व be added, then what was desired to be proved shall be evident.

## Another alternative ( p. 75-6 ).

The square of one side falls on the triangle. When the two



sides are equal, the case is evident. If अ ब is greater than अ ज, then describe the squares. Join द व. Then it is clear that द व झ is one straight line.

Produce अ ज. On it draw the perpendicular

ह म.† Draw the perpendicular ह ल on द झ.† The triangles अब ज, व ब द, क द ह, and म अ ह are equal. The square ल म is equal to the square अ क.‡ To the triangles द ल ह and ज म ह, add the triangle ल ह न. Then the triangle द न ह is equal to the


\* ब व = ल अ and व ल = क अ ∴ व ल = ल क.

† ( I. 12 ).

‡ ∴ ल ह = अ अ and ल ह = म ह.

square क म together with the triangle अ न झ or to its equivalent, i. e. the square अ क together with the triangle अ व झ. To the first of these equals add the triangle व द व and to the second, अ व ज, and add the remaining figure (व व व ज) to both these equals, then what was desired to be proved would be evident.

But if अ व is less than अ ज, then describe the squares. Join व द. In the above-mentioned manner it may be proved that the figure द ह ज म together with the triangle ज झ म is equal to the square अ क,\* and the triangle व द म is equal to the square अ व together with the triangle म अ झ.† Therefore what was desired to be proved is evident.



Another alternative (p. 76-7).

Describe the squares in such a way that the square of none of the sides may fall on the triangle. Produce व झ and क स to meet in क, and produce व व and क ज to meet in म. Then the square क व shall be the square on the sum of the two sides (of the given right-angled triangle). Produce अ व and अ ज. From the points द and ह draw on both the perpendiculars द न and ह स.‡ Produce the perpendiculars so as to meet in ग. The triangles अ व ज, व द व, ग द ह, and स ह ज are equal. The square न स is equal to the square व क. Join झ त. The triangles झ क त, झ अ त, व अ ज, and व म ज are equal. They are also equal to the above-mentioned four triangles. From both the squares take these


\* क न is a square and equal to अ क. द ह ज म + म अ झ = व क ह न ज (∵ द ह = ह न ज) + म अ झ = क न = अ क.

† व व द = अ व ज ∴ व व द + व व म = अ व ज + व व म. ∴ व द म = अ व + म अ झ.

‡ (I. 12).


four triangles. The remaining squares  $बक$  and  $अक$  shall be equal to the square  $बह$ . This was just what was wished. Thus eight cases are proved.

Another alternative (p. 77).



The square on the hypotenuse should be so described that it may not fall on the triangle. Produce  $अब$  and  $अक$ . From the points  $ब$  and  $ह$  drop perpendiculars  $बक$  and  $हब$  on both.\* Produce the perpendiculars so as to meet in  $त$ . Then the square  $अत$  is the square on the sum of the two sides ( $अब$  and  $अक$ ), and the four triangles are equal. The sum of any two of these triangles is equal to the rectangle of the two sides. The sum of the four triangles is equal to double the rectangle of the two sides. From the square  $अत$ , take away double the rectangle of the two sides. The remaining square  $बह$  shall be equal to the sum of the squares of the two sides.† This was just what was wished.

Another alternative (p. 77-8).



The square on the hypotenuse should be described on the triangle. From the point  $ब$  draw the perpendicular  $बक$  on  $अह$ .‡ From  $ह$  draw the perpendicular  $हब$  on  $अक$ .‡ Produce  $अक$  to  $त$  (so as to meet  $बह$  in  $त$ ). In the middle is formed a square which is equal to the difference of the two sides.§ Thus the four triangles are equal. The sum of any two of these triangles is equal to the rectangle of the two sides. The sum of the four triangles is equal to double the rectangle of

\* (I. 12).

†  $(AT) = (AB + AK)^2 = (AB)^2 + (AK)^2 + 2AB \cdot AK$ . Subtract  $2AB \cdot AK$  from both these equals.

$\therefore (AT) - 2AB \cdot AK = (AB)^2 + (AK)^2$ .

‡ (I. 12).


§  $अब = बक$ .  $अक = हब = कब$ .  $अब - अक = बक - हब$ .  $\therefore अत = कब$ .  $\therefore कत$  is a square on  $अब - अक$ .

the two sides. This together with the square on the difference of the two sides is equal to the sum of the squares on the two sides. Because if to this the square  $\square \text{AJ}$  be added, then the square  $\square \text{AC}$  is equal to the sum of the squares on the two sides.\*

Prop. 48 p. 78.

The prop. may be proved indirectly also as under:—

Let  $\triangle ABC$  be a triangle in which the square on  $AC$  is equal to the squares on  $AB$  and  $BC$ . Then  $\triangle ABC$  shall be a right angle.



For if it be not a right angle, let it be an obtuse angle. From  $B$  draw  $BD$  at right angles to  $BC$  (I. 11). Make  $BD$  equal to  $AB$  (I. 3) and join  $DC$ . Then the square on  $DC$  is equal to the squares on  $DB$  and  $BC$  (I. 47) and consequently to

the squares on  $AB$  and  $BC$ , because  $DB$  is equal to  $AB$  (Cons.). Therefore  $DC$  is equal to  $AC$  (1 Ax.). This is absurd (I. 24), because the angle  $ABC$  is greater than the angle  $DBC$ .


\* 4 Triangles =  $2AB \cdot AJ$ .

4 Triangles +  $(AB - AJ)^2 = 2AB \cdot AJ + (AB)^2 + (AJ)^2 - 2AB \cdot AJ = (AB)^2 + (AJ)^2$ .

## BOOK II.

Prop. I. p. 79.


Alternative proof.



This alternative proof is based upon general principles.

Prop. II. p. 80.


Alternative proof.



Prop. III. p. 80-1.

गुणरूपखण्ड=निजैकखण्ड mentioned before. The rectangle is the product of the whole रेखा which is the multiplicand and a part of it (निजैकखण्ड) which is the multiplier (गुणरूप). Mss. A. and B. read तत्खण्ड for गुणरूपखण्ड. तत्खण्ड=निजैकखण्ड (the aforesaid part).

Alternative proof.



\* द=अ व. ∴ द. अ व=(अ व).<sup>2</sup> But द. अ व=द. अ ज+द. ज व. ∴ (अ व)<sup>2</sup> = अ व. अ ज+अ व. ज व.

and  $d$  and  $ab$ . Of these two rectangles one is the rectangle contained  $ab$  and  $ab$  and the second, the square on  $ab$ .\*

The alternative proofs of Prop. 2 and Prop. 3 show that they are particular cases of Prop. 1.


Prop. IV. p. 81-2.

On this prop. Bil. has the following note:—

‘This proposition is of infinite use chiefly in surd numbers. By help of it is made in the addition and subtraction, also multiplication in Binomials and residuals. And by help hereof also is demonstrated that kind of equation, which is, when there are three denominations in natural order, or equally distant, and two of the greater denominations are equal to the third being less. On this proposition is grounded the extraction of square roots. And many other things are also by it demonstrated.’

#### Alternative proof.


The rectangle  $ab$ .  $ab$  is equal to the sum of the square on  $ab$  and the rectangle  $ab$ .  $ab$ .† Again the rectangle  $ab$ .  $ba$  is equal to the square on  $ba$  and the rectangle  $ab$ .  $ab$ .‡ Then the sum of the rectangles  $ab$ .  $ab$  and  $ab$ .  $ba$ , which is equal to the square on  $ab$ ,§ is equal to the squares on  $ab$  and  $ab$  and twice the rectangle  $ab$ .  $ab$ .



Prop. V. p. 82-3.

#### Alternative proof.

The rectangle  $ab$ .  $ba$  is equal to the rectangle  $ab$ .  $ba$ , that is, to the rectangle  $ab$ .  $ba$  and the rectangle  $ab$ .  $ba$ .¶ To both these equal rectangles add the square on  $ab$ . Then what is the result? The rectangle  $ab$ .  $ba$  and



\*  $d = ab$ .  $d$ .  $ab = ab$ .  $ab$ . But  $ab = ab + ab$ .  $\therefore d$ .  $ab + d$ .  $ab = ab$ .  $ab$ .  $\therefore ab$ .  $ab + (ab)^2 = ab$ .  $ab$ . or  $ab$ .  $ab = ab$ .  $ab + (ab)^2$ .  
 † (II. 3). ‡ (II. 3). § (II. 2). ¶ (II. 1).

the square on  $अद$  are equal to the rectangles  $अब. बब$ , and  $अद. बब$  together with the square on  $अद$ . But the rectangle  $अद. बब$  and the square on  $अद$  are equal to the rectangle  $अब. अद$ .\* Also the rectangles  $अब. अद$  and  $अब. बब$  are equal to the square on  $अब$ .† Therefore the rectangle  $अद. बब$  and the square on  $अद$  are equal to the square on  $अब$ .‡

Prop. VI p. 83.

Alternative proof.

The rectangle  $अद. बब$  is equal to the rectangle  $अब. बब$ , which is equal to twice the rectangle  $अब. बद$  and the square on  $बद$ .§ To both these equals add the square on  $अब$ . What is the result? The rectangle  $अद. बब$  and the square on  $अब$  are equal to twice the rectangle  $अब. बब$  and the squares on  $अब$  and  $बद$ , which (i. e. twice the rectangle  $अब. बब$  and the squares on  $अब$  and  $बद$ ) are equal to the square on  $अद$ .||

Prop. VII. p. 84.

Alternative proof.

The square on  $अब$  is equal to the squares on  $अज$  and  $जब$  and twice the rectangle  $अज. जब$ § To both these equals add the square on  $अब$ . Then the squares on  $अब$  and  $जब$  are equal to twice the square on  $अज$ , twice the rectangle  $अज. जब$  and the square on  $अज$ . But the square on  $अब$  and the rectangle  $अज. जब$  are equal to the rectangle

\* (II. 8).

† (II. 2).

‡  $अद. बब = अज. बब + अद. बब$  (II. 1).

$= अब. बब + अद. बब$  ( $\because अज = अब$ ).

$\therefore अब. बब + (अद)^2 = अब. बब + अद. बब + (अद)^2$ .

But  $अद. बब + (अद)^2 = अब. अद$  (II. 3) and  $अब. अद + अब. बब = (अब)^2$  (II. 2);

$\therefore अब. बब + (अद)^2 = (अब)^2$ .

§  $\therefore अब = 2अज$ . ¶ (II. 3). || (II. 4).


§ (II. 4).

३५



अ. ब. ज. द.\* Therefore the squares on अ. ब. and ज. द. are equal to twice the rectangle अ. ब. ज. द. and the square on अ. ज.†

Prop. VIII. p. 84-5.




The rectangle अ. ब. ज. द. is equal to the rectangle अ. ज. ज. द. and the square on ज. द.‡. But four times the rectangle अ. ज. ज. द. is equal to twice the rectangle अ. ज. ज. द.;§. and four times the square on ज. द. is equal to the square on ज. द.¶. Therefore four times the rectangle अ. ब. ज. द. is equal to twice the rectangle अ. ज. ज. द. and the square on ज. द. To both these equals add the square on अ. ज. Then four times the rectangle अ. ब. ज. द. and the square on अ. ज. are equal to the sum of twice the rectangle अ. ज. ज. द. and the squares on अ. ज. and ज. द. But the sum is the square on अ. द.||

Prop. IX. p. 85-87.

Another alternative.

On अ. द. and ब. द. describe the squares द. स. and द. स.‡. Cut off ज. व. equal to ज. द.\*\* Join अ. ह. Produce the line स. न. to the point ल. Draw ब. फ. and ज. छ. parallel to the line अ. स. and स. ग. क. ख. parallel to अ. ब.††



The figures ब. ल. and द. स. are equal.§§ Also the four figures

\* (II. 3).

†  $(अ. ब.)^2 = (अ. ज.)^2 + (ज. ब.)^2 + 2अ. ज. ब. ज. द. (II. 4),$

Add  $(ज. द.)^2$  ∴  $(अ. ब.)^2 + (ज. ब.)^2 = (अ. ज.)^2 + 2(ज. ब.)^2 + 2अ. ज. ब. ज. द.;$

but  $(ज. ब.)^2 + अ. ज. ब. ज. द. = अ. ब. ज. द. (II. 3).$

∴  $2(ज. ब.)^2 + 2अ. ज. ब. ज. द. = 2अ. ब. ज. द.$

∴  $(अ. ब.)^2 + (ज. ब.)^2 = (अ. ज.)^2 + 2अ. ब. ज. द.$

‡ (I. 3).

§ ∴  $अ. द. = 2अ. ब. ज. द.,$  or  $अ. ब. = \frac{1}{2}अ. द.$

¶ ∴  $अ. द. = 2अ. ब.$

∴  $(अ. द.)^2 = 4(अ. ब.)^2.$

|| अ. ब. ज. द. = अ. ज. ज. द. +  $(ज. ब.)^2$  (II. 3).

∴  $4अ. ब. ज. द. = 4अ. ज. ज. द. + 4(ज. ब.)^2;$  but  $4अ. ज. ज. द. = 2अ. ज. ज. द.,$

and  $4(ज. ब.)^2 = (अ. द.)^2$  ∴  $4अ. ब. ज. द. = 2अ. ज. ज. द. + (अ. द.)^2.$  Add  $(अ. ज.)^2$

to both ∴  $4अ. ब. ज. द. + (अ. ज.)^2 = 2अ. ज. ज. द. + (अ. द.)^2 + (अ. ज.)^2;$  but  $(अ. ज.)^2$

+  $(अ. द.)^2 + 2अ. ज. ज. द. = (अ. द.)^2$  (II. 4) ∴  $4अ. ब. ज. द. + (अ. ज.)^2 = (अ. द.)^2.$

§ (I. 46).

\*\* (I. 3).

†† (I. 31).

‡‡ ∴ The line अ. व. = द. ब. (because अ. ज. = अ. ब. and व. ज. = ज. द.).

द म, ज त, छ ग and झ फ are equal. Similarly also the figures न क, ख छ, म ग and क फ are equal. The sum of the figures ज झ, and ख छ, makes up five figures and they are equal to the squares on अ ज and ज द. The remaining five figures are equal to the preceding five figures. The ten figures together make up the squares द झ and द स. Therefore the squares on अ द and द ब are equal to twice the squares on अ ज and ज द. This is just what we required.

Another alternative.

From the line अ ज, cut off ज ह equal to ज द.\* Then twice the rectangle अ ज. ज ह and the square on अ ह are equal to the squares on अ ज and ज ह.† Of these ज ह is equal to ज द and अ ह is equal to द ब. Therefore twice the rectangle अ ज. ज द and the square on द ब are equal to the squares on अ ज and ज द. Add the squares on अ ज and ज द to both. Then twice the rectangle अ ज. ज द and the squares on अ ज, ज द, and द ब, which are equal to the squares on अ द and द ब,‡ are equal to the sum of twice the square on अ ज and twice the square on ज द.

Prop. X. p. 87-89.

Alternative proof.

On अ द and द ब describe the squares द ह and द ब.§ Draw the diameter अ झ. From the points ज and ब draw the lines ज क and ब ल parallel to the line अ ह,¶ and from the points म and न draw the lines म स फ and न छ श parallel to अ द.¶ It is clear that the figures द ब and श ल are equal. It is also clear that the figures ज स, ब म, म छ, and ग ख are equal. Similarly the figures द ग, फ न, ख ह and न क are also equal. But the sum of the figures ज स and क क makes five of the preceding figures and is equal to the squares on अ ज and ज द; the remaining five figures are equal to these five figures; and all these figures are equal to the sum of the figures द ह and द ब. Therefore the sum of the squares

\* (I. 3).

† (II. 7).

‡  $\because (अ द)^2 = (अ ज)^2 + (ज द)^2 + 2अ ज.$

अ द (II. 4).

§ (I. 46).

¶ (I. 31).


on अ व and व द is equal to twice the square अ ज and twice the square on ज द.

### Another Alternative.

Divide the line ज द into two in the point व.\* Then twice the rectangle अ व. ज द and the square on व द or twice the rectangle अ ज. ज द and the square on व द are equal to the squares on अ व and ज द† and consequently equal to the squares on अ ज and ज द. To both these equals add the sum of the squares on अ ज and ज द. Then the sum of the squares on अ व and व द shall be equal to the sum of twice the square on अ ज and twice the square on ज द.‡

Prop. XI p. 89-91.

Describe the square अ द.§ Bisect व द in the point ह.¶ Join the line ह अ. Make ह ह equal to ह अ.¶ Join ज ह. By this line अ व is divided into two such parts (as are required) in the point व.



### Proof.

Draw the line ह त parallel to the line व अ.\*\* Produce the line ज अ so that it may meet the line ह त in the point त. Again from the point व draw the line व क ल parallel to व द.†† The figures त व and व द are equal to one another.‡‡ To both these add the figure अ ल. Then the figure त ल is equal to the figure अ द. व द being bisected in ह and व ह being joined to it, it may be proved that the rectangle द ह. ह व is equal to the figure अ द,§§ and consequently to the rectangle अ त. त क.¶¶

\* Scil. and produce it so that अ व = अ ज. † (II. 7).

‡ 2 अ व. ज द + (व द)<sup>2</sup> = (अ व)<sup>2</sup> + (ज द)<sup>2</sup> (II. 7); but अ व = अ ज.

∴ 2 अ ज. ज द + (व द)<sup>2</sup> = (अ ज)<sup>2</sup> + (ज द)<sup>2</sup>. Add to both (अ ज)<sup>2</sup> + (ज द)<sup>2</sup>.

∴ 2 अ ज. ज द + (व द)<sup>2</sup> + (अ ज)<sup>2</sup> + (ज द)<sup>2</sup> = 2 (अ ज)<sup>2</sup> + 2 (ज द)<sup>2</sup>; but

(अ द)<sup>2</sup> = (अ ज)<sup>2</sup> + (ज द)<sup>2</sup> + 2 अ ज. ज द (II. 4).

∴ (अ द)<sup>2</sup> + (व द)<sup>2</sup> = 2 (अ ज)<sup>2</sup> + 2 (ज द)<sup>2</sup>. § (I. 46). ¶ (I. 10).

|| (I. 3.). § Scil. meeting अ व in व. \*\* (I. 81). †† (I. 31).

‡‡ (I. 43). §§ ∴ द ह. ह व + (व ह)<sup>2</sup> = (ह ह)<sup>2</sup> (II. 6).

= (अ ह)<sup>2</sup> ∴ द ह = अ ह (Con.).

= (अ व)<sup>2</sup> + (व ह)<sup>2</sup> (I. 47).

Take away (व ह)<sup>2</sup> from both these equals.

∴ द ह. ह व = (अ व)<sup>2</sup> = अ द. ¶¶ ∴ अ द has been proved equal to त ल.

By this proof the equality of त क and झ ब is settled and the equality of the lines त क and त अ is also proved.\* त व has been proved equal to ब द. ब द is the rectangle अ द. ब द and this is equal to the square on अ द.†

It will be easily noticed that this Prop. gives a geometrical construction for the solution of a particular quadratic equation. The solution is required in the construction of a regular decagon.

On this Prop. depends the demonstration of the well-known 10th prop. of the 4th Book. Many uses of a line thus divided will be found in Book XIII.


Prop. XIII. p. 91-92.

Generally three cases of this prop. are given; Euclid gives only the first case and the second and third cases are supplied by Simson. Vide Tod. p. 270.

Prop. XIV. p. 92-93.

#### Alternative Proof.

Describe a triangle equal to the given figure. Let अ व ज द-



ह be the figure. In this figure make triangles, thus one triangle is अवज, another is अजद, and the third अ-द ह. These are the triangles formed. Again form a triangle equal to the sum of the triangles अवज and अ-

ज द in the way mentioned. Thus:—Produce the line द ज. From the point ब draw the line ब झ, parallel to the line अ ज.‡ These lines shall meet in the point झ. Again draw the line अ झ. Then the triangles अवज and अ झ ज are equal.∥ Therefore the triangle अ झ द is equal to the sum of the triangles अवज and अ ज द.

\*  $\therefore$  द झ. झ ब = ज त. त क; but द झ = ज त ( I. 34 ).

$\therefore$  झ ब = त क; but झ ब = त अ ( I. 34 ).

$\therefore$  त क = त अ.

†  $\therefore$  त व is the square on अ द, त क and त अ being proved equal.

‡ ( I. 31 ).

∥ ( I. 37 )  $\therefore$  they are upon the same base अ ज and between the same parallels ब झ and अ ज.

Again in the same way describe another triangle equal to the sum of the triangles अ ब द and अ द ह. Proceed to describe a triangle in the same way so long as it may be equal to the assumed figure. Now a square equal to the triangle should be described. Thus:—

In the triangle अ ब ज, draw from अ the perpendicular अ द on ब ज.\* Produce this perpendicular so far as द ह may be equal to half of ब ज. With अ ह as diameter, describe the semi-circle अ ब ह. This circle shall meet the line ज ब in the point क. Then द क shall form a side of the square which is to be described. Because the square on द क is equal to the rectangle अ द, द ह.† This rectangle अ द. द ह is equal to the rectangle contained by अ द and half ब ज; and the rectangle contained by अ द and half ब ज is the area of the triangle. This is just what we wished.

‘By the aid of this Prop. we may determine a line such that the square on that line is equal in area to any given rectilineal figure or we can square any such figure. As of two squares that is greater which has a greater side, it follows that now the comparison of two areas has been reduced to the comparison of two lines.

The problem of reducing other areas to squares is frequently met with among Greek Mathematicians. We need only mention the problem of squaring the circle.

In the present day the comparison of areas is performed in a similar way by reducing all areas to rectangles having a common base. Their altitudes give them a measure of their areas.’ Ency. Bri. p. 376.

\* (I. 12).

† ∴ By completing the circle and producing क द to meet the circumference in म, it can be proved as in Book III. Prop. 8 and Prop. 35, that क द<sup>2</sup> = अ द. द म and क द. द म = अ द. द ह ∴ क द<sup>2</sup> = अ द. द ह.

## BOOK III.

Prop. I. p. 94.

L. 18-19. omit समकोणक्षेत्रद्वयं स्यात्. It is omitted in V. and B.

From this prop. it follows that if two chords intersect each other so as to form four right-angled figures and if one of them bisects the other (in other words, if one chord bisects another at right angles), then one of the chords passes through the centre. It also follows that a perpendicular issuing from the extremity of half a chord passes through the centre.

Prop. III. p. 95-96.

## Alternative proof.

If the line  $ह ह$  bisects the chord  $ज द$ , but is not perpendicular to it, let it be assumed that from the point  $ह$ ,  $ह व$  is the perpendicular to the chord  $ज द$ . Then by the meeting of the two lines  $ह व$  and  $ज द$  two right angles are formed and  $ह व$  also bisects the other line and still neither of the two passes through the centre. This is absurd.\*

If the line  $ह ह$  is a perpendicular on the chord  $ज द$  but does not bisect it, then let it be assumed that  $ज द$  is bisected in the point  $क$ . From this point  $क$  draw the line  $त क$  parallel to the line  $ह ह$ †. Then this line  $त क$  shall be perpendicular to the line  $ज द$ ‡. One line bisects another at right angles and yet neither of them passes through the centre. This is absurd.

Prop. IV. P. 97.

## Alternative proof.

From the point  $व$  draw the perpendicular  $व क$  on the line  $ज द$  and  $व ल$  on the line  $ह ह$ .§ Then these two perpendiculars shall meet at the centre.¶ Then the point  $व$  shall be the centre of the circle. But the centre is elsewhere.§ Therefore this is incorrect. What we wish to prove is alone proper.


\* (Cor. 1st. Prop.) † (I. 31). ‡ (I. 29). § (I. 11).

¶ Because it is assumed that the two chords  $ज द$  and  $ह ह$  bisect each other. Perpendiculars passing through the point of intersection of the chords must pass through the center (Cor. Prop. I). § (Hyp.).

Prop. V. p. 98.

Another alternative (p. 101-2.)


Produce the line  $ह$  to  $ब$  and  $त$ . Now  $ह$   $अ$  is less than  $ह$   $द$ , and therefore shall be also less than the line  $ह$   $ब$ .\* It ( $ह$   $अ$ ) is equal to  $ह$   $त$ .† But  $ह$   $त$  is greater than  $ह$   $ब$ .‡ This is absurd.



Prop. 8, p. 99-102.

Another alternative (p. 101-2).

In the circle  $अब$ ,  $अ$  is the centre.  $द$  is assumed as a point (within or without the circle other than the centre).



The greatest line passing through the centre is  $द$   $अ$ . The smallest line not passing through the centre is  $द$   $ब$ . In one and the same direction of the greatest line draw the lines  $द$   $ह$  and

$द$   $अ$ . Join the lines  $अ$   $ह$  and  $ह$   $ज$ . Then the angles  $ज$   $अ$   $ह$  and  $अ$   $ह$   $ज$  are equal.§ Therefore the angle  $द$   $ह$   $अ$  is greater than the angle  $द$   $अ$   $ह$ .¶ Therefore the line  $द$   $अ$  is greater than  $द$   $ह$ .|| Again draw the lines  $ह$   $अ$  and  $ज$   $अ$ . Then the angles  $ज$   $ह$   $अ$  and  $अ$   $ह$   $ज$  are equal. The angle  $द$   $ह$   $अ$  is less than one of them ( $ज$   $ह$   $अ$ ) and the angle  $द$   $अ$   $ह$  is greater than one of them ( $अ$   $ह$   $ज$ ).§ Therefore  $द$   $ह$  is greater than  $द$   $अ$ .\*\* Again on one side of the line  $द$   $अ$  draw the lines  $द$   $ब$  and  $द$   $त$ . Join  $ब$   $अ$  and  $ब$   $त$  and also  $ब$   $ज$  and  $त$   $ज$ . Then the angles  $ज$   $ब$   $अ$  and  $अ$   $ब$   $त$  are equal.†† Therefore the angle  $द$   $ब$   $अ$  is less than

\* Because the radii  $ह$   $अ$  and  $ह$   $ब$  are equal.

† Because  $ह$  is assumed as the center of both the circles.

‡  $ह$   $अ$  being equal to  $ह$   $त$  and less than  $ह$   $ब$ ,  $ह$   $त$  is also less than  $ह$   $ब$ . This is absurd. § (I. 5).

¶ Because the angle  $द$   $ह$   $अ$  is greater than the angle  $अ$   $ह$   $अ$ . || (I. 19).

§ Scil. therefore the angle  $द$   $अ$   $ह$  is greater than  $द$   $ह$   $अ$ . \*\* (I. 19).

†† (I. 5).

the angle  $\angle d b c$ . Therefore  $\angle d b c$  is less than  $\angle d c b$ .\* Similarly  $\angle d b c$  may be shewn to be less than  $\angle d c b$ . If on two sides† two equal angles are made‡ then the two sides subtending the two angles shall be equal;§ and there shall be no third line equal to these two. Why? Because two lines on one side¶ cannot be equal.

This alternative proof is a common proof of the 7th and 8th propositions.

Prop. 9 p. 102-3.

Two Proofs are given, one, direct and the other, indirect. The direct proof is as under:—

Let  $a$  be the point in the circle  $a b c d$  and let  $a b, a d$  and  $a c$  be equal. Join  $b d$  and  $b c$  and bisect the lines in the points  $e$  and  $f$ .§ Join  $a e$  and  $a f$ . Then the sides of the triangles  $a b e$  and  $a d f$  are equal. Then the angles also are equal to one another.|| Therefore the two angles at  $e$  are equal. Then the line  $a e$  bisects the line  $b d$  at right angles.

Therefore  $a e$  shall pass through the centre.\*\* Produce this line to the points  $g$  and  $h$ . Similarly it may be proved that the line  $a f$  passes through the centre. Produce the line  $a c$  also to the points  $k$  and  $l$ . Then the lines  $a g$  and  $a k$  shall pass through the centre. These two lines shall not meet in a point other than  $a$ . Therefore  $a$  is the centre of the circle.

This direct proof is found in some recent English editions of Geometry.

Prop. 10. p. 103-4.

This is proved in two ways. One of them (the second) is found in all English works. The other is as under:—

\* (I. 19). When the point  $d$  is outside the circle,  $\angle d b c$  may be shewn to be less than  $\angle d c b$  as follows :— $\angle a b c + \angle d b c > \angle a b c + \angle d c b$  (I. 20). but  $\angle a b c = \angle a c b$ .  $\angle d b c > \angle d c b$ . or  $\angle d b c < \angle d c b$ .

† Of the line passing through the center.

‡ Scil. at the center.

§ (I. 4).

¶ Of the greatest or the shortest line.


§ (I. 10).

|| (I. 8).

\*\* (Cor. III. 1).



Two circles cannot cut one another in more than two points.




If they do, then let the two circles be अ ब and द ज. Let them cut one another in the points ह, झ, व, and त. Join ह झ and झ व. Bisect them in the points क and ल.\* From these two points draw the perpendiculars क द and ल म.† These two perpendiculars shall pass through the

centre.‡ By these two perpendiculars the chord of the arcs ह-स झ and झ व व of the circle अ ब and the chord of the arcs ह ज-झ and झ म व of the circle द ज are bisected. Then the two circles have the same center. This is absurd.§

Prop. 11. p. 104.

Propositions 11 and 12 in English books are given as one in the text.




ह is not the centre of the circle अ ब.¶ From this are drawn two lines झ अ and झ व to the circumference of the circle. The line झ व is opposite the centre, but it does not pass through the centre. Therefore it is less than झ अ.¶ Therefore it is also less than झ त.‡ This is absurd. What we wished to prove was alone proper.

Prop. 12 p. 105.

Alternative proof.

ह is the centre of the circle अ ब. Then झ cannot be the



center of that circle. Therefore झ ज is greater than झ द.\*\* झ is the centre of the circle ज द. Therefore झ ज and झ द are equal. This is absurd.††

\* (I. 10).

† (I. 11).

‡ (Cor. III. 1).

§ (III. 5).

¶ Because it is the center of the smaller circle अ ब and these two circles cannot have the same center (III. 6). || (III. 7).

§ Because झ अ is equal to झ त, झ being the center of the smaller circle.

\*\* (III. 7).

†† Because झ अ has already been proved to be greater than झ द.

Again let  $v$  be the centre of the circle  $अद$ . Join the line  $हव$ . This shall pass through the points  $अ$  and  $ब$ .<sup>\*</sup> This is absurd.

Prop. 13 p. 106.

Alternative proof.

If  $अद$  and  $हअ$  be equal, but  $वत$  and  $वक$  be not equal, then let  $वत$  be greater than  $वक$ . Then the angle  $अ$  shall be greater than  $ह$  and the angle  $द$  shall be greater than  $अ$ .<sup>†</sup> Then the angle  $अवद$  shall be less than the angle  $हवअ$ .<sup>‡</sup> The two sides  $अव$  and  $वद$  are equal to the two sides  $हव$  and  $वअ$ . Then  $अद$  shall be less

than  $हअ$ .<sup>§</sup> This is absurd.


If  $वत$  and  $वक$  are equal, but  $अद$  and  $हअ$  be not equal, then  $तद$  and  $कअ$  shall not also be equal.<sup>¶</sup> Then their squares also shall not be equal. But the squares of  $वत$  and  $वक$  are equal. Therefore the squares of  $वद$  and  $वअ$  shall not be equal. But they are equal. This is absurd.

Prop. 14 p. 107-8.

Two proofs are given, of which one is almost the same that is found in English books. They are as under:—

First proof.

Let  $अब$  be the given circle, and  $अद$  its diameter. The chord



$हअ$  is nearer to the center than  $वत$ , which is more remote.  $क$  is the center. From the center draw the perpendiculars  $कल$  and  $कम$ . The perpendicular  $कल$  is less than  $कम$ .<sup>||</sup> From  $कम$  (the greater) cut off  $कन$  equal to  $कल$  (the less).<sup>§</sup> Through the point  $न$  draw the

line  $नस$  parallel to  $अद$ .<sup>\*\*</sup> The line  $सग$  shall be equal to

\* (III. 11).

† (I. 25).

‡ (I. 32 and 3 Ax.)

§ (I. 24).

¶ Because they are halves of  $अद$  and  $हअ$  (III. 8) and halves of unequals are unequal.

||  $हअ$  being nearer the center than  $वत$ .


§ (I. 3).

\*\* (I 31).

the line  $ह झ$ .<sup>\*</sup> Join  $क स$ ,  $क ग$ ,  $क व$  and  $क त$ . Then the sum of  $क स$  and  $ग क$ , which is equal to  $ज द$ , shall be greater than  $स ग$ † and (consequently) greater than  $ह झ$ .‡ Again in the triangles  $स क ग$ , and  $व क त$ , the sides  $क स$ ,  $क व$ ,  $क ग$  and  $क त$  are equal. But the angle  $ग क स$  is greater than the angle  $त क व$ . Therefore  $स ग$ , which is equal to  $ह झ$ , is greater than  $व त$ .§  $ह झ$  is proved to be greater than  $व त$ . This was just what we required.

### Second proof.

Let  $अ व$  be the given circle  $अ व$  its diameter, and  $ह$  its center.



Let the chord  $झ व$  be parallel to the chord  $अ व$ . On it ( $झ व$ ) drop a perpendicular from the point  $अ$ .¶ This perpendicular shall not meet the chord in the point  $ह$ . Why? Because if  $ह झ$  is joined, the angles  $अ$  and  $ह$  in the triangle  $ह अ झ$  shall be equal.|| Then these two shall be right angles. This is absurd.§ Nor

shall the perpendicular fall between the points  $झ$  and  $व$  like  $अ त$ . Why? Because  $त अ ह$  shall be a right angle.\*\* If  $ह त$  is joined and produced to  $क$  and  $अ क$  is joined, then the angle  $ह अ क$ , which is equal to the angle  $ह क अ$ ,†† shall be greater than a right angle.‡‡ The angle  $ह त अ$  is less than the angle  $व त अ$  and greater than the angle  $ह क अ$ . This is incorrect.§§ There-

\* (III. 13).

† I. 20).

‡  $\because ह झ = स ग$ .

§ (I. 24).

¶ (I. 12).

|| (I. 5).

§ (I. 17).

\*\* It being equal to the alternate angle  $अ त झ$  or  $अ त व$ , as  $त$  and  $ल$  will coincide when the perpendicular from  $अ$  on  $झ व$  falls between  $झ$  and  $व$  as  $अ त$ .  
 †† (I. 5).  
 ‡‡ Because  $ह अ त$  is a right angle.

§§  $अ व$  is parallel to  $त व$  and  $अ त$  falls upon them, therefore the angles  $ह अ त$  and  $अ त व$  are together equal to two right angles (I. 29). But  $ह अ त$  is a right angle; therefore  $अ त व$  is also a right angle. Thus  $ह त अ$  is less than a right angle, being less than  $व त अ$ , and greater than an obtuse angle, being greater than  $ह क अ$  (I. 16).

fore the perpendicular shall fall outside as ज ल. Similarly the perpendicular द म from द shall fall outside. The line ज द, equal to ल म, shall be greater than झ व. In the very same manner the line झ व shall be greater than another line, more remote (from the center), if it be parallel to it. If it be not parallel, it should be made parallel. This may be proved in the manner shewn above.


Prop. 14. p. 108-9.

व्याससुप्रवृत्तपातिसंपातजनितो वृत्तान्तर्गतकोणः = The angle within the circle between the diameter and the circumference.

प्रान्तजनिः कोणः = The angle formed between the diameter and the perpendicular drawn to it from its extremity, the angle at the point of contact.

Alternative proof ( p. 109 ).

It has already been proved by us that of the lines drawn from a given point on a given straight line, the perpendicular is the least. Therefore whatever line is drawn from the point ह on द झ shall fall outside the circle. Why? Because it shall be greater than half the diameter (ह द in this case). Therefore the perpendicular द झ shall not fall within the circle.\* Again whatever line shall fall between the perpendicular द झ and the diameter द ज shall necessarily fall within the circle (like द अ). Why? Because the perpendicular that shall be drawn from the point ह on this line (द अ) shall be less than half the diameter (ह द).† Therefore no line shall fall between the perpendicular द झ and the circumference.



\* All the lines from ह on द झ falling outside the circle, द झ must fall outside.

† Because ह द is not a perpendicular on this line and therefore greater than any perpendicular from ह on this line. But ह द is equal to ह क. Therefore the perpendicular from ह on this line shall be less than ह क. But क is a point on the circumference. Therefore the perpendicular must meet the line (द अ) within the circle, and therefore द अ shall fall within the circle.

Prop. 16. p. 110.

Alternative proof.

Join the line अ द and produce it to ह. Describe a square equal to the rectangle अ ह. अ झ.\* From अ ह cut off अ व equal to a side of the square.† From the center अ and radius अ व describe the circle व त. Join अ त. This shall be the tangent required. Why? The sum of the rectangle ह अ. अ झ which is equal to the square on अ त‡ and the square द झ which is equal to the square त द§ is equal to the square on द अ¶. Therefore the angle

अ त द is a right angle.‖ Therefore अ त touches the circle.§

Prop. 17. p. 110-1.

Alternative proof ( p. 111 ).

If ह व is not a perpendicular on व ज, then from the point व draw the perpendicular त क on व ह. Then this perpendicular also shall touch the circumference in the point त, and it shall fall between the first perpendicular and the circumference on one side of व ज or व द. This is absurd.

The line of argument adopted is as under:—If to ह व, a radius, व ज, a tangent drawn from the point of contact व be not perpendicular, let व त be drawn perpendicular to it. Then there are two tangents from व, which is absurd. (III. 15).

Prop. 22 p. 113.

The prop. teaches us that there cannot be two unequal similar segments on one line on the same side of it.

It can also be proved that there cannot be two unequal similar segments on one line on the opposite sides of it.

\* ( II. 14 ).

† ( I. 3 ).


‡ Because it is equal to अ व and अ व is equal to अ त.

§ व झ being equal to त द.

¶ ह अ. अ झ + ( व झ )<sup>2</sup> = ( व अ )<sup>2</sup> ( II. 6 ); but ह अ. अ झ = ( अ व )<sup>2</sup> and ( व झ )<sup>2</sup> = ( व त )<sup>2</sup>; ∴ ( अ व )<sup>2</sup> + ( त द )<sup>2</sup> = ( व अ )<sup>2</sup>; ∴ ( अ त )<sup>2</sup> + ( त द )<sup>2</sup> = ( व अ )<sup>2</sup>.

‖ ( I. 48 ).

§ ( III. 15 Cor. ).




If possible let there be two unequal similar segments  $A B C$  and  $A D C$  on the same line  $A C$  and on the opposite sides of it, and let  $A D C$  be the greater of the two. Bisect  $A C$  in  $E$  (I. 10), and from  $E$  draw  $E B$  and  $E D$  at right angles to  $A C$  (I. 11). Join  $A B, B C, A D$  and  $C D$ . The segment  $A D C$  being greater than the segment  $A B C$ , the perpendicular  $D E$  is greater than the perpendicular  $B E$ . From  $D E$  cut off  $E F$  equal to  $E B$  (I. 3). Join  $A F$  and  $C F$ . The triangles  $A B E$  and  $A E F$  are equal and so are the triangles  $B E C$  and  $E C F$  (I. 4). Therefore the angle  $A B E$  is equal to the angle  $A F E$  and the angle  $E B C$  to the angle  $E F C$ . Therefore the whole angle  $A B C$  is equal to the whole angle  $A F C$  (2 Ax.). But the angle  $A F C$  is greater than the angle  $A D C$  (I. 21). Therefore the angle  $A B C$  is also greater than the angle  $A D C$ . But it is equal to it, as the segments are similar (Hyp.). This is absurd. Therefore there cannot be two unequal segments &c. Q. E. D.

**Prop. 23 p. 113-4.**

The prop. is proved in another way as follows by Pelitarius:—

Let the similar segments  $A B K$  and  $C D E$  be upon equal straight lines  $A B$  and  $C D$ . Then, they shall be equal.




For, if they are not equal, let  $C D E$  be the greater. Bisect  $A B$  and  $C D$  in  $F$  and  $G$  respectively (I. 10) and from  $F$  and  $G$  draw  $F K$  and  $G E$  at right angles to  $A B$  and  $C D$  respectively (I. 11). Join  $A K, K B, C E$  and  $E D$ . Then the segment  $C D E$  being greater than the segment  $A K B$ , the perpendicular  $G E$  is greater than the perpendicular  $F K$ . From  $G E$  cut off  $G H$  equal to  $F K$  (I. 3). Join  $C H$  and  $H D$ . In the triangles  $A K F$  and  $C G H$ , the angle  $C H G$  may be shown to be equal to the angle  $A K F$  and similarly the angle  $D H G$  may be proved to be equal to the angle

$B K F$  (I. 4). Therefore the whole angle  $C H D$  is equal to the whole angle  $A K B$  (2 Ax.). But the angle  $C H D$  is greater than the angle  $C E D$  (I. 21). Therefore also the angle  $A K B$  is greater than the angle  $C E D$ . But they are equal, because the segments are similar (Hyp.). This is absurd. Therefore similar segments of circles on equal chords must be equal. Q. E. D.

Prop. 24 p. 114-5.


Another proof.



Let  $A B C$  be the circumference of the given segment. In it take any three points  $A$ ,  $B$ , and  $C$ . Join  $A B$  and  $B C$ . Bisect them in the points  $D$  and  $E$  (I. 10) and from  $D$  and  $E$  draw  $D F$  and  $E F$  at right angles to  $A B$  and  $C D$  respectively (I. 11). Join  $D E$ . Then as the angles  $B D F$  and  $B E F$  are right angles (Cons.), and  $D E$  divides them, the angles made by  $D E$  with the two perpendiculars are less than two right angles. Therefore the perpendiculars shall meet (12 ax.). Let them meet in  $F$ . Now because  $D F$  bisects  $A B$  at right angles, the center of the circle is in the line  $D F$  (III. 1 cor.). For the same reason the center of the circle is in  $E F$ . Therefore  $F$ , the intersection of the two lines is the center of the circle.


Compane gives another way to find out the circle, which is almost the same as above:—

Let  $A B$  be the given segment. In it take only two lines  $A C$



$C$  and  $B D$ . Bisect them in  $E$  and  $F$  respectively (I. 10) and from  $E$  and  $F$  draw  $E G$  and  $F H$  at right angles to  $A C$  and  $B D$  (I. 11). Let the perpendiculars cut one another in  $K$ . Then the center of the circle is in either of the perpendiculars  $E G$  and  $F H$  (III. 1 cor.). and therefore, the intersection of the two lines is the center.

But if E G and F H do not cut one another but form one



straight line as G H, then too the center of the circle shall be in both the perpendiculars E G and F H (III. 1 cor.), therefore K, the bisection point of G H, is the center.

Prop. 28 p. 116-7.

न्यासः = Construction.

Prop. 30 p. 117-8.

वृत्तखण्डपादौ यः कोणः = The angle in a segment.

Alternative proof ( p. 119 ).

In the triangle अ द ब, the angle द is a right angle. With अ ब



as diameter describe a circle. It shall pass through the point द. If it does not pass through it, let it be otherwise. Produce अ द to meet the circumference in त. Join ब त. Then the exterior and interior angles of the triangle shall be equal.\* This is absurd.

This alternative proof is the converse of the first part of the Prop.

Another way of putting the converse of the first case is as follows:—


If a right-angled triangle be inscribed in a circle, the side opposite to the right angle shall be a diameter of the circle.

---

\* The angle अ द ब, the exterior angle of the triangle ब त द is a right angle ( Hyp. ) and the angle अ त ब is a right angle, being an angle in a semi-circle.



Let the right-angled triangle  $A B C$  be inscribed in the circle  $A B C$ ; then the side  $A C$ , which is opposite to the right angle  $A B C$ , shall be a diameter of the circle.




For if it be not a diameter, let  $E$  be center of the circle. Join  $A E$  and produce it to meet the circumference in  $D$ . Join  $D B$ . Then the angle  $A B D$  is a right angle, being an angle in a semi-circle. But the angle  $A B C$  is a right angle (Hyp.). Therefore the angle  $A B D$  is equal to the angle  $A B C$ . This is absurd (9 Ax.). Therefore  $E$  is not the center of the circle. In the same way it may be shewn that no other point outside the line  $A C$  is the center. Therefore  $A C$  is a diameter of the circle. Q. E. D.

Prop. 31 p. 119-20

Alternative proof (p. 120).

From the point  $z^*$  draw  $z j$  parallel to  $d h$ .† Join  $z v$  and  $v d$ .‡ Produce  $v v$  to meet  $z j$  in  $k$ .

The line  $v k$  is a perpendicular on  $d h$  and  $z j$ §. This perpendicular bisects the line  $z j$ ||.  $z k$  is equal to  $k j$ .  $v k$  is common to both ( the triangles  $z v k$  and  $v k j$ ). Therefore the angles  $v z j$  and  $v j z$  shall be equal.|| But the angle  $v z j$  is equal to the angle  $z v d$ §. Therefore the angle  $z j v$  is equal to the angle  $j v d$ .



\* Any point on the circumference.

† (I. 31).

‡  $v$  is the center of the circle.

§ The angle  $k v d$  is a right angle (III. 17) and is equal to the alternate angle  $v k z$  (I. 29).

¶ (III. 8).


|| (I. 4).

§ (I. 29).

Prop. 33 p. 121-22.

Alternative proof.

Let  $v$  be the center of the circle. If the given angle be a right angle draw the diameter from any point  $ज$  on the circumference. The diameter shall cut the circle into two equal parts.\* When the given angle is not a right angle, produce the line  $झ ह$  to the point  $त$ . Of the two angles  $द ह झ$  and  $द ह त$ , one is an acute angle. At the point  $ह$  in the straight line  $झ ह$  make the



angle  $झ ह क$  equal to the angle  $द ह झ$ .† Make  $ह क$  equal to  $द ह$ .‡ Join  $ज व$ . At the point  $ज$  make the angle  $व ज व$  equal to the angle  $ह द क$ .§ Join  $व द$ . Then the angle  $व व ज$  shall be equal to the angle  $व ज व$ .¶ This (the angle  $व व ज$ ) is equal to the angle  $ह द क$ . But the angle  $ह क द$  is equal to the angle  $ह द क$ || Therefore the angle  $ज व व$  at the center is equal to the angle  $क ह द$ . This angle at the center is double of the angle at the circumference in the segment  $ज अ व$ . Therefore in this segment there shall be an angle equal to the angle  $द ह झ$ . In the other segment there shall be an angle equal to the angle  $द ह त$ . Q. E. D.

Prop. 34. p. 122-4.

There are five cases of this Prop:—

- (1) When the two chords are diameters,
- (2) When one of the two chords is a diameter and cuts at right angles the other chord that does not pass through the center;
- (3) When one of the chords passes through the center, but does not cut the other which does not pass through the center at right angles;

\* Each part shall thus be a semicircle, and the angle in a semicircle, being a right angle, shall be equal to the given angle.

† (I. 23). ‡ (I. 8). § (I. 23). ¶ (I. 5). || (I. 5).

§ (I. 32 and 3 Ax.).

- (4) When neither of the two chords passes through the center and when one of them bisects the other;
- (5) When neither of the two chords passes through the center and when one of them neither bisects the other nor cuts it at right angles.

The first three cases are very simple. The other two cases are as under:—


#### 4th case.

If of the two chords neither is a diameter, then if the line  $अज$  meets the other line ( $बद$ ) at the point of its bisection, from the point  $अ$  draw the perpendicular  $अव$  on  $अज$ .\* Join  $अज$  and  $अद$ . The line  $अत$  (i. e. the perpendicular from  $अ$  on  $बद$ ) shall coincide with  $अह$ .

Then the rectangle  $अह. हज$  together with the square on  $बह$  is equal to the square on  $बज$ .† To both these (equals) add the square on  $अव$ . Then the rectangle  $अह. हज$  together with the squares on  $बह$  and  $अव$ , which are equal to the square on  $अह$ ‡ is equal to the squares on  $बज$  and  $अव$ , and consequently equal to the square on  $अज$ §. The square on  $अज$ , which is equal to the square on  $अद$ , is equal to the squares on  $अह$  and  $दह$ ||. From these equals take away the square on  $अह$ . Then the rectangle  $अह. हज$  remains, equal to the square on  $हद$  which is equal to the rectangle  $बह. हद$ .¶

#### 5th Case.

If of the two chords none is a diameter, nor does one meet the other at its point of bisection, nor does it fall as a perpendicular upon the other, then the perpendiculars  $अव$  and  $अत$  fall on one side of the line  $अह$  or on two sides. Then the rectangle  $अह. हज$  together with the square on  $बह$  is equal to the square on  $बज$ §



\* (I. 12).

† (II. 5).

‡ (I. 47).

§ (I. 47).

|| (I. 47).

¶  $ह$  being the bisection point of  $बद$ .

§ (II. 5).

To both these (equals) add the square on ब ह. Then the rectangle अ ह. ह ज together with the square on झ ह, which is equal to the square on ब ह and ब झ,\* is equal to the square on झ ज, which is equal to the squares on ब ज and ब झ.† Again the rectangle ब ह. ह द together with the square on त ह is equal to the square on त द.‡ To both these (equals) add the square on त झ. Then the rectangle ब ह. ह द together with the square on झ ह, which is equal to the squares on त ह and त झ.§ is equal to the square on झ द, which is equal to the squares on त द and त झ.¶ But the square on झ द is equal to the square on झ ज. From both these equals take away the square on झ ह. Then the rectangle अ ह. ह ज remains, equal to the rectangle ब ह. ह द.||

Prop. 35 p. 124-5.

The following three corrolaries follow from this Prop.:—

(1) If from a certain point without a circle there be drawn any number of lines cutting the circle, the rectangles contained by every one of them and its outward part are equal to one another.

(2) If from a certain point without a circle two tangents be drawn, they are equal to one another.

(3) From a point without a circle only two tangents can be drawn.

\* (I. 47).    † (I. 47).    ‡ (II. 5).    § (I. 47).    ¶ (I. 47).

|| अ ह. ह ज + (ब ह)<sup>2</sup> = (ब ज)<sup>2</sup> (II. 5).

अ ह. ह ज + (ब ह)<sup>2</sup> + (ब झ)<sup>2</sup> = (ब ज)<sup>2</sup> + (ब झ)<sup>2</sup>.


∴ अ ह. ह ज + (झ ह)<sup>2</sup> = (झ ज)<sup>2</sup>.

Similarly ब ह. ह द + (त ह)<sup>2</sup> = (त द)<sup>2</sup>.

∴ अ ह. ह ज + (झ ह)<sup>2</sup> = ब ह. ह द + (त ह)<sup>2</sup>.

∴ अ ह. ह ज = ब ह. ह द.


For if more tangents can be drawn, draw  $AB$ ,  $AF$ , and  $AD$  touching the circle. Then the angles  $ABE$ ,  $AFE$  and  $ADE$  are right angles (III. 17). Therefore the angle  $AFE$  is equal to the angle  $ABE$ , which is absurd, because it is greater than  $ABE$  (I. 21).



Prop. 36 p. 125-6.

Alternative proof.

Join  $EA$  ( $E$  is the center) and  $EA$ . From the point  $A$  draw the perpendicular  $AD$  on  $EA$ .<sup>\*</sup> Then the rectangle  $EA \cdot DA$  together with the square on  $EA$  is equal to the square on  $ED$ .<sup>†</sup> Add the square on  $EA$ . Then the rectangle  $EA \cdot DA$  together with the square on  $EA$ , which is equal to the squares on  $EA$  and  $DA$ ,<sup>‡</sup> that is, together with the square on  $EA$  which is equal to the square on  $EA$ , is equal to the square on  $ED$ , which is equal to the squares on  $EA$  and  $DA$ .<sup>§</sup> But the rectangle  $EA \cdot DA$  is equal to the square on  $DA$ .<sup>||</sup> Therefore the squares on  $EA$  and  $DA$  are equal to the square on  $ED$ .<sup>||</sup> Therefore the angle  $EAD$  is a right angle. Therefore the line  $EA$  touches the circle,<sup>§</sup> and does not cut it. This was just what was wished.



\* (I. 12).

† (II. 6).

‡ (I. 47).

§ (I. 47).

¶ (Hyp.).

||  $EA \cdot DA + (EA)^2 = (ED)^2$  (II. 6).

$EA \cdot DA + (EA)^2 + (DA)^2 = (ED)^2 + (DA)^2$ .

$\therefore EA \cdot DA + (EA)^2 = (ED)^2$ .

$\therefore EA \cdot DA + (EA)^2 = (ED)^2$ .

but  $EA \cdot DA = (DA)^2$ .


$\therefore (EA)^2 + (DA)^2 = (ED)^2$ .

§ (III. 15).

## BOOK IV.

Prop. I. p. 127.

Alternative proof.

Bisect the line  $द ह$  in  $क्ष$ .\* Let  $व$  be the center of the circle.


From  $व$  draw on both the sides the lines  $व क$  and  $व त$  equal to  $द क्ष$ .† From the points  $त$  and  $क$  draw the perpendiculars  $त ल$  and  $क म$ .‡ Join the line  $ल म$ . This line is a chord equal to the given line. Why?

Because it is equal to  $त क$ § and therefore to  $द ह$ .

Prop. II. p. 128.

Alternative proof.

Bisect the two sides  $द ह$  and  $द क्ष$ || which contain the acute angle  $द$  in the points  $व$  and  $त$ . From the points  $व$  and  $त$  draw two perpendiculars|| (to the lines  $द ह$  and  $द क्ष$ ) meeting in the point  $क$ . Join the lines  $क द$ ,  $क ह$  and  $क क्ष$ . These three lines shall be equal.§ Let  $ल$  be the center of the circle.\*\*



Draw any line  $ल अ$ . At the point  $ल$  make the angle  $अ ल व$  equal to the angle  $द क ह$ .†† Again make the angle  $अ ल ज$  equal to the angle  $द क क्ष$ .‡‡ The remaining angle  $ब ल ज$  shall be equal to the remaining angle  $ह क क्ष$ §§ Join the lines  $अ व$ ,  $अ ज$  and  $ब ज$ . Then the triangle  $अ ब ज$  shall be the triangle required.

Proof.

The angles  $ल अ व$  and  $ल ब ज$  are equal.¶¶ Also the angles  $क द ह$  and  $क ह द$  are equal.||| The angles  $अ ल व$  and  $द क ह$  are

\* (I. 10).

† (I. 3).

‡ (I. 12).

§ (I. 34).

¶ (I. 10).

|| (I. 12).

§ (I. 4).

\*\* (III. 1).

†† (I. 23).

‡‡ (I. 23).

§§ (I. 32 and 3 Ax.).

¶¶ (I. 5).

||| (I. 4).

equal.\* Therefore the angles अ and द and ब and ह are equal. Similarly the remaining angles may be shown to be equal.†

Prop. III. p. 128-30.

Alternative proof.

Bisect the angles at ह and अ by two lines.‡ These two lines shall meet in the point त. From the point त draw the perpendicular त क on the side ह अ.§ Draw व व (व is the center). At the point व make the angle व व न equal to the angle क त ह.¶ From the point व draw the tangent.|| Produce this line and also व न so as to meet in न. Therefore the angle व न व is equal to the angle क ह त.§ At the point व make the angle न व स equal to the angle ह त अ.\*\* Produce the line न व so as to meet व स in the point स. Therefore the angle व स व is equal to the angle क अ त. Again from the points न and स draw tangents to the circle†† and produce them to the point ग. Therefore न स ग is the triangle required.

Proof.

Join अ व. The side व अ is equal to व ब. व न is common to both the triangles (न व अ and न व ब). The angles at अ and ब

\* (Cons.).

† The angles अ ल व and द क ह being equal (Cons.), the remaining angles ल अ व and ल व अ are equal to the remaining angles क द ह and क ह द (I. 32 and 3 Ax.). But the angles ल अ व and ल व अ are equal (I. 5) and so are the angles क द ह and क ह द. Therefore the angles क द ह and ल अ व are equal and so the angles क ह द and ल व अ. Similarly the angles क द अ and ल अ ब may be proved to be equal and also the angles क अ द and ल अ अ.

‡ (I. 9).

§ (I. 12).

¶ (I. 23).

|| (III. 16).

§ The angles at व and त are equal (Cons.) and the angles at व and क are equal; because the angle व is a right angle (III. 17) and the angle क is a right angle (Cons.). Therefore the remaining angles at न and ह are equal (I. 32 and 3 Ax.).


\*\* (I. 23).

†† (III. 16).

are right angles.\* Therefore the angles  $\angle न व$  and  $\angle व न व$  are equal.† The angle  $\angle न व$  is equal to the angle  $\angle द ह व$ .‡ Similarly the angle  $\angle ज स व$  is equal to the angle  $\angle द ह व$ . Therefore the angles  $\angle द$  and  $\angle ग$  are equal.

Pelitarus shews another way of describing a triangle about a circle equiangular to the given triangle.

In the circle A B C, inscribe the triangle G H K equiangular to the triangle D E F (IV. 2), so that the angles at G, H, and K may be respectively equal to the angles D, E, and F. Draw L M, M N, and N L respectively parallel to G H, H K, and K G and touching the circle



in the points A, B, and C respectively.§ These three tangents shall meet in the points L, M, and N, which can easily be proved by producing the lines G H, H K, and K G on both the sides until they cut the lines L M, L N, and M N in the points O, P, Q, R, S, and T. Then the triangle L M N, circumscribed about the circle, shall be equiangular to the given triangle. For it may be proved to be equiangular to the triangle G H K by the property of parallel lines. Therefore it is equiangular also to the triangle D E F.

Prop. IV. p. 130.

It follows that the three bisectors of the interior angles of any triangle meet in a point and this is the center of the circle inscribed in the triangle.

\* (III. 17).

†  $(व न)^2 = (व न)^2 + (व व)^2$  (I. 47)  $= (व अ)^2 + (अ न)^2$  (I. 47).

∴  $(व न)^2 + (व व)^2 = (व अ)^2 + (अ न)^2$ ; but  $(व व)^2 = (व अ)^2$  ∴  $(व न)^2 = (अ न)^2$  ∴  $व न = अ न$  ∴ the angles  $\angle न व$  and  $\angle व न व$  are equal (I. 4) or (I. 8).

‡ ∴  $\angle व न व = \angle क ह व$ ,  $\angle अ न व = 2 \angle व न व$ ,  $\angle द ह व = 2 \angle क ह व$  ∴  $\angle अ न व = \angle द ह व$ .

§ Take a chord, bisect it, join the center with the bisection-point and produce the line to the circumference. From the point where it meets the circumference, draw a tangent. Then this shall be parallel to the chord.




Prop. V. p. 131.

The three straight lines which bisect the sides of a triangle at right angles meet in a point and this point is the center of the circle circumscribed about the triangle.

Prop. VI. p. 131-2.

Alternative proof ( p. 132 ).

In the circle first draw the line  $हक$  ( $ह$  is the center). Through the point  $क$  draw the tangent  $बकत$ \*. Make  $कब$  and  $कत$  each equal to  $कह$ .† Join  $हब$  and  $हत$  (meeting the circumference in the points  $अ$  and  $ज$ ). Then the angles  $ब$  and  $त$  are each half a right angle. Therefore the angle  $बहत$  is a right angle. Join the line  $अज$ . Then the arc  $अकज$  shall be one-fourth of the circle. Draw the chords  $अब$  and  $दज$  equal to  $अज$ , the chord of the arc  $अकज$ . Join  $बद$ . Then the required square is formed. How? The four sides (of the quadrilateral figure) are chords of the four quarters of the circle and the four angles are right angles.




Prop. IX. p. 133.

After this Prop. Pelitarius adds the following Prop. :—

A square circumscribed about a circle is double of the square inscribed in the same circle.

Let  $ABDC$  be the square circumscribed about the circle of which  $K$  is the center. Let  $E, F, G,$  and  $H$  be the points of contact. Draw the diameters  $EG$  and  $FH$ . Join  $EF, FG, GH,$  and  $HE$ . Then there shall be inscribed in the circle a square  $EFGH$  (IV. 6). The square  $ABDC$  shall be double of the square  $EFGH$ .  $AB$  is equal to  $FH$  (I. 34). But the square of  $FH$  is double the square of which it is the diameter (I. 47). Wherefore the square of  $AB$ , that is,  $ABDC$  is double of  $EFGH$ . Q. E. D.



\* (III. 16).

† (I. 3).

Prop. X. p. 133-5.

## Alternative proof.

Describe the circle अ ब ज with ह as its center. Take any point झ on the circumference. From the point झ draw the tangent झ द.\* Make it equal to the diameter. Join the line द ब-ह ज. With the center ब and radius ब ज describe the semi-circle ज झ व. This circle shall go outside the line ब द. Why? Because the line ब ज which is equal to ब व is equal to अ द. This line अ द is greater than the line ब द. Produce the line ज द to the point व. Again with the center द and radius द अ describe the arc अ झ. This arc shall cut the arc ज झ व at the point झ. Why? Because the line द अ equal to ब व is greater than ब द. Join the lines झ ज, झ ब, and झ द. Then झ ब and झ द are equal to one another. Why? Because ब ज and द अ are equal. Again from the point झ draw the perpendicular झ त on the line ब ज.† Then the line द ब shall be bisected in त.‡ The angle झ त ज is a right angle. Therefore the angle झ ब ज is an obtuse angle.§ Therefore the square on झ ज is equal to the squares on झ ब and ब ज together with twice the rectangle ज ब. ब त.¶ Twice the rectangle ज ब. ब त is equal to the rectangle ज ब. ब द; and the square on ब ज and the rectangle ज ब. ब द are together equal to the rectangle ज द. ज ब.|| The square on झ ब, which is equal to the square on द अ, is equal to the rectangle ज द. ब द.§ Why? Because the line अ द touches the smaller circle. The rectangles द ज. ज ब and ज द. द ब are equal to the square on

\* (III 16).

† (I. 12).

‡ The angles at त being right angles and झ ब and झ द being equal, ब त may be proved equal to त द (I. 47).

§ (I. 16).

¶ (II. 12).

|| (II. 3).


§ (III. 35).

ज द.\* Therefore the squares on ज झ and ज द are equal. Therefore ज झ and ज द are equal. Therefore the angles ज झ द and ज द झ are equal.† But the angle ज द झ, which is equal to the angle झ ब द,‡ is equal to the sum of the equal angles ब ज झ and ब झ ज.§ Therefore the two angles ज झ द and ज द झ made (with the base झ द) by the two equal sides of the triangle ज झ द are each equal to double the angle ज. This was just what was wished.

**Prop. XI. p. 135-37.**

**Alternative proof.**

**Taking  $O$  as the center of the circle, draw any radius  $OA$ .**



At the point  $\kappa$  make the angle  $\kappa\alpha\beta$  equal to the angle at the base of such a triangle|| (as is described by the preceding prop.). At the point  $\kappa$  in the line  $\alpha\beta$  make the angle  $\beta\kappa\gamma$  of the same sort.§ Again at the point  $\kappa$  in the line  $\alpha\kappa$  make the angle  $\kappa\alpha\delta$  equal to the same angle,\*\* and at the point  $\kappa$  in the line  $\delta\kappa$  make the angle  $\delta\kappa\epsilon$  (of the same sort).†† The three angles of a triangle are together equal to two right angles.‡‡ The angle at the vertex of the triangle (described according to IV. 10) is equal to two fifths of a right angle. The angles made by us are (therefore) each four-fifths of a right angle. The sum of four (of these) angles is equal to three right angles plus one fifth

\* (П. 2).

$$+ (\text{अ अ})^2 = (\text{अ व})^2 + (\text{व अ})^2 + 2 \text{अ व. व अ (II. 12).}$$

११ = ११ + ११ + अ. व. व. व.

but  $(\text{व अ})^2 + \text{अ व. व द} = \text{अ द. अ व (II. 3)}$ .

$$\therefore (\text{झ अ})^2 = (\text{झ ब})^2 + \text{अ द. अ ब.}$$

but  $ख ब = अ ब = द अ \therefore (ख ब)^2 = (द अ)^2$

$$\therefore (\text{क्ष अ})^2 = (\text{व अ})^2 + \text{अ व. अ व.}$$

but  $(\text{क अ})^2 = \text{अ क. क क}$  (III. 35).

$$\therefore (अब)^2 = अब. बब + अब. अब = (अब)^2 \quad (II. 2).$$

‡ (I. 5).

§ (I. 5).

१ ( I. 32 ).

|| ( I. 23 ).

§ ( I. 23 ).

發售 (I. 23).

†† (I. 23).

†† (I. 32).

of a right angle. Therefore the remaining angle अक्षह is equal to four-fifths of a right angle.\* Therefore all the five angles (at the point क्ष) are equal. Their arcs and chords are also equal.† If the chords अक्ष, क्षज, जद, दह and हअ are joined, a regular pentagon is formed. This was just what was wished.

Prop. XII. p. 137-8.

### Alternative proof.

Draw the line मअ (म is the center). Through the point अ draw the tangent अवक्ष.‡ At the point म in the line अम make the angles अमक्ष and अमव equal to the angle at the vertex of the triangle as described in prop. X.§ Produce the lines मक्ष and मव so that they may meet the line क्षव in the points क्ष and व. Therefore the angle क्षमव is equal to one-fifth of four right angles. Again make the angles वमत, तमक, कमल and लमक्ष (each) equal to the preceding angle (वमक्ष). The circle shall be divided into five equal parts by the five angles. Make the sides equal to मव. Join वत, तक, कल and लक्ष. Then the sides and the angles of the five triangles are equal to one another. These (the bases of the triangles) together make up a regular pentagon. Again draw the perpendiculars मव, मज, मद, and मह. These perpendiculars are equal to the radius मअ. Therefore it is clear that the sides of the pentagon touch the circumference.¶

Prop. XIII. p. 138-41.

After the Pro. is proved it is shewn that the lines bisecting the angular points of the pentagon meet within the figure.

Now the lines by which the angles ज and द are bisected shall meet within the regular pentagon.

\* (I. 15 Cor. and 3 Ax.)

† (III. 25 and 28).


‡ (III. 16).

§ (I. 23).

¶ (III. 15).


## Proof.

When the line  $जघ$  is produced, it shall not go, meeting the side  $अब$ . If it does meet it, let it meet it in point  $व$ . Join the lines  $जब$  and  $दव$ . Now in the triangles  $जबव$  and  $जदव$ , the sides  $जब$  and  $जद$  are equal, the side  $जव$  is common to both the triangles, and the two angles at  $ज$  are equal. Therefore the angle  $जबअ$  is equal to the angle  $जदव$ . But it is equal to the angle  $जदह$ .\* This is absurd. Again the line shall not pass through the point  $अ$ . For if it does pass through it, then produce the lines  $जअ$  and  $दअ$ . It can be proved as in the first case that the angle  $जबअ$  is equal to the angle  $जदअ$ . Similarly the line shall not meet the line  $दह$ . Nor shall it meet the point  $ह$ . Therefore the line  $जघ$  shall pass meeting the side  $अह$ . In the same way the line  $दघ$  may be shewn to meet the side  $अब$ . Therefore these two lines  $जघ$  and  $दघ$  shall meet within the regular pentagon.



## Alternative proof.

Bisecting the two adjacent sides† draw the perpendiculars  $वघ$  and  $तघ$  from the points of bisection.‡ These two perpendiculars shall meet within the regular pentagon. Why? The perpendicular  $वघ$ , if produced, shall go out of the regular pentagon. It shall not meet the side  $वज$ . Also the perpendicular  $तघ$  shall not meet the side  $अह$ . Therefore these perpendiculars shall meet on the side  $बअ$ , or shall meet outside. Join  $खद$  and  $खज$ . Now because the sides  $दब$  and  $दत$  are equal and  $खद$  is common and the angles at  $ब$  and  $त$  are right angles, it is proved that the angles  $खदब$  and  $खदत$  are equal.§ Either of these angles is half of an angle of a regular pentagon. Again in the triangles  $खबज$  and  $खवद$ , the angles  $खदब$  and  $खजव$



\*  $\therefore \angle जदह = \angle जदव$ , which is absurd (9 Ax.).

† (I. 10).

‡ (I. 12).

$खब = खत$  (I. 47)  $\therefore \angle खदब = \angle खदत$  (I. 4).

are equal. Therefore also the angle  $\angle z v$  is equal to half an angle of a regular pentagon. Again in the triangles  $\triangle d z$  and  $\triangle z v$ , the two angles at  $z$  and the sides  $z v$  and  $z d$  are equal to one another; the side  $z z$  is common to both. Therefore the angle  $\angle d z v$ , which is less than an angle of a regular pentagon, is either equal to the angle  $\angle z v$  or greater than it.\* This is absurd. Therefore these two perpendiculars shall meet within the pentagon. From the point  $z$  perpendiculars should be drawn on the sides. All these perpendiculars shall be equal. Then the circle should be inscribed.

### Alternative proof.

Produce the side  $ab$  to the point  $n$ . Again on the line  $ab$  draw an arc, having an angle equal to the angle  $\angle v n$ . Let  $am$  be the arc. Bisect it in the point  $z$ .† Join  $z a$  and  $z v$ . Then the angles  $\angle v z a$  and  $\angle a z v$  are equal.‡ Their sum is equal to the angle  $\angle z v a$ .§

Therefore each is equal to half an angle of a regular pentagon. Therefore the angles  $\angle a z h$  and  $\angle v z j$  are also equal to half an angle of a regular pentagon. Join  $z z$ ,  $z d$  and  $z h$ . The equality of the triangles is clear. Again perpendiculars should be drawn on the sides from the point  $z$ . These perpendiculars shall be equal. Inscribe the circle. This was just what was wished.

\* I. e. equal to or greater than an angle of a regular pentagon. It shall be equal to it, if the point  $z$  is on  $av$  and greater than it, if  $z$  is outside  $av$  as in the figure.


† (III. 29).

‡ (I. 5)  $\therefore$  the chords  $za$  and  $zv$  are equal (III. 28).

§  $\angle avz = \angle a z v$  (cons).  $\therefore \angle avz = \angle a z v + \angle v z a$ .  $\therefore \angle avz + \angle a z v = 2$  right angles and also the angles of  $\triangle avz = 2$  right angles.

Prop. XIV. p. 141—2.

Alternative proof.



First join अ अ and अ द. Then circumscribe a circle round the triangle अ ब अ.\* This circle shall go round the pentagon.

Proof.

A regular pentagon is divided into three triangles. Therefore the five angles of the pentagon are equal to the six angles of the triangles. Each of these is equal to one right angle plus one fifth of a right angle.† Then the angles ब अ अ and ब अ द are each equal to two fifths of a right angle.‡ Similarly the angles ह अ द and अ अ द are each two-fifths of a right angle. Therefore the angle ब अ द is equal to four-fifths of a right angle. This angle together with the angle ब अ द is equal to two right angles.§ Again the angles अ ब अ and अ द अ are together equal to two right angles.¶ Therefore the circle (described about the triangle अ ब अ) shall pass through the point द. || If it does not pass through द, let it be assumed that it shall go through the point ह, cutting the line अ द. Join ह अ. Then the angle अ ह अ is equal to the angle अ द अ. The interior angle is equal to the exterior angle. (This is absurd. Therefore the circle shall pass through द). Similarly it may be proved that it passes through ह.

Prop XV. p. 142.

Bil. shews three other ways of inscribing a regular hexagon in a circle.

\* (IV. 5).

†  $6 \times 90^\circ = 540 \div 5 = 108^\circ$ .


‡  $\therefore \angle अ ब अ = 108^\circ \quad \therefore \angle अ अ ब + \angle अ अ द = 72^\circ$  (I. 32 and Ax. 3).  
 ∴  $\angle अ अ ब = 86^\circ$ .

§  $\angle ब अ द = \frac{4}{5} \times 90^\circ = 72^\circ + \angle ब अ द = 108^\circ = 180^\circ$ .

¶  $\angle अ ब अ (108^\circ) + \angle अ द अ (72^\circ) = 180^\circ$ .

|| (converse of III. 21).

Let  $A B C D E F$  be a circle. In it inscribe an equilateral and equiangular triangle  $A C E$  (IV. 2). Therefore the arcs  $A B C$ ,  $C D E$ , and  $E F A$  are equal to one another (III. 27). Bisect each of these arcs (III. 29), and draw the right lines  $A B$ ,  $B C$ ,  $C D$ ,  $D E$ ,  $E F$ , and  $F A$ . Then the hexagon inscribed




shall be regular.

This method is ascribed to Orontius.

#### Alternative method.

Let  $A B C D E$  be the given circle. Let  $F$  be its center.



Draw any radius  $F A$ . Place  $A B$  equal to a radius in the circle (IV. 1). This then shall be a side of a regular hexagon which shall be inscribed in the circle. Join  $F B$ . Now because  $A B$  is equal to  $F A$  and it is also equal to  $F B$ , therefore the triangle  $A F B$  is equilateral and is

therefore equiangular. At the point  $F$  in the line  $B F$  make the angle  $B F C$  equal to the angle  $B F A$  or to  $F B A$  (I. 23). Join  $B C$ . Now because the triangle  $A B F$  is equiangular, each of its angles is one-third of two right angles. Therefore the angle  $A F B$  is one-third of two right angles. Therefore the angle  $B F C$  is also one third of two right angles. Therefore the angles  $F B C$  and  $F C B$  which are equal to one another (I. 5) are each equal to one third of two right angles (I. 32 and 3 Ax). Therefore the triangle  $B F C$  is equilateral and equiangular. Again make the angle  $C F D$  equal to the angle  $B F A$  or  $B F C$  (I. 23). Join  $C D$ . Then the triangle  $F C D$  shall be equilateral and equiangular. Since the three angles at the point  $F$  are together equal to two right angles,  $A F D$  shall be one straight line (I. 14), and is



the diameter of the circle. If the other semi-circle be divided into as many equal parts as the semi-circle A B C D is divided into, it shall be divided into as many equilateral and equiangular triangles. Therefore A B is a side of equilateral hexagon. The hexagon is also equiangular. For half of the whole angle B is equal to half of the whole angle C.

Thus a radius of a circle is a side of a regular hexagon inscribed in it.

---

## BOOK V.

Page 144.

प्रमाणद्वयम् = Two magnitudes.

गुणगुणितलघुतुल्यः = Equal to the less repeated a number of times; a multiple of the less.

निरवयवत्वेन निःशेषं करोति = Divides (it) without a remainder; measures (it).

लघ्ववयवविधातुल्यम् = A multiple of the less.

राशिद्वयम् = Two quantities.

निष्पत्तिः = Ratio.

बिलोमनिष्पत्तिः = *Invertendo*, by inversion; when in four proportionals, the second becomes the first, i. e. the second is to the first as the fourth is to the third.

Bil. calls it converse proportion by inversion.

Page 145.

विनिमयनिष्पत्तिः = *Permutando* or *alternando*, by permutation or alternately; when in two ratios, the first term in the first ratio is to the first in the second as the second term in the first is to the second in the second, in other words, when there are four proportionals and the first is to the third as the second is to the fourth.योगनिष्पत्तिः = *Componendo*, by composition; when the first together with the second is to the second as the third together with the fourth is to the fourth.

Bil. calls it proportion composed or composition of proportion.

बिलोमयोगनिष्पत्तिः = is the reverse of योगनिष्पत्तिः, that is, when the first is to the first together with the second as the third is to the third together with the fourth.

अन्तरनिष्पत्तिः = *Dividendo*, by division; when the excess of the first above the second is to the second as the excess of the third above the fourth is to the fourth.

Bil. calls it proportion divided or division of proportion.

अन्तरबिलोमनिष्पत्तिः is the reverse of अन्तरनिष्पत्तिः.



## BOOK VI.

Page 171.

एकरूपनिष्पत्तियुक्ताः = Proportional.

सजातिवर्तमानि = Similar.

क्षेत्रकर्मन्वः = The altitude of a figure.

त्रैराशिकरूपा = A straight line cut in extreme and mean ratio. Bil calls this line 'A line divided by proportion having a mean and two extremes.'


Prop I. p. 171-3.

Alternative proof (p. 172-3).

What is called alternative proof is really speaking the converse of Prop I.

Those figures which are to one another as their bases have equal altitudes.

The triangles अ ब ज and द ज ह are on the base ब ह. The ratio of these triangles is assumed to be equal to that of their bases ब ज and ज ह. Then the perpendiculars अ झ and द व shall be equal to one another.




Proof.

If they are not equal, then let व स and अ झ be assumed to be equal. Join स ज and स ह. Then the triangles अबज and स ह ज are as their bases ब ज and ज ह.\* Thus the ratio of the triangle अबज with the triangles द ज ह and स ज ह is the same. Therefore the triangles द ज ह and स ज ह are equal. This is absurd. Therefore what we required to prove is alone correct.

Prop. II. p. 173-4.

Alternative proof (p. 174).

If the line द ह be parallel to the line ब ज, but the ratio of the parts अ द and द व be not equal to that of the parts अ ह and ह ज, then let it be equal to that of अ ह and ह ज. Join व झ and द झ. Then it is clear that the triangles द व ह and द झ ह are equal.† Therefore it can be ascertained by proof



\* (VI. I.).

† (Alternative proof. VI. 1).

that  $द ह$  is parallel to  $ब झ$ .\* Therefore  $ब झ$  and  $ब ज$  are both parallel to  $द ह$  and therefore parallel to one another.† But they meet one another. This is absurd.

Again if the ratio of  $अ द$  and  $द ब$  be equal to that of  $अ ह$  and  $ह ज$ , but if  $द ह$  be not parallel to  $ब ज$ , then let  $द झ$  be assumed as parallel to  $ब ज$ . In the above-mentioned manner it may be proved that the ratio of  $अ द$  and  $द ब$  is equal to that of  $अ झ$  and  $झ ज$ . Therefore the ratio of  $अ ह$  and  $ह ज$  is equal to that of  $अ झ$  and  $झ ज$ . But the line  $अ ह$  is less than  $अ झ$ . Therefore  $ह ज$  is less than  $झ ज$ . This is absurd. What we required to prove is alone correct.

Prop. III. p. 174-6.

Alternative proof ( p. 176 ).

From the point  $द$  draw the perpendicular  $द ह$  on the side  $अ ब$  and  $द झ$  on the side  $अ ज$ .‡ Then if the two parts of the angle  $ब अ ज$  be assumed equal, then these perpendiculars shall be equal. Why? The two angles at the point  $अ$  are equal; the angles at  $ह$  and  $झ$  are right angles, and the side  $अ द$  is common to both the triangles. Therefore the lines  $द ह$  and  $द झ$  are equal§ altitudes in the triangles  $ब अ द$  and  $ज अ द$ . Therefore the triangles  $ब अ द$  and  $ज अ द$  are as their sides  $ब अ$  and  $ज अ$ .¶ Again these triangles are as to their sides  $ब द$  and  $द ज$ ||. Therefore the ratio of  $ब द$  and  $द ज$  is equal to that of  $ब अ$  and  $अ ज$ .

Again if the ratio be such, then the angle shall be bisected. Why? The ratio of the triangles is equal to that of  $ब द$  and  $द ज$  and also equal to that of  $ब अ$  and  $अ ज$ . When  $ब अ$  and  $अ ज$  are assumed as bases, the ratio of these triangles shall be equal to that of their bases. Therefore the perpendiculars  $द ह$  and  $द झ$  shall be equal.§ The side  $अ द$  is common to both the triangles. Therefore the angles  $ह अ द$  and  $झ अ द$  shall be equal.+

\* ( I. 39 ).

† ( I. 30 ).

‡ ( I. 12 ).

§ ( I. 26 ).

¶ ( VI. 1 ).

|| ( VI. 1 ).


§ ( Alternative proof VI. 1 ).

+  $अ ह = अ झ$  ( I. 47 ) and the angles at  $अ$  are equal ( I. 8 ).

Prop. IV. p. 176-7.

Alternative proof ( p. 177 ).

In the triangles  $\triangle ABC$  and  $\triangle DEF$  let the angles  $A$  and  $D$  be equal to one another, also the angles  $B$  and  $E$  and the angles  $C$  and  $F$  be equal to one another. If the sides  $AB$  and  $DE$  be equal, the remaining sides shall also be equal\* and




what is promised to be proved shall be proved. But if  $AB$  and  $DE$  be not equal, let  $AB$  be assumed to be greater. From it cut off  $AG$  equal to  $DE$ .† Draw the line  $GC$  parallel to  $AB$ .‡ Then the triangles  $\triangle GBC$  and  $\triangle DEF$  shall be equal.§  $AC$  shall be to  $GC$  as  $AB$  to  $BC$ ,¶ and  $AB$  shall be  $GC$  as  $BC$  to  $AC$ .|| But  $GC$  is equal to  $DE$  and  $BC$  to  $EF$ . Therefore  $AB$  is to  $DE$  as  $AC$  to  $EF$ . Again if  $EC$  be drawn parallel to  $AB$ , it can be proved that  $AC$  is to  $BC$  as  $AB$  is to  $EC$ . This is just what was wanted.

Prop. V. p. 178-9.

Alternative proof ( p. 178-9 ).

In this case the figure is the same as in the alternative proof of the fourth Prop. Let  $\triangle ABC$  and



of the fourth Prop. Let  $\triangle ABC$  and  $\triangle DEF$  be two triangles. If their sides are equal, what we wish is proved. If they are not equal, let  $AB$  be greater than  $DE$ . Cut off  $AG$  equal to  $DE$ ,  $BC$  equal to  $EF$  and  $AC$  to  $DF$ .§ Join  $GC$  and  $EC$ . Then the ratio of  $AB$  to  $GC$  which is equal to  $DE$  shall be equal to that of  $BC$  to  $EC$  which is equal to  $EF$ . Therefore  $AB$  shall be to  $GC$  as  $BC$  to  $EC$ .\*\* Therefore the line  $GC$  shall be parallel to  $AB$ .††

\* (I. 26).

† (I. 3).

‡ (I. 31).

§ (I. 26), the angle  $\angle GBC$  is equal to the angle  $\angle CEF$  (I. 29) and consequently to the angle  $\angle DEF$ .

¶ (VI. 2).

|| (V. 18).

§ (I. 3).

\*\* (Converse of V. 18).

†† (VI. 2).

In the same manner  $तक$  may be shown to be parallel to  $वज$ . Then  $अक$  shall be equal to  $झत$ .\* The sides of the triangles  $वझत$  and  $वदह$  shall be equal. The angles of the triangles  $वझत$  and  $वअज$  shall be equal.† Therefore the angles of the triangles  $वअज$  and  $वदह$  shall be equal.

Prop. VI. p. 179-80.

Alternative proof (p. 179-80).

If the sides  $वअ$  and  $अज$  be equal to  $दह$  and  $दझ$ , then what we promised to prove is proved. But if they are not equal, let  $वअ$  and  $अज$  be greater (than  $दह$  and  $दझ$ ). Cut off  $अत$  equal to  $दह$  and  $अक$  equal to  $दझ$ ‡. Join  $तक$ . Then  $वअ$  shall be to  $अत$  as  $अज$  to  $अक$ . Therefore  $वत$  shall be to  $तअ$  as  $अक$  to  $कअ$ §. Therefore  $वअ$  and  $तक$  shall be parallel to one another.¶ Therefore the angles of the triangles  $वअज$ ,  $तअक$ , and  $दहझ$  shall be equal.||

Prop. VII. p. 180-1.

In the preceding Prop. (Prop. VII. preceding figure) it is said that the angles  $अ$  and  $झ$  may be less than a right angle or not. This is what we mean by it. Let the two triangles  $अवज$  and  $दहझ$  be similar; and acute-angled. Let  $अव$  be greater than  $वज$ . From the point  $व$  draw the perpendicular  $वत$  on  $अज$ §. Therefore  $अत$  is greater than  $तअ$ \*\* Again cut off  $तक$  equal to  $तअ$ ††. Join  $वक$ . Then  $वक$  shall be equal to  $वअ$ ‡‡. Again in the triangles  $अवक$  and  $दहझ$ , the angles at  $अ$  and  $द$  are equal.

\* (I. 34).

† (I. 3).

‡ (VI. 2).

§ (I. 12).

\*\*  $अव > वज \therefore \angle अवव < \angle वअज$  (I. 18).

$\therefore \angle अवत < \text{the angle अवत}$  (I. 32 and 5 Ax.).

$\therefore जत < अत$  (I. 19).

†† (I. 3).

† (I. 29).

§ (Converse of V. 18).

¶ (I. 29 and I. 4).

‡‡ (I. 4).

अ ब is to द ह as ब क which is equal to ब ज is to ह झ. These two triangles are not similar. Why? Because the angle ब क अ is greater than a right angle,\* and the angle ह झ द is less than a right angle.

Thus the meaning is that both the remaining angles should be acute or obtuse. It will not do if one is acute and the other obtuse.

Again it is said, 'let the angle be either an acute angle or not.' It is not said, 'let it be an acute or an obtuse angle.' Why? Because a right angle is also desired.

In other words, समकोणाभ्युनो भवतु मा वा भवतु = Each of the remaining angles may be either less or not less than a right angle or one of them may be a right angle. But if the expression भ्युनकोणो भवतु वाऽधिककोणो भवतु वा were used in place of 'समकोणाभ्युनो भवतु मा वा भवतु', right angles would have been excluded, each of the remaining angles would, in that case, have to be taken as either acute or obtuse.

Prop. VIII. p. 181-2.

अस्मात्क्षेत्रादिदं निश्चितं &c. p. 182 = From this Prop. it follows that the perpendicular (drawn from the right angle of a right-angled triangle) is a mean proportional between the segments of the base, and that each of the sides is a mean proportional between the base and the segment of the base adjacent to that side.


आवाध = Segments of the base.

Prop. IX. p. 182-3.

This is Prop. XIII. in English books, in Bil. and in Greg.

Alternative proof ( p. 182 ).

( Take two unequal lines ). Let one line be placed on the other. Making the larger line a diameter, describe a semi-circle. From the end of the smaller line draw a perpendicular meeting the circumference. Draw another line from the point where the per-



\* ( I. 16 ).




pendicular meets the circumference to the end of the line. This line shall be the required line. This is evident from the preceding figure of the proposition.

अ व ज is the greater line and the smaller line being placed on अ ज stands as ज व. Complete the figure as shewn in the text. Then ज व is to ज द as ज द to अ व (VI. 8 Cor.). Thus ज द is the mean proportional between ज अ and ज व or the smaller line.

Another alternative proof. ( p. 182-3 ).

Assuming the difference of the two lines as अ ज, describe a semi-circle. Let it be अ ज द. From the point व draw the tangent व द.\* This line shall be a mean proportional between the lines अ व and व ज.



Proof.

Join द अ, द ज, and द ह.† Then the angles अ द ज and व द ह are, each, a right angle.‡ From these take away the angle ह द ज. Then the remaining angles ज द व and ह द अ shall be equal. Also the angles ह द अ and ह अ द are equal. Therefore in the triangles व अ द and व द ज, the angle व is common, and the angles द अ व and ज द व are equal. Then the angles व द अ and व ज द shall also be equal.§ Therefore the ratio of अ व to व द shall be equal to that of व द to व ज.¶

From this proposition it follows that if the perpendicular drawn from the point where two lines meet be the mean proportional between the two lines, then the semi-circle that can be drawn with the sum of the two lines as diameter shall meet the end of the perpendicular.

Prop. X. p. 183-4.

This is Prop. XI. in English books, Bil. and Greg.

\* ( III. 16 ).

† ( III. 30, and 17 ).


‡ ह is the center of the circle.

§ ( I. 32 and 3 Ax. )

¶ ( VI. 4 ).


## Alternative proof ( p. 183-4 ).

Let a right angle be formed by the two given lines. Let it be  $\angle$ . Draw the hypotenuse  $बज$ . Describe the semi-circle  $बअज$ . From the point  $अ$  draw the perpendicular  $अद$  on the line  $बज$ .<sup>\*</sup> Produce the line  $बअ$  so as to meet the line  $अद$  in the point  $द$ . Then  $अद$  shall be the required line. How? Because the perpendicular  $अअ$  is drawn from the right angle  $अ$  on the hypotenuse. Therefore the ratio of  $बअ$  to  $अअ$  shall be equal to that of  $अअ$  to  $अद$ .<sup>†</sup>



## Another alternative proof ( p. 184 ).

Describe a semi-circle  $बअज$  on the greater line. Draw the chord  $बअ$  equal to the smaller line. From the point  $अ$  draw the perpendicular  $अह$  on the line  $बज$ .<sup>‡</sup> Then  $बह$  shall be the required line. This is evident from what is stated above.<sup>§</sup>




Prop. XI. p. 184-5.

This is Prop. XII. in English books, Bil. and Greg.

## Alternative proof ( p. 185 ).

Let the first line and the second line be  $अब$  and  $अज$ . Let them meet in the point  $अ$  so that the angle  $बअज$  may be formed. Join the line  $बज$ . Let  $अद$  be the third line. Let it be placed on  $अब$ . From the point  $द$  draw the line  $दह$  parallel to the line  $बज$ . Then  $अह$  shall be the line we want.<sup>¶</sup>




Prop. XII. p. 185-6.

<sup>\*</sup> ( I. 11 ).<sup>†</sup> ( VI. 8 Cor. ).<sup>‡</sup> ( I. 12 ).<sup>§</sup> If  $अअ$  is joined,  $बअअ$  shall be a right-angled triangle. Therefore  $बअ$  shall be to  $बअ$  as  $बअ$  is to  $बह$  ( VI. 8 Cor. ). $बअद : दब :: अह : हज$  ( VI. 2 ) :  $अब : अद :: अज : अह$  ( V. 18 ):  $अब : अज :: अद : अह$  ( V. 16 ).

This is Prop. IX. in English books, Bil. and Greg.

Alternative proof of trisecting a line (p. 185-6).



Proof.

An angle of an equilateral triangle is equal to two-thirds of a right angle. Therefore the angles  $\angle दअब$  and  $\angle दबअ$  are each one-third of a right angle. Then the angle  $\angle अदब$  is equal to one right angle together with a third part of it. Again the angles  $\angle अदझ$  and  $\angle बदव$  are each equal to one third of a right angle. The angles  $\angle झअद$  and  $\angle झदअ$  are equal to one another. Therefore  $\angle झअ$  and  $\angle झद$  are equal to one another. Similarly the lines  $बव$  and  $बद$  are equal to one another. Again the sum of the angles  $\angle अ$  and  $\angle द$  ( $\angle अदझ$ ) and of the angles  $\angle ब$  and  $\angle द$  ( $\angle बदव$ ) is equal to two thirds of a right angle. Therefore the angle  $\angle झदव$  is equal to two thirds of a right angle. Then the angles  $\angle द$ ,  $\angle झ$  and  $\angle व$  are each equal to two thirds of a right angle. Therefore the sides  $दझ$ ,  $झव$ , and  $वद$  are equal. But  $अझ$  is equal to  $दझ$  and  $बव$  to  $दव$ . Therefore  $अझ$ ,  $झव$ , and  $वब$  are equal. This is just what we wanted.

It may be noted that though the enunciation states कथन विभागाः, a particular case only, viz. तृतीयांशविभागकरणम्, is given in the book.

Prop. XIII. p. 186-7.

This is Prop. X. in English books, Bil., and Greg.

Prop. XV. p. 188-9.

\* (I. 1).

† (I. 9).

‡ (I. 9).


§ (I. 6).

¶ (I. 82 and 3 Ax.).

|| (I. 32).

## Alternative proof (p. 188-9).

Assume the angles अ and द of the triangles अबज and दहझ



to be equal. If the sides अब and दह be equal, then what we want is evident. Because the two triangles are equal. Be-

cause the two triangles being equal, the sides अज and दझ shall be equal. How? If the side अब be placed on the side दह and the angle (अ) on the angle (द), if the side अज does not fall on the side दझ, then it must be greater or smaller. Therefore if the sides अज and दझ be equal, then the same ratio shall be arrived at.\*

Again if the sides be in this ratio, then अज and दझ shall be equal and the two triangles shall also be equal.

But if the sides अब and दह be unequal, let अब be the greater of the two. Cut off अब equal to दह from अब.† Join बज. Then if the two triangles be equal, then the side दझ must be greater than the side अज. Why? Because if it be equal to it or less than it, the triangle दहझ shall be less than the triangle अबज. Again make अत equal to दझ.‡ Join the lines तब and तज. Then the triangle अबत shall be equal to the triangle दहझ and also to the triangle अबज. (Therefore the triangles अबज and अबत shall be equal to one another). From these take away the triangle अबज. Then there remain equal triangles बतत and ततज. Therefore the line बज shall be parallel to तत.§ ¶

Again if the two ratios be equal, then the line अब, which is equal to दह, shall be less than the line अब. Then the line अज shall be less than दझ. Complete the figure. Then by the equality of the two ratios it is clear that the triangles ब-

\* (VL 4).

† (I 3).

‡ (I 3).

§ (I. 39).

¶ ∴ अब:बत :: अज:तत (VL 2) ∴ अब:अब :: अत:अज (V. 18)

∴ अब:दह :: दझ:अज.


वज and वतज are equal.\* Add the triangle अ वज. Then the equality of the triangles shall be evident.

Prop. XVIII. p. 191-2.

This is Prop. XIX. in English books, Bil. and Greg.

Alternative proof ( p. 191-2).

If द ह be equal to अ व, the two triangles shall be equal.† This is evident. But if they are not equal, let द ह be less than अ व. From व अ cut off व व equal to द ह.‡ Cut off वत equal to ह झ.§ Take a third proportional श व क to these two sides.¶ Join the lines वज, वत, कज and कत. The ratio of वज to वत being equal to that of व व to व क, it is evident that the lines कत and वज are parallel.|| The equality of the triangles व वत and व कज is proved.§ But the triangle व वत is equal to the triangle द ह झ.\*\* The ratio of the triangles अ वज and व कज is equal to that of अ व to क व.†† Therefore the ratio of the triangles अ वज and द ह झ is equal to that of अ व to व क. This ratio shall be equal to the duplicate ratio of व अ to व व. This is just what we wished.



Prop. XIX. p. 192.

This is Prop. XX. in English books, Bil. and Greg.

Prop. XX. p. 193.

This is Prop. XVIII. in English books, Bil. and Greg.

Prop. XXIII. p. 195.

This is Prop. XXIV. in English books, Bil., and Greg.

Prop. XXIV. p. 195-6.

This is Prop. XXVI. in English books, Bil., and Greg.

\* (VI. 2 and I. 37).

† (I. 26).

‡ (I. 3).

§ (I. 3).

¶ (VI. 10).

|| (VI. 2).

§ (VI. 15).

\*\* ∴ Δ व वत = Δ द ह झ.

†† (VI. 1.).

Prop. XXV. p. 196.

This is Prop. XXIII. in English books, Bil., and Greg.

Prop. XXVI. p. 196-67.

This is Prop. XXV. in English books, Bil., and Greg.


Prop. XXVII. p. 197-98.

Propositions XXVII., XXVIII., and XXIX. are omitted in English books, 'as they appear now to be never required, and have been condemned as useless by various modern commentators.'

They are given in Bil. and Greg.

If a parallelogram be described upon half the given line, and if upon a greater part of the line a parallelogram is so described that the figure on the remaining part of the line may be similar to it, then the figure on half the line shall be greater than that on the greater part.

Let  $अब$  be the given line. Bisect it in  $अ$ . Apply the parallelogram  $अक$  to the line  $अब$ . Complete the figure  $अद$ . Let  $अद$  be the greater part of the line  $अब$ . On it describe  $अक$  so that the figure on the remaining part, *viz.*  $बक$ , may be similar to  $अक$ . Then the figure  $अम$  shall be greater than  $अक$ .



Proof.

Join the diagonal  $अम$ . Now the figure  $हस$  is equal to  $तक$ .\*  $तक$  is greater than  $अक$ . Therefore  $हस$  is greater than  $अक$ . But  $अक$  is equal to  $जक$ .† Therefore  $हस$  is greater than  $जक$ . Add  $अस$  to  $जक$ . The result is the figure  $अक$ . Again add  $अस$  to  $हस$ . The result shall be the figure  $अम$ . This is the figure on half the line. This shall be greater than the figure on the greater part. This is just what was wished.

This Prop. contains a theorem relating to the theory of maxima and minima.

\* (I. 36).


† (I. 43).

‘If a parallelogram is divided into two by a straight line cutting the base, and if on half the base another parallelogram be constructed similar to one of those parts, then this third parallelogram is greater than the other part.’

Prop. XXVIII p. 198-9.

On a part of a given line to describe a parallelogram that shall be equal to a given rectilineal figure, so that the figure produced on the other part shall be similar to another given figure. The figure, to which the parallelogram is to be made equal, shall not be greater than the figure formed on half the line, which should be similar to the given figure.

Let  $अब$  be the given line. Let  $ज$  be the figure to which



an equal figure is to be constructed. Let  $दज$  be the given similar parallelogram.\* Now on a part of the line  $अब$  a parallelogram equal to  $ज$  is to be constructed, so that the figure produced on the other part may be similar to the figure  $दज$ . Bisect  $अब$  in  $व$ .† On  $वब$ , describe the figure  $वक$  similar to  $दज$ .‡ Complete the figure  $अत$ . If  $अत$  be equal to  $ज$ , what we want is proved. But if  $अत$  be greater than  $ज$ , let  $नम$  be equal to the difference between  $अत$  and  $ज$ , and similar to  $दज$ . The figures  $वक$  and  $नम$  similar to  $दज$  shall be similar to one another.§ The angle  $ल$  is assumed to be equal to  $त$ . The side  $नल$  is similar to the side  $वत$ . Cut off  $तस$  equal to  $लन$  and  $तग$  equal to  $लम$ .¶ Draw  $गह$  parallel to  $तव$  and  $सक$  parallel to  $अब$ .|| Join the diagonal  $वत$ . Then  $अक$  shall be the figure required.

\* i. e. the parallelogram to which the defect of the parallelogram on the greater part of the given line is to be similar.

† (I. 10).

‡ (VI. 20).

§ (VI. 21).

¶ (I. 3).

|| (I. 31).


## Proof.

स ग, equal to व म, is equal to the difference between अ त, which is equal to ब क, and ज. Therefore the figure स क ख, equal to अ क,\* shall be equal to ज. Therefore the figure अ क is constructed on the part अ ह of the line अ व and is equal to ज. The figure ह ख, formed on the other part ह व, is similar to the figure द झ. This is just what we wished.

Prop XXIX. p. 199-201.

Upon a right line of which the given line forms a part to draw a parallelogram which shall be equal to a given rectilineal figure so that the figure on the excess of the line over the given line shall be similar to another equilateral quadrilateral figure.

Let अ व be the given line. Let ज be the figure to which an



equal figure is to be drawn. Let द झ be a similar parallelogram.† It is required to apply to the line अ व a parallelogram equal to the figure ज so that अ व may become a part of a side of it. On the excess of that side over अ व the figure described shall be similar to the figure द झ.

Bisect अ व in व‡. On व व describe the figure ब क similar to द झ§. Describe the figure ख झ equal to the sum of the figures ज and ब क so that it may be similar to द झ.¶ Then the figures ख झ and ब क shall be similar to one another.‖ Assume the angles द and स to be equal and the sides स व and र ख to be similar. Produce the side स व so that स म may be

\* ∴ अ ग = स ह, add क व ∴ ग व = स व = अ स; add ब क

∴ ग व = स व = अ स. Add ब क

∴ अ क = the gnomon स क ख.

† I. e. a parallelogram which shall be similar to the figure on the excess of the line over the given line.

‡ (I. 10). § (VI. 20). ¶ (VI. 26). ‖ (VI. 21).



equal to  $दक$ . Produce also the side  $तक$  so that  $तक$  may be equal to  $दक$ . Again from the points  $म$  and  $क$  draw  $मन$  and  $कन$  parallel to  $अब$  and  $कव$ .<sup>\*</sup> Complete the figure. Then  $अन$  shall be the figure required.


Proof.

The figure  $मक$  is equal to the figure  $खन$  and is equal to the sum of the figures  $अ$  and  $क$ . †Therefore (the gnomon)  $वनक$ , which is equal to  $अन$ , shall be equal to the figure  $अ$ . There remains the figure  $हस$  similar to the figure  $दक$ . This is what is wanted.

Alternative proof.

It is required to construct a parallelogram equal to the figure  $अ$  on the line  $अब$  so that on the excess of a side of it over  $अब$  there may be formed a figure similar to  $दक$ .

Bisect  $अब$  in  $ज$ .<sup>‡</sup> On  $बक$  describe the figure  $कव$  similar to  $दक$ .<sup>§</sup> Complete the figure  $अक$ . Now the side of the figure



which is to be constructed is either greater or less than  $अब$ . If it be less, it is evident that the figure  $अ$  must be greater than the figure  $अक$ . If the figure  $अ$  be equal to  $अक$ , then the required figure is constructed. But if it is not so, let  $अब$  be the difference between the (required) figure and  $अ$ . If the side is to be greater than the line  $अब$ , then take the sum of both ( $अक$  and  $अ$ ). Draw the figure  $तक$  similar to  $दक$ , equal to the difference or the sum (of  $अक$  and  $अ$ ).<sup>¶</sup> This figure shall be similar to  $कव$ .<sup>||</sup> Let the angles  $क$  and  $ह$  be equal and the sides  $तक$  and  $कव$  be similar. Therefore make  $वम$

<sup>\*</sup> (I. 31).

<sup>†</sup>  $मक = खन = अ + क$ ; subtract  $क$ .  $\therefore मक - क = अ$  i. e.  $वनक = अ$ . Again because  $अम = वम$  (I. 36); but  $वम = कह$  (I. 43).  $\therefore अम = कह$ , add  $वन$ .  $\therefore अम = वनक$ .

<sup>‡</sup> (I. 10).

<sup>§</sup> (VI. 20).

<sup>¶</sup> (VI. 26).

<sup>||</sup> (VI. 21).

equal to ल त, and व न to ल क.\* Draw the lines म स and न स parallel to the sides of the figure व व. Then the figure अ स shall be equal to ज and the figure झ व स, which is formed on the difference between the side of the figure अ स and the line अ व, shall be similar to व ह.

If the figure to be constructed is required to be a square, then bisect अ व in द. If the figure ज is equal to the square on half the line bisected, and the side is less than the line, then on half the line there shall be the square required. But if the figure ज is not equal to it, then describe a square equal to the difference between the square on half of अ व and ज. If the side is required to be greater than the line, then describe a square equal to the sum of both ( the square on half अ व and ज). Again describe a square and cut off from half the line अ व a portion equal to a side of the square. Let it be द ह. If the side is less than half the line, then do so. But if it be greater, then add द ह to half the line. Then a figure equal to the rectangle अ ह. ह व shall be the required figure. Why? Because the difference between the rectangle अ ह. ह व and the square on द व shall be the square on द ह and the difference between the rectangle अ ह. ह व and the square द ह shall be the square on द व.

Prop. 28 and 29 contain problems which may be said to be solutions of quadratic equations. They come to what follows:—

“To describe on a given base a parallelogram and to divide it either internally ( Prop. 28 ) or externally ( Prop. 29 ) from a point on the base into two parallelograms of which the one has a given size ( is equal in area to a given figure ) while the other has a given shape ( is similar to a given parallelogram ).

If we express this in symbols, calling the given base  $a$ , the one part  $x$ , and the altitude  $y$ , we have to determine  $x$  and  $y$  in the first case from the equations.

$$(a - x)y = k^2$$

$$\frac{x}{y} = \frac{p}{q}$$

---

\* ( I. 3. ).

$k^2$  being the given size of the first, and  $p$  and  $q$  the base and altitude of the parallelogram which determine the shape of the second of the required parallelograms.

If we substitute the value of  $y$  we get

$$(a - x) x = \frac{pk^2}{q}$$

or

$$ax - x^2 = b^2$$

Where  $a$  and  $b$  are known quantities, taking  $b^2 = \frac{pk^2}{q}$

The second case ( Prop. 29 ) gives rise in the same manner to the quadratic

$$ax + x^2 = b^2. "$$

( Vide Encyclopædia Britannica p. 376 ).

Prop. XXX. p. 201-2.

'It leads to the equation  $ax + x^2 = a^2$ . It is only a special case of the last and an old acquaintance, the same problem as proposed in Book II. Prop. XI.'

Prop. XXXI. p. 202-3.

This is Prop. XXXII. in English books, Bil., and Greg.

Prop. XXXII. p. 203-4.

This is Prop. XXXI in English books, Bil., and Greg.

## APPENDIX.

Collation of the Ms. ( V. ) of the Rekhāganita in the Benares Sanskrit College Library, the one copied by Lokamaṇi under instructions from Jayasimha.



## BOOK I.



The Ms. begins with सिद्धिः श्रीगणेशाय नमः and gives the following as the first two verses:—

गजाननं गणाधिपं सुरासुरार्चितं सदा ।  
समस्तभक्तकामदं शिवासुतं सुखप्रदम् ॥  
वितण्डच्चण्डयोगिनीसमाजमध्यवर्तिनम् ।  
प्रशस्तभूतिभूषितं नमामि विघ्नधारणम् ॥

Page 1 L. 9 The Ms. notices श्रीगोविन्दसमाह्वयादिपुरुषान् as another reading.

„ L. 11 The Ms. notices दर्पसमुन्नतान् as another reading.

Page 2 L. 2 गणिते तथा ॥

„ L. 5 तदुच्छिन्नं

Page 3 L. 1 अथ रेखागणितम् ।

„ L. 2 अथ उकलीदग्रन्थो लिख्यते । अत्र ग्रन्थे पञ्चदशाध्यायाः सन्ति  
अष्टसप्तत्युत्तरचतुःशतं शकलानि सन्ति ।

„ L. 3 शकलानि सन्ति ॥

„ L. 5 स बिन्दुर्वाच्यः ।

„ L. 7 विस्तारदैर्घ्ययोर्यद्भिद्यते तद्वरातलं देवक्षेत्रम् । तद द्विविधम् ।  
एकं जलवत् समं द्वितीयं विषमम् ।

„ L. 10-11 बिन्दुनाच्छाद्यन्ते सा सरलान्यथा कुटिला ।

„ L. 12-13 धरातलमपि समं विषमं च ज्ञेयम् । समं यथा । यत्र  
बिन्दून् &c.

„ L. 15 The Ms. drops अन्यथा विषमम् ।

„ L. 17 स कोणः ।

„ L. 18 समकोणो विषमकोणश्च । अथ समकोणविषमकोणलक्षणम् ।  
समानरेखायां &c.

„ L. 19 लम्बरूपे भवतः ।

- Page 4 L. 4 समकोणस्तु सरलरेखाभ्यामेव भवति ।  
 „ L. 5 विषमकोणः सरलरेखाभ्यां कुटिलरेखाभ्यां च भवति ।  
 „ L. 7 क्षेत्रसंज्ञमुच्यते ।  
 „ L. 8 The Ms. drops तच्च.  
 „ L. 11-12 सर्वतः कृत्वा तस्मादेव बिन्दुतः सर्वाणि सूत्राणि वा  
 स्पृशति कुटिल रेखा तद्वृत्तं ज्ञेयम् ।
- Page 5 L. 1 मध्यबिन्दुः केन्द्र°.  
 „ L. 2 भवति for स्यात्.  
 „ L. 4 केन्द्रगा न भवति पालिसंलम्भा स्यात्.  
 „ L. 10 त्रिविधं त्रिभुजं  
 „ L. 11 तत् त्रिभुजं समकोण°  
 „ L. 12 यत्रैको°.....तदधिककोणं त्रिभुजं...
- Page 6 L. 1 The Ms. drops च.  
 °स्तम्भूनकोणं भवेत् ।  
 „ L. 3 अथ च कोणचतुष्टयमपि ।  
 „ L. 5 अथ च सन्मुखबाहुद्वयं मिथः समानं.  
 „ L. 6 आयतं च ज्ञेयम् ।  
 „ L. 7 The Ms. drops च.  
 विषमकोणं सम°
- Page 7 L. 1-2 विषमकोणं विषमचतुर्भुजं च ज्ञेयम् ।  
 „ L. 6 °वान्यरेखाया युक्ता  
 „ L. 7 °योगेन । दर्शनम्—  
 „ L. 8-14  
 The word राशि is corrected into रेखा al-  
 though.
- Page 7 L. 11-12 The Ms. drops च and अपि.  
 „ L. 13 ये च राशयः  
 „ L. 16 ते पूर्वमपि  
 „ L. 17 तेऽपि सर्वे  
 „ L. 18 राशिः रेखा वा  
 „ L. 19 क्षेत्रं प्रसिद्धानि
- Page 8 L. 1 The Ms. drops अथ.  
 चिह्नोपरि तिष्ठति.....रेखा तिष्ठति  
 „ L. 2 °धरातले तिष्ठतीति प्रसिद्धम् ।

- Page 8 L. 5 ये चिह्ने भवतस्तयोऽपरि सरलैकरेखा  
 „ L. 8 सर्वे समानाः  
 „ L. 9 अथ सरल°  
 „ L. 11 The Ms. has the words किन्तु विषयान्तरं भवति  
 struck off.  
 „ L. 13 यत्राल्पमन्तरं भवति  
 „ L. 20 तत्र is dropped.
- Page 9 L. 2 द्वितीयं is dropped.  
 „ L. 4 च is dropped.  
 „ L. 5 एवमत्र is dropped.  
 „ L. 5 जातं समानत्रिभुजम् ।  
 „ L. 7 अत्र is dropped.  
 „ L. 8 °समानास्ति । कुतः । अज्ज°  
 „ L. 9 पुनर् is omitted.  
 „ L. 12 तत्र is dropped.  
 „ L. 14 रेखा बज्जम् ।  
 „ L. 18 च is dropped.  
 „ L. 19 पुनर् is dropped.
- Page 10 L. 1 °द्व्यरेखासमानास्ति ।  
 „ L. 2 तत्र is dropped; द्व्य रेखासमाना ।  
 „ L. 3 च and पुनर् are dropped.  
 „ L. 4 च is dropped.  
 „ L. 8 इति चेत् is omitted.  
 „ L. 9 तत्र is dropped.  
 „ L. 10 निष्कासनीया  
 „ L. 13 अद्व्यरेखामद्व्यरेखासमाना  
 „ L. 16 चतुर्थशकलम् ॥  
 „ L. 19 यदि भवति
- Page 11 L. 5 समानौ for च समौ  
 „ L. 10-11 तत्र is dropped. न्यसेत् for न्यस्ता, न्यस्तः and  
 न्यस्तम्.
- Page 11 L. 12 तदा is omitted.  
 „ L. 14 शकलम् for क्षेत्रम्.



Page 11 L. 15 तत्र is dropped.

„ L. 16-17 अथ is dropped.

स्वमार्गवृद्धं कृतं सत्.....समुत्पन्नं कोण°

„ L. 20 अक्षरेखा वर्धनीया हृपर्यन्तं.....अक्षरेखा वर्धिता ।

Page 12 L. 9 पुनः is dropped.

„ L. 13 तत्र is dropped.

„ L. 17 च is dropped.

„ L. 20 एवं is dropped.

„ L. 22-24 पुनः and एवं are dropped.

Page 13 L. 1 अथ षष्ठक्षेत्रम्.

„ L. 5 तत्र is dropped.

„ L. 8 कल्पितम् ।

„ L. 10 एवं is dropped.

„ L. 13 भवति ॥

„ L. 14 सप्तमक्षेत्रम् ।

„ L. 15 रेखाद्वयं निःसृतं

„ L. 16 °द्वयमिलनं न भवति ॥

Page 14 L. 2-3 अथ च is dropped.

Page 14 L. 4 तदा is dropped.

„ L. 10 अथाष्टमशकलम् ।

„ L. 21 तदा is omitted.

Page 15 L. 8 नवमक्षेत्रम् ।

„ L. 17 अष्टमसुभयो°

„ L. 21 भवेत् for भवति.

Page 16 L. 2 समौ जातौ ।

„ L. 11 °र्द्धीकरणम् ।

„ L. 12 तत्र is dropped.

„ L. 17 °क्षेत्रोक्तोपपत्त्या

„ L. 21 दशमक्षेत्रम् ।

Page 17 L. 9 °कादशक्षेत्रम् ।

„ L. 15-16 इयमेव लम्बः ।

Page 18 L. 12 पुनः is dropped.

Page 18 L. 14 द्वादशशकलम् ।

„ L. 17 निष्काशितो°

Page 19 L. 4 च is dropped.

„ L. 6-7 तस्मात् and जातः are dropped.

„ L. 8 जातः is dropped.

Page 20 L. 2-3 तत्र is dropped.

रेखाया उभयदिशि कोणद्वयं जातं तत् ।

„ L. 8 यदा is omitted.

„ L. 10-11 अथ and तदा are omitted.

„ L. 12 द्वितीयकोणे is omitted.

„ L. 18 निष्काशित°

„ The enunciation of Prop. 14 is given as noted in the foot-page on p. 20 रेखाद्वयमन्यरेखा &c. and the enunciation in our text is noticed in the margin.

Page 21 L. 3 जातौ is dropped.

„ L. 5-6 तदा and तत्र are omitted.

„ L. 8 जातौ is dropped.

„ L. 11 इति is dropped.

„ L. 20-1 अस्ति and स्तः are dropped. दूरीकृतस्तदा.

„ L. 22 जातम् is dropped.

Page 22 L. 1 च is omitted.

„ L. 5 °पार्श्वस्थितान्यसन्मुखकोणाभ्या°.

„ L. 8 and 12 तत्र is omitted.

„ L. 12 च is dropped.

„ L. 13 च is dropped.

„ L. 17-18 तदा is omitted.

Page 23 L. 7 इदमेवास्माकमभीष्टम् for तस्मादुक्तमेवोपपन्नम् ।

„ L. 12 स्तः is omitted.

„ L. 14-15 अजदकोणः अजबकोणश्चानयोर्योगः

„ L. 17 ब कोणः अजबकोणश्चानयोर्योगः

„ L. 18 अनेन प्रकारेण for एवम्. यथोक्तम् is dropped.

- Page 23 L. 19 शकलम् for क्षेत्रम् ।  
 „ L. 20 तत्र is dropped.
- Page 24 L. 4 यदि is dropped.  
 „ L. 5 कार्या for क्रियते.  
 „ L. 10 °प्रकारान्तरेण.  
 „ L. 11-12 च is dropped. अब्बकोणः अब्बकोणश्चैतौ  
 „ L. 14-15 महानस्ति अब्बकोणात्  
 „ L. 17 यथोक्तम् is dropped.  
 „ L. 18 प्रकारान्तरेण.
- Page 25 L. 1 शकलम् for क्षेत्रम्  
 „ L. 18 कृतः for अत्रोपपत्तिः.  
 „ L. 20-21 च is dropped.  
 „ L. 23-24 °दधिकोऽस्ति ॥
- Page 26 L. 9 The sentence beginning with तस्याद्° is omitted.  
 „ L. 11 पुनर्विशतितमं क्षेत्रं तृतीयप्रकारेणाह for पुनः प्रकारान्तरम् ।  
 „ L. 12 तत्र is dropped.  
 „ L. 13 भविष्यति वा ।  
 „ L. 15 तदा is dropped.  
 „ L. 17 अब्बकोणः अब्बकोणश्चैतौ ।  
 „ L. 18 पुनः is dropped. अब्बकोणः अब्बकोणश्चैतौ ।  
 „ L. 19 अब्बकोणः अब्बकोणश्चैतौ कोणौ.  
 „ L. 20 The Ms. drops from त्रिभु° to भवति ।  
 „ L. 24 जातः is dropped इदं बाधितम् ।
- Page 27 L. 21 पुनरेकविंशतितमं क्षेत्रं द्वितीय° .
- Page 28 L. 4 तदा अब्बअहयोगो बह°  
 „ L. 5 इदं बाधितम् ।  
 „ L. 11 तर्हि is omitted.  
 „ L. 13 तुल्यः स्याद्यदि अब्बं जज्ञेन तुल्यं स्यात् । पुनर्जज्ञकोणो  
 अब्बकोणादधिकः स्याद्यदि अब्बं जज्ञादधिकं स्यात् ।  
 तदनन्तरं  
 „ L. 21 चेत् and तत्र are omitted.  
 „ L. 24 इदं बाधितम्. The Ms. notices इदमनुपपन्नम् also.

Page 29 L. 11-12 कर्तव्यमित्यपेक्षास्ति ।

तत्र त्रयो भुजाः कल्पनीयाः । भुजद्वययोगस्तृतीयभुजादधिको  
भवति यथा तथा कल्पनीयास्ते त्रयो भुजाः ।

„ L. 13 च is dropped.

„ L. 18 पुनर् is dropped.

„ L. 20 तदा is omitted. अस्ति for भवति. पुनर् is  
dropped.

„ L. 21 तत्र is dropped.

Page 30 L. 1 च and पुनर् are dropped.

„ L. 3 अथ is omitted.

„ L. 4-6 भवति । इदं किमर्थमुक्तम् । पूर्वमुपपत्त्या साधितमस्ति  
रेखाद्वययोगस्तु.....प्रतिपादितमस्ति । अतः कारणा-  
दुक्तं

„ L. 17 एवं is dropped.

„ L. 19 इति is dropped.

Page 31 L. 11 भवति for कार्यम्

„ L. 18 चास्ति is omitted.

„ L. 19 अस्ति is dropped.

„ L. 22 स्यादेव । अत्र किं चित्रम् ।

Page 32 L. 1 अथ is dropped.

„ L. 7 एवम् and अस्ति are dropped.

„ L. 8 अपि is dropped.

„ L. 10 अथ प्रकारान्तरेण चतुर्विंशतितमं क्षेत्रम् ।

„ L. 18-19 द्वावक्षेत्रे कार्ये तत्कर्तव्यम् । द्वौ क्षेत्रौ च कार्या is  
dropped.

„ L. 20-1 तद्वक्ष्यमाणः कवक्ष्यमाण एतौ तुल्यौ.

„ L. 22-3 एवम्, तु and तदा are omitted.

Page 33 L. 2 च is dropped.

„ L. 7 अजभुजश्च.

„ L. 18 पुनः प्रकारान्तरेणाह ।

„ L. 19 द्वावक्षेत्रे कार्ये.

Page 34 L. 1 षड्विंशं शकलम् । The Ms. also notices the  
reading of the text.

Page 34 L. 2 तत्र is dropped.

„ L. 4 भविष्यन्ति. च is dropped.

„ L. 7 कल्पितौ अथवा is dropped.

„ L. 8 च is dropped.

„ L. 10 यदि अबभुजद्बभुजौ तुल्यौ कल्पितौ is omitted.

„ L. 11-12 तत्रेदं दूषणम् । कुतः

„ L. 13 अत्रोपपत्तिः is omitted.

„ L. 14 च is dropped.

„ L. 19 बभभुजः हृदभुजः एतौ.

Page 35 L. 7 The Ms. adds तस्मादुक्तमेव सिद्धम् after इदम्-  
नुपपन्नम्.

„ L. 16 कल्पितः for कल्प्यः.

Page 37 L. 3 °स्माकमिष्टम् ।

Page 39 L. 13-14 असमकोणोऽस्ति । ह्यन्यूनकोणश्चास्ति ।

Page 40 L. 10 चतुर्थं क्षेत्रम् ।

„ L. 20 बभहकोणस्तु.

Page 41 L. 12 अबरेखायाः.

„ L. 14 स्तः is dropped.

„ L. 19 तत्र is dropped.

„ L. 21 किं तु is dropped.

Page 42 L. 6 द्वितीयलम्बेऽपि.

„ L. 8-9 समकोणक्षेत्रं न भवति.

„ L. 24 अबरेखायाः.

In the figure on p. 42, the line अम is  
between वझ and फन.

Page 43 L. 8 लमं मनवेतौ हकसमानौ जातौ.

Page 44 L. 8 कार्यः is dropped.

„ L. 24 जदिशि for अजदिशि

Page 45 L. 16 दवहतश्च एते लम्बा निष्काशिताः

Page 46 L. 4 सप्तमक्षेत्रम् ।

„ L. 6 रेखासमानभुजद्वयलम्बा

„ L. 19 बभभुजात्

„ L. 20 हकचिहात्

Page 47 L. 11 बकमत्रिभुजा°

- Page 48 L. 9-10 अचिह्नात् रेखा कार्या  
 „ L. 17 संपातः कचिहे भविष्यति  
 „ L. 21-22 द्वितीयरेखायामन्तर्गत°
- Page 49 L. 8-9 अज्जदरेखायां  
 „ L. 20 भवन्ति
- Page 50 L. 10 कर्तुं चिकीर्षास्ति ।  
 „ L. 19 °स्थितकोणः  
 „ L. 25 °रेखा कृतास्ति
- Page 52 L. 1 पुनः is dropped.
- Page 53 L. 13 The Ms. inserts जातौ after समानौ.  
 „ L. 14 The Ms. drops अज्जदकोणः अज्जदकोणेन समा-  
 नोऽस्ति ।
- Page 54 L. 3 °खया बहुरेखया च  
 „ L. 6 °अज्जदकोणौ  
 „ L. 12 बहज्जदौ च
- Page 55 L. 3 चैते is dropped.  
 „ L. 18 निष्काशित°  
 „ L. 21 द्वे चतुर्थे समाने  
 „ L. 23 अथाष्टत्रिंशक्षेत्रम्  
 „ L. 25 ते समाने एव भवतः
- Page 56 L. 9 तदैते
- Page 58 L. 5 कार्या for देया
- Page 59 L. 15-16 पूर्वोक्तवत् is omitted. अस्यैककोणः  
 „ L. 18 अबोपरि is dropped.  
 „ L. 21 लअरेखा बधरेखे च  
 From p. 60 to L. 18 p. 61 missing.
- Page 61 L. 18 पुनर् is dropped.  
 „ L. 19 एवं प्रकारेणापि
- Page 62 L. 1 पुनः प्रकारान्तरेणाह ।  
 „ L. 2 पूर्वकृतमेव स्थापितं is dropped.  
 „ L. 3 यथावस्थितैव स्थापिता  
 „ L. 4 तत्र for ततो

Page 62 L. 6 वा for अथवा

„ L. 11 एका सरला जाता ।

„ L. 13 अक्षयं सम°.

Page 63 L. 1 पुनः प्रकारान्तरम् ।

„ L. 13 बद्धरेखा वर्धनीया अलरेखा च

Page 64 L. 12 जातम् is dropped.

Page 66 L. 10 पुनर्द्विहात् द्विहात्

Page 67 L. 3 स्तः for भवत इत्युपपन्नम् ।

„ L. 9 हलअजयोः समत्वाच्च for हलअजयोः साम्बात्

„ L. 20 इति सिद्धम् is dropped.

Page 68 L. 7 तत्र is dropped.

„ L. 12 अजभुजस्यास्ति ।

„ L. 14 निधीयते for निक्षितं जातं

„ L. 17 यदीदमिष्टं for तत्र and इष्टं तदा is dropped.

Page 69 L. 1 पुनर् is dropped.

„ L. 13 चेत् is dropped.

„ L. 18 पुनः प्रकारान्तरम् ।

Page 70 L. 7 कार्यः for कार्योः

Page 71 L. 1 प्रथमप्रकारो यथा

Page 73 L. 6 उभयोः is dropped.

„ L. 12-13 °कोणयोः समत्वात्

Page 74 L. 8 नैहमजौ शेषभुजौ समौ स्तः ।

Page 75 L. 1 तानि च पूर्वोक्तप्रकारेण समानि स्युः is dropped.

„ L. 6 इदमेवेष्टम् is dropped.

„ L. 15-16 ह्रस्वतरेखा सरलाप्येकास्ति ।

„ L. 17 पुनर् is omitted.

Page 76 L. 21 बद्धरेखा कतरेखा दीर्घा कार्यो यथा लघ्विहलमा स्यात् ।

Page 77 L. 20 °चतुर्भुजात् भुजद्वयवर्गभुजद्वयद्विगुणघातयोगरूपाच्छेषः ।

Page 78 L. 15 अचिहात् अदलम्बः

„ L. 22 समभिधारुद्धिनेन प्रणीते ।

From P. 79 to L. 15 p. 93 wanting.

Page 93 L. 21 समभिधारुदितेन प्रणीते ।

Page 94 L. 2 प्रथमशकलम्

„ L. 3 तत्र is omitted.

„ L. 4 तस्मिन् वृत्तपालौ for तत्पालौ.

„ L. 14 एतदशुद्धम् ।

„ L. 18-19 समकोणक्षेत्रद्वयं स्यात् is omitted.

Page 95 L. 1 शकलम् for क्षेत्रम्. Notices क्षेत्रम् also.

„ L. 8 निष्काप्यते

„ L. 10 झबहरेखा for झहरेखा

„ L. 14 झबहरेखाया

Page 96 L. 7 झहं तदा ज्वस्य

„ L. 16 समकोणौ for समं कोणौ ।

„ L. 23-24 यथेकरेखाया द्वितीयेरेखायाः संपातः कृतः तत्र च सम-  
कोणद्वयं जातमेकापि रेखा केन्द्रोपरि न गता । इदं बाधितम् ॥

Page 97 L. 3 The Ms. adds कदाचिदेका भवति after न भवतः ।

„ L. 17 स्यादिति प्रतिपाद्यते is omitted.

Page 98 L. 2 झहरेखा वर्धनीया

„ L. 14 झहरेखायास्तुल्यत्वात्

„ L. 16 सप्तमशकलम्

Page 99 L. 2 कार्याः for कार्या

„ L. 12 कार्या for योज्यते

„ L. 15 अथ for यदि. कर्तव्यः for क्रियते and कार्या for  
योज्यते.

„ L. 23 अष्टमशकलम्

Page 100 L. 10 कार्या for कार्याः; अधिका भवति । कथम् । यदि

„ L. 19 निष्कास्यते

Page 101 L. 3 जनरेखा कार्या

„ L. 10 भवति for भविष्यति

„ „ मसरेखा कार्या

Page 102 L. 14 अथ नवमशकलम्

„ L. 18 जनरेखाजनरेखाजनरेखाः

„ L. 22-23 समकोणौ जातौ for समानौ जातौ



- Page 103 L. 1 निष्काप्या  
 „ L. 24 पुनः प्रकारान्तरेणाह  
 Page 104 L. 6 अथैकादशं शकलम्  
 „ L. 25 तस्मादियं द्व्यअरेखाया  
 Page 105 L. 1 शकलम् for क्षेत्रम्  
 „ L. 20 अथ त्रयोदशशकलम्  
 Page 106 L. 3 अस्त्योपपत्तिः  
 Page 107 L. 4 अधिका भवेत्  
 Page 108 L. 2 कार्या for क्रियते  
 „ L. 3 इदं बाधितम् is noted in the margin after  
 भविष्यति.  
 „ L. 7 जाता for भविष्यति  
 „ L. 11 निष्काशितलम्बो  
 „ L. 18 कल्पितम्  
 Page 109 L. 12 अस्माच्छकलादिदं  
 „ L. 14 द्वितीयप्रकारः  
 „ L. 23 अथ षोडशशकलम्  
 „ L. 24 वृत्तपालिमात्रसंलम्बा  
 Page 110 L. 5 संयोज्या for योज्या  
 „ L. 12 पुनः प्रकारान्तरम्  
 „ L. 15 समकोणसमन्वर्तुर्भुजक्षेत्रभुजतुल्या for तद्वृजतुल्या. It  
 is marginally noted.  
 Page 111 L. 12 अष्टाष्टदशशकलम्  
 „ L. 21 अथैकोनविंशं शकलम्  
 Page 112 L. 7 शकलम् for क्षेत्रम्  
 The portion from इवमुपपत्तिस्तदैव स्वात् L. 12  
 P. 112 to चक्रेखा वृत्तं L. 11 P. 127 is wanting  
 in the Ms.  
 Page 127 L. 16 अथ द्वितीयशकलम्  
 Page 128 L. 21 अथ तृतीयशकलम्  
 Page 129 L. 17 पुनः प्रकारान्तरम्  
 Page 130 L. 12-13 तस्माच्छेयौ द्विकोणं

- Page 131 L. 1 अथ पञ्चमशकलम्
- Page 133 L. 1 अष्टमशकलम्
- „ L. 9 °व्यासार्धं कृत्वा
- „ L. 10 अथ नवमशकलम्
- „ L. 18 अथ दशमशकलम्
- Page 134 L. 17 अथवा प्रकारान्तरेण
- Page 135 L. 11 निष्काश्यः
- „ L. 23 अथैकादशशकलम्
- „ L. 25 दशमशकलोक्तवत्
- Page 136 L. 13 पुनः प्रकारान्तरम्
- „ L. 15 °स्तादृशत्रिभुजस्य भूमितुल्यकोणः कार्यः
- Page 137 L. 3 शकलम् for क्षेत्रम्
- Page 138 L. 2 दशमशकलोक्त°
- „ L. 12 जाता इत्युपपन्नम्
- „ L. 13 अथ त्रयोदशशकलम्
- „ L. 22 प्रत्येकमनयोः कोणः पञ्च°
- Page 139 L. 23 अनेन प्रकारेण
- Page 141 L. 2 इदमेवास्माकमिष्टम् is omitted.
- „ L. 3 अथ चतुर्दशशकलम्
- „ L. 4 वृत्तचिकीर्षास्ति is adopted and एकं वृत्तं कार्यम् is struck off.
- Page 142 L. 3 अथ पञ्चदशशकलम्
- „ L. 19 अनेन शकलेनायं
- „ L. 21 अथ षोडशं शकलम्
- Page 143 L. 13 समाप्तः is omitted.
- Page 144 L. 2 °विंशतिशकलानि
- „ L. 3 तत्र प्रथमशकलं निरूप्यते for तत्र प्रथमं परिभाषा निरूप्यते.
- „ L. 6-7 from यदि बृहत्प्रमाणं to °तुल्यं भवति omitted.  
The Ms. has in the margin ( on p. 89 of the Ms. ) प्रमाणस्य यवनभाषायामेकदार इति संज्ञास्ति ।  
त्रैराशिकस्य फलस्य निश्चयसंज्ञा ।
- Page 144 L. 20 °निष्पत्तिसंज्ञा ज्ञेया

- Page 145 L. 11 प्रत्येकप्रमाणद्वय°  
 „ L. 12-13 तस्यां निष्पत्तां  
 „ L. 17 यथा प्रथमपङ्क्तौ द्वितीयतृतीययोर्निष्पत्तिः सैव  
 „ L. 20 अथ च for पुनः  
 „ L. 21 °तृतीययोर्था निष्पत्तिः

Several Arabic terms are used on the margin on pages 89 and 90 of the Ms. They are as follows :—

इबदालिनिश्चबति,  
 तफ्फाले निश्चबति,  
 अस्य अफनिश्चबति संज्ञा ॥ ११ ॥

( The copyist seems to refer the reader to L. 11 of the Ms. in which the term विनमबनिष्पत्ति occurs. ),

तर्कबेनिश्चबति १३ ( referring to योगनिष्पत्तिः L. 13 ),  
 कलबेनिश्चबति १६ ( referring to अन्तरविलोमनिष्पत्तिः L. 16 ),

मुसत्तावा १ ( referring to L. 1 i. e. to def. 5 यत्र राशिचतुष्टय &c. )

( P. 90 मुतजिमेनिश्चबति ५ referring to यथाक्रम-निष्पत्ति L. 5 P. 90. ),

( P. 90 ) मुजतरेबनिश्चबति.

- Page 146 L. 1 शकलम् for क्षेत्रम्  
 „ L. 3 यद्गुणं भवति तद्गुणं  
 „ L. 16 द्वितीयशकलम्  
 „ L. 18 तद्गुणितं चतुर्थप्रमाणं

- Page 147 L. 11 तृतीयशकलम्  
 „ L. 14 पुनर् is omitted.  
 „ L. 25 जतुल्य° is omitted in जतुल्यबलप्रमाणे.

- Page 148 L. 4 इदमेवास्माकमिष्टम्  
 „ L. 5 चतुर्थशकलम्

- Page 148 L. 10 सैव तृतीयस्य चतुर्थेन स्यात्  
 „ L. 21 तत्र is omitted.
- Page 149 L. 1 पञ्चमशकलम्  
 „ L. 2 तत्र प्रमाणद्वयमध्ये is omitted.  
 „ L. 3 मध्ये is omitted.  
 „ L. 5 गुणगुणितं  
 „ L. 10 ह्यसमानम् is omitted.  
 „ L. 11 तदा is omitted.  
 „ L. 15 षष्ठशकलम्.  
 „ L. 17 तद्विषयतृतीयप्रमाणद्वयं
- Page 150 L. 14 सप्तमशकलम्  
 „ L. 17 निष्पत्तिस्तुल्यैव and inserts on the margin  
 स्यात्तदा तानि प्रमाणानि समानानि भवन्ति
- Page 151 L. 10 पुनः is omitted.
- Page 152 L. 3-4 अप्रमाणस्यापि तावन्तो घाता ग्राह्याः । अस्य फलं बलं  
 कल्पितम् ।  
 „ L. 12 अस्ति for जातम्  
 „ L. 20 नवमशकलम्.
- Page 153 L. 9 इदमेवास्माकमिष्टम् for अस्मदिष्टं समीचीनम्  
 „ L. 10 दशमशकलम्  
 „ L. 14 मध्ये is omitted.  
 „ L. 24 अस्ति for जातम्
- Page 154 L. 3 द्वाप्रमाणात्.  
 „ L. 11 अथैकादशशकलम्
- Page 155 L. 4 वा after अधिके is omitted.  
 „ L. 6 समे वा भवतः  
 „ L. 8 शकलम् for क्षेत्रम्  
 „ L. 9 तत्र is omitted.  
 „ L. 21 कल्पिते for कल्पिताः
- Page 156 L. 6 भविष्यतः for स्तः  
 „ L. 11 त्रयोदशशकलम्

- Page 156 L. 16 तथा for तथैवास्ति  
 „ L. 17 जाता is omitted.  
 Page 157 L. 7 शकलम् for क्षेत्रम्  
 „ L. 19-20 °ईप्रमाणादधिकास्ति अप्रमाणस्य निष्पत्तिर्ब्रह्मप्रमाणेन  
 यास्ति तस्याः । ब्रह्मप्रमाणमधिकं  
 Page 158 L. 1-2 यदि न्यूनं चेत्  
 „ L. 7 शकलम् for क्षेत्रम्  
 „ L. 17-18 अब्रह्मप्रमाणकलप्रमाणयोः  
 „ L. 23 षोडशशकलम्  
 Page 159 L. 24 सप्तदशशकलम्  
 Page 160 L. 2 °रन्तरस्य निष्पत्तिं  
 „ L. 20 मग्नतृतीयप्रमाणं  
 Page 161 L. 14 Before पुनः अब्रह्मस्य° the Ms. inserts तस्मात्  
 अब्रह्मप्रमाणस्य निष्पत्तिः तद्ब्रह्मप्रमाणेन तथा ब्रह्मप्रमाणस्य  
 निष्पत्तिः ब्रह्मप्रमाणेन  
 „ L. 17 शकलम् for क्षेत्रम्  
 „ L. 19 तृतीयचतुर्थयोर्निष्पत्तिः । तत्र  
 „ L. 20 निष्पत्तिर्भवति यथा  
 Page 162 L. 1-2 °ब्रह्मप्रमाणोर्निष्पत्तिस्तुल्या कल्पिता ।  
 „ L. 17 शकलम् for क्षेत्रम्  
 Page 163 L. 2 ब्रह्मसुर्वरितम्  
 „ L. 3 एवं is omitted.  
 „ L. 7 तदा is omitted.  
 „ L. 8 पुनः प्रकारान्तरम्  
 „ L. 13 इदमेवास्माकमिष्टम्  
 „ L. 14 शकलम् for क्षेत्रम्  
 Page 163 L. 15-17 तत्र is omitted.  
 „ L. 17 प्रथमप्रकारे आदिप्रमाणादन्यप्रमाणं  
 „ L. 18 °दिप्रमाणादन्यप्रमाणमधिकं स्यात्  
 „ L. 21 तत्र is omitted.  
 Page 164 L. 7-8 इयं अन्यूनप्रमाणस्य निष्पत्तिर्ब्रह्मप्रमाणेन ब्रह्मनिष्पत्ति-  
 तुल्यास्ति तस्याः अधिकास्ति । तस्माद्

- Page 164 L. 11 न्यूने न्यूनम् is omitted.  
 „ L. 12 द्वितीयप्रकारान्तरम्  
 „ L. 15 ह्यप्रमाणेन इयमवनिष्पत्ति°  
 „ L. 20-21 इदमेवास्माकमिष्टम् for तदेवमुप°  
 „ L. 22 शकलम् for क्षेत्रम्  
 Page 165 L. 8 चेदथ बज्ज°  
 „ L. 8-9 तुल्या चेत्तदा अप्रमाण°  
 „ L. 15 शकलम् for क्षेत्रम्  
 Page 166 L. 4 एकरूपघाता प्राज्ञाः  
 „ L. 14 °मेकरूपघाता  
 Page 167 L. 10 शकलम् for क्षेत्रम्  
 „ L. 13 चेत् is omitted.  
 Page 168 L. 16 शकलम् for क्षेत्रम्  
 Page 169 L. 17 शकलम् for क्षेत्रम्  
 Page 170 L. 5 न्यूनं कृतम् ।  
 „ L. 14 इत्येवेष्टम् is omitted.  
 Page 171 L. 1 षष्ठाध्यायः  
 „ L. 2 अत्र for तत्र; शकलानि for क्षेत्राणि  
 „ L. 3 तत्र प्रथमशकलम् for तत्र परिभाषा  
 „ L. 18 निष्पत्तिरस्ति तथा बृहत्सण्डस्य  
 On the margin P. 107 the Ms. has प्रथमाद्वय  
 द्वितीयाद्वयविभागा निष्पत्तिशब्दवाच्या  
 „ L. 20 प्रथमशकलम्  
 „ L. 21 भवतः for उभयतः  
 „ L. 22 तत्र for तत्  
 „ L. 23 तत्र for तर्हि  
 Page 172 L. 20 पुनः प्रकारान्तरम्  
 Page 173 L. 3 भूम्योर्निष्पत्त्या  
 „ L. 8 द्वितीयशकलम्  
 Page 174 L. 1 °निष्पत्तेस्तुल्यास्ति  
 „ L. 22 तृतीयशकलम्  
 Page 175 L. 4 कल्पिता for कृता  
 „ L. 4-7 The portion from पुनर्दशरेखा बज्जकोणस्य

to अस्योपपत्तिः, with तदा (L. 5) omitted,  
is found in the Ms. after °कोणौ समानौ  
भविष्यतः ( L. 11 ).

- Page 175 L. 11 तदा is dropped.  
" L. 12 तदा and च are dropped.  
Page 176 L. 11 यद्येतादृशी  
" L. 13 °निष्पत्त्यापि  
" L. 19 चतुर्थशकलम्  
" L. 24 पुनर् before बज्जकोण° is omitted.  
Page 177 L. 2 कल्प्यम् for स्थाप्यम्  
" " L. 25 तदेव for तदैवं  
Page 178 L. 1 पञ्चमशकलम्  
" " L. 15 पुनःप्रकारान्तरम्  
Page 179 L. 1 झतरेखा तुल्या भविष्यति  
" " L. 5 शकलम् for क्षेत्रम्.  
" " L. 21 द्वितीयप्रकारः  
Page 180 L. 4 सप्तमशकलम्  
" " L. 25 पूर्वशकले यदुक्तं  
" " L. " न्यूनौ भवतो वा न्यूनौ न भवतः  
Page 181 L. 14 शकलम् for क्षेत्रम्  
" " L. 18-19 निष्कासितः  
Page 182 L. 7 अस्माच्छकलादिदं  
" " L. 9 शकलम् for क्षेत्रम्  
" " L. 15-16 अस्योपपत्तिः । द्वजरेखा द्वजरेखा च संयोज्या ।  
अद्वजकोणः समकोणो भविष्यति । after भविष्यति  
" " L. 17 तस्मादयं रेखाद्वयमध्ये  
Page 183 L. 10 अस्माच्छकलादिदं  
" " L. 14 दशमशकलम्  
" " L. 18 पृथक् च कार्या  
Page 184 L. 11 शकलम् for क्षेत्रम्  
" " L. 16 द्विचिह्ने तयोयोगः कार्यः यथा  
Page 185 L. 8 शकलम् for क्षेत्रम्  
" " L. 13 भिन्नाः is omitted.

Page 185 L. 15-16 तृतीयांशं भिन्नं करिष्यति ।

Page 186 L. 9 प्रत्येकं

„ „ L. 10 द्व्यक्षकोणोऽपि समं

„ „ L. 12 प्रत्येकं

Page 187 L. 1 भत्रोपपत्तिः

„ „ L. 5 शकलम् for क्षेत्रम्

„ „ L. 25 उभयोः क्षेत्रयोरेकक्षेत्रेण निष्पत्तिसाम्यात् क्षेत्रद्वयं समानं जातम् ।

Page 188 L. 1 शकलम् for क्षेत्रम्

„ „ L. 18 कल्पते

„ „ L. 24 समत्वं for साम्यं

Page 189 L. 1 The MS. inserts त्रिभुजद्वयं समानं न भविष्यति after न्यूनाधिको भविष्यति.

„ „ L. 16 after भविष्यति the MS. inserts पुनरक्षरेखाया द्धतुल्याऽक्षरेखाया निष्पत्तिः द्धतुल्याऽक्षरेखाऽक्षरेखायोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति ।

Page 190 L. 23 क्षरेखावर्गतुल्योऽपि भविष्यति

Page 191 L. 1 शकलम् for क्षेत्रम्

„ „ L. 2-3 °रेकत्रिभुजभुजस्य

„ „ L. 22 क्षजक्षतनिष्पत्तिक्षक्षक्षरेखा°

Page 192 L. 9 The Ms inserts समानानि before भवन्ति which begins the line.

„ „ L. 10 भवति for भविष्यति

The MS. has on the margin on p. 121 dealing with prop. 18 and 19 Book VI. यावन्ति प्रथमक्षेत्रे तावन्त्येव द्वितीयक्षेत्रे त्रिभुजानि तावन्त्येव भवन्ति ।

Page 193 L. 12 तक्षक्षेत्रजक्षक्षेत्रं सजातीयं भविष्यति



Page 194 L. 4 कबक्षेत्रलक्षेत्रे ( These figures are rect-  
angles in the MS. ).

„ „ L. 6 अन्यप्रकारजे

„ „ L. 11 बकक्षेत्रलक्षेत्रनिष्पत्तिः

„ „ L. 15 कबक्षेत्रलक्षेत्रनिष्पत्ति°

Page 194 L. 20 कबक्षेत्रलक्षेत्रयो°

„ „ L. 21-22 कबक्षेत्रलक्षेत्रयो°

Page 195 L. 18 तत्कर्णपतितं


Page 196 L. 4 इदमेवेष्टम् ॥

Page 197 L. 11 °निष्पत्तिवर्गतुल्यास्ति

Page 198 L. 17 तत्र अबरेखायाः खण्डोपर्ये°

17-18 क्षेत्रमिष्टं कर्तव्यमस्ति तत् तथा कार्यं यथा

The figure for Prop. 28 in the MS. is as under:—



Page 199 L. 3-4 पुनस्तनं तनतुल्यं पृथक् कार्यम् । मसं लमतुल्यं पृथक्  
कार्यम्

„ „ L. 8 मगक्षेत्रं for सगक्षेत्रं

„ „ L. 9 ह्रस्वक्षेत्रं for सफस्वक्षेत्रं

„ „ L. 10 ह्रस्वखण्डोपरि for अह्रस्वखण्डोपरि

„ „ „ „ ह्रस्वक्षेत्रं for अफक्षेत्रं

„ „ „ „ अह्रद्वितीय° for ह्रद्वितीय°

असक्षेत्रं for ह्रस्वक्षेत्रं

Page 199 L. 18 कर्तुमिष्यते तत् ।

Page 200 L. 1 °खण्डं यथा भवति

Page 201 L. 4 पुनर्लकोणवकोणौ

Page 201 L. 6 च before वमं is dropped.

„ „ L. 9 सजातीयं जातम्

„ „ L. 11 जक्षेत्रमर्धरेखा°

„ „ L. 18 योज्यं कार्यम्

Page 202 L. 14 समानान्तरितः

„ „ „ „ द्वितीयत्रिभुजस्य द्वितीयभुजः

Page 203 L. 4-5 समकोणद्वयतुल्योऽस्ति ।

तस्मात् जजजजद्वयोः कोणयोर्योगः समकोणद्वयतुल्यो  
भविष्यति । तस्माद् अबद्वं &c.

Page 205 L. 4 जजजजक्षेत्रयोग°

„ „ L. 11-12 चकोणतकोणनिष्पत्तिरुल्यापि भविष्यति

„ „ L. 21 हनचापसमं वा

Page 206 L. 2 इदमेवास्मदिष्टम्

„ „ L. 8 समाप्तः is omitted.



## ERRATA.

Page.	Line.	Incorrect.	Correct.
5	4	केन्द्रगा	न केन्द्रगा
17	11	दत्त्वा	दत्त्वा
21	25	दूरीकृता तदा	दूरीकृतस्तदा
27	12	बह्वाद	बह्वाद
30	17	वृत्तं अन्यं	वृत्तमन्यं
31	14	भुजद्वयं अन्यं	भुजद्वयमन्यं
69	16	योज्यते	योज्येते
70	15	सामान्येन	साम्येन
72	6	बह्वर्गो	बह्वर्गो
75	5	अबचतुं	अबचतुं
76	22	After कार्यं insert	यथा
104	23	अबवृत्तस्य	अबवृत्तस्य
106	7	समकोणौ	समकोणौ
108	17	अयं	अयं
"	21	समकोणौ	समकोणौ
109	3	अयं	अयं
111	3	अयं	अयं
"	16	अयं	अयं
117	4	अनयो	अनयो
"	6	अनयो	अनयो
122	10	हृदकोणेन	हृदकोणेन
124	8	बह्वर्गो	बह्वर्गो
128	22	तथा	यथा
133	17	रेखा व्यासा	रेखाव्यासा
138	9	पञ्चसमभुजसमान	पञ्चसमभुजसमानकोण
139	5	समकोणत्वेन	समकोणत्वेन
140	20	अज्ञब	अज्ञब
148	13-14	बदावा	बदाव

148	23	°क्षप्रमाणयो	क्षप्रमाणयो-
154	16	तस्मात् ।	तस्मात्
155	24	न	न
157	10	तृतीयापेक्षान्यून°	तृतीयापेक्षया न्यून°
163	21	Name the line not named द.	
171	22	तत् क्षेत्र°	तत्क्षेत्र°
175	14	अहरेखा अज°	अहरेखाअज°
177	2	for अहरेखायां	read अजहरेखायां
181	5	पुनः तज°	पुनस्तज°
„	18	असमकोणात्	असमकोणात्
184		The line अ should be equal to दत्.	
187	13	read the line अद्.	
189	12	अब	तब
196	10	सरलै°	सरलै°
199	11	°खण्डोपर्युत्पन्नं	°खण्डोपर्युत्पन्नं
204	7	°बज्रवभ°	°बज्रवभ°

## BOMBAY SANSKRIT SERIES.

*Edited under the superintendence of Prof. A. V. Kāthavate  
and Prof. S. R. Bhāṇḍārkar.*

	Rs. a. p.
No. I.—Pañchatantra, Books IV. and V. Edited, with Notes, by Dr. G. Bühler ... ..	0 4 0
No. II.—Nāgojibhaṭṭa's Paribhāshendus'ekhara. Edited and explained by Dr. F. Kielhorn. The Sanskrit Text and various Readings, Part I. ... ..	0 8 0
No. III.—Pañchatantra, Books II. and III. Edited, with Notes, by Dr. G. Bühler ... ..	0 4 0
No. IV.—Pañchatantra, Book I. Edited, with Notes, by Dr. F. Kielhorn ... ..	0 6 0
No. V.—The Raghuvamś'a of Kālidāsa, with the Commentary of Mallinātha. Edited, with Notes, by S. P. Pandit, M. A. Part I., Cantos I.—VI. ... ..	1 8 0
No. VI.—Māhavikāgnimitra: Sanskrit Play by Kālidāsa. Edited, with Notes, by Shankar P. Pandit, M. A. ... ..	2 2 0
No. VII.—Nāgojibhaṭṭa's Paribhāshendus'ekhara. Edited and explained by Dr. F. Kielhorn. Part II. (Translation and Notes), Paribhāshās I.—XXXVII. ... ..	0 8 0
No. VIII.—The Raghuvamś'a of Kālidāsa, with the Commentary of Mallinātha. Edited, with Notes, by S. P. Pandit, M. A. Part II., Cantos VII.—XIII. ... ..	0 12 0
No. IX.—Nāgojibhaṭṭa's Paribhāshendus'ekhara. Edited and explained by Dr. F. Kielhorn. Part II. (Translation and Notes), Paribhāshās XXXVIII.—LXIX. ... ..	0 8 0
No. X.—The Das'akumāracharita of Daṇḍin. Part I. Edited, with Critical and Explanatory Notes, by Dr. G. Bühler. ... ..	0 8 0
No. XI.—The Nītis'ataka and Vairāgyas'ataka of Bhartṛihari, with extracts from two Sanskrit Commentaries. Edited, with Notes, by Kāshināth Trimbak Telang, M. A. (copies not available.) ...	

- No. XII.—Nāgojibhaṭṭa's Paribhāṣendus'ekhara. Edited and explained by Dr. F. Kielhorn. Part II. (Translation and Notes), Paribhāṣās LXX.—CXXII. ... 0 8 0
- No. XIII.—The Raghuvamśa of Kālidāsa, with the Commentary of Mallinātha. Edited, with Notes, by S. P. Pandit, M. A. Part III., Cantos XIV.—XIX ... 0 8 0
- No. XIV.—Vikramāṅkadeva-Charita. Life of King Vikramāditya Tribhuvanamalla of Kalyāṇa, composed by his Vidyāpati Bilhana. Edited, with an Introduction, by Dr. G. Bühler (copies not available).
- No. XV.—Mālatī-Mādhava: a Drama by Bhavabhūti. Edited, with Critical and Explanatory Notes, by Dr. R. G. Bhāṇḍārkar, M. A. (Second Ed. in the Press.) ... 2 0 0
- No. XVI.—Vikramorvas'ya: a Drama by Kālidāsa. Edited with Notes, by Shankar P. Pandit, M. A. (Third Edition.) ... 2 0 0
- No. XVII.—Hemachandra's Des'īnāmamālā. Edited, with Critical Notes, a Glossary and a Historical Introduction, by Professor R. Pischel and Dr. G. Bühler, Part I. Text and Critical Notes, by Professor Pischel. ... 1 0 0
- No. XVIII.—Vyākaraṇa-Mahābhāṣya of Patañjali. Edited by Dr. F. Kielhorn. Vol. I. complete. Parts I, II & III.... 4 8 0
- No. XIX. Ditto ditto by ditto. Vol. I. Part II. 1 0 0
- No. XX. Ditto ditto by ditto. Vol. I. Part III. 1 0 0
- No. XXI. Ditto ditto by ditto. Vol. II. Part I. 1 0 0
- No. XXII. Ditto ditto by ditto. Vol. II. Part II. 1 0 0
- No. XXIII. Vāsishṭhadharmas'āstra. Edited, with Notes, by Dr. A. A. Führer. ... 0 8 0
- No. XXIV.—Kādambarī by Bāṇa and his son. Vol. I. Sanskrit Text, complete. Edited by Dr. P. Peterson. ... 2 0 0
- Do. Vol. II. Introduction and Notes, by do. ... 4 8 0
- No. XXV.—Kīrti-Kaumudī. Edited, with Notes, by Prof. A. V. Kāthavate. (copies not available.) ...

	Rs.	a.	p.
No. XXVI.—Vyākaraṇa-Mahābhāṣya of Patañjali. Edited by Dr. F. Kielhorn. Vol II. Part III. ...	1	0	0
No. XXVII.—Mudrārākṣhaśa, by Viśākhadatta, with the Commentary of Dhundirāja. Edited, with Notes, by K. T. Telang. (Copies not available.)			
No. XXVIII.—Vyākaraṇa-Mahābhāṣya of Patañjali. Edited by Dr. F. Kielhorn. Vol. III. Part I. ...	1	0	0
No. XXIX.—Do. do. of do. by do. Vol. III. Part II.	1	0	0
No. XXX.—Ditto do. of do. by do. Vol. III. Part III.	1	0	0
No. XXXI.—Subhāṣitāvalī of Vallabhadēva. Edited by Dr. P. Peterson and Pandit Durgāprasāda. ...	2	8	0
No. XXXII.—Tarka-Kaumudī of Laugākṣhi Bhāskara. Edited by Professor M. N. Dvivedi (Copies not available.) ... ..			
No. XXXIII.—Hitopadeśa of Nārāyaṇa. Edited by Dr. P. Peterson. ... ..	0	14	0
No. XXXIV.—The Gaṇḍavaho, by Vākpāti. Edited by Shankar P. Pandit, M. A. ... ..	3	0	0
No. XXXV.—Mahānārāyaṇa Upanishad. Edited by Colonel G. A. Jacob.... ..	0	7	0
No. XXXVI.—University Selections of Hymns from the R̥gveda. Edited by Dr. P. Peterson (2nd Edi- tion.) ... ..	4	0	0
No. XXXVII.—S'ārīgadhara-paddhati. Edited by Dr. P. Peterson, Vol. I. ... ..	3	0	0
No. XXXVIII.—Naishkarmyasiddhi. Edited by Col. G. A. Jacob.... ..	2	0	0
No. XXXIX.—A Concordance to the principal Upanishads and Bhagavadgītā, by the same author.	4	0	0
No. XL.—Eleven Atharvāṇa Upanishads, with Dīpikās, by the same author ... ..	1	4	0
No. XLI.—A Handbook to the study of the R̥gveda, by Dr. P. Peterson, Part I. ... ..	1	8	0
No. XLII.—The Das'akumāracharita of Daṇḍin, Part II. (completing Dr. G. Bühler's Edition). Edited, with Critical and Explanatory Notes, by Dr. P. Peterson.	0	8	0
No. XLIII.—A Handbook to the study of the R̥gveda, by Dr. P. Peterson, Part II., comprising the Seventh Maṇḍala, with the commentary of Sāyaṇa.	2	8	0



	Rs.	a.	p.
No. XLIV.—Aphorisms of the Sacred Law of the Hindus, an Index of the Sūtras and the various Readings of the Hiranyakeshi-Dharmasūtra, by Dr. G. Bühler, Part I. ... ..	1	6	0
No. XLV.—Rājatarāṅgiṇī. Edited by Pandit Durgāprasād. Part I., containing the first 7 (seven) Taraṅgas. ... ..	1	8	0
No. XLVI.—Patañjali's Yogasūtras. Edited, with the Scholium of Vyāsa and the Commentary of Vāchaspati, by Mahāmahopādhyāya Rājārām Shāstrī Boḍas. ... ..	1	10	0
No. XLVII.—Parās'ara Dharma Samhitā with the Commentary of Sāyana-Mādhavāchārya, Vol. I. Part I. Edited by Pandit Vāman Shāstrī Islāmpurkar. ... ..	2	2	0
No. XLVIII.—Do. do. of do. by do. Vol. I. Part II. ... ..	2	0	0
No. XLIX.—Nyāyakos'a. 2nd Edition. Edited by Mahāmahopādhyāya Bhīmāchārya Zaḷkīkar. ... ..	6	0	0
No. L.—Āpastamba Dharmasūtra, Part II. Edited by Dr. G. Bühler. ... ..	1	2	0
No. LI.—Rājatarāṅgiṇī. Edited by Pandit Durgāprasād, Vol. II. Taraṅga VIII. ... ..	1	4	0
No. LII.—Mrichchhakatika, Vol. I. with two Commentaries and various readings, by Mr. N. B. Godbole. ... ..	3	8	0
No. LIII.—Navasāhasāṅkcharita, Part I. Edited by Pandit Vāman Shāstrī Islāmpurkar. ... ..	1	10	0
No. LIV.—Rājatarāṅgiṇī of Kalhana, Vol. III. Edited by Dr. P. Peterson. ... ..	1	2	0
No. LV.—Tarkasaṅgraha of Annambhaṭṭa. Edited with the author's Dīpikā and Govardhana's Nyāyabodhinī and Critical and Explanatory Notes, by the late Rao Bahadur Y. V. Athalye. ... ..	3	4	0
No. LVI.—Bhaṭṭi Kāvya or Rāvanavadha; Vol. I. Edited with the commentary Sarvapathina of Mallinatha by Mr. Kamalāshankar P. Trivedi &c. ... ..	9	0	0
No. LVII.—Do. Vol. II. Edited by do. ... ..	6	0	0
No. LVIII.—A second selection of Hymns from the Rigveda. Edited by Dr. P. Peterson. ... ..	4	0	0
No. LIX.—Parās'ara Dharma Samhitā with the commentary of Sāyana-Mādhavāchārya, Vol. II. Part I. Edited by Pandit Vāman Shāstrī Islāmpurkar. ... ..	4	0	0
No. LX.—Kumārāpālacharita by Hemachandra. Edited, with a commentary, by the late Mr. S. P. Pandit... ..	8	8	0

**THE REKHÂGANITA**  
OR  
**GEOMETRY IN SANSKRIT**  
COMPOSED BY SAMRÂD JAGANNÂTHA  
**VOLUME II. BOOKS VII-XV.**

UNDERTAKEN FOR PUBLICATION

BY

THE LATE

**HARILÂL HARSHÂDARÂI DHRUVA,**

B. A., LL. B., D. L. A. ( SWEDEN ), M. R. A. S.

( LONDON AND BOMBAY ),

CITY JOINT JUDGE AND SESSIONS JUDGE, BARODÂ,

**Edited and carried through the press, with Introduction,  
and brief notes in English**

BY

**KAMALÂS'ÂNKARA PRÂNAS'ÂNKARA TRIVEDI, B. A.,**

FELLOW OF THE UNIVERSITY OF BOMBAY, HEAD MASTER, NADIÂD

HIGH SCHOOL ( FORMERLY PROFESSOR OF ORIENTAL

LANGUAGES, SÂMALADÂS COLLEGE, BHÂVA-

NAGAR, AND ACTING PROFESSOR OF

ORIENTAL LANGUAGES, ELPHIN-

STONE AND DECCAN

COLLEGES ).

---

**1st Edition— 300 COPIES.**

( *Registered for copy-right under Act XXV. of 1867* ).

---

**Bombay.**

GOVERNMENT CENTRAL BOOK DEPÔT.

---

1902.

[ All rights reserved ].

*Price 9 Rupees.*

**Bombay Sanskrit Series No. LXII.**

**BOMBAY:**

**PRINTED AT JĀVAJĪ DĀDĀJĪ'S "NIRNAYA-SĀGARA" PRESS.**

श्रीः

# रेखागणितम्

सम्राट्जगन्नाथविरचितं

( द्वितीयभागात्मकं सप्तमाध्यायमारभ्य पञ्चदशाध्यायपर्यन्तम् )

स्वर्गवासिमहाशयध्रुवोपपदेन हर्षदरायात्मजेन हरिलालेन

संस्करणार्थमङ्गीकृतं

त्रिवेद्युपपदधारिणा

प्राणशंकरसूनुना कमलाशंकरेण संशोधितं

स्वनिर्मिताङ्ग्लभाषाटिप्पण्या च समुपेतम् ।

तच्च

मुम्बापुरीस्थराजकीयग्रन्थशालाधिकारिणा

“निर्णयसागरा”ख्यमुद्रणयन्त्रालये मुद्रयित्वा

शाके १८२४ वत्सरे १९०२ ख्रिस्ताब्दे प्राकाश्यं नीतम् ।

---

प्रथमा आवृत्तिः

---

मूल्यं ९ रूप्यकाः ।

इदं पुस्तकं मोहमय्यां निर्णयसागराख्ये मुद्रणालये मुद्रितम् ।

## INTRODUCTION.

---

After the publication of the first volume and a major portion of the second volume I received a Ms. of the work in charge of the Ānandās'rama Library of Poona through my friend, Prof. S'rīdhara R. Bhāṇḍārakar, M. A. It is found to coincide mostly with D. Its *Varæ Lectiones* are given in Appendix II. The various readings of V. in Books VII, VIII. and IX. are given in Appendix I. and those of the remaining books in foot-notes.

I had a mind to give a rendering of this volume into English in my English notes for the benefit of those readers who do not know Sanskrit. But as the idea did not meet with the approval of one of the Superintendents of the Series, who was consulted on the point, it was given up. The notes are consequently very brief, containing mostly as they do, English equivalents of technical Sanskrit terms.

Rāipur,  
AHMEDĀBĀD, }  
28th March 1902. }

K. P. TRIVEDI.



## अनुक्रमणिका.

	पृष्ठ.		पृष्ठ.
सप्तमोऽध्यायः	१-२७	षड्विंशतितमक्षेत्रम्	१८-९
परिभाषा	१-२	सप्तविंशतितमक्षेत्रम्	१९
प्रथमक्षेत्रम्	२-३	अष्टाविंशतितमक्षेत्रम्	२०-१
द्वितीयक्षेत्रम्	३-४	प्रकारान्तरम्	”
तृतीयक्षेत्रम्	४-५	एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	२१
चतुर्थक्षेत्रम्	५	त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	”
पञ्चमक्षेत्रम्	५	एकत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	२१-२
षष्ठक्षेत्रम्	६	द्वात्रिंशत्तमक्षेत्रम्	२२
सप्तमक्षेत्रम्	६-७	त्रयस्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	२२-३
प्रकारान्तरम्	७	चतुस्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	२३-४
अष्टमक्षेत्रम्	७-८	पञ्चत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	२४-५
नवमक्षेत्रम्	८	षट्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	२५-६
दशमक्षेत्रम्	८-९	सप्तत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	२६
एकादशक्षेत्रम्	९	अष्टत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	२६-७
द्वादशक्षेत्रम्	१०	एकोनचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	२७
त्रयोदशक्षेत्रम्	१०-१	अष्टमोऽध्यायः	२८-४३
प्रकारान्तरम्	११	प्रथमक्षेत्रम्	२८
चतुर्दशक्षेत्रम्	११-२	द्वितीयक्षेत्रम्	२८-९
पञ्चदशक्षेत्रम्	१२	तृतीयक्षेत्रम्	२९
षोडशक्षेत्रम्	१२-३	चतुर्थक्षेत्रम्	३०-१
सप्तदशक्षेत्रम्	१३	पञ्चमक्षेत्रम्	३१
अष्टादशक्षेत्रम्	१३-४	षष्ठक्षेत्रम्	३१-२
एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	१४-५	सप्तमक्षेत्रम्	३२
विंशतितमक्षेत्रम्	१५-६	अष्टमक्षेत्रम्	३२-३
एकविंशतितमक्षेत्रम्	१६	नवमक्षेत्रम्	३३
द्वाविंशतितमक्षेत्रम्	१७	दशमक्षेत्रम्	३३-४
त्रयोविंशतितमक्षेत्रम्	१७	एकादशक्षेत्रम्	३४-५
चतुर्विंशतितमक्षेत्रम्	१७-८	द्वादशक्षेत्रम्	३५
पञ्चविंशतितमक्षेत्रम्	१८	त्रयोदशक्षेत्रम्	३५-६



	पृष्ठ.		पृष्ठ.
चतुर्दशक्षेत्रम्	३६	अष्टादशक्षेत्रम्	५२
पञ्चदशक्षेत्रम्	३६-७	एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	,,
षोडशक्षेत्रम्	३७-८	विंशतितमक्षेत्रम्	५३
सप्तदशक्षेत्रम्	३८	एकविंशतितमक्षेत्रम्	,,
अष्टादशक्षेत्रम्	३८-९	द्वाविंशतितमक्षेत्रम्	५३-४
एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	३९-४०	त्रयोविंशतितमक्षेत्रम्	५४
विंशतितमक्षेत्रम्	४०	चतुर्विंशतितमक्षेत्रम्	,,
एकविंशतितमक्षेत्रम्	४०-१	पञ्चविंशतितमक्षेत्रम्	५४-५
द्वाविंशतितमक्षेत्रम्	४१-२	षड्विंशतितमक्षेत्रम्	५५
त्रयोविंशतितमक्षेत्रम्	४२	सप्तविंशतितमक्षेत्रम्	,,
चतुर्विंशतितमक्षेत्रम्	,,	अष्टाविंशतितमक्षेत्रम्	,,
पञ्चविंशतितमक्षेत्रम्	,,	एकोनत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	,,
षड्विंशतितमक्षेत्रम्	४३	त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५६
सप्तविंशतितमक्षेत्रम्	,,	एकत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	,,
<b>नवमोऽध्यायः</b>	४४-६०	द्वात्रिंशत्तमक्षेत्रम्	,,
प्रथमक्षेत्रम्	४४	त्रयस्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५६-७
द्वितीयक्षेत्रम्	,,	चतुस्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५७
तृतीयक्षेत्रम्	४४-५	पञ्चत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	,,
चतुर्थक्षेत्रम्	४५	षट्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५७-८
पञ्चमक्षेत्रम्	४५-६	सप्तत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५८
षष्ठक्षेत्रम्	४६	अष्टत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	५९-६०
सप्तमक्षेत्रम्	,,	<b>दशमोऽध्यायः</b>	६१-१२६
अष्टमक्षेत्रम्	४६-७	परिभाषा	६१
नवमक्षेत्रम्	४७	प्रथमक्षेत्रम्	६१-२
दशमक्षेत्रम्	४७-८	प्रकारान्तरम्	६२-३
एकादशक्षेत्रम्	४८	द्वितीयक्षेत्रम्	६३-४
द्वादशक्षेत्रम्	४८-९	तृतीयक्षेत्रम्	६४-५
त्रयोदशक्षेत्रम्	४९-५०	चतुर्थक्षेत्रम्	६५-६
चतुर्दशक्षेत्रम्	५०	पञ्चमक्षेत्रम्	६६
पञ्चदशक्षेत्रम्	५०-१	षष्ठक्षेत्रम्	६७
षोडशक्षेत्रम्	५१	सप्तमक्षेत्रम्	६७-८
सप्तदशक्षेत्रम्	५१-२	अष्टमक्षेत्रम्	६९

	पृष्ठ.
नवमक्षेत्रम्	६९-७०
दशमक्षेत्रम्	७०
एकादशक्षेत्रम्	७१
द्वादशक्षेत्रम्	७१-२
प्रकारान्तरम्	७२
त्रयोदशक्षेत्रम्	७३-४
चतुर्दशक्षेत्रम्	७४
पञ्चदशक्षेत्रम्	७४-५
षोडशक्षेत्रम्	७५
सप्तदशक्षेत्रम्	७५-६
अष्टादशक्षेत्रम्	७७
एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	७७-८
विंशतितमक्षेत्रम्	७८
एकविंशतितमक्षेत्रम्	७९
द्वाविंशतितमक्षेत्रम्	७९-८०
त्रयोविंशतितमक्षेत्रम्	८०
चतुर्विंशतितमक्षेत्रम्	८१
पञ्चविंशतितमक्षेत्रम्	८१-२
षड्विंशतितमक्षेत्रम्	८२-३
सप्तविंशतितमक्षेत्रम्	८३
अष्टाविंशतितमक्षेत्रम्	८३
एकोनत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	८३-४
त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	८४-५
एकत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	८५
द्वात्रिंशत्तमक्षेत्रम्	८५-६
त्रयस्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	८६
चतुस्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	८६-७
पञ्चत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	८७
षट्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	८८
सप्तत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	८८
अष्टत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	८८
एकोनचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	८८

	पृष्ठ.
चत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	८९
एकचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	८९
द्विचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	८९
त्रिचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	९०
चतुश्चत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	९०
परिभाषा	९०-१
पञ्चचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	९१
षट्चत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	९१-२
सप्तचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	९२
अष्टचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	९२-३
एकोनपञ्चाशत्तमक्षेत्रम्	९३
पञ्चाशत्तमक्षेत्रम्	९३
एकपञ्चाशत्तमक्षेत्रम्	९३-४
द्विपञ्चाशत्तमक्षेत्रम्	९४-५
त्रिपञ्चाशत्तमक्षेत्रम्	९५-६
चतुःपञ्चाशत्तमक्षेत्रम्	९६
पञ्चपञ्चाशत्तमक्षेत्रम्	९६-७
षट्पञ्चाशत्तमक्षेत्रम्	९७
सप्तपञ्चाशत्तमक्षेत्रम्	९७-८
अष्टपञ्चाशत्तमक्षेत्रम्	९८-९
एकोनषष्टितमक्षेत्रम्	९९
षष्टितमक्षेत्रम्	९९-१००
एकषष्टितमक्षेत्रम्	१००
द्विषष्टितमक्षेत्रम्	१००-१
त्रिषष्टितमक्षेत्रम्	१०१
चतुःषष्टितमक्षेत्रम्	१०२
प्रकारान्तरम्	१०२-३
पञ्चषष्टितमक्षेत्रम्	१०३
प्रकारान्तरम्	१०४
षट्षष्टितमक्षेत्रम्	१०४
सप्तषष्टितमक्षेत्रम्	१०४
अष्टषष्टितमक्षेत्रम्	१०४-५

	पृष्ठ.
नवषष्टितमक्षेत्रम्	१०५-६
सप्ततितमक्षेत्रम्	१०६
एकसप्ततितमक्षेत्रम्	,,
द्विसप्ततितमक्षेत्रम्	१०६-७
त्रिसप्ततितमक्षेत्रम्	१०७
चतुःसप्ततितमक्षेत्रम्	,,
पञ्चसप्ततितमक्षेत्रम्	१०८
षट्सप्ततितमक्षेत्रम्	,,
सप्तसप्ततितमक्षेत्रम्	१०८-९
अष्टसप्ततितमक्षेत्रम्	१०९
एकोनाशीतितमक्षेत्रम्	,,
अशीतितमक्षेत्रम्	११०
एकाशीतितमक्षेत्रम्	,,
परिभाषा	,,
द्व्यशीतितमक्षेत्रम्	१११
त्र्यशीतितमक्षेत्रम्	,,
चतुरशीतितमक्षेत्रम्	१११-२
पञ्चाशीतितमक्षेत्रम्	११२
षडशीतितमक्षेत्रम्	,,
सप्ताशीतितमक्षेत्रम्	११३
अष्टाशीतितमक्षेत्रम्	११३-५
एकोननवतितमक्षेत्रम्	११५
नवतितमक्षेत्रम्	११५-६
एकनवतितमक्षेत्रम्	११६
द्विनवतितमक्षेत्रम्	११६-७
त्रिनवतितमक्षेत्रम्	११७
चतुर्नवतितमक्षेत्रम्	११८
पञ्चनवतितमक्षेत्रम्	११९
षण्णवतितमक्षेत्रम्	,,
सप्तनवतितमक्षेत्रम्	१२०
अष्टनवतितमक्षेत्रम्	,,
एकोनशततमक्षेत्रम्	१२१

	पृष्ठ.
शततमक्षेत्रम्	१२१-२
एकाधिकशततमक्षेत्रम्	१२२
द्व्यधिकशततमक्षेत्रम्	१२२-३
त्र्यधिकशततमक्षेत्रम्	१२३
चतुरधिकशततमक्षेत्रम्	,,
पञ्चाधिकशततमक्षेत्रम्	१२३-४
षडधिकशततमक्षेत्रम्	१२४
सप्ताधिकशततमक्षेत्रम्	१२४-५
अष्टाधिकशततमक्षेत्रम्	१२५
नवाधिकशततमक्षेत्रम्	१२६
एकादशोऽध्यायः	१२७-५९
परिभाषा	१२७-८
प्रथमक्षेत्रम्	१२८
द्वितीयक्षेत्रम्	१२९
तृतीयक्षेत्रम्	,,
प्रकारान्तरम्	१३०
चतुर्थक्षेत्रम्	१३०-१
पञ्चमक्षेत्रम्	१३१
षष्ठक्षेत्रम्	१३१-२
सप्तमक्षेत्रम्	१३२
अष्टमक्षेत्रम्	१३३
नवमक्षेत्रम्	१३३-४
दशमक्षेत्रम्	१३४
एकादशक्षेत्रम्	,,
द्वादशक्षेत्रम्	१३५
त्रयोदशक्षेत्रम्	,,
चतुर्दशक्षेत्रम्	,,
पञ्चदशक्षेत्रम्	१३६
षोडशक्षेत्रम्	,,
सप्तदशक्षेत्रम्	१३७
अष्टादशक्षेत्रम्	,,
एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	१३८

	पृष्ठ.
विंशतितमक्षेत्रम्	१३८-९
एकविंशतितमक्षेत्रम्	१३९
द्वाविंशतितमक्षेत्रम्	१४०
त्रयोविंशतितमक्षेत्रम्	१४०-२
चतुर्विंशतितमक्षेत्रम्	१४२-३
पञ्चविंशतितमक्षेत्रम्	१४३-४
षड्विंशतितमक्षेत्रम्	१४४-५
सप्तविंशतितमक्षेत्रम्	१४५-६
अष्टविंशतितमक्षेत्रम्	१४६
एकोनविंशत्तमक्षेत्रम्	१४६-७
त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१४७-८
एकत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१४८-९
द्वात्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१४९
त्रयस्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१४९-५०
चतुस्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१५०-१
पञ्चत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१५१-२
षट्त्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१५२-३
सप्तत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१५३-४
अष्टत्रिंशत्तमक्षेत्रम्	१५५-६
एकोनचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	१५६-७
चत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	१५७-८
एकचत्वारिंशत्तमक्षेत्रम्	१५८-९
द्वादशोऽध्यायः	१६०-८२
प्रथमक्षेत्रम्	१६०
द्वितीयक्षेत्रम्	१६०-२
तृतीयक्षेत्रम्	१६२-३
चतुर्थक्षेत्रम्	१६३-५
पञ्चमक्षेत्रम्	१६५-६
षष्ठक्षेत्रम्	१६६-७
सप्तमक्षेत्रम्	१६७-८
अष्टमक्षेत्रम्	१६८
नवमक्षेत्रम्	१६९-७०
प्रकारान्तरम्	१७०-२

	पृष्ठ.
दशमक्षेत्रम्	१७२-४
एकादशक्षेत्रम्	१७४-५
द्वादशक्षेत्रम्	१७५-७
त्रयोदशक्षेत्रम्	१७७-८
चतुर्दशक्षेत्रम्	१७८-८१
पञ्चदशक्षेत्रम्	१८१-२
त्रयोदशोऽध्यायः	१८३-२०४
प्रथमक्षेत्रम्	१८३
द्वितीयक्षेत्रम्	१८४
तृतीयक्षेत्रम्	१८४-५
चतुर्थक्षेत्रम्	१८५
पञ्चमक्षेत्रम्	१८५-६
षष्ठक्षेत्रम्	१८६
सप्तमक्षेत्रम्	१८६-७
अष्टमक्षेत्रम्	१८७-८
नवमक्षेत्रम्	१८८
दशमक्षेत्रम्	१८८-९
एकादशक्षेत्रम्	१८९-९०
द्वादशक्षेत्रम्	१९०
त्रयोदशक्षेत्रम्	१९१-२
चतुर्दशक्षेत्रम्	१९२
पञ्चदशक्षेत्रम्	१९२-३
प्रकारान्तरम्	१९४
षोडशक्षेत्रम्	१९४-५
सप्तदशक्षेत्रम्	१९५-६
अष्टादशक्षेत्रम्	१९६-८
एकोनविंशतितमक्षेत्रम्	१९८-२००
विंशतितमक्षेत्रम्	२००-२
एकविंशतितमक्षेत्रम्	२०२-४
चतुर्दशोऽध्यायः	२०५-२१३
प्रथमक्षेत्रम्	२०५
द्वितीयक्षेत्रम्	२०५-६

	पृष्ठ	Appendix I. containing the <i>Varæ Lectiones</i> of V. 1-4
तृतीयक्षेत्रम्	२०६-७	
चतुर्थक्षेत्रम्	२०७-८	
पञ्चमक्षेत्रम्	२०८	Appendix II. containing the <i>Varæ Lectiones</i> of the Ms. in charge of the Ānandās'rama Library, Poona 5-8
षष्ठक्षेत्रम्	२०८	
सप्तमक्षेत्रम्	२०९-२१०	
अष्टमक्षेत्रम्	२१०-२११	
नवमक्षेत्रम्	२११-२१२	Notes 9-15
दशमक्षेत्रम्	२१२-२१३	Errata 16
पञ्चदशोऽध्यायः	२१४-२१८	
प्रथमक्षेत्रम्	२१४	
द्वितीयक्षेत्रम्	२१४-२१५	
तृतीयक्षेत्रम्	२१५	
चतुर्थक्षेत्रम्	२१५-२१६	
पञ्चमक्षेत्रम्	२१६-२१७	
षष्ठक्षेत्रम्	२१७-२१८	

॥ अथ सप्तमोऽध्यायः प्रारभ्यते ॥

तत्रैकोनचत्वारिंशत्क्षेत्राणि सन्ति ।

अत्राङ्कैर्गणितप्रकारा निरूपिताः ॥

- १ अङ्को नाम रूपाणां समुदायः । तन्मते रूपेऽङ्कत्वाभावः । अन्ये तु गणनायोग्यमङ्कं वदन्ति तन्मते रूपेऽङ्कत्वमस्ति गणनायोग्यत्वात् ।
- २ यत्र लघ्वङ्को बृहदङ्कादसकृत् शोधितः सैन् बृहदङ्को निःशेषः स्यात् तदा लघ्वङ्को बृहदङ्कस्यांशोऽस्ति । बृहदङ्को गुणगुणितलघ्वङ्कतुल्योऽस्ति ।
- ३ यस्य भागद्वयं समानं भवति स समाङ्को ज्ञेयः ।
- ४ यस्य भागद्वयं समानं न भवति स विषमाङ्को ज्ञेयः ।
- ५ समाङ्को यद्येकेन हीनोऽधिको वा भवति सोऽपि विषमाङ्को ज्ञेयः ।
- ६ समाङ्को द्विविधः । एकः समसमः ८ । एकः समविषमः ९ ।
- ७ समसमो यथा । समाङ्कः समेन ह्रियमाणः समा लब्धिः प्राप्यते स समसमः ।
- ८ यः समाङ्कः समेन ह्रियमाणः विषमा लब्धिः प्राप्यते स समविषमो ज्ञेयः ।
- ९ अथ विषमविषमाङ्कलक्षणम् । विषमाङ्को विषमेण ह्रियमाणः विषमा लब्धिः प्राप्यते स विषमविषमाङ्कः । यथा नवाङ्कः (९) त्रिभक्तः त्रयं प्राप्यते ।
- १० योऽङ्को रूपातिरिक्ताङ्केन निःशेषो न भवति स प्रथमोऽङ्को ज्ञेयः । यथैकादशाङ्कः ।
- ११ यो रूपातिरिक्ताङ्केन विभागाहः स योगाङ्को ज्ञेयः ।

- १२ यावद्धौ रूपातिरिक्ताङ्गेन भक्तौ निःशेषौ भवतस्तावद्धौ मिलित-  
संज्ञौ ज्ञेयौ ।
- १३ यावद्धावेकातिरिक्तः कोऽपि हरो निःशेषं न करोति तौ भिन्ना-  
द्धौ ज्ञेयौ ।
- १४ योऽङ्कः स्वेनैव गुणितः फलं तस्यैव वर्गो भवति ।
- १५ योऽङ्कः स्ववर्गेण गुणितः घनसंज्ञो भवति ।
- १६ गुण्याङ्कगुणकाङ्कयोर्घातो गुणनफलं क्षेत्रफलं भवति ।
- १७ गुण्यगुणकौ भुजसंज्ञौ भवतः ।
- १८ क्षेत्रफलं केनचिदङ्गेन गुणितं घनफलं भवति ।
- १९ यत्र प्रथमाङ्को यदुणितो द्वितीयाङ्कतुल्यो भवति तदुणगुणितस्तृ-  
तीयाङ्कश्चतुर्थाङ्कतुल्यो भवति तदा तेऽङ्काः सजातीयौ भवन्ति ।
- २० क्षेत्रफलघनफले ते सजातीये भवतो ययोर्भुजावेकरूपौ सजा-  
तीयौ भवतः ।
- २१ योऽङ्कः स्वलब्धियोगतुल्यो भवति स पूर्णसंज्ञो ज्ञेयः । यथा षट् ॥

॥ इति परिभाषा ॥

अथ प्रथमं क्षेत्रम् ॥ १ ॥

ययो राश्योः परस्परं भाजितयोरन्ते रूपं शेषं स्वात् तौ  
राशी भिन्नसंज्ञौ ज्ञेयौ ।

यथा अबं बृहद्राशिः कल्पितः । जदं लघुराशिः कल्पितः । जदं  
अबमध्ये मुहुः शोधितं शेषं तअं तत् जदादूनमवशिष्टम् । पुनस्तअं  
जदान्मुहुः शोधितं शेषं जवं तत् तआदूनं जातम् । एत तअमध्ये  
मुहुः शोधितं शेषं कअं रूपम् । तस्मात् अबजदराशी भिन्नौ स्तः ।

अस्योपपत्तिः ।

यद्येतौ भिन्नौ न भवतः तदाऽन्यौ राशी कल्पनीयौ । इहामुभयो-

रपवर्तनाङ्कः कल्पितः । हृशेनापव- अ . क . . त . . . . . व  
र्तितं जदं निःशेषं भविष्यति । जदं ज . . व . . . . . द  
बतमपि निःशेषं करिष्यति । इदमेव ह्रस्व—  
हृशं अबमपि निःशेषं करोति । तस्मात् तअं निःशेषं करिष्यति ।  
मिलितराश्योरपवर्त्ताङ्कः तअं दवं निःशेषं करोति । तस्मात् हृशं दवं  
निःशेषं करिष्यति । पूर्वं हृशं जदं निःशेषं चकार । तस्मात् जवमपि  
निःशेषं करिष्यति । जवं च तकं निःशेषं करिष्यति । तस्मात् हृशं  
तकमपि निःशेषं करिष्यति । तअं निःशेषं पूर्वं कृतवान् । तस्मात्  
कअं रूपं निःशेषं करिष्यति । इदमशुद्धम् । यतो रूपं निःशेषं को-  
ऽप्यङ्को न करोति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ॥ २ ॥

तत्र मिलितराश्योरपवर्त्ताङ्को महदङ्कः कल्प्योऽस्ति येन  
भक्तौ मिलितराशी निःशेषौ भवतः ।

यथा अबजदौ मिलितराशी कल्पितौ । तत्र यदि जदं न्यूनराशिः  
अबं महद्राशिं निःशेषं करोति तदा- अ . . . . . व  
यमेव महदङ्कोऽस्ति । यदि जदं अबं ज . . . . . द  
निःशेषं न करोति किं च बहं निःशेषं अ . . . . . व  
करोति अहं शेषं जदान्यूनमवशि- ज . . . . . द  
ष्टम् । तज्जदं निःशेषं न करोति किं तु दशं निःशेषं करोति । जशं ब . . . . . त  
शेषं अहान्यूनमवशिष्टं च भवति । एवं तावन्निःशेषक्रिया कार्या  
यावद्रूपातिरिक्तान्याङ्केन निःशेषता भवेत् । जशेन अहं निःशेषं कृत-  
मिति कल्पितम् । तदा इदमेव जशं महदङ्को जातः । अनेनोभौ  
निःशेषौ जातौ ।

अस्योपपत्तिः ।

जशं अहं निःशेषं करोति । अहं च दशं निःशेषं करोति । त-  
स्मात् जशं दशमपि निःशेषं करिष्यति । जदमपि निःशेषं करिष्यति ।



जदं हबं निःशेषं करोति । तस्मात् जझं हबं निःशेषं करिष्यति । पूर्वं जझं अहं निःशेषमकरोत् । तस्मात् जझं अबमपि निःशेषं करिष्यति ।

इदं जझं महदङ्कः कुतो जातः । अत्रोच्यते । यदि महान् न भवति तदाऽस्मादधिकं बतमुभयोरपवर्त्तकं कल्पितम् । इदं हबं निःशेषं करिष्यति । अहमपि निःशेषं करिष्यति । दझमपि च निःशेषं करिष्यति । जदं निःशेषमकरोत् । तस्माज्जझमपि निःशेषं करिष्यति । कल्पितं च जझादधिकम् । इदमनुपपन्नम् । तस्माज्जझं विनाऽन्यः कश्चन महदङ्क उभयो राशयोरपवर्त्ताङ्को न भविष्यति । इदमेवाऽस्माकमिष्टम् ॥

अथ तृतीयं क्षेत्रम् ॥ ३ ॥

अथ राशिद्वयाधिकमिलितराश्यपवर्त्तनार्थं महदङ्कः कल्पनीयः ।

यथा अं बं जं त्रयो राशयः कल्पिताः । प्रथमं अबराशयोरपवर्त्तनार्थं महदङ्को दं कल्पनीयः । यदि दं  
 जं निःशेषं करोति तदाऽयमेव महदङ्को  
 ज्ञेयः । यद्येवं महदङ्को न स्यात्तदा हं म-  
 हदङ्कः कल्पितः । अयमं बं निःशेषं  
 करोति यो महदङ्क एतद्वयं निःशेषं  
 करोति दमपि स एवाङ्को निःशेषं करि-  
 ष्यति । तस्माद् हं महदङ्को दं लघ्वङ्कं  
 निःशेषं करिष्यति । इदं बाधितम् ।

यदि दं जं निःशेषं न करोति तदैतद्वयनिःशेषकारको महदङ्क उत्पाद्यः । तद् हं कल्पितम् । इदं दं निःशेषं करिष्यति । अं बमपि निःशेषं करिष्यति । जमपि निःशेषं करिष्यति । तस्माद्राशित्रय-  
 निःशेषकारकोऽयं जातः । अस्मादन्यो महदङ्को न भविष्यति । यदि

१ ०रपवर्त्तको K. २ महदङ्ककल्पनं क्रियते । K. ३ अबं D. ४ करिष्यति K.

भवति तदा झं कल्पितम् । इदं अं बं निःशेषं करोति । दं निःशेषं करिष्यति । जं निःशेषं करोति । तस्मात् हमपि निःशेषं करिष्यति । अयं हादधिकोऽस्ति । इदमशुद्धम् । तस्मान्महदङ्को हं भविष्यति ।

अथ चतुर्थं क्षेत्रम् ॥ ४ ॥

लघुराशिर्महद्वाशेरंशोऽस्ति वा गुणगुणितांशोऽस्ति ।

यथा जदं अबांऽशो वांऽशा भवति । यदि जदं अबं निःशेषं करोति तदेदं तस्यांशो भवति । यदि निःशेषं न करोति तदा वचिहृतचिह्नो-  
पर्यस्य विभागाः कार्याः । यदि अब-  
जदौ राशी भिन्नौ ततस्तदा विभागा  
रूपमिताः कल्पनीयाः । यदि मिलितराशयः स्युस्तदाऽनयोरपवर्त्ता-  
ङ्गेन हङ्गेन तुल्या विभागा कार्याः । तदा प्रत्येकं जवं वतं तदं अब-  
स्यांशा भविष्यन्ति । योगश्चांशा भविष्यन्ति ॥

अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ॥ ५ ॥

राशिद्वयमन्यराशिद्वयस्यैकरूपांशो यदि भवति तदा तयो-  
र्योगो राशिर्भविष्यति ।

यथा अबं जदस्यांशः कल्पितः । तथैव हङ्गं वतस्यांशः कल्पितः ।  
तस्माद् अबहङ्गयोगो जदवतयोगस्य स एवांशो भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

जदस्य कचिह्नोपरि अबतुल्यविभागाः कार्याः । वतस्य लचिह्नो-  
परि हङ्गतुल्यविभागाः कार्याः । तस्मात्  
जकवलयोर्योगो अबहङ्गयोगतुल्यो  
भविष्यति । एवं कदलतयोर्योगोऽपि ।  
तस्मात् जदवतयोर्योगे अबहङ्गयोर्योग  
एकरूपो भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ षष्ठं क्षेत्रम् ॥ ६ ॥

यदि राशिद्वयं राशिद्वयस्य यावदंशो भवति तदा द्वयो-  
र्योगो राशिद्वययोगस्य स एव यावदंशो भविष्यति ।

यथा अबं जदस्य यावदंशः कल्पितस्तदा हृशं वतस्य तावदंशः  
कल्पनीयः । तस्मात् अबहृशयोगोऽपि अ ... क ... व  
जदवतयोगस्य स एव यावदंशो ज ..... द  
भविष्यति । ह .... ल .... झ  
व .... .... त

अस्योपपत्तिः ।

अबस्य कचिहोपरि जदांशैस्तुल्या विभागाः कार्याः । हृशे ल-  
चिहोपरि वतांशस्तुल्या विभागाः कार्याः । अकं जदस्य हलं वत-  
स्य चैकांशो भविष्यति । तस्मात् अकहलयोगो जदवतयोगस्य स ए-  
वांशो भविष्यति । पुनर् अकं कबं हललक्षयोरेकरूपमस्ति । तस्मात्  
द्वयोर्योगो जदवतयोगस्य एकरूपा यावदंशा भविष्यन्ति । इदमेवा-  
स्माकमिष्टम् ॥

अथ सप्तमं क्षेत्रम् ॥ ७ ॥

राशिद्वयं तथा भवति यथैकराशिर्द्वितीयराशेरंशो भ-  
वति । अन्यराशिद्वयं तथा भवति यथैकराशिर्द्वितीयराशे-  
रप्येकोऽंशो भवति । न्यूनं तद्वाशिद्वयं पूर्वराशिद्वयमध्ये  
चेच्छोध्यते तदा शेषं शेषस्य स एवांशो भविष्यति ।

यथा अबं जदस्यांशः अहं जज्ञस्य स एवांशोऽस्ति । अहं  
अबाच्छोधितं जज्ञं जदाच्छोधितं तदा अ .... ह ... व  
हृबशेषं झदशेषस्य स एवांशो भविष्यति । व .... ज ..... झ .... द

अस्योपपत्तिः ।

हबं जवस्य सोऽंशः कल्पितः योऽंशः अहं जज्ञस्वास्ति । तस्माद्  
अबं वज्ञस्य स एवांशो भविष्यति । जदस्यापि स एवांश आसीत् ।

वज्रजदे तुल्ये भविष्यतः । जज्ञउभयोः शोध्यते । तदा वज्रं ज्ञद-  
समानमवशिष्यते । तस्मात् ह्रबं ज्ञदस्य स एवांशो भविष्यति ।  
इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

प्रकारान्तरम् ॥

यदि ह्रबं ज्ञदस्य स एवांशो न भवति तदा कल्पितं ह्रबं ज्ञतस्य  
स एवांशोऽस्ति । तस्मात् अबं ज्ञतस्य अ .... ह ... व  
स एवांशो भविष्यति । अबं ज्ञदस्यापि व .... ज .... म ... त. द  
स एवांश आसीत् । तस्मात् ज्ञदजते समाने भविष्यतः । इदमशुद्धम् ॥  
असदिष्टमेव समीचीनम् ॥

अथाष्टमं क्षेत्रम् ॥ ८ ॥

तथा राशिद्वयं चेद्भवति यथैकराशिर्द्वितीयराशेर्यावदं-  
शो भवति । अनयोर्मध्ये तथा राशिद्वयं शोध्यं तत्रैकराशि-  
र्द्वितीयराशेर्यावदंशो भवति । तदा शेषं शेषस्य तादृग् याव-  
दंशो भविष्यति ।

यथा अबं ज्ञदस्य यावन्तोऽंशा भवन्ति तावन्त एव अहं जज्ञ-  
स्यांशा यदि भवन्ति तदा ह्रबं ज्ञदस्य तावन्त एवांशा अवशिष्टा  
भविष्यन्ति ।

अस्योपपत्तिः ।

वर्तं अबतुल्यं कार्यम् । इदं जदांशानुसारेण कचिहे विभक्तं  
कार्यम् । अहं लचिहे जज्ञांशानु- अ ..... ल ..... ह .... व  
सारेण विभक्तं कार्यम् । तदा या- ज ..... म ..... द  
वन्तौ वक्कतौ तावन्तौ अल- व ..... म ... क ... न ..... त  
लहौ भविष्यतः । वकं ज्ञदस्यांशस्तथास्ति यथा अलं जज्ञस्यांशो-  
ऽस्ति । जदं जज्ञादधिकमस्ति । तस्माद् वकं अलादधिकं भविष्यति ।

वमं अलतुल्यं कल्पयेत् । तस्माद् मकं शेषं झदस्य सोंऽशो भविष्यति योंऽशो वकं जदस्यास्ति । एवं लहतुल्यं तनं कल्पितम् । कनं शेषं झदस्य स एव भविष्यति तकं जदस्य योऽस्ति । अहतुल्यवमतने जझस्यांशौ भवतस्तथा हबतुल्यमनं झदस्यांशो भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ नवमं क्षेत्रम् ॥ ९ ॥

यद्यङ्कद्वयमिष्टाङ्कद्वयस्य तुल्यांशं भवति वा यावदंशतुल्यं भवति तदांशोऽपि अंशस्य स एवांशो भवति य इष्टाङ्क इष्टाङ्कस्यांशो भवति ।

यथा अबं जदस्यांशोऽस्ति हझं वतस्य स एवांशोऽस्ति । तस्मात् अबं हझस्य स एवांशो भविष्यति वा यावदंशा भविष्यन्ति यो जदं वतस्यास्ति ।

अस्योपपत्तिः ।

यदि जदस्य कचिहोपरि अबतुल्यविभागः क्रियते । वतस्य लचिहोपरि हझतुल्यो विभागः क्रियते  
 तदा जकं वलस्य सोंऽशो भवति अ- अ....ब  
 थवा यावदंशो भवति यथा अबं हझ- ज .... क .... द  
 स्यास्ति । तस्मात् जदं वतस्य स ए- ह ..... झ  
 वांशो भविष्यति अथवा यावदंशो भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥ व ..... ल ..... त

अथ दशमं क्षेत्रम् ॥ १० ॥

यद्यङ्कद्वयं अभीष्टाङ्कद्वयस्य गुणगुणितांशतुल्यं भवति तयोर्यदि विनिमयः क्रियते तदा यावदंशा यावदंशानां स एवांशो भवति । अथवा यावदंशास्तथा भविष्यन्ति यथैको द्वितीयस्य ।

यथा अबं यावदंशा जदस्यास्ति हङ्गं तावन्त एव यावदंशा वत-  
स्यास्तीति । तस्मात् अबं हङ्गस्य स एवांशो भविष्यति अथवा तथा या-  
वदंशा भविष्यन्ति यथा जदं वतस्यास्ति ।

अस्योपपत्तिः ।

अबस्य कचिहोपरि जदांशतुल्या विभागाः कार्याः । हङ्गस्य ल-  
चिहे वतांशतुल्या विभागाः कार्याः ।

प्रत्येकम् अकं कबं प्रत्येकं हलल-

अ .. क .. ब

ज ... .. द

ङ्गयोः स एवांशो भविष्यति वा तथा

ह ..... ल ..... झ

यावदंशा भविष्यन्ति यथा अबं हङ्ग-

व ..... त

स्यास्ति । यथा जदं वतस्यास्ति ।

तस्मात् अबं हङ्गस्य स एवांशो भविष्यति अथवा तथा यावदंशा  
भविष्यन्ति यथा जदं वतस्यास्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथैकादशं क्षेत्रम् ॥ ११ ॥

यद्यङ्गद्वयमध्येऽङ्गद्वयमेकनिष्पत्तिरूपं शोध्यते तदा शेषे  
तन्निष्पत्तिरूपे भविष्यतः ।

यथा अबजदयोर्मध्ये अहजङ्गे शोध्यते । अबजदयोर्निष्पत्तिः  
अहजङ्गतुल्या कल्पिता । तदा हबङ्गदयोर्निष्पत्तिरेतन्निष्पत्तितुल्यैव  
भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

यतः अबं जदस्य स एवांशो वा यावदंशोऽस्ति यः अहं जङ्ग-  
स्यास्ति । तस्मात् शेषं हबं जदस्य स एवांशो अ ..... ह .. ब  
वा यावदंशो भविष्यति । तस्मात् अनयोर्नि- ज ..... झ ... द  
ष्पत्तिः सैव निष्पत्तिर्भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ द्वादशं क्षेत्रम् ॥ १२ ॥

यावन्तोऽङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति तेषां मध्ये प्रथमाङ्कयो-  
गस्य द्वितीयाङ्कयोगेन सैव निष्पत्तिर्भविष्यति ।

यथा अबयोर्निष्पत्तिर्जदयोर्निष्पत्तितुल्या कल्पिता । तस्मात् अज-  
योगस्य वदयोगेन निष्पत्तिः अबनिष्पत्तितुल्या भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

योंऽशो वा यावदंशा अं बस्यास्ति स एवांशो वा यावदंशा जं द-  
स्यास्ति । यदि योगः क्रियते तदा अजं  
बदस्य स एवांशो वा यावदंशो भविष्यति  
यथा अं बस्यास्ति । तस्मात् अजयोगवद-  
योगयोर्निष्पत्तिः अबतुल्या भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ त्रयोदशं क्षेत्रम् ॥ १३ ॥

यदि चतुर्णामङ्कानां मध्ये प्रथमद्वितीययोर्निष्पत्तिस्तृ-  
तीयचतुर्थयोर्निष्पत्तितुल्या भवति । तयोर्यदि विनिमयः  
क्रियते प्रथमतृतीययोर्निष्पत्तिर्द्वितीयचतुर्थयोर्निष्पत्तितुल्या  
भविष्यति ।

यथा अबनिष्पत्तिर्जदनिष्पत्तितुल्या कल्पिता । तदा अजनिष्प-  
त्तिर्बदनिष्पत्तितुल्या भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

अं बस्य स एवांशो वा यावदंशोऽस्ति  
यो जं दस्यास्ति । यदाऽनयोर्व्यत्यासः क्रियते  
तदा अं जस्य स एवांशो वा यावदंशो भवति यो बं दस्यास्ति । त-  
स्मात् अजयोर्निष्पत्तिर्बदनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अ ..  
ब ...  
ज .....  
द .....

प्रकारान्तरम् ।

अनेनैव प्रकारेण योगान्तरयोर्निष्पत्तिनिश्चयः कार्यः । यथा अब-  
 बजनिष्पत्तिर्दहहृन्निष्पत्तितुल्या कल्पिता ।  
 यद्यनयोर्योगः क्रियते वान्तरं क्रियते तदा अ .. ब ..... ज  
 अजबजयोर्निष्पत्तिर्दहहृन्निष्पत्तितुल्या भ-  
 विष्यति । द ... ह ..... क्ष

अस्योपपत्तिः ।

यदि व्यत्यासः क्रियते तदा अबदहनिष्पत्तिर्बजहृन्निष्पत्ति-  
 तुल्या भविष्यति । तस्मात् अजदहयोर्निष्पत्तिर्बजहृन्निष्पत्तितुल्या  
 भविष्यति । तस्मात् अजबजनिष्पत्तिर्दहहृन्निष्पत्तितुल्या भविष्यति ।  
 इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् ॥ १४ ॥

यत्र द्विप्रकारकाङ्क्षा भवन्ति तत्र यदि प्रथमप्रकारे प्रथम-  
 द्वितीययोर्निष्पत्तिर्द्वितीयप्रकारे प्रथमद्वितीयनिष्पत्तितुल्या  
 भवति प्रथमप्रकारे द्वितीयतृतीयनिष्पत्तिर्द्वितीयप्रकारे द्वि-  
 तीयतृतीयनिष्पत्तिसमाना भवति तत्र यदि मध्यमनिष्पत्ति-  
 स्त्यज्यते तदा प्रथमप्रकारे आद्यन्तनिष्पत्तिर्द्वितीयप्रकारस्या-  
 द्यन्तनिष्पत्तिसमाना भवति ।

यथा अबजम् एकप्रकारकाङ्क्षाः कल्पिताः । दहहृन् द्वितीयप्रका-  
 रकाङ्क्षाः कल्पिताः । तत्र अबयोर्निष्पत्तिर्दह-  
 निष्पत्तितुल्या कल्पिता । बजयोर्निष्पत्तिर्दह-  
 निष्पत्तितुल्या कल्पिता । तस्मात् अजनिष्पत्ति-  
 र्दहहृन्निष्पत्तितुल्या भविष्यति ।  
 अ .. .....  
 ब .....  
 ज ...  
 द .....  
 ह ....  
 क्ष ..

अस्योपपत्तिः ।

यदि निष्पत्त्या विनिमयः क्रियते तदा अदयोर्निष्पत्तिर्बहनिष्पत्ति-



तुल्या भविष्यति । बहूनिष्पत्तिर्जज्ञनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्मात्  
अदनिष्पत्तिर्जज्ञनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । यदि व्यत्यासः क्रियते तदा  
अजनिष्पत्तिर्दज्ञनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् ॥ १५ ॥

यदि रूपं द्वितीयाङ्कं यावद्द्वारं निःशेषं करोति तावद्द्वारं  
तृतीयाङ्कश्चतुर्थाङ्कं निःशेषं करोति चेत्तत्र विनिमये क्रिय-  
माणे रूपं यावद्द्वारं तृतीयं निःशेषं करिष्यति तावद्द्वारं द्वि-  
तीयं चतुर्थं निःशेषं करिष्यति ।

यथा अबं कल्पितम् । एनमेकाङ्कस्तावद्द्वारं निःशेषं करोति याव-  
द्द्वारं जदं हृशं निःशेषं करोति । तस्मादेका-  
ङ्को जदं तथा निःशेषं करिष्यति यथा अबं  
हृशं निःशेषं करिष्यति ।

अ . व . त . व  
ज .. द  
ह .. क .. ल .. झ

अस्योपपत्तिः ।

हृशमध्ये यावन्ति जदानि सन्ति तावन्ति अबमध्ये रूपाणि  
सन्ति । यावन्तो हृशस्य कलचिहोपरि जदतुल्या विभागाः क्रियन्ते  
तावन्तः अबस्य वचिहोपरि रूपाङ्कतुल्या विभागाः कार्याः ।  
तस्माद् रूपं जदं तथा निःशेषं करिष्यति यथा प्रत्येकम् अववतत-  
वानि हृककललज्ञान् निःशेषान् करिष्यन्ति । अपि च संपूर्णम् अबं  
संपूर्णं हृशं निःशेषं करिष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ षोडशं क्षेत्रम् ॥ १६ ॥

तत्र गुण्यगुणकयोर्धातो वा गुणकगुण्ययोर्धातस्तुल्यो  
भवति ।

यथा अबगुणनफलं जसंज्ञं कल्पितम् । पुनर्बअगुणनफलं दं  
कल्पितम् । जं दं च मिथस्तुल्यमस्ति ।

अस्योपपत्तिः ।

अ ..

ब ...

ज .....

द .....

रूपं बं निःशेषं तथा करोति यथा अं जं निःशेषयति । यतः अं बगुणितं जं कल्पितम् ।

पुनरेकम् अं तथा निःशेषं करोति यथा बं दं निःशेषयति । यतो बं अगुणितं दं कल्पितम् । यदि व्यत्यासः क्रियते तदैकं बं तथा निःशेषं करिष्यति यथा अं दं निःशेषं करोति । एकं बं निःशेषमकरोत् यथा अं जं निःशेषमकरोत् । तस्माद् अं यावद्द्वारं जं निःशेषं करोति तावद्द्वारेभ्यः दं निःशेषं करिष्यति । तस्माद् जं दं तुल्यं जातम् । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ सप्तदशं क्षेत्रम् ॥ १७ ॥

यत्राङ्कद्वयं तृतीयाङ्केन गुण्यते तयोर्घातयोर्निष्पत्तिस्तदङ्कद्वयनिष्पत्तिर्भविष्यति ।

यथा बं अगुणितं दघातः कल्पितः । पुनर्जं अगुणितं हघातः कल्पितः । दहनिष्पत्तिर्बजनिष्पत्तिस्तुल्या जाता ।

अस्योपपत्तिः ।

एकम् अं तावद्द्वारं निःशेषं करोति यावद्द्वारं बं दं निःशेषं करोति ।

एवं हि एकम् अं तावद्द्वारं निःशेषं करोति यावद्द्वारं

जं हं निःशेषं करोति । तस्माद् बं दं तावद्द्वारं निः-

शेषं करिष्यति यावद्द्वारं जं हं निःशेषं करोति ।

तस्माद् बदननिष्पत्तिर्जहनिष्पत्तिस्तुल्या भविष्यति ।

यदि व्यत्यासः क्रियते तदा बजनिष्पत्तिर्दहनिष्पत्ति-

समाना भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथाष्टादशं क्षेत्रम् ॥ १८ ॥

योऽङ्कः अङ्कद्वयेन पृथक् गुण्यते तदा तयोर्द्वयोरङ्कयोर्निष्पत्तिस्तद्वयनिष्पत्तिसमाना भविष्यति ।

यथा जं अगुणितं घातो दं कल्पितः । पुनर्जं बेन गुणितं घा-  
तश्च हं कल्पितः । तस्माद् अबनिष्पत्तिर्दहनिष्पत्ति-  
तुल्या भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

अ ...

ब ...

ज ...

द ... ..

ह ... ..

यतो जम् अगुणितं दं जातम् । अं जगुणितं  
तदापि दं भविष्यति । एवं हि जं बगुणितं हं  
जातम् । बं जगुणितं तदापि हं भविष्यति । तस्मात् दहनिष्पत्तिः  
अबनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथैकोनविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ १९ ॥

यत्र तथा चत्वारोऽङ्का भवन्ति येषु प्रथमद्वितीययोर्निष्प-  
त्तिस्तृतीयचतुर्थयोर्निष्पत्तिसमाना भवति । तदा प्रथम-  
चतुर्थघातो द्वितीयतृतीयघाततुल्यो भविष्यति । यदि चत्वा-  
रोऽङ्का भवन्ति तत्र प्रथमचतुर्थयोर्घातो द्वितीयतृतीयघात-  
तुल्यश्चेद्भवति तदा प्रथमद्वितीयनिष्पत्तिस्तृतीयचतुर्थनि-  
ष्पत्तिसमाना भविष्यति ।

यथा अबजदचत्वारोऽङ्काः सन्ति तत्र अबनिष्पत्तिर्जदनिष्पत्ति-  
तुल्यास्ति । तस्माद् अदघातो बजघातसमानो भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

अम् दगुणितं घातश्च हं कल्पितः । बं जेन गुणितं घातो झं क-  
ल्पितः । पुनर् अजघातश्च वं कल्पितः । त-  
स्माद् अं जदाभ्यां गुणितं घातः बं हं जातः ।  
तस्मात् जदनिष्पत्तिर्वहनिष्पत्त्या तुल्या भवि-  
ष्यति । पुनर् अं बं जगुणितं वं झं घातः क-  
ल्पितः । तस्माद् अबनिष्पत्तिर्वहनिष्पत्तिस-  
माना भविष्यति । अबनिष्पत्तिर्जदनिष्पत्ति-

अ ... ..

ब ...

ज ...

द ..

ह ... ..

झ ... ..

व .....

समानास्ति । जदनिष्पत्तिश्च बहनिष्पत्तिसमानास्ति । तस्मात् बहनिष्पत्तिर्बहनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । तस्मात् बनिष्पत्तिर्हेन ज्ञेन तुल्या जाता । तस्मात् हृज्ञे समाने जाते ।

पुनरपि हं ज्ञं समानं कल्पितम् । तस्मात् अबनिष्पत्तिर्जदनिष्पत्तितुल्या भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

पूर्वप्रकारेण बहनिष्पत्तिः अबनिष्पत्तिसमानास्ति । बहनिष्पत्तिर्जदनिष्पत्तिसमानास्ति । बहनिष्पत्तिर्बहनिष्पत्तिर्मिथस्तुल्यास्ति । कुतः । हृज्ञयोस्तुल्यत्वात् । अतः अबजदनिष्पत्तिर्मिथः समाना भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अनेन क्षेत्रेणेदमपि सिद्धम् ।

यदि तादृशास्त्रयोक्ता भवन्ति येषु प्रथमद्वितीययोर्निष्पत्तिर्द्वितीय-तृतीययोर्निष्पत्तिसमाना भवति तत्र प्रथमतृतीयघातो द्वितीयवर्गतुल्यो भवति । इदमपि ज्ञातम् । प्रथमतृतीयघातो यदि द्वितीयवर्गतुल्यो भवति तदा प्रथमद्वितीयनिष्पत्तिर्द्वितीयतृतीयनिष्पत्तितुल्या भवति ॥

अथ विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २० ॥

यत्र लघ्वक्का एकनिष्पत्तौ तथा भवन्ति यथैतेभ्यो लघ्वक्कास्तभिष्पत्तौ न भवन्ति तदैतेऽक्कास्तस्यामेव निष्पत्तौ ये बृहदक्कास्तान् निःशेषान् करिष्यन्ति । यथाक्रमं लघ्वक्केषु लघ्वक्कास्ते महदक्केषु लघ्वक्काभिःशेषान् करिष्यन्ति । लघ्वक्केषु ये महदक्कास्ते महदक्केषु महदक्काभिःशेषान् करिष्यन्ति ।

यथा अबजदे एकनिष्पत्तौ कल्पिते । हृज्ञं वतं तस्यामेव निष्पत्तौ लघ्वक्कौ कल्पितौ । तस्मात् हृज्ञं अबं यावद्वारं निःशेषं करिष्यति वतं जदं तावद्वारमेव निःशेषं करिष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

हृङ्गम् अबस्यांशोऽस्ति वा यावद्गुणितोऽंशोऽस्ति । यदि यावद्गुणि-  
तोऽंशो भवति तदा हृङ्गस्य कचिहोपरि हृककङ्गौ  
अबांशतुल्यौ कल्पितौ । तदैते एवांशा जदस्य अ ब .....  
ज द .....  
भविष्यन्ति । तौ च बललतौ कल्पितौ । हृकं ह .. क .. झ  
व .. ल . त  
वलस्य तत्प्रमाणं भविष्यति यत्प्रमाणं हृङ्गं वतस्य  
भवति । तस्मात् हृकबलौ हृङ्गवतयोर्न्यूनौ भविष्यतः । हृङ्गवतयोर्नि-  
ष्पत्तितुल्यौ भविष्यतः । हृङ्गवतौ अस्यामेव निष्पत्तौ न्यूनाङ्कौ कल्पितौ ।  
इदमशुद्धम् । तस्मात् हृङ्गम् अबस्यांशो भविष्यति । तदा वतं जद-  
स्यांशो भवति । न यावद्गुणितोऽंशः । तस्मात् हृङ्गं यावद्गुणितम् अबं  
निःशेषं करिष्यति तावद्गुणितं वतं जदं निःशेषं करिष्यति । इदमेवा-  
स्माकमिष्टम् ॥

अथैकविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २१ ॥

ये लघ्वङ्कास्तथैकनिष्पत्तौ यदि भवन्ति यथान्ये तेभ्यो  
लघ्वङ्कास्तन्निष्पत्तौ न भवन्ति । तदा तेऽङ्का भिन्ना भवन्ति ।

यथा अबौ लघ्वङ्कौ एकस्यां निष्पत्तौ कल्पितौ । एतौ भिन्नौ भवि-  
ष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

यदि भिन्नौ न स्तस्तदोभयोर्जं अपवर्तनं कल्पितम् । जं यावद्गुणितम्  
अं निःशेषं करोति तत्फलं हं कल्पितम् । पुनर् जं बं  
यावद्गुणितं निःशेषं करोति तत्फलं दं कल्पितम् । तस्मात् जं  
हृदाभ्यां गुण्यते तदाऽनयोर्घातः अं बं भविष्यति । तस्मात्  
हृदनिष्पत्तिः अबनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । एतद्वयं हं  
दम् अबयोर्न्यूनमस्ति । इदमशुद्धम् । अस्मादिष्टमेव समी-  
चीनम् ॥

अथ द्वाविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २२ ॥

भिन्नाङ्कावल्पोस्तस्मिन्पञ्चावल्यावल्पावङ्कौ न भविष्यतः ।

यथा अबौ द्वौ भिन्नाङ्कावल्पो कल्पितौ । एतन्निष्पत्तावल्यावङ्का-  
वल्पो न भविष्यतः । यदि अन्यावङ्कौ एतन्निष्पत्तावल्पो  
स्यातां तदा जदौ कल्पितौ । तस्मात् जं अं हतुल्यं निः-  
शेषं करिष्यति । दं बं हतुल्यं निःशेषं करिष्यति । हं  
अं जतुल्यं निःशेषं करिष्यति । हं बं दतुल्यं निःशेषं क-  
रिष्यति । तस्मात् अबौ मिलिताङ्कौ जातौ । पूर्व क-  
ल्पितौ तु भिन्नाङ्कौ । इदं बाधितम् । अस्मादिष्टमेव समीचीनम् ॥

अ ... ..  
ब ... ..  
ज ———  
द ———  
ह ———

अथ त्रयोविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २३ ॥

द्वयोर्भिन्नाङ्कयोरेकमङ्कमन्यस्तृतीयोऽङ्को निःशेषं करोति  
चेत्तदा तृतीयोऽङ्को द्वितीयाङ्केन साकं भिन्नो भविष्यति ।

यथा अबौ द्वौ भिन्नाङ्कौ कल्पितौ । जं तृतीयाङ्को यथा अं निः-  
शेषं करिष्यति तथा कल्पितः । तदा जबाङ्कौ भिन्नौ भ-  
विष्यतः ।

अ .....  
ब ... ..  
ज ... ..  
द ———

अस्योपपत्तिः ।

यदि जबाङ्कौ भिन्नौ न भविष्यतः तदोभयोरपवर्त-  
नार्थं दं कल्पितः । तस्मात् दं जं निःशेषं करिष्यति । जं अं निःशेषं  
करोति । तस्मात् दं अं निःशेषं करिष्यति । दं बमपि निःशेषं करोति ।  
तस्मात् अबौ मिलिताङ्कौ जातौ । कल्पितौ भिन्नाङ्कौ । इत्यशुद्धम् ।  
तस्मादस्मादिष्टं समीचीनम् ॥

अथ चतुर्विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २४ ॥

यौ द्वावङ्कौ तृतीयाङ्काद्भिन्नौ स्तस्तयोर्घातोऽपि तस्मा-  
त्तृतीयाङ्काद्भिन्नो भवति ।

१ अं बाङ्काद्भिन्नो भविष्यति K.

भा० ३

यथा अबौ जाङ्गाङ्गिभौ कल्पितौ । अबबोर्बातो दं कल्पितः । तस्मा-  
दयं दाङ्गो जाङ्गिभो भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

यदि दजाबङ्गौ भिन्नौ न भवतस्तदा द्वयोरपवर्तनाङ्गो हं कल्पितः ।  
हाङ्गो दाङ्गं झतुत्यं निःशेषं करिष्यतीति कल्पितः ॥  
तस्मात् हङ्गावातो दं भविष्यति । अं वेन गुणितं दं  
जातमस्ति । तस्मात् ह्रअनिष्पत्तिर्बङ्गनिष्पत्तिस्तुल्य  
भविष्यति । हं जनिःशेषं करोति । तस्मात् हं अं  
भिन्नाङ्गौ भविष्यतः । तस्मात् हं अं लघू जातौ । अस्यां  
निष्पत्तावन्यौ लभ्वङ्गौ न भवतः । एतावङ्गौ बङ्गौ निःशेषौ करि-  
ष्यतः । तस्मात् हं वं निःशेषं करिष्यति । अं निःशेषं करोति । तस्मात्  
बजौ मिलिताङ्गौ जातौ । कल्पितौ च भिन्नाङ्गौ । इदमशुद्धम् ॥ तस्मा-  
दस्मदिदं समीचीनम् ॥

अथ षड्विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २५ ॥

यद्येकाङ्गो द्वितीयाङ्गाङ्गिभो भवति तदा तस्य वर्गोऽपि  
द्वितीयाङ्गाङ्गिभो भविष्यति ।

यथा अं बाङ्गिभं कल्पितम् । जम् अजङ्गस्य बर्मेः कल्पितः ।  
तस्मात् अं बाङ्गिभं भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

दअङ्गअजङ्गौ तुन्यौ कल्पितौ । तस्मात् अं दं च  
बाङ्गिभं भविष्यति । अजङ्गदअङ्गयोर्घाततुल्यं जमस्ति ।  
तस्मात् जाङ्गोऽपि बाङ्गिभो भविष्यति । इदमेवास्माक-  
मिष्टम् ॥

अथ षड्विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २६ ॥

यदि द्वावङ्गावन्याभ्यामङ्गाभ्यां प्रत्येकं भिन्नौ भवत-  
स्तदाऽऽद्याङ्गद्वयघातोऽन्यद्वयाङ्गघाताङ्गिभो भवति ।

यथा अं बमह्रद्वयं कल्पितं तथा जदमन्याह्रद्वयं कल्पितम् । प्रत्येकं  
 अं बं जदाम्नां भिन्नमस्ति । अवयोर्घातो हं क-  
 ल्पितः । जदयोर्घातो झं कल्पितः । तस्मात् ह्रस्वा-  
 वपि मिथो भिन्नौ भविष्यतः ।  
 अस्योपपत्तिः ।

अ... ब.....  
 ह... ..  
 ज.. द....  
 झ.....

वतः थं बं प्रत्येकं जाद्विन्नमस्ति । तस्मात् हमपि जाद्विन्नं भवि-  
 ष्यति । पुनर् अं बं प्रत्येकं दाद्विन्नमस्ति । तस्मात् हमपि दाद्विन्नं भवि-  
 ष्यति । तस्मात् जं दं प्रत्येकं हाद्विन्नं भविष्यति । तस्मात् झमपि हा-  
 द्विन्नं भविष्यति । ईदमस्माकमिष्टम् ॥

अथ सप्तविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २७ ॥

यावन्नौ भिन्नौ भवतस्तयोर्वर्गावपि भिन्नौ भविष्यतः ।  
 एवं तयोर्धनावपि भिन्नौ भवतः ।

यथा अबौ भिन्नाहौ कल्पितौ । अनयोर्वर्गौ जदौ कल्पितौ ।  
 ह्रस्वौ च घनौ कल्पितौ । तस्मादनयोर्वर्गौ जदौ मिथो भिन्नौ भवि-  
 ष्यतः । ह्रस्वौ घनावपि मिथो भिन्नौ भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

अबौ मिथो भिन्नौ स्तः । तस्मात् प्रत्येकस्य वर्गोऽपि द्वितीयाद्विन्नो  
 भविष्यति । तस्मात् अं दाद्विन्नं भ-  
 विष्यति । अवर्गो जं दाद्विन्नं भ-  
 विष्यति । प्रत्येकम् अं जं बदाम्नां  
 भिन्नमस्ति । तस्मात् अजघातो हम-  
 स्ति बदघातो झमस्ति ह्रस्वावपि  
 विन्नौ भिन्नौ भविष्यतः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अ..  
 ब...  
 ज....  
 द.....  
 ह.....  
 झ.....



अथाष्टाविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २८ ॥

यावज्जी भिन्नौ भवतस्तयोर्योगोऽपि प्रत्येकाद्भिन्नो भविष्यति । यदि योगः प्रत्येकाद्भिन्नो भविष्यति तदा तदङ्गयोगयोरन्तरमपि भिन्नं भविष्यति ।

यथा अबबजौ भिन्नाङ्कौ कल्पितौ । तस्मात् अ....ब....ज  
अजम् अबाद्भिन्नं भविष्यति । द—  
अस्योपपत्तिः ।

यदि अजम् अबाद्भिन्नं न भवति तदोभयोरपवर्तनं दं कल्पितम् । एतत् दं बजस्याप्यपवर्तनं करिष्यति । तस्मात् अबबजौ अभिन्नौ भवतः । इदमशुद्धम् ॥

अनेनैव प्रकारेण अजं बजाद्भिन्नं भविष्यति ।

पुनरपि अजअबौ भिन्नौ कल्पितौ तस्मात् अबबजावपि भिन्नौ भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

यदि अबबजौ भिन्नौ न भवतस्तदोभयोरपवर्तनं दं कल्पितम् । तदा दम् अजस्याप्यपवर्तनं करिष्यति । तस्मात् अजअबौ मिलितौ भविष्यतः । इदमशुद्धम् । अस्मदिष्टमेव समीचीनम् ॥

पुनः प्रकारान्तरम् ॥

यदि अबबजौ मिलितौ कल्पितौ तदा अजबजावपि मिलिताङ्कौ भविष्यतः । यदि अजबजौ मिलिताङ्कौ न भ- अ.....ब....ज  
वतस्तदानयो रूपं विना कोऽप्यपवर्तको न भविष्यति ।

अबमपि रूपं विना न कोप्यपवर्तयति । तस्मात् अबबजौ भिन्नौ भविष्यतः । इदमशुद्धम् ॥

पुनरपि अजबजौ मिलितौ कल्पितौ अबबजावपि मिलितौ भवि-  
ष्यतः । यदि मिलितौ न तस्तदाऽनयो रूपं विनाऽपवर्तको न भवि-  
ष्यतीति । अजमपि रूपं विना न कोऽप्यपवर्तयतीति । इदमशुद्धम् ।  
इष्टमुपपन्नम् ॥

अथैकोनत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ २९ ॥

योगाङ्कं प्रथमाङ्को निःशेषं करोति ।

यथा अं योगाङ्कः कल्पितः । बम् अस्यापवर्तकं कल्पितम् । यदि बं  
प्रथमाङ्को भवति तदेष्टमस्माकं समीचीनम् । यदि बं  
प्रथमाङ्को न भवति तदा बस्यापवर्तकं जं कल्पितम् । अ....  
अनेनैव प्रकारेण जं प्रथमाङ्को भविष्यति । यद्ययं न स्या-  
ज—  
त्तदाऽन्यः कल्पनीयः । एवं कोऽप्यस्यापवर्तनाङ्को भविष्यति । तदेव जं  
कल्पितम् । तस्मात् जम् अमपि निःशेषं करिष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३० ॥

योऽङ्कः कश्चित् स प्रथमाङ्को भवति । अथवा तस्यापवर्तकः  
प्रथमाङ्को भवति ।

यथा अं कल्पितम् । यदीदं प्रथमाङ्कः स्यात्तदैवमिष्टं जातम् ।  
यदि प्रथमाङ्को न भवति तदा योगाङ्को भविष्यति । यो-  
गाङ्कं प्रथमाङ्कः निःशेषं करिष्यत्येव । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥ अ....

अथैकत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३१ ॥

यमङ्कं प्रथमाङ्को निःशेषं न करोति तस्मात् प्रथमाङ्को  
भिन्नो भवति ।

यथा अं प्रथमाङ्कः कल्पितः । यमङ्कं प्रथमाङ्को निःशेषं न  
करोति सोऽङ्को बं कल्पितः । तस्मात् अं बाद्भिन्नं भविष्यति । अ...  
ब.....

अस्योपपत्तिः ।

यदि द्वावपि भिन्नौ न स्तस्तदैतयो रूपं विहायान्यः कश्चिदङ्कोऽव्य-  
र्तनं करिष्यति । अं च प्रथमाङ्कः कल्पितः । इदमशुद्धम् ॥

अथ द्वात्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३२ ॥

प्रथमाङ्को यदि घाताङ्कं निःशेषं करोति तदा प्रथमाङ्क-  
स्तस्य घातस्यैकभुजमपि निःशेषं करिष्यति ।

यथा अं प्रथमाङ्कः कल्पितः । बं घातफलाङ्कः कल्पितः । घातफला-  
ङ्कस्य अदौ भुजौ कल्पितौ । अं बं निःशेषं करोतीति कल्पितम् ।  
तस्मात् अं जं निःशेषं करिष्यति वा दं निःशेषं करिष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

यदि अं जं निःशेषं करोति तदासादिष्टं समीचीनम् । यदि चिःशेषं  
न करोति तदा अजौ मिथो भिन्नौ भविष्यतः ।  
पुनर् अं बं हतुल्यं निःशेषं करोतीति कल्पितम् ।  
तस्मात् अं चेत् हेन गुण्यते तदा बं भविष्यति ।  
अदघातोऽपि बं भविष्यति । तस्मात् अजनिष्पत्ति-  
र्देहनिष्पत्त्या तुल्या भविष्यति । अजौ तथा न्यू-  
नाङ्कौ स्तो यथाऽस्यां निष्पत्तावन्यौ न्यूनाङ्कौ न भविष्यतः । तस्मात्  
अं दं निःशेषं करिष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ।

अथ त्रयस्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३३ ॥

ज्ञाताङ्कनिष्पत्तौ लघ्वङ्कानामुत्पादनं चिकीर्षितमस्ति ।

यथा अबजम् अङ्काः कल्पिताः । एतेऽङ्का यदि मिथो भिन्नाः सन्ति  
तदास्यां निष्पत्तावेत एवाङ्का लघवो भविष्यन्ति । यदि मिलिताङ्काः  
स्युस्तदैतेषामपवर्चको महदङ्को दं कल्पितः । पुनरिदं कल्पनीयं दं  
अं हतुल्यं निःशेषं करोति बं शतुल्यं निःशेषं करोति जं च शतुल्यं निःशेषं  
करोति । तस्मात् हं झं चम् एतेऽङ्कास्तस्यां निष्पत्तौ लघ्वङ्का भविष्यन्ति ।

अदि क भवन्ति तदा लकलं तस्यां निष्पत्तौ ल-  
 ध्वक्का भविष्यन्ति । तः अं कः बं लं जं मनुष्यं  
 निःशेषं करोतीति कल्पितम् । तस्मात् अतःपातः  
 खं भविष्यति । दहृषातः अमस्ति । तस्मात् इत-  
 निष्पत्तिर्मदनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । हं च ताद-  
 धिकमस्ति । तस्मात् मं दादधिकं भविष्यति । अबजं  
 निःशेषं करिष्यति । पूर्वमेतेषां निःशेषको बृहदङ्को  
 दं कल्पितः । इदमनुद्धम् । तस्मात् हं झं बं विना-  
 ऽन्ये लध्वक्का अस्यां निष्पत्तौ न भविष्यन्ति । इदमेवासाकमिदम् ॥

अथ चतुर्विंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३४ ॥

तत्र द्वाभ्यामङ्काभ्यां यो लध्वक्को निःशेषको भवति तदु-  
 त्यादनं धिकीर्षितमस्ति ।

यथा अं बम् अङ्कद्वयं कल्पितम् । यद्येतयोर्मध्ये लध्वक्को महदङ्कं  
 निःशेषं करोति तदा महदङ्क एवेष्टः । यदि न करोत्युभौ च मिथो  
 मित्रौ भवतस्तदा अं बगुणितं कार्यम् । तदा घातफलं जमिष्टं भविष्यति ।  
 अस्योपपत्तिः ।

अं अं बं प्रत्येकं निःशेषं करोतीति प्रकटमेवास्ति । यद्यन्यो लध्वक्को  
 भवति तद् दं कल्पितम् । अबौ हतुल्यं शतुल्यमेनं  
 निःशेषं करिष्यतः । तस्मात् अहृषातो दं भविष्यति ।  
 तथा बहृषातोऽपि दं भविष्यति । तस्मात् अबनि-  
 ष्पत्तिर्महनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । अबौ  
 तथा लध्वक्को स्तो बयाऽस्यां निष्पत्तावन्यौ ल-  
 ध्वक्को न भविष्यतः । तस्मात् अं झं निःशेषं करिष्यति । बं हं निःशेषं  
 करिष्यति । पुनर्बम् अङ्गाभ्यां गुणितं जं दं जातम् । तस्मात् अङ्गनि-

अ.....  
 ब.....  
 ज.....  
 द... द..  
 झ....  
 ब.....  
 त—  
 क—  
 ल—  
 म—

ध...  
 ब....  
 ज.....  
 द.....  
 ह—  
 झ—

अपिर्जदनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्मात् जं महदङ्को दं लघ्वङ्कमपि निःशेषं करिष्यति । इदमशुद्धम् । तस्मात् जात् कोऽपि लघ्वङ्को न भविष्यति यं अबौ निःशेषं कुरुतः ।

यदि अबौ मिलिताङ्कौ स्तस्तस्मात् झहौ तस्यां निष्पत्तौ लघ्वङ्कौ कल्पितौ । तस्मात् अबनिष्पत्तिर्झहनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । अह-  
घातफलमथवा बङ्गघातफलं च जं कल्पितम् । इदमेवास्माकमिष्टम् ।

अबौ जं निःशेषं कुरुत इति प्रकटमेवास्ति । अयं लघ्वङ्कः कुतोऽस्ति । यद्ययं लघ्वङ्को न भवति तदाऽस्मात् लघ्वङ्को दं कल्पितः । अमुम् अं

बतुल्यं निःशेषं करोति बं च ततुल्यं निःशेषं क-

रोति । तस्मात् अबघातो दं भविष्यति । बतघा-

तोऽपि दं भविष्यति । तस्मात् अबनिष्पत्तिः तबनि-

ष्पत्तिसमाना भविष्यति । झहनिष्पत्तिसमाना आ-

सीत् । तस्मात् झहनिष्पत्तिः तबनिष्पत्तिसमाना

भविष्यति । अस्यां निष्पत्तौ झहौ लघ्वङ्कौ स्तः ।

तस्मात् झं तं निःशेषं करिष्यति । पुनर्बं ज्ञेन गुणितं जं जातं तेन गु-  
णितं दं जातम् । झतनिष्पत्तिर्जदनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्मात्  
जं महदङ्को दं लघ्वङ्कं निःशेषं करिष्यति । इदमशुद्धम् । अस्मदिष्टमेव  
समीचीनम् ॥

अथ पञ्चत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३५ ॥

यं लघ्वङ्कमन्यौ कावप्यङ्कौ निःशेषं कुरुतः सोऽङ्कस्ता-  
भ्यामङ्काभ्यां निःशेषितमन्याङ्कं निःशेषं करिष्यति ।

यथा बतं लघ्वङ्कः कल्पितः । अमुं अबजदाङ्कौ निःशेषं कुरुतः ।  
पुनरेतावङ्कौ हङ्गाङ्कं निःशेषं कुरुतः । तस्मात् बताङ्कोऽपि हङ्गं निःशेषं  
करिष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

यदि वताङ्को ह्रस्वं निःशेषं न करोति तस्मिन् कङ्क्षमवशिष्टं कल्पितम् । कङ्क्षं वताभ्यूनमवशिष्टम् । पुनर् अबजदौ ह्रस्वं निःशेषं कुरुतः ।

कुतः । वतनिःशेषकरणात् । वतेन ह्रस्वस्यापि निःशेषकरणाच्च । पुनर् अबजदौ ह्रस्वं निःशेषं कुरुतः । तस्मात् कङ्क्षमपि निःशेषं करिष्यतः । वतं लघ्वङ्कम् अबजदौ निःशेषं चक्रतुः । वतं कङ्क्षा-  
 अ... व  
 ज... द  
 व..... त  
 ह..... क... क्ष  
 दधिकमस्ति । इदमशुद्धम् । अस्मदिष्टमेव समीचीनम् ॥

अथ षट्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३६ ॥

तादृशो लघ्वङ्कः कल्पनीयो यं द्वाभ्यामधिका अङ्का निःशेषं कुर्वन्ति ।

यथा अबजास्योऽङ्काः कल्पिताः । लघ्वङ्कस्तु दं कल्पितः । अमुम् अबौ निःशेषं कुरुतः । यदि जाङ्कोऽपि दं निःशेषं करोति तदायमेव लघ्वङ्कः सिद्धस्त्रिभिरङ्कैरपि निःशेषो भवति ।

अत्रोपपत्तिः प्रकटैव । यदि दाङ्को लघुर्न भवति तस्मादन्यो लघ्वङ्को ह्रः कल्पितः । अमुम् अबौ निःशेषं करिष्यतः । तस्मात् हं दाङ्कोऽपि निःशेषं करिष्यति । दं द्वाङ्कादधिकमस्ति । इदमशुद्धम् ।  
 अ...  
 व....  
 ज.....  
 द.....  
 ह.....

यदि जाङ्को दं निःशेषं न करोति तदा पुनर्लघ्वङ्को निष्पादनीयो यं जदौ निःशेषं कुरुतः । सोऽङ्कः हं कल्पितः । अयं लघ्वङ्को जातः । एनम् अबजदा निःशेषं कुर्वन्ति ।

अस्योपपत्तिः ।

यस्मात् अबौ दं निःशेषं कुरुतो दाङ्को हं निःशेषं करोति । तस्मात्  
 भा० ४

अबौ ह्रमपि निःशेषं करिष्यतः । जाङ्कोऽपि हं  
 निःशेषं करिष्यति । तस्मात् हाङ्कोऽपि अबजैर्निः-  
 शेषो भवति । अयं हाङ्कः कुतो लघुस्तत्र युक्तिः ।  
 यद्ययं लघुर्न भवति तदा झाङ्को लघुः कल्पितः ।  
 एनम् अबजा निःशेषं कुर्वन्ति तस्मात् अबावपि  
 निःशेषं कुरुतः । दाङ्कोऽपि निःशेषं करिष्यति । जाङ्कोऽपि निःशेषं  
 करोति । तस्मात् जदावपि निःशेषं करिष्यतः । तस्मात् हाङ्कोऽपि  
 निःशेषं करिष्यति । हाङ्को झादधिकः । इदमशुद्धम् । तस्मादिष्टमस्माकं  
 समीचीनम् ॥

अथ सप्तत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३७ ॥

यमङ्कं यः कश्चनाङ्कः निःशेषं करोति तत्र लब्धिस्तन्नाम-  
 कांशो भवति ।

यथा अं बाङ्को निःशेषं करोति । यावद्वारं बाङ्को अं निःशेषं  
 करोति तावद्वारं रूपं जाङ्कं निःशेषं करोतीति क-  
 ल्पितम् । तस्मात् यावद्वारं जम् अं निःशेषं करोति  
 तावद्वारं रूपं बाङ्कं निःशेषं करिष्यति । तस्माद्रूपं  
 बस्य सौंशो भविष्यति यौंशो जम् अअङ्कस्यास्ति ।  
 रूपं बस्य बाङ्कनामकौंशो जातः । तदा जम् अअङ्कस्य सौंशो  
 जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथाष्टत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३८ ॥

यस्याङ्कस्यांशो यन्नामको भवति तन्नामाङ्कस्तमङ्कं निःशेषं  
 करिष्यति ।

यथा अअङ्कस्य बमंशोऽस्ति । रूपं जस्य  
 स एवांशोऽस्तीति कल्पितम् । तस्मात् बं जनामकं  
 भविष्यति । रूपं जाङ्कं तथा निःशेषं करोति यथा

१ भविष्यति K. २ वासदिष्टम् K.

बाङ्कः अं निःशेषं करोति । तस्माद्रूपं बं निःशेषं तथा करोति  
यथा जाङ्कः अं निःशेषं करोति । तस्मात् जाङ्कः बअंशनामकः अं  
निःशेषं करिष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथोनचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३९ ॥

तत्र यस्य बहवोऽंशाः प्राप्यन्ते तादृशो लघ्वङ्को निष्पाद-  
नीयोऽस्ति ।

यथा अबजा अंशाः कल्पिताः । दहृशनामका अङ्काः कल्पिताः ।

तस्मात्तादृशो लघ्वङ्कः कल्पनीयो यं दहृशा  
निःशेषं करिष्यन्ति । असावङ्को बं कल्पि-  
तः । तस्मात् अयं स लघ्वङ्कोऽस्ति यस्य  
ते कल्पितांशा लभ्यन्ते ।

अ, $\frac{1}{2}$	द...
ब, $\frac{1}{4}$	ह...
ज, $\frac{1}{8}$	झ....
	व.....
	त-----

अस्योपपत्तिः ।

यद्ययं लघ्वङ्को न भवति तदा तो लघ्वङ्कः कल्पितः । कल्पिता  
अंशाः तलघ्वङ्कस्य भविष्यन्ति । एतलघ्वङ्कनामसदृशा अङ्का हृदशा  
एनं निःशेषं करिष्यन्ति । लघ्वङ्को वात् लघुरस्ति । इदमनुपपन्नम् ।  
तस्मात् व एवेष्टाङ्कः । इदमेवाऽस्माकमिष्टम् ॥ ३९ ॥

श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्टौ द्विजेन्द्रः

श्रीमत्सम्राट् जगन्नाथ इति समभिधारूढितेन प्रणीते ।

ग्रन्थेऽस्मिन्नाम्नि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-

र्यध्यायोऽध्येतुमोहापह इह विरति सप्तमः संगतोऽभूत् ॥ ७ ॥

इति श्रीजगन्नाथसम्राट् विरचिते रेखागणिते

सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ७ ॥



अथाष्टमोऽध्यायः प्रारभ्यते ॥ ८ ॥

॥ तत्र पञ्चविंशतिक्षेत्राणि सन्ति ॥

अथ प्रथमं क्षेत्रम् ॥ १ ॥

यावन्तोऽङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति तेषामाद्यन्तौ भिन्नाङ्कौ चेद्भवतस्तदा तस्यां निष्पत्तौ तान् विनाऽन्वे लघ्वङ्का न भविष्यन्ति ।

यथा एकस्यां निष्पत्तौ अवज्रदा लघ्वङ्काः कल्पिताः । अदौ मिथो भिन्नौ कल्पितौ । तस्मादस्यां निष्पत्तावेते लघ्वङ्काः सन्ति ।

अस्योपपत्तिः ।

यद्येते लघ्वङ्का अस्यां निष्पत्तौ न भवन्ति तदा तस्यां निष्पत्तौ तेभ्यो लघवोऽन्येऽङ्का ह्रस्ववताः कल्पिताः ।

तस्मात् अदनिष्पत्तिर्हृतनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । अदौ यौ भिन्नाङ्कौ तावस्यां नि-

अ, ८. ब, १२. ज, १८. द, २७.

ह ---

झ --- त ---

व ---

ष्पत्तौ लघ्वङ्कौ भविष्यतः । यावन्तोऽङ्का

अस्यां निष्पत्तौ भवन्ति तान् अदावेव निःशेषं करिष्यतः । तस्मात् अं हं निःशेषं करिष्यति । अं ह्रादधिकमस्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ॥ २ ॥

एकनिष्पत्तौ ये लघ्वङ्का भवन्ति तेषामुत्पादनमिष्टमस्ति ।

यथा अबनिष्पत्तौ चतुर्णां लघ्वङ्कानामुत्पादनमिष्टमस्ति । अस्यां निष्पत्तौ अबौ लघ्वङ्कौ कल्पितौ । अवर्गः कार्यः । पुनर् अबघातः कार्यः । पुनर्बवर्गः कार्यः । फलानां च जदहसंज्ञा कार्या । पुनरेतन्नयेण अं गुणनीयम् । बहुघातश्च कार्यः । एतेषां फलानि श्रवतकानि कल्पितानि ।

अस्योपपत्तिः ।

अम् अबाम्यां गुणितं फलं अं दमुत्पन्नम् । तदा अबनिष्पत्तिः

जदनिष्पत्त्या तुल्या भविष्यति । बम् अबाभ्यां

गुणितं फलं दृढसंज्ञं जातम् । तस्माद् दृढनि-

अ, २. ब, ३.

ज, ४. द, ६. ह, ९.

षत्तिः अबनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्मा-

झ, ८. व, १२. त, १८. क २७.

देतत्रयमेकनिष्पत्तौ भविष्यति । पुनर् अम् एत-

त्रयगुणितं झवतं निष्पन्नं तदप्येकनिष्पत्तौ जातम् । ह्रगुणितम् अंबं

फलं तत्कसंज्ञं जातम् । इदमपि पूर्वनिष्पत्तौ जातम् । तस्माच्चत्वा-

रोऽङ्का एकस्यामेव निष्पत्तौ जाताः । एते लघ्वङ्का ये अस्यां निष्पत्तौ

जाताः । कुतः । अबयोर्मिन्नाङ्कत्वात् । जहौ एतेषां वर्गौ झकौ

घनौ त्रयाणामङ्कानामाद्यन्तौ चतुर्णामप्याद्यन्तौ भिन्नौ भिन्नौ पतितौ ।

इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अनेन क्षेत्रेणेदं सिद्धम् । ये लघवस्त्रयोऽङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति

तेषामाद्यन्तौ वर्गौ भवतः । ये लघवश्चत्वारोऽङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति

तेषामाद्यन्तौ घनौ भवतः ॥

अथ तृतीयं क्षेत्रम् ॥ ३ ॥

यावन्तो लघ्वङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति तेषामाद्यन्तौ

भिन्नौ भवतः ।

यथा अबजदा लघ्वङ्काश्चत्वार एकनिष्पत्तौ कल्पिताः । तत्र

अदौ भिन्नौ भवतः ।

अस्योपपत्तिः ।

अ, ८. व, १२. ज, १८. द, २७.

ह, २. झ, ३.

अस्यां निष्पत्तौ ह्रङ्कौ लघ्वङ्कौ

व, ४. त, ९. क, ९.

गृहीतौ । पुनर्वतकास्त्रयोऽङ्का लघवो

ल, ८. म, १२. न, १८. स, २७.

गृहीताः । पुनर्लमनसाश्चत्वारो लघ्वङ्कास्तस्यामेव निष्पत्तौ गृहीताः ।

तस्मादेते अबजदतुल्या भविष्यन्ति । लसौ भिन्नौ स्तः । अदावपि

भिन्नौ भविष्यतः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

१ अं बं K. २ K. एते (एतौ ? or एतयो. ?) ३ भविष्यतः K.

अथ चतुर्थक्षेत्रम् ॥ ४ ॥

तत्र कल्पितबहुनिष्पत्तिषु लघूनामङ्कानामुत्पादनमिष्ट-  
मस्ति ।

यथा अबनिष्पत्तिजदनिष्पत्तिह्रस्वनिष्पत्तयः कल्पिताः । प्रत्येक-  
मङ्कद्वयमस्यां निष्पत्तौ लघ्वङ्गं भवति । अथ तं लघ्वङ्ग उत्पाद्यः यं  
बजौ निःशेषं करिष्यतः । तथैकोऽङ्को वम् उत्पाद्यो यम् अं तथा निःशेषं  
करिष्यति यथा बं तं निःशेषं करोति । पुनर्दं कं तथा निःशेषं करोति  
यथा जं तं निःशेषं करोति । पुनर्लः लघ्वङ्ग उत्पाद्यो यथा लं कहौ  
निःशेषं करिष्यतः । पुनर्नसौ लघ्वङ्गौ उत्पाद्यौ यौ वतौ तथा निःशेषं  
कुरुतो यथा कं लं निःशेषयति । झं मं निःशेषं तथा करोति यथा हं  
लं निःशेषयति । तस्मात् नसलमअङ्कास्तासु निष्पत्तिषु उत्पन्ना जाताः ।

अस्योपपत्तिः ।

अबौ वतौ क्रमेण तुल्यं निःशेषं कुरुतः । वतौ नसौ तुल्यं  
निःशेषं कुरुतः । तस्मात् नसौ

अबनिष्पत्तौ भविष्यतः ।

जदौ तफौ तुल्यं निःशेषं कु-

रुतः । पुनस्तकौ सलौ निः-

शेषं कुरुतः । तस्मात् सलौ

जदनिष्पत्तितुल्यौ जातौ । ह्रस्वौ लमौ तुल्यं निःशेषं करिष्यतः ।

तस्मात् लमौ ह्रस्वनिष्पत्तितुल्यौ भविष्यतः । तस्मात् नसलमा ल-

घ्वङ्गा अस्यां निष्पत्तौ जाताः । यदि लघ्वङ्गा एते न भवन्ति तस्मात्

गफछखा लघ्वङ्गाः कल्पिताः । तस्मात् अबौ गफौ तुल्यनिष्पत्तौ भवि-

ष्यतः । पुनरबौ लघ्वङ्गौ अस्यां निष्पत्तौ स्तः । तस्मादेतौ गफं निः-

शेषं करिष्यतः । अनेनैव प्रकारेण जदौ फछौ निःशेषं कुरुतः । ह्रस्वौ

छखौ निःशेषं कुरुतः । तस्मात् बजौ फं निःशेषं करिष्यतः । तं

लघ्वङ्गं बजौ निःशेषं करिष्यतः । तस्मात्तं फं निःशेषं करिष्यति ।

पुनस्तकनिष्पत्तिः फछनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्मात् कं छं

अ, २. ब, ५. ज, ३. द, ४. ह, ५. झ, ६.

व, ६. त, १५. क, २०. ल, २०. म, २४.

न, ६. स, १५.

न, ६. स, १५. ल, २०. म, २४.

ग---- फ----- छ----- ख-----

निःशेषं करिष्यति । हं छनिःशेषमासीत् तस्मात् कहौ छं निःशेषं करिष्यतः । लः लघ्वङ्कोऽस्ति यं कहौ निःशेषं करिष्यतः । तस्मात् लं छं निःशेषं करिष्यति । छं च लघ्वङ्कोऽस्ति । इदमशुद्धम् । तस्मा-  
ज्जसलमा एव लघ्वङ्का भविष्यन्ति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ॥ ५ ॥

घातफलाङ्कस्य घातफलाङ्केन निष्पत्तिस्तद्भुजनिष्पत्त्यो-  
र्घातो भविष्यति ।

यथा अघातफलाङ्कस्य जदौ भुजौ कल्पितौ । बघातफलस्य  
हृशौ भुजौ कल्पितौ । तस्मात् अबयोर्नि-  
ष्पत्तिः जहदङ्गनिष्पत्त्योर्घातो भविष्यति ।  
अनयोर्निष्पत्त्योर्वतकं लघ्वङ्का ग्राह्याः । त-  
स्मात् जहनिष्पत्तिर्वतनिष्पत्तिसमाना भवि-

अ, ६. ब, २०.

क, १२.

ज, २. द, ३. ह, ४. झ, ५.

ब, ३. त, ६. क, १०.

ष्यति । दङ्गनिष्पत्तिस्तकनिष्पत्तिसमानास्ति । अनयोर्निष्पत्त्योर्घातो  
वकनिष्पत्तिरस्ति । दहघातो लः कल्पितः । तस्मात् वतनिष्पत्ति-  
तुल्या जहनिष्पत्तिः अलनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । दङ्गनिष्पत्ति-  
तुल्या तकनिष्पत्तिर्लबनिष्पत्तिस्तुल्या भविष्यति । तस्मात् वकनिष्पत्ति-  
निष्पत्तिर्द्वयघातः अबनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ षष्ठं क्षेत्रम् ॥ ६ ॥

यदि बहवोऽङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति तत्र यदि प्रथ-  
माङ्को द्वितीयं निःशेषं न करोति तदा कोऽप्यङ्कोऽग्रे निःशेषं  
न करिष्यति ।

यथा अबजदहमेकनिष्पत्तौ कल्पितम् । अं बं निःशेषं न करोति ।  
तस्मात् कोऽपि कमपि निःशेषं न  
करिष्यति । यदि जदहनि-  
ष्पत्तौ झवता लघ्वङ्का गृह्यन्ते

अ, १६. ब, २४. ज, ३६. द, ५४. ह, ८१

झ, ४. व, ६. त, ९.

तदा झतौ भिन्नाङ्कौ भविष्यतः । झं च यदि रूपं नास्ति तदा झवनिष्पत्तिर्जदनिष्पत्तेः समानास्ति । पुनर्जं दं निःशेषं न करोति तस्मात् झं बं निःशेषं न करिष्यति । रूपं च सर्वं निःशेषं करोति । पुनर्झं तं निःशेषं न करिष्यति । तस्मात् झतनिष्पत्तिर्जदनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ सप्तमं क्षेत्रम् ॥ ७ ॥

यावन्तोऽङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति आद्याङ्कोऽन्त्याङ्कं निःशेषं करोति तदा आद्याङ्को द्वितीयाङ्कमपि निःशेषं करिष्यति ।

यथा अबजदं चत्वारोऽङ्का एकनिष्पत्तौ कल्पिताः । अं दं निःशेषयति तदा बमपि निःशेषयति ।

अ, २. ब, ४. ज, ८. द, १६.

अस्योपपत्तिः ।

यदि बं निःशेषं न करिष्यति तदान्त्याङ्कमपि निःशेषं न करिष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथाष्टमं क्षेत्रम् ॥ ८ ॥

यावन्तोऽङ्का एकनिष्पत्तावङ्कद्वयमध्यगा भवन्ति तैयो-  
निष्पत्तौ यौ द्वावङ्कौ अन्यौ भविष्यतस्तयोरन्तर्गतास्तावन्त  
एवाङ्कास्तन्निष्पत्तौ भविष्यन्ति ।

यथा अबयोर्मध्ये जदावङ्कौ पतितौ । एते चत्वारः अजनिष्पत्तौ जाताः । अबयोर्निष्पत्तौ हङ्गाव-  
न्याङ्कौ कल्पितौ । अनयोर्मध्ये तथा  
द्वावङ्कौ पतिष्यतो यथैते चत्वारः  
अजनिष्पत्तौ भविष्यन्ति ।

अ, २. ज, ४. द, ८. ब, १६.

ब, १. त, २. क, ४. क, ८.

द, ३. म, ६. न, १२. झ, २४.

अस्योपपत्तिः ।

अजदवानां निष्पत्तौ वतकला लघ्वङ्का गृहीताः । तस्मात् वलौ भिन्नौ भविष्यतः । अनयोर्निष्पत्तिः अबनिष्पत्तिसमानास्ति । ह्रस्वनिष्पत्तेः समानास्ति । तस्मात् एतौ द्वौ ह्रस्वौ तुल्यं निःशेषं करिष्यतः । पुनस्तथाङ्गौ मनौ कल्पितौ यथा तं मं निःशेषं करिष्यति कं नमपि निःशेषं करिष्यति । तस्मात् वतकलनिष्पत्तौ ह्रमनङ्गा जाताः । अजदवानामपि निष्पत्तौ च जाताः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ नवमं क्षेत्रम् ॥ ९ ॥

यौ द्वौ भिन्नाङ्कौ तयोर्मध्यगा यावन्तोऽङ्का एकनिष्पत्तौ सन्ति तदा रूपतद्बद्धयान्यतराङ्कयोर्मध्ये तावन्त एवाङ्का एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति ।

यथा अबौ द्वौ भिन्नाङ्कौ कल्पितौ । अनयोर्मध्ये जदावङ्कौ कल्पितौ । एते सर्वे एकनिष्पत्तौ सन्ति । पुनर्ह्रस्वौ लघ्वङ्कौ अजनिष्पत्तौ गृहीतौ । पुनस्तस्यामेव निष्पत्तौ वतका लघवस्योऽङ्का गृहीताः । एवं लमनसास्तस्यामेव निष्पत्तौ गृहीताः । तस्मादेतेऽङ्का अजदवसमाना भविष्यन्ति । हं हेन गुणितं फलं वं जातम् । पुनर्ह्रस्वातो लं जातम् । तस्माद्रूपं हं निःशेषं करिष्यति । ह्राङ्को वं निःशेषं करिष्यति । वं लं तुल्यं निःशेषं करिष्यति ।

अ, ८. ज, १२. द, १८ व, २७  
ह, २. झ, ३.  
व, ४. त, ६. क, ९.  
ल, ८. म, १२. न, १८. स, २७

अमपि निःशेषं करिष्यति । तस्मात् रूपअमध्ये च ह्रवौ एकनिष्पत्तौ द्रावङ्कौ पतितौ । एवं रूपबयोर्मध्ये झकावङ्कौ एकनिष्पत्तौ पतितौ । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ दशमं क्षेत्रम् ॥ १० ॥

अङ्कद्वयस्य प्रत्येकाङ्करूपयोर्मध्ये एकनिष्पत्तौ यावन्तोऽङ्का पतिष्यन्ति तदा तयोरङ्कयोर्मध्येऽपि तावन्त एवाङ्का एकनिष्पत्तौ पतिष्यन्ति ।

यथा अब्बावद्धौ कल्पितौ । लं रूपं कल्पितम् । अलयोर्मध्ये जदा-  
बद्धावेकनिष्पत्तौ पतितौ यथा लब्धयोर्मध्ये हृद्भावद्वावेकनिष्पत्तौ क-  
ल्पितौ । तदा अब्बोर्मध्येऽपि द्वावद्वावेकनिष्पत्तौ पतिष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

लज्जयोर्निष्पत्तिर्जदनिष्पत्तिसमानास्ति । लः जं जतुल्यं निःशेषयति ।

तदा जः दं जतुल्यं निःशेषं करिष्यति । त-  
स्मात् दं जस्य वर्गो भविष्यति । पुनर्लः जं  
तथा निःशेषं करोति यथा दः अं निःशेषं  
करोति । तदा जदघातः अं भविष्यति ।

अ, ८. त, १२. क, १८. ब, २७.  
द, ४. व, ६. झ, ९.  
ज, २. ह, ३.  
ल, १.

एवं हि झः हवर्गो भविष्यति । हृद्घातो बं भविष्यति । जहृघातश्च  
वमस्ति । तदा दवद्वा एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । पुनर्जह्रौ वगुणितौ  
कार्यौ । फलं तं कं भवति । तस्मात् अतकबा एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति ।  
कुतः । जं दबाभ्यां गुणितं फलं अं तं दवनिष्पत्तौ जातम् । जहृनि-  
ष्पत्तावपि जातम् । पुनर्जह्रौ वगुणितौ फलौ तकसंज्ञं तस्यामेव निष्पत्तौ  
जातम् । पुनर्हं वद्गुणितं कं बं जातं वद्गुणितौ जहृनिष्पत्तावपि ।  
इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथैकादशं क्षेत्रम् ॥ ११ ॥

यौ द्वौ वर्गौ स्तस्तयोर्मध्ये यदि कोऽप्यङ्कस्तादृशो भव-  
ति यथैकनिष्पत्तौ त्रयोऽङ्का भवन्ति तदा तयोर्वर्गयोर्निष्पत्ति-  
र्भुजयोर्निष्पत्तिवर्गो भवति ।

यथा अबौ वर्गौ कल्पितौ । अनयोर्भुजौ जदौ कल्पितौ । जद-  
योर्घातः फलं हसंज्ञं भवति । तस्मात् अहृनिष्प-  
त्तिर्जदनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । एवं हबनि-  
ष्पत्तिर्जदनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । तस्मात् अब-  
मध्ये हं पतितम् । तस्मादेकनिष्पत्तौ अहृबा जाताः । अबनिष्पत्तिः

अ, ४. द, ६. व, ९.  
ज, २. ह, ३.

अहनिष्पत्तिवर्गतुल्या जदनिष्पत्तिवर्गतुल्या च जाता । इदमेवासा-  
कमिष्टम् ॥

अथ द्वादशं क्षेत्रम् ॥ १२ ॥

द्वयोर्धनयोर्मध्ये द्वावङ्कौ यदि तथा पततो यथा चतुर्णा-  
मङ्कानामेकनिष्पत्तिर्भवति तदा धनस्य स्वघनेन निष्पत्ति-  
र्भुजनिष्पत्तिघनतुल्या भवति ।

यथा अबौ घनौ कल्पितौ । जदौ च भुजौ कल्पितौ । जदाभ्यां  
हृशवास्योऽङ्का एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति ।

तस्माज्जह्वातः अं भविष्यति । दवघा- अ, ८. त, १२. क, १८. व, २७.  
तश्च बं भविष्यति । पुनर्जदौ श्रगुणि- ह, ४. झ, ६. व, ९.  
तौ कार्यौ फलं तकौ कल्पितौ । तस्मात् ज, २. द, ३.

अतकबा अतनिष्पत्तौ जदनिष्पत्तावपि भविष्यन्ति । अबनिष्पत्ति-  
र्जदनिष्पत्तिघनतुल्या भविष्यति । इदमेवासाकमिष्टम् ॥

अथ त्रयोदशं क्षेत्रम् ॥ १३ ॥

येऽङ्का एकरूपनिष्पत्तौ भवन्ति तेषां वर्गा अप्येकरूपनि-  
ष्पत्तौ भवन्ति । तथा घना अप्येकरूपनिष्पत्तौ भवन्ति ।

यथा अबजास्योऽङ्का एकनिष्पत्तौ कल्पिताः । दहृशा एतेषां

वर्गाः कल्पिताः । वतका घनाः अ, २. व, ४. ज, ८.  
कल्पिताः । यदि अं बेन गुण्यते द, ४. ल, ८. ह, १६. म, ३२. झ, ६४.  
तदा फलं लसंज्ञं भवति । बं जेन व, ८. न, १६. स, ३२. त, ६४. ग, १२८.  
गुणितं मं भवति । तस्मात् दल- फ, २५६. क, ५१२.

हमृशा एतेऽङ्का एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । तस्मात् दहृयोर्निष्पत्तिर्हृश-  
निष्पत्तिसमाना भविष्यति । तस्मात् वर्गा अप्येकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति ।  
पुनरपि अं लंहाभ्यां गुण्यते तदा नसे फले भवतः । जं हमाभ्यां



गुण्यते तदा फले गफे भवतः । तस्मात् घनसतगफका एते सप्ताङ्का  
एकरूपनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । तस्मात् घना अप्येकरूपनिष्पत्तौ भवि-  
ष्यन्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् ॥ १४ ॥

ययोर्वर्गयोर्मध्ये एको द्वितीयवर्गं यदि निःशेषं करोति  
तदा तस्य भुजोऽपि द्वितीयस्य भुजं निःशेषं करिष्यति । यद्ये-  
काङ्को द्वितीयाङ्कं निःशेषं करोति तदा तस्य वर्गस्तद्वर्गं  
निःशेषं करिष्यति ।

यथा अवर्गः कल्पितः । अस्य भुजो जः कल्पितः । द्वितीयो वर्गो  
बः कल्पितः । तस्य भुजो दः कल्पितः । यदि अः बं निःशेषं करोति  
तदा जः दं निःशेषं करिष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

जं दगुणितं हं भवति । अहबा जदनिष्पत्तितुल्या जाताः । आद्यो-  
ऽन्यं निःशेषं करोति । तस्मात् अः हं निःशेषं  
करिष्यति । तस्माज्जं दं निःशेषं करिष्यति ।

अ, ४. ह, ८. ब, १६.  
ज, २. द, ४.

अहौ जदौ चैकनिष्पत्तौ स्तः । यदि जः  
दं निःशेषं करोति तदा अः हं निःशेषं करिष्यति । तस्मात् अः बं  
निःशेषं करिष्यति ।

अस्मादिदं निश्चितं यदि वर्गो वर्गं निःशेषं न करोति तदा भुजो  
भुजं निःशेषं न करिष्यति । यद्येकाङ्कोऽन्याङ्कं निःशेषं न करोति  
तदा तस्य वर्गोऽन्याङ्कवर्गं निःशेषं न करिष्यति ॥

अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् ॥ १५ ॥

यद्येको घनो द्वितीयघनं निःशेषं करोति तदा तस्य भुजो  
द्वितीयभुजं निःशेषं करिष्यति । यत्रैकाङ्को द्वितीयाङ्कं निः-  
शेषं करोति तदा तस्य घनोऽपि द्वितीयघनं निःशेषं करोति ।

यथा अं घनः कल्पितः । जं भुजः कल्पितः । बः अन्यघनः कल्पितः । दस्तस्य भुजः कल्पितः । यदि अः बं निःशेषं करोति तदा जः दं निःशेषं करिष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

जदाभ्यां हवङ्मास्त्रयोऽङ्का एकनिष्पत्तावुत्पादिताः । पुनर्जदौ वगुणितौ फलं तं कम् । तदा अतकबा जदनिष्पत्तावुत्पत्स्यन्ते । अं बं निःशेषं करोति । तस्मात् अः तमपि निःशेषं करोति । जः दमपि निःशेषं करिष्यति ।

पुनर्जः दं निःशेषं कुर्यात् । तदा अः तं निःशेषं करिष्यति । तस्मात् अः बं निःशेषं करिष्यति । इदमे-  
वास्माकमिष्टम् ॥

अ, ८. त, १६. क, ३२. ब, ६४

द, ४. व, ८. झ, १६.

ज, २. द, ४.

अस्मादिदं निश्चितं यदि घनो घनं निःशेषं न करोति तदा तस्य भुजोऽन्यभुजं निःशेषं न करिष्यति । यद्येकाङ्कोऽन्याङ्कं निःशेषं न करोति तदा तस्य घनो द्वितीयघनं निःशेषं न करिष्यति ॥

अथ षोडशं क्षेत्रम् ॥ १६ ॥

ययोः सजातीयघातफलाङ्कयोर्मध्ये यद्येकाङ्कस्तथा पतति यथैतन्नयमेकनिष्पत्तौ भवति तदा घातफलयोर्निष्पत्तिर्या भवति सा सजातीयतद्भुजनिष्पत्तिवर्गतुल्या भवति ।

यथा सजातीयघातफले अबकल्पिते । अभुजौ जदौ कल्पितौ । बभुजौ हङ्गौ कल्पितौ । जहनिष्पत्ति-  
र्दङ्गनिष्पत्तिर्तुल्या भविष्यति । यदि दं  
हगुणितं वमुत्पन्नमिति कल्प्यते तदा  
अवबा एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति ।

अ, ६. व, १२. ब, २४.

ज, २. द, ३. ह, ४. झ, ६.

अत्रोपपत्तिः ।

दं जहाभ्यां गुणितं फले अबे जाते । अनयोर्निष्पत्तिर्जहनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । पुनर्हं दशाभ्यां गुणितं ववे उत्पन्ने । अनयोर्निष्पत्तिर्दशनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । जहनिष्पत्तितुल्यापि भविष्यति । अबनिष्पत्तिः अबनिष्पत्तिवर्गतुल्यास्ति । जहनिष्पत्तिवर्गतुल्याऽपि भविष्यति । इदमेवाऽस्माकमिष्टम् ॥ १६ ॥

अथ सप्तदशं क्षेत्रम् ॥ १७ ॥

सजातीययोर्धनफलयोर्मध्ये तादृशौ द्वावङ्कौ यदि तथा पततो यथा चतुर्णामङ्कानामेकनिष्पत्तिर्भवति धनफलस्य निष्पत्तिर्धनफलेन या भवति सा सजातीयभुजनिष्पत्तिधनतुल्या भवति ।

यथा अबे सजातीये धनफले कल्पिते । अभुजा जदहाः कल्पिताः । अभुजा ज्ञवताः कल्पिताः । जज्ञनिष्पत्तिर्द्वनिष्पत्तितुल्यास्ति । अ, ३०. न, ६०. स, १२०. व, २४०.  
क, ६. म, १२. ल, २४. हतनिष्पत्तितुल्याप्यस्ति । जं द्गु- ज, २. द, ३. ह, ५.  
झ, ४. व, ६. त, १०. णितं कमुत्पन्नम् । ज्ञं वगुणितं ल-

मुत्पन्नम् । तस्मात् कलौ सजातीयौ घातफलाङ्कौ भविष्यतः । अनयोर्मध्ये मः अङ्कः पतति तदा कमलास्योऽङ्का जज्ञनिष्पत्तौ पतिष्यन्ति । पुनर्हतौ मगुणितौ नसावुत्पन्नौ । एतयोर्निष्पत्तिर्हतनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । जज्ञनिष्पत्तितुल्यापि भविष्यति । अनयोर्निष्पत्तिः कमलनिष्पत्तितुल्यास्ति । जज्ञनिष्पत्तितुल्याप्यस्ति । तस्मात् अनसबाधत्वोऽङ्का जज्ञनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । अबनिष्पत्तिः अननिष्पत्तिधनतुल्यास्ति । जज्ञनिष्पत्तिधनतुल्या भविष्यति । इदमेवाऽस्माकमिष्टम् ॥

अथाष्टादशं क्षेत्रम् ॥ १८ ॥

द्वयोरङ्कयोर्मध्ये कश्चिदङ्कः पतति । यद्येतेऽङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति तदा तौ द्वावङ्कौ सजातीयघातफले भविष्यतः ।

१ इदमेवाऽस्माकमिष्टम् K.

यथा अबयोर्मध्ये जः कल्पितः । एते त्रयोऽपि एकनिष्पत्तौ क-  
 ल्पिताः । पुनर्लघ्वद्वावस्यां निष्पत्तौ  
 दहौ ग्राबौ । एतौ अजौ तुल्यं निःशेषं अ, ८. ज, १२. ब, १८.  
 द, २. ह, ३. झ, ४. व, ६.  
 करिष्यतः । पुनर्दः अं झतुल्यं निःशेषं  
 करोति । हः बं वतुल्यं निःशेषं करोतीत्यपि कल्पितम् । तस्मात् दझ-  
 घातः अं भविष्यति । हवघातो बं भविष्यति । तस्मात् अबौ घातौ  
 भविष्यतः । पुनरपि दवघातो जमस्ति । हझघातोऽपि जमस्ति ।  
 तस्मात् दहनिष्पत्तिर्द्वनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । तस्मात् अबौ  
 सजातीयघातफले भविष्यतः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथोनविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ १९ ॥

द्वयोरङ्कयोर्मध्ये द्वावङ्कौ पततः । यद्येते चत्वारोऽप्यङ्का  
 एकनिष्पत्तौ भवन्ति तदा तौ द्वावङ्कौ सजातीयघनफलाङ्कौ  
 भविष्यतः ।

यथा अबयोर्मध्ये जदौ पतितौ । अजदवा एते चत्वारो यद्येक-  
 निष्पत्तौ भवन्ति तदा अबौ सजातीयघनफलाङ्कौ भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

हझवास्त्रयो लघ्वद्वा अजनिष्पत्तौ गृहीताः । तस्मात् हवौ सजा-  
 तीयघातफलाङ्कौ भविष्यतः ।  
 हस्य भुजौ कलौ कल्पितौ । वस्य अ, २४. ज, ७२. द, २१६. ब, ६४८.  
 त, २४. स, ७२.  
 भुजौ मनौ कल्पितौ । तस्मात् ह, १. झ, ३. व, ९.  
 क, १. छ, १. म, ३. न, ३.  
 कमनिष्पत्तिर्लेननिष्पत्तिसमाना

भविष्यति । हझनिष्पत्तिसमानापि भविष्यति । हझवम् अजदनिष्पत्ता-  
 वस्ति । तस्मात् हझवम् अजदं तुल्यं निःशेषं करिष्यति । कल्पितं त-  
 तुल्यं निःशेषं करोति । एवं हि हझवा जदबनिष्पत्तौ सन्ति । त-  
 स्मात् हझवा जदबं तुल्यं निःशेषं करिष्यन्ति । कल्पितं च सतुल्यं

निःशेषं करोति । तस्मात् हतघातः तगुणितकलघाततुल्यः अं कल्पितम् । वसघातफलं बम् । तत् सगुणितमनघाततुल्यमस्ति । तस्मात् अबौ घनफलाङ्कौ जातौ । पुनस्तसौ वगुणितौ फले दबौ भवतः । तस्मात्तसौ दबनिष्पत्तौ जातौ । कमनिष्पत्तावपि । तस्मात् अबौ सजातीयघनफलाङ्कौ जातौ । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २० ॥

तत्र ये त्रयोऽङ्का एकनिष्पत्तौ यदि भवन्ति तत्र प्रथमाङ्कौ वर्गौ यदि भवति तदा तृतीयाङ्कोऽपि वर्गो भविष्यति ।

यथा अबजास्त्रयोऽङ्का एकनिष्पत्तौ कल्पिताः । अं वर्गोऽस्ति । तदा जमपि वर्गो भविष्यति । कुतः । दहज्ञा लघ्वङ्का अबजनिष्पत्तौ गृहीताः । तस्मात् दज्ञौ वर्गौ भविष्यतः । पुनः बम् अभुजः कल्पितः । तं दभुजः कल्पितः । कं झभुजः कल्पितः ।

तस्मात् दज्ञनिष्पत्तिः अजनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । दज्ञौ भिन्नाङ्कौ स्तः । तस्मादेतौ अजं निःशेषं करिष्यतः । यदि वर्गो वर्गं निःशेषं करोति तदा भुजो भुजं निःशेषं करिष्यति । तस्मात् तं वं निःशेषं करिष्यति । पुनः कं लं तथा निःशेषं करोतीति कल्पितं यथा तं वं निःशेषं करोति । तस्मात् तवनिष्पत्तिः कलनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । तवर्गवर्गयोर्निष्पत्तिः कवर्गलवर्गयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । तवर्गो दमस्ति । ववर्गः अमस्ति । कवर्गः झमस्ति । दअनिष्पत्तिर्दजनिष्पत्तिसमानास्ति । तस्मात् जं लवर्गो भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अ, १६. ब, २४. ज, ३६.  
द, ४. द, ६. झ, ९.  
व, ४. क, ३.  
त, २. ल, ६.

तस्मात् दज्ञनिष्पत्तिः अजनिष्पत्तिस-

माना भविष्यति । दज्ञौ भिन्नाङ्कौ स्तः । तस्मादेतौ अजं निःशेषं करिष्यतः । यदि वर्गो वर्गं निःशेषं करोति तदा भुजो भुजं निःशेषं करिष्यति । तस्मात् तं वं निःशेषं करिष्यति । पुनः कं लं तथा निःशेषं करोतीति कल्पितं यथा तं वं निःशेषं करोति । तस्मात् तवनिष्पत्तिः कलनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । तवर्गवर्गयोर्निष्पत्तिः कवर्गलवर्गयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । तवर्गो दमस्ति । ववर्गः अमस्ति । कवर्गः झमस्ति । दअनिष्पत्तिर्दजनिष्पत्तिसमानास्ति । तस्मात् जं लवर्गो भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथैकविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २१ ॥

ये चत्वारोऽङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति तेषां मध्ये प्रथमाङ्कश्चेत् घनो भवति तदा चतुर्थाङ्कोऽपि घनो भविष्यति ।

यथा अबजदाश्चत्वारोऽङ्का एकनिष्पत्तौ कल्पिताः । अः घनः  
कल्पितः । तदा दोऽपि घनो भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

इक्षवताश्चत्वारो लघ्वङ्का अबजदनिष्पत्तौ ग्राह्याः । तस्मात् हतौ  
घनौ भविष्यतः । अभुजो लं ह-  
मुजः कं तभुजो नं कल्पितः ।  
तदा हतनिष्पत्तिः अदनिष्पत्ति-  
समानास्ति । हतौ च भिन्नाङ्कौ

अ, ६४. ब, ९६. ज, १४४. द, २१६.

ल, ४.

ह, ८. झ, १२. व, १६. त, २७.

क, २. न, ३. स, ६.

स्तः । तस्मात् हतौ अदौ निःशेषं करिष्यतः । यदि हं घनः असंज्ञ-  
घनं निःशेषं करोति तदा कभुजो लभुजं निःशेषं करिष्यति । पुनः  
कल्पितं नः सं तथा निःशेषं करोति यथा कः लं निःशेषं करोति ।  
तस्मात् कलनिष्पत्तिर्नसनिष्पत्तेः समाना भविष्यति । कलघनयो-  
र्निष्पत्तिर्नसघनयोर्निष्पत्तिसमाना भविष्यति । कस्य घनो हं लघनः  
अं नघनः तम् । हअनिष्पत्तिस्तदनिष्पत्तिसमानास्ति । तस्मात् दः  
सघनो भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ द्वाविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २२ ॥

यावङ्कौ वर्गद्वयनिष्पत्तौ स्तस्तयोर्मध्ये यद्येकाङ्को वर्गो  
भवति तदा द्वितीयाङ्कोऽपि वर्गो भविष्यति ।

यथा अबौ जदवर्गयोर्निष्पत्तौ कल्पितौ । यदि अः वर्गो भवति  
तदा बमपि वर्गो भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

जदौ वर्गो स्तः । अनयोर्मध्ये तथा एकाङ्कः पतिष्यति यथैतन्नयमेक-  
निष्पत्तौ भविष्यति । एवम् अबयोर्मध्ये एकाङ्को  
भविष्यति । एते त्रयोऽङ्का एकनिष्पत्तौ पति-  
ष्यन्ति । अः वर्गोऽस्ति । तस्मात् बः वर्गो  
भविष्यति । इदमेवास्मादिष्टम् ॥

अ, ४. ब, ९.

ज, १६. द, ३६.

अथ त्रयोविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २३ ॥

यौ द्वावङ्कौ घननिष्पत्तौ भविष्यतस्तयोर्मध्ये यद्येको घनो भवति तदा द्वितीयोऽपि घनो भविष्यति ।

यथा अबौ जदघनयोर्निष्पत्तौ कल्पितौ । तयोर्यदि अं घनस्तदा बाऽङ्कोऽपि घनो भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

जदौ घनौ स्तः । अनयोर्मध्ये तथा द्वावङ्कौ पतिष्यतो यथैते चत्वारोऽङ्का एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । एवं हि अबयोर्मध्ये द्वावङ्कौ तथा पतिष्यतो यथैतेऽपि चत्वारोऽङ्का एकनिष्पत्तौ स्युः । अः घनोऽस्ति । तस्मात् बः घनो जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥ २३ ॥

अ, ८. ब, २७.  
ज, ६४. द, २१६.

अथ चतुर्विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २४ ॥

यावङ्कौ द्वयोर्वर्गयोर्निष्पत्तौ भवतस्तदैतौ घातफलाङ्कौ सजातीयौ भवतः ।

यथा अबौ जदवर्गयोर्निष्पत्तौ कल्पितौ । अबौ सजातीयौ घातफलाङ्कौ भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

अ, १८. ब, ३२.  
ज, ९. द, १६.

जदयोर्मध्ये तथैकाङ्कः पतिष्यति यथैते त्रयोऽप्येकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । एवम् अबमध्येऽपि । तस्मात् अबौ सजातीयौ घातफलाङ्कौ भविष्यतः ॥

अथ पञ्चविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २५ ॥

यावङ्कौ द्वयोर्घनयोर्निष्पत्तौ तस्तदा तावङ्कौ सजातीय-घनफलाङ्कौ भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः क्षेत्रन्यासश्च पूर्वोक्तवत् ज्ञेयः ॥

अ, १६. ब, ५४.  
ज, ८. द, २७.

अथ षट्त्रिंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २६ ॥

यौ घातफलाङ्कौ सजातीयौ भवतस्तौ द्वयोर्वर्गयोर्निष्पत्तौ भवतः ।

यथा अबौ घातफलाङ्कौ सजातीयौ कल्पितौ । एतौ द्वयोर्वर्गयोर्निष्पत्तौ भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

अ, ६. ज, १२. ब, २४.

द, १. ह, २. झ, ४.

एकाङ्को जसंज्ञकः अबयोर्मध्ये पतिष्यति । एते

त्रयोऽप्यङ्का एकरूपनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । यदि ददृङ्गास्त्रयो लघ्वङ्का अजबनिष्पत्तौ गृह्यन्ते तदा अबनिष्पत्तिर्द्वयवर्गयोर्निष्पत्तिसमाना भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ सप्तविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २७ ॥

यौ घनफलाङ्कौ सजातीयौ भवतस्तौ द्वयोर्घनयोर्निष्पत्तौ भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

जदौ अबयोर्मध्ये पतितौ । एते चत्वार एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति ।

पुनर्यदि हृङ्गवताश्चत्वारोऽङ्का

अजदबानां निष्पत्तौ लघवो गृ-

ह्यन्ते तदा अबनिष्पत्तिर्हृतघ-

अ, १६. ज, २४. द, ३६. ब, ५४.

ह, ८. झ, १२. व, १८. त, २७.

नयोर्निष्पत्त्या समाना भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥ २७ ॥

श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्टौ द्विजेन्द्रः

श्रीमत्सम्राट् जगन्नाथ इति समभिधारूढितेन प्रणीते ।

ग्रन्थेऽस्मिन्नाम्नि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-

र्यध्यायोऽध्येतुमोहापह इह विरतिं चाष्टमः संगतोऽभूत् ॥ ८ ॥

इति श्रीजगन्नाथसम्राट् विरचिते रेखागणिते

अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ८ ॥



यथा अब्बावद्धौ कल्पितौ । लं रूपं कल्पितम् । अलयोर्मध्ये जदा-  
बद्धावेकनिष्पत्तौ पतितौ यथा लबयोर्मध्ये हृद्भावेकनिष्पत्तौ क-  
ल्पितौ । तदा अबयोर्मध्येऽपि द्वावद्धावेकनिष्पत्तौ पतिष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

लज्जयोर्निष्पत्तिर्जदनिष्पत्तिसमानास्ति । लः अं जतुल्यं निःशेषयति ।

तदा जः दं जतुल्यं निःशेषं करिष्यति । त-  
स्मात् दं जस्य वर्गो भविष्यति । पुनर्लः जं  
तथा निःशेषं करोति यथा दः अं निःशेषं  
करोति । तदा जदघातः अं भविष्यति ।

अ, ८. त, १२. क, १८. ब, २७.  
द, ४. व, ६. झ, ९.  
ज, २. ह, ३.  
ल, १.

एवं हि झः हवर्गो भविष्यति । हृद्भातो बं भविष्यति । जहघातश्च  
वमस्ति । तदा दवद्भा एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । पुनर्जहौ वगुणितौ  
कार्यौ । फलं तं कं भवति । तस्मात् अतकबा एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति ।  
कुतः । अं दबाभ्यां गुणितं फलं अं तं दवनिष्पत्तौ जातम् । जहनि-  
ष्पत्तावपि जातम् । पुनर्जहौ वगुणितौ फलौ तकसंज्ञं तस्यामेव निष्पत्तौ  
जातम् । पुनर्हं वद्गुणितं कं बं जातं वद्गुणितौ जहनिष्पत्तावपि ।  
इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथैकादशं क्षेत्रम् ॥ ११ ॥

यौ द्वौ वर्गौ स्तस्तयोर्मध्ये यदि कोऽप्यङ्कस्तादृशो भव-  
ति यथैकनिष्पत्तौ त्रयोऽङ्का भवन्ति तदा तयोर्बर्गयोर्निष्पत्ति-  
र्भुजयोर्निष्पत्तिवर्गो भवति ।

यथा अबौ वर्गौ कल्पितौ । अनयोर्भुजौ जदौ कल्पितौ । जद-  
योर्घातः फलं हसंज्ञं भवति । तस्मात् अहनिष्प-  
त्तिर्जदनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । एवं हबनि-  
ष्पत्तिर्जदनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । तस्मात् अब-  
मध्ये हं पतितम् । तस्मादेकनिष्पत्तौ अहबा जाताः । अबनिष्पत्तिः

अ, ४. ह, ६. व, ९.  
ज, २. द, ३.

अद्विनिष्पत्तिवर्गतुल्या जद्विनिष्पत्तिवर्गतुल्या च जाता । इदमेवास्मा-  
कमिष्टम् ॥

अथ द्वादशं क्षेत्रम् ॥ १२ ॥

द्वयोर्धनयोर्मध्ये द्वावङ्कौ यदि तथा पततो यथा चतुर्णा-  
मङ्कानामेकनिष्पत्तिर्भवति तदा घनस्य स्वघनेन निष्पत्ति-  
र्भुजनिष्पत्तिघनतुल्या भवति ।

यथा अबौ घनौ कल्पितौ । जदौ च भुजौ कल्पितौ । जदाभ्यां  
हृशवास्त्रयोऽङ्का एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति ।

तस्माज्जह्वातः अं भविष्यति । द्वाघा- अ, ८. त, १२. क, १८. व, २७.  
तश्च बं भविष्यति । पुनर्जदौ शृगुणि- इ, ४. झ, ६. व, ९.  
तौ कार्यौ फलं तकौ कल्पितौ । तस्मात् ज, २. द, ३.

अतकबा अतनिष्पत्तौ जदनिष्पत्तावपि भविष्यन्ति । अबनिष्पत्ति-  
र्जदनिष्पत्तिघनतुल्या भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ त्रयोदशं क्षेत्रम् ॥ १३ ॥

येऽङ्का एकरूपनिष्पत्तौ भवन्ति तेषां वर्गा अप्येकरूपनि-  
ष्पत्तौ भवन्ति । तथा घना अप्येकरूपनिष्पत्तौ भवन्ति ।

यथा अबजास्त्रयोऽङ्का एकनिष्पत्तौ कल्पिताः । दहृशा एतेषां  
वर्गाः कल्पिताः । वतका घनाः

कल्पिताः । यदि अं बेन गुण्यते अ, २. व, ४. ज, ८.  
तदा फलं लसंज्ञं भवति । बं जेन द, ४. ल, ८. इ, १६. म, ३२. झ, ६४.  
गुणितं मं भवति । तस्मात् दल- व, ८. न, १६. स, ३२. त, ६४. ग, १२८.  
फ, २५६. क, ५१२.

हमज्ञा एतेऽङ्का एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । तस्मात् दहृयोर्निष्पत्तिर्हृश-  
निष्पत्तिसमाना भविष्यति । तस्मात् वर्गा अप्येकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति ।  
पुनरपि अं लंहाभ्यां गुण्यते तदा नसे फले भवतः । जं हमाभ्यां

गुण्यते तदा फले गफे भवतः । तस्मात् घनसतगफका एते सप्ताङ्का  
एकरूपनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । तस्मात् घना अप्येकरूपनिष्पत्तौ भवि-  
ष्यन्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् ॥ १४ ॥

ययोर्वर्गयोर्मध्ये एको द्वितीयवर्गं यदि निःशेषं करोति  
तदा तस्य भुजोऽपि द्वितीयस्य भुजं निःशेषं करिष्यति । यद्ये-  
काङ्को द्वितीयाङ्कं निःशेषं करोति तदा तस्य वर्गस्तद्वर्गं  
निःशेषं करिष्यति ।

यथा अवर्गः कल्पितः । अस्य भुजो जः कल्पितः । द्वितीयो वर्गो  
बः कल्पितः । तस्य भुजो दः कल्पितः । यदि अः बं निःशेषं करोति  
तदा जः दं निःशेषं करिष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

जं दगुणितं हं भवति । अहवा जदनिष्पत्तितुल्या जाताः । आद्यो-  
ऽन्यं निःशेषं करोति । तस्मात् अः हं निःशेषं  
करिष्यति । तस्माज्जं दं निःशेषं करिष्यति ।

अ, ४. ह, ८. ब, १६.  
ज, २. द, ४.

अहौ जदौ चैकनिष्पत्तौ स्तः । यदि जः  
दं निःशेषं करोति तदा अः हं निःशेषं करिष्यति । तस्मात् अः बं  
निःशेषं करिष्यति ।

अस्मादिदं निश्चितं यदि वर्गो वर्गं निःशेषं न करोति तदा भुजो  
भुजं निःशेषं न करिष्यति । यद्येकाङ्कोऽन्याङ्कं निःशेषं न करोति  
तदा तस्य वर्गोऽन्याङ्कवर्गं निःशेषं न करिष्यति ॥

अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् ॥ १५ ॥

यद्येको घनो द्वितीयघनं निःशेषं करोति तदा तस्य भुजो  
द्वितीयभुजं निःशेषं करिष्यति । यत्रैकाङ्को द्वितीयाङ्कं निः-  
शेषं करोति तदा तस्य घनोऽपि द्वितीयघनं निःशेषं करोति ।

यथा अं घनः कल्पितः । जं भुजः कल्पितः । बः अन्यघनः कल्पितः । दस्तस्य भुजः कल्पितः । यदि अः बं निःशेषं करोति तदा जः दं निःशेषं करिष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

जदाम्यां हवङ्गास्त्रयोऽङ्का एकनिष्पत्तावुत्पादिताः । पुनर्जदौ वगुणितौ फलं तं कम् । तदा अतकवा जदनिष्पत्तावुत्पत्स्यन्ते । अं बं निःशेषं करोति । तस्मात् अः तमपि निःशेषं करोति । जः दमपि निःशेषं करिष्यति ।

पुनर्जः दं निःशेषं कुर्यात् । तदा अः तं निःशेषं करिष्यति । तस्मात् अः बं निःशेषं करिष्यति । इदमे-  
वास्माकमिष्टम् ॥

अ, ८. त, १६. क, ३२. ब, ६४

द, ४. व, ८. झ, १६.

ज, २. द, ४.

अस्मादिदं निश्चितं यदि घनो घनं निःशेषं न करोति तदा तस्य भुजोऽन्यभुजं निःशेषं न करिष्यति । यद्येकाङ्कोऽन्याङ्कं निःशेषं न करोति तदा तस्य घनो द्वितीयघनं निःशेषं न करिष्यति ॥

अथ षोडशं क्षेत्रम् ॥ १६ ॥

ययोः सजातीयघातफलाङ्कयोर्मध्ये यद्येकाङ्कस्तथा पतति यथैतन्नयमेकनिष्पत्तौ भवति तदा घातफलयोर्निष्पत्तिर्या भवति सा सजातीयतद्भुजनिष्पत्तिवर्गतुल्या भवति ।

यथा सजातीयघातफले अबकल्पिते । अभुजौ जदौ कल्पितौ । बभुजौ हङ्गौ कल्पितौ । जहनिष्पत्ति-  
र्दशनिष्पत्तिस्तुल्या भविष्यति । यदि दं  
हगुणितं वमुत्पन्नमिति कल्प्यते तदा  
अववा एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति ।

अ, ६. व, १२. ब, २४.

ज, २. द, ३. ह, ४. झ, ६.

अत्रोपपत्तिः ।

दं जहाभ्यां गुणितं फले अबे जाते । अनयोर्निष्पत्तिर्जहनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । पुनर्हं दशाभ्यां गुणितं ववे उत्पन्ने । अनयोर्निष्पत्तिर्दशनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । जहनिष्पत्तितुल्यापि भविष्यति । अबनिष्पत्तिः अबनिष्पत्तिवर्गतुल्यास्ति । जहनिष्पत्तिवर्गतुल्याऽपि भविष्यति । इदमेवाऽस्माकमिष्टम् ॥ १६ ॥

अथ सप्तदशं क्षेत्रम् ॥ १७ ॥

सजातीययोर्धनफलयोर्मध्ये तादृशौ द्वावङ्कौ यदि तथा पततो यथा चतुर्णामङ्कानामेकनिष्पत्तिर्भवति धनफलस्य निष्पत्तिर्धनफलेन या भवति सा सजातीयभुजनिष्पत्तिधनतुल्या भवति ।

यथा अबे सजातीये धनफले कल्पिते । अभुजा जदहाः कल्पिताः । अभुजा श्रवताः कल्पिताः ।  
जज्ञनिष्पत्तिर्दबनिष्पत्तितुल्यास्ति ।  
हृत्तनिष्पत्तितुल्याप्यस्ति । जं दगु-  
णितं कमुत्पन्नम् । झं बगुणितं ल-

अ, ३०. न, ६०. स, १२०. व, २४०.  
क, ६. म, १२. ल, २४.  
ज, २. द, ३. ह, ५.  
झ, ४. ब, ६. त, १०.

मुत्पन्नम् । तस्मात् कलौ सजातीयौ घातफलाङ्कौ भविष्यतः । अनयोर्मध्ये मः अङ्कः पतति तदा कमलास्रयोऽङ्का जज्ञनिष्पत्तौ पतिष्यन्ति । पुनर्हतौ मगुणितौ नसावुत्पन्नौ । एतयोर्निष्पत्तिर्हतनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । जज्ञनिष्पत्तितुल्यापि भविष्यति । अनयोर्निष्पत्तिः कमलनिष्पत्तितुल्यास्ति । जज्ञनिष्पत्तितुल्याप्यस्ति । तस्मात् अनसबाधत्वरोऽङ्का जज्ञनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । अबनिष्पत्तिः अननिष्पत्तिधनतुल्यास्ति । जज्ञनिष्पत्तिधनतुल्या भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथाष्टादशं क्षेत्रम् ॥ १८ ॥

द्वयोरङ्कयोर्मध्ये कश्चिदङ्कः पतति । यद्येतेऽङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति तदा तौ द्वावङ्कौ सजातीयघातफले भविष्यतः ।

यथा अबयोर्मध्ये जः कल्पितः । एते त्रयोऽपि एकनिष्पत्तौ क-  
 ल्पिताः । पुनर्लघ्वङ्गावस्यां निष्पत्तौ  
 दहौ ब्राह्मौ । एतौ अजौ तुल्यं निःशेषं अ, ८. ज, १२. ब, १८.  
 द, २. ह, ३. झ, ४. व, ६.  
 करिष्यतः । पुनर्दः अं झतुल्यं निःशेषं  
 करोति । हः बं वतुल्यं निःशेषं करोतीत्यपि कल्पितम् । तस्मात् दझ-  
 घातः अं भविष्यति । हघघातो बं भविष्यति । तस्मात् अबौ घातौ  
 भविष्यतः । पुनरपि दवघातो जमस्ति । हझघातोऽपि जमस्ति ।  
 तस्मात् दहनिष्पत्तिर्द्वानिष्पत्तिसमाना भविष्यति । तस्मात् अबौ  
 सजातीयघातफले भविष्यतः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथोनविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ १९ ॥

द्वयोरङ्कयोर्मध्ये द्वावङ्कौ पततः । यद्येते चत्वारोऽप्यङ्का  
 एकनिष्पत्तौ भवन्ति तदा तौ द्वावङ्कौ सजातीयघनफलाङ्कौ  
 भविष्यतः ।

यथा अबयोर्मध्ये जदौ पतितौ । अजदबा एते चत्वारो यद्येक-  
 निष्पत्तौ भवन्ति तदा अबौ सजातीयघनफलाङ्कौ भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

हझबास्यो लघ्वङ्गा अजनिष्पत्तौ गृहीताः । तस्मात् हवौ सजा-  
 तीयघातफलाङ्कौ भविष्यतः ।  
 हस्य भुजौ कलौ कल्पितौ । वस्य अ, २४. ज, ७२. द, २१६. ब, ६४८.  
 त, २४. स, ७२.  
 भुजौ मनौ कल्पितौ । तस्मात् ह, १. झ, ३. व, ९.  
 क, १. ल, १. म, ३. न, ३.  
 कमनिष्पत्तिर्लेननिष्पत्तिसमाना

भविष्यति । हझनिष्पत्तिसमानापि भविष्यति । हझवम् अजदनिष्पत्ता-  
 वस्ति । तस्मात् हझवम् अजदं तुल्यं निःशेषं करिष्यति । कल्पितं त-  
 तुल्यं निःशेषं करोति । एवं हि हझबा जदबनिष्पत्तौ सन्ति । त-  
 स्मात् हझबा जदबं तुल्यं निःशेषं करिष्यन्ति । कल्पितं च सतुल्यं

निःशेषं करोति । तस्मात् हतघातः तगुणितकलघाततुल्यः अं कल्पितम् । घसघातफलं बम् । तत् सगुणितमनघाततुल्यमस्ति । तस्मात् अबौ घनफलाङ्कौ जातौ । पुनस्तसौ वगुणितौ फले दबौ भवतः । तस्मात्तसौ दबनिष्पत्तौ जातौ । कमनिष्पत्तावपि । तस्मात् अबौ सजातीयघनफलाङ्कौ जातौ । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २० ॥

तत्र ये त्रयोऽङ्का एकनिष्पत्तौ यदि भवन्ति तत्र प्रथमाङ्कौ वर्गौ यदि भवति तदा तृतीयाङ्कोऽपि वर्गो भविष्यति ।

यथा अबजास्त्रयोऽङ्का एकनिष्पत्तौ कल्पिताः । अं वर्गोऽस्ति । तदा जमपि वर्गो भविष्यति । कुतः । दहज्ञा लध्वङ्का अबजनि-

ष्पत्तौ गृहीताः । तस्मात् दज्ञौ वर्गौ भवि-

ष्यतः । पुनः बम् अमुजः कल्पितः । तं

दमुजः कल्पितः । कं झमुजः कल्पितः ।

तस्मात् दज्ञनिष्पत्तिः अजनिष्पत्तिस-

माना भविष्यति । दज्ञौ भिन्नाङ्कौ स्तः । तस्मादेतौ अजं निःशेषं

करिष्यतः । यदि वर्गो वर्गं निःशेषं करोति तदा भुजो भुजं निःशेषं

करिष्यति । तस्मात् तं वं निःशेषं करिष्यति । पुनः कं लं तथा निः-

शेषं करोतीति कल्पितं यथा तं वं निःशेषं करोति । तस्मात् तवनि-

ष्पत्तिः कलनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । तवर्गवर्गयोर्निष्पत्तिः

कवर्गलवर्गयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । तवर्गो दमस्ति । ववर्गः

अमस्ति । कवर्गः झमस्ति । दअनिष्पत्तिर्दजनिष्पत्तिसमानास्ति ।

तस्मात् जं लवर्गो भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथैकविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २१ ॥

ये चत्वारोऽङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति तेषां मध्ये प्रथमाङ्क-  
श्चेत् घनो भवति तदा चतुर्थाङ्कोऽपि घनो भविष्यति ।

यथा अबजदाश्चत्वारोऽङ्का एकनिष्पत्तौ कल्पिताः । अः घनः  
कल्पितः । तदा दोऽपि घनो भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

इक्षवताश्चत्वारो लघ्वङ्का अबजदनिष्पत्तौ ग्राह्याः । तस्मात् हतौ  
घनौ भविष्यतः । अभुजो लं ह-  
भुजः कं तभुजो नं कल्पितः ।  
तदा हतनिष्पत्तिः अदनिष्पत्ति-  
समानास्ति । हतौ च भिन्नाङ्कौ  
स्तः । तस्मात् हतौ अदौ निःशेषं करिष्यतः । यदि हं घनः असंज्ञ-  
घनं निःशेषं करोति तदा कभुजो लभुजं निःशेषं करिष्यति । पुनः  
कल्पितं नः सं तथा निःशेषं करोति यथा कः लं निःशेषं करोति ।  
तस्मात् कलनिष्पत्तिर्नसनिष्पत्तेः समाना भविष्यति । कलघनयो-  
र्निष्पत्तिर्नसघनयोर्निष्पत्तिसमाना भविष्यति । कस्य घनो हं लघनः  
अं नघनः तम् । हअनिष्पत्तिस्तदनिष्पत्तिसमानास्ति । तस्मात् दः  
सघनो भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ द्वाविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २२ ॥

यावङ्कौ वर्गद्वयनिष्पत्तौ स्तस्तयोर्मध्ये यद्येकाङ्को वर्गो  
भवति तदा द्वितीयाङ्कोऽपि वर्गो भविष्यति ।

यथा अबौ जदवर्गयोर्निष्पत्तौ कल्पितौ । यदि अः वर्गो भवति  
तदा बमपि वर्गो भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

जदौ वर्गो स्तः । अनयोर्मध्ये तथा एकाङ्कः पतिष्यति यथैतन्नयमेक-  
निष्पत्तौ भविष्यति । एवम् अबयोर्मध्ये एकाङ्को  
भविष्यति । एते त्रयोऽङ्का एकनिष्पत्तौ पति-  
ष्यन्ति । अः वर्गोऽस्ति । तस्मात् बः वर्गो  
भविष्यति । इदमेवास्मादिष्टम् ॥

अ, ४. ब, ९.  
ज, १६. द, ३६.



अथ नवमाध्यायः प्रारभ्यते ॥ ९ ॥

तत्राष्टत्रिंशत् क्षेत्राणि सन्ति ॥ १८ ॥

तत्र प्रथमं क्षेत्रम् ॥ १ ॥

द्वयोः सजातीयघातफलाङ्कयोर्घातो वर्गो भवति ।

यथा अबौ सजातीयघातफलाङ्कौ कल्पितौ । अबघातो जः कल्पितः । असौ वर्गो जातः ।

अस्योपपत्तिः ।

अ, ६. ब, ५४.  
द, १६. ज, ११४.

यदि अवर्गो दं कल्पितस्तदा अबनिष्पत्ति-  
र्दजनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । तत्र प्रत्येकाङ्कयोर्मध्ये एकाङ्कस्तथा  
पतिष्यति यथा त्रयोऽङ्का एकनिष्पत्तौ पतिष्यन्ति । दं वर्गोऽस्ति ।  
तस्मात् जं वर्गोऽपि भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ॥ २ ॥

ययोरङ्कयोर्घातो वर्गो भवति तावङ्कौ सजातीयघातफ-  
लाङ्कौ भविष्यतः ।

यथा अबयोर्घातो जवर्गः कल्पितः । एतौ सजातीयघातफलाङ्कौ  
भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

अवर्गो दः कल्पितः । दजवर्गयोर्निष्पत्तिः अबनिष्पत्तितुल्यास्ति ।  
एतौ सजातीयघातफलाङ्कौ भविष्यतः ॥

अनेन क्षेत्रेणेदं निश्चितम् ।

अ, ४. ब, ९.  
द, १६. ज, १६.

वर्गो वर्गगुणितो वर्गो भवति । अवर्गगुणितो  
वर्गोऽवर्गो भवति । येन गुणितो वर्गो वर्गो भवति स चाङ्कोऽपि  
वर्ग एव भविष्यति । यदि वर्गो न भवति तदा सोऽप्यङ्कोऽवर्ग एव ॥

अथ तृतीयं क्षेत्रम् ॥ ३ ॥

घनवर्गो घनो भवति ।

यथा अः घनः कल्पितः । अस्य वर्गो बः कल्पितः । जः भुजः  
 कल्पितः । भुजवर्गो दः कल्पितः । रूपअप्रमा-  
 णयोर्मध्ये जदौ तथा पतितौ यथैते चत्वारोऽङ्का <sup>अ, ८.</sup> ब, १६. द, ४.  
 एकनिष्पत्तौ पतिष्यन्ति । रूपअप्रमाणनिष्पत्तिः <sup>क, २२. ज, २.</sup> ब, ६४. १.  
 अबनिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् अबयोर्मध्ये तथा  
 वकौ पतिष्यतो यथैते चत्वार एकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । अं घनोऽस्ति ।  
 तस्मात् बमपि घनो भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ चतुर्थं क्षेत्रम् ॥ ४ ॥

घनयोर्घातो घनो भवति ।

यथा अबौ घनौ कल्पितौ । अनयोर्घातो जः कल्पितः । असा-  
 वपि घनो भविष्यति । कुतः । अवर्गो दः कृतः ।  
 अयं घनो भविष्यति । अबघनयोर्निष्पत्तिर्दजनि- <sup>अ, ८. ब, २७.</sup>  
 षत्तिसमाना भविष्यति । दः घनोऽस्ति । तस्मात् <sup>द, ६४. ज, २१६.</sup>  
 जोऽपि घनो भविष्यति । इत्यस्माकमिष्टम् ॥

अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ॥ ५ ॥

घनः केनाप्यङ्केन गुणितः सन् घनो भवति तदाऽसावङ्को-  
 ऽपि घनो भवति ।

यथा अः घनो बगुणितो जं घनो जातः । तस्मात् बः घनो  
 भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

अप्रमाणस्य वर्गो दं घनो भविष्यति । अबयोर्निष्पत्तिर्दजघन-  
 योर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । अप्रमाणं घनोऽस्ति । त-  
 स्मात् बः घनो भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥ <sup>अ, ८. ब, २७.</sup>  
<sup>द, ६४. ज, २१६.</sup>

अनेनेदं निश्चितम् ।

घनोऽघनगुणोऽघन एव भवति । यदि घनः केनाप्यङ्केन गुणोऽघनो  
 भवति तदा सोऽप्यङ्कोऽघनो भविष्यति ॥

अथ षष्ठं क्षेत्रम् ॥ ६ ॥

यस्याङ्कस्य वर्गो घनो भवति स घनो भविष्यति ।

यथा अं अङ्कः कल्पितः । अस्य वर्गो बं घनः कल्पितः । तस्मात्  
अमपि घनो भविष्यति ।

अ, ८. ब, ६४. ज, ५१२.

अस्योपपत्तिः ।

यदि अं बेन गुण्यते जं घनो भविष्यति । अबयोर्निष्पत्तिर्बज-  
घननिष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्मात् अं घनो भविष्यति । इदमे-  
वासाकमिष्टम् ॥

अथ सप्तमं क्षेत्रम् ॥ ७ ॥

योगाङ्कः केनचिदङ्केन गुणितः सन् घनफलाङ्को भवति ।

यथा अं योगसंज्ञाकः कल्पितः । एनं दः हतुल्यं निःशेषं क-  
रोति । तस्मात् अं दहघातफलं भविष्यति ।  
एतत् बेन गुण्यते तदा जं भविष्यति ।  
इदं जं घनफलाङ्को भविष्यति । कुतः । दं

अ, ६. ब, ७. ज, ४२.  
द, ३. ह, २.

हगुणितं अं जातम् । पुनर् अं बगुणितं जं जातम् । तस्मात् जः  
घनफलाङ्को जातः । इदमेवासाकमिष्टम् ॥

अथाष्टमं क्षेत्रम् ॥ ८ ॥

रूपादयोऽङ्का एकनिष्पत्तौ यावन्तः स्युः रूपादेकान्त-  
रितास्तृतीयादयोऽङ्का वर्गाः स्युः । रूपाद् द्व्यन्तरिताश्चतुर्था-  
दयो घना भवन्ति । रूपात्पञ्चान्तरिताः सप्तादयो वर्गा  
घनाश्च भवन्ति ।

यथा रूपादयः अबजदहङ्गा एकनिष्पत्तौ कल्पिताः । तस्मात्  
बः वर्गो भविष्यति । कुतः । यतो रूपं

अं तथा निःशेषं करोति यथा अं बं निः-

१, अ, ३. ब, ९. ज, २७.  
द, ८१. ह, २४३. झ, ७२९.

शेषं करोति । तस्मात् अवर्गो बः भवि-

ष्यति । अनेनैव प्रकारेण दं वर्गो भविष्यति । पुनर्जः घनोऽस्ति ।

कुतः । अबघातोत्पन्नत्वात् । एवं हि झोऽपि घनः । कुतः । यतो रूपनिष्पत्तिर्जेन तथास्ति यथा अनिष्पत्तिर्ज्ञेनास्ति । तस्मात् झः वर्गो जातः घनोऽपि जातः । एवमग्रेऽपि । इदमस्मादिष्टम् ॥

अथ नवमं क्षेत्रम् ॥ ९ ॥

रूपादयोऽङ्का यद्येकनिष्पत्तौ भवन्ति तत्र यदि रूपाद् द्वितीयोऽङ्को वर्गो भवति तदा सर्वेऽङ्का वर्गा भवन्ति । यदि रूपाद्वितीयाङ्को घनो भवति तत्र सर्वे घना भविष्यन्ति ।

यथा अबजदा रूपादयः कल्पिताः । यदि अः वर्गो भवति बश्च वर्ग एवास्ति । तस्माज्जोऽपि वर्गो भविष्यति । यतो बजयोर्निष्पत्तिः अबयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति ।  
एवमग्रेऽपि ।

१. अ, ४. ब, १६.  
ज, ६४. द, २५६.  
१. अ, ८. ब, ६४.  
ज, ५१२. द, ४०९६.

पुनरपि यदि अः घनो भवति । तस्य वर्गो बः घनो भविष्यति । रूपाच्चतुर्थो जः घन एवास्ति । दोऽपि घनः । यतः जदनिष्पत्तिः अबनिष्पत्तितुल्यास्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ दशमं क्षेत्रम् ॥ १० ॥

रूपादयो यावन्तोऽङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति तत्र रूपाद्वितीयोऽङ्कश्चेद्वर्गो न भवति तत्र द्वितीयस्थानं द्वितीयस्थानं विना वर्गा न भवन्ति । यदि च रूपाद्वितीयोऽङ्को घनो न भवति तदा तृतीयतृतीयस्थानं विना घना न भविष्यन्ति ।

यथा अबजदहृशा एकरूपनिष्पत्तौ कल्पिताः । यदि अं वर्गो न भवति तदा जमपि वर्गो न स्यात् । यदि वर्गो भवति तदा बजनिष्पत्तिः अबनिष्पत्तिसमानास्ति । तस्मात् जं वर्गश्चेत् अं वर्गो भविष्यति । इदमशुद्धम् ।

१. अ, २. ब, ४. ज, ८  
द, १६. ह, ३२. झ, ६४.

अनेनैव प्रकारेण ह्रमपि वर्गो न भविष्यति ।

पुनरपि यदि अं घनो न भवति तदा बमपि घनो न भविष्यति ।

यदि बं घनो भवति तदा बजनिष्पत्तिः अबनिष्पत्तिसमानास्ति ।  
तस्मात् अमपि घनो भविष्यति । इदमशुद्धम् । एवमग्रेऽपि । इदमे-  
वास्मदिष्टम् ॥

अथैकादशं क्षेत्रम् ॥ ११ ॥

रूपादयोऽङ्का यद्येकनिष्पत्तौ भवन्ति तदा तेषु लघ्वङ्क-  
स्तदङ्कतमाङ्कतुल्यं महदङ्कं निःशेषं करिष्यति ।

यथा अबजदहा एकनिष्पत्तौ कल्पिताः । जः हं निःशेषं करो-  
तीति कल्पितम् । तस्मात् जः हं बतुल्यं  
निःशेषं करिष्यति । कुतः । जदहास्त्रयोऽङ्का १. अ, १. ब, ९. ज, १७.  
एकनिष्पत्तौ तथा सन्ति यथा रूपं अं बं च द, ८१. ह, २४३.  
एकनिष्पत्तौ सन्ति । रूपं बं निःशेषं तथा करोति यथा जः हं निःशेषं  
करोति । तस्मात् जः हं बतुल्यं निःशेषं करिष्यति । एतदेवेष्टम् ॥

अथ द्वादशं क्षेत्रम् ॥ १२ ॥

रूपादयोऽङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति तत्र यदि प्रथमाङ्को-  
ऽन्त्याङ्कं निःशेषं करोति तदा स एवाङ्को रूपाद्वितीयाङ्कं  
निःशेषं करिष्यति ।

यथा अबजदा एकरूपनिष्पत्तौ कल्पिताः । हं प्रथमाङ्कः क-  
ल्पितः । अयं दं निःशेषं करोति । तस्मात्  
हं अमपि निःशेषं करिष्यति । १. अ, ४. ब, १६.  
ज, ६४. द, २५६.

यदि हं अं निःशेषं न करोति तदा ह, २. त, ८. ब, १२.  
अहौ भिन्नाङ्कौ भविष्यतः । अस्यां नि-  
ष्पत्तौ च लघ्वङ्कौ भविष्यतः । पुनर्हः दं शतुल्यं निःशेषं करोतीति  
कल्पितम् । तस्मात् हृजघातो दं भविष्यति । अजघातोऽपि दमस्ति ।  
तस्मात् ह्रअनिष्पत्तिर्जह्रनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । हं अं जह्रं क्रमेण  
तुल्यं निःशेषं करिष्यति । पुनर्हं अं वतुल्यं निःशेषं करोतीति क-

१ हसौ जहसौ K. २ करिष्यतः K.

ल्पितम् । ह्रस्वनिष्पत्तिर्बबनिष्पत्तिसमानास्तीति निश्चितम् । तस्मात्  
हं बं निःशेषं करिष्यति । हं बं तत्तुल्यं निःशेषं करिष्यतीति कल्पि-  
तम् । पुनर्ह्रस्वनिष्पत्तिः अतनिष्पत्तिसमानास्तीति कल्पितम् । तदा  
हः अं निःशेषं करिष्यति । इदमशुद्धम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥

अथ त्रयोदशं क्षेत्रम् ॥ १३ ॥

रूपादयो यावन्तोऽङ्का एकनिष्पत्तौ पतन्ति तेषु यदि  
रूपाद्वितीयोऽङ्कः प्रथमो भवति तेषु मध्ये महदङ्कं तैरङ्कै-  
र्विना कोऽपि निःशेषं न करिष्यति ।

यथा अबजदम् एकरूपनिष्पत्तौ कल्पितम् । अः प्रथमाङ्कः कल्पि-  
तः । तदा दं महदङ्कम् अबजं हित्वा कोऽपि निःशेषं न करिष्यति ।

यदि करिष्यति तदा हः करिष्यतीति कल्पितम् । हः प्रथमाङ्को न  
भविष्यति । यदि भविष्यति तदाऽसौ अं  
निःशेषं करिष्यति । इदमशुद्धम् । तस्मात्  
हः योगाङ्को भविष्यति । तं प्रथमाङ्को  
निःशेषं करिष्यति । स प्रथमाङ्को आद्विजो

१. अ, ५. ब, २५.

ज, १२५. द, ६२५.

ह— ब— झ—

क— त—

भविष्यति । असौ कं भविष्यतीति कल्पितम् । कं दं निःशेषं करि-  
ष्यति । तदा अमपि निःशेषं करिष्यति । इदमशुद्धम् । तस्मात्तोऽङ्कः  
अ एव भविष्यति नान्यः । कल्पितं च हः दं शतुल्यं निःशेषं  
करोति । तस्मात् अजघातो झहघातसमानो भविष्यति । अह्रनिष्पत्ति-  
र्ज्ञजनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । अः हं निःशेषं करोति । तस्मात् झं  
जं निःशेषं करिष्यति । झं च अबजाद्विजमस्ति । कुतः । यतो हः दं  
शतुल्यं निःशेषं करोति । हं च अबजाद्विजमस्ति । पुनर्ज्ञः प्रथ-  
माङ्को नास्तीति निश्चितम् । झम् अं विना कोऽपि निःशेषं न करोति ।  
पुनर्ज्ञः जं बतुल्यं निःशेषं करोतीति कल्पितम् । वं बं निःशेषं  
करोतीति निश्चयः कार्यः । बम् अबजाद्विजमस्ति । प्रथमाङ्को नास्ति ।  
आद्विजोऽङ्कस्तं निःशेषं न करिष्यति । कल्पितं वं बं तत्तुल्यं निःशेषं

करिष्यतीति । निश्चितं तं अं नास्ति । वतयोर्घातो बमस्ति । अव-  
वर्गोऽपि बमस्ति । तस्मात् अवनिष्पत्तिस्तानिष्पत्तिसमाना भवि-  
ष्यति । अं वं निःशेषं करोति । तम् अं निःशेषं करिष्यति । इदमशु-  
द्धम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥

अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् ॥ १४ ॥

यावन्तः प्रथमाङ्काः कल्प्यन्ते तैर्विनान्येऽपि प्रथमाङ्का  
भविष्यन्ति ।

यथा अबजाः प्रथमाङ्काः कल्पिताः । एक इष्ट लघ्वङ्को प्राञ्चो  
वं अबजा निःशेषं कुर्वन्ति । स  
हृदं कल्पितम् । अस्मिन् रूपं संयो- अ, २. व, ३. ज, ५. वः  
क्य हृदं कल्पितम् । यदि हृदं प्रथ- हृद, ३०. शद, ३१.  
माङ्को भवति तदास्मादस्मादिष्टं सि- स. ह.....द.  
द्धम् । यदि प्रथमाङ्को न भवति तदा कोऽपि प्रथमाङ्क एनं निःशेषं  
करिष्यति । स च वः कल्पितः । वं च अबजमण्ये नास्ति । वद्येत-  
न्मध्ये भवति तदा हृदं निःशेषं करिष्यति । दशमपि निःशेषं करि-  
ष्यति । तस्मात् हृदं रूपमपि निःशेषं करिष्यति । इदमशुद्धम् । तस्मात्  
वं अबजाङ्गिजः प्रथमाङ्क उपलब्धः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् ॥ १५ ॥

कल्पितप्रथमाङ्का यदि कमपि लघ्वङ्कं निःशेषं करिष्य-  
न्ति तदा तं लघ्वङ्कं तदन्यः प्रथमाङ्को निःशेषं न करिष्यति ।

यथा अं लघ्वङ्कः कल्पितः । बजदाः प्रथमाङ्कास्तं निःशेषं कु-  
र्वन्तीति कल्पितम् । तदान्ये प्रथमाङ्का एनं  
निःशेषं न करिष्यन्ति । यदि करिष्यन्ति तदा व, २. ज, ३. द, ५.  
अ, ३०.

हः हस्तुल्यं निःशेषं करोतीति कल्पितम् । ह—

तस्मात् हस्तुल्यः अतुल्यो भविष्यति । वः

प्रथमाङ्कः अं निःशेषं करोति । तस्मात्तस्यैकमुजमपि निःशेषं करिष्यति ।

तस्मात् ईं निःशेषं न करिष्यति । झं निःशेषं करिष्यति । एवं जदा-  
वपि । तस्मात् बजदा झं निःशेषं करिष्यति । झं आत् न्यूनमस्ती-  
त्यशुद्धम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥

अथ षोडशं क्षेत्रम् ॥ १६ ॥

त्रयो लघ्वङ्का यद्येकरूपनिष्पत्तौ भवन्ति तदा तेषां मध्ये  
द्वयोर्द्वयोर्योगस्तृतीयाङ्कात् भिन्नो भविष्यति ।

यथा अबजा लघ्वङ्का एकनिष्पत्तौ कल्पिताः । पुनर्दहद्वङ्कौ  
लघ्वङ्कौ अस्यां निष्पत्तौ गृहीतौ । एतौ भिन्नौ स्तः । दहवर्गश्च अ-  
मस्ति । द्वङ्कवर्गो जमस्ति । दहद्वङ्कघातो  
बमस्ति । प्रत्येकं दहद्वङ्कौ द्वङ्काङ्गिन्नौ स्तः । अ, ९. व, १२. ज, १६.  
द..., द्व.... झ.

तस्मात् दहद्वङ्कघातः अबयोगतुल्यो द्वङ्का-  
ङ्गिन्नो भविष्यति । तस्य वर्गादपि भिन्नो भविष्यति । एवं बजयोगः  
आङ्गिन्नोऽस्ति । पुनर्दहद्वङ्कौ द्वङ्काङ्गिन्नौ स्तः । दहद्वङ्कघातश्च  
द्वङ्काङ्गिन्नो भविष्यति । तद्वर्गादपि भिन्नो भविष्यति । तस्य वर्गश्च  
द्विगुणदहद्वङ्कघातदहवर्गद्वङ्कवर्गयोगतुल्यश्चास्ति । तस्मात् दह-  
द्वङ्कघातो दहद्वङ्कघातदहवर्गद्वङ्कवर्गयोगाङ्गिन्नो भविष्यति । त-  
स्मात् बतुल्यो दहद्वङ्कघातः अबयोगतुल्यात् दहद्वङ्कवर्गयोगाङ्गिन्नो  
भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ सप्तदशं क्षेत्रम् ॥ १७ ॥

रूपाब् व्यतिरिक्तौ यौ भिन्नाङ्कौ भवतस्तयोस्तृतीयाङ्क-  
स्तन्निष्पत्तौ न भवति ।

यथा अबौ भिन्नाङ्कौ कल्पितौ । अनयोरनिष्पत्तौ तृतीयाङ्को न  
भवति । यदि भवति तदा जस्तृतीयाङ्को तस्यामेव नि-  
ष्पत्तौ कल्पितः । तस्मात् अबनिष्पत्तिर्बजनिष्पत्ति-  
तुल्या भविष्यति । अबौ अस्यां निष्पत्तौ लघ्वङ्कौ स्तः । अ, ५. व, ८.  
ज—



तस्मात् बजं निःशेषं करिष्यतः । तस्मात् अः बं निःशेषं करिष्यति ।  
इदमशुद्धम् । अस्मदिष्टं समीचीनम् ॥

अथाष्टादशं क्षेत्रम् ॥ १८ ॥

तत्र यावन्तोऽङ्का एकरूपनिष्पत्तौ भवन्ति तेषामाद्यन्ताङ्कौ  
यदि भिन्नौ भवतस्तयोर्मध्ये कोऽपि रूपो न भवति तदान्त्या-  
ङ्काद् द्वितीयोऽङ्कोऽग्रेऽस्यां निष्पत्तौ नोत्पत्स्यते ।

यथा अबजा एकरूपनिष्पत्तौ कल्पिताः । अजौ भिन्नौ यदि  
भवतोऽनयोर्मध्ये कोऽपि रूपो न भवति अ, ९. ब, १२. ज, १६  
तदा जाद् द्वितीयोऽङ्कः अबनिष्पत्तौ न भवि- द—  
ष्यति । यदि भवति तदा जदनिष्पत्तिः अब-  
निष्पत्तितुल्या कल्पिता । तस्मात् अजनिष्पत्तिर्बदनिष्पत्तितुल्या भवि-  
ष्यति । अजौ लघ्वङ्कौ अस्यां निष्पत्तौ स्तः । तस्मात् अः बं निःशेषं  
करिष्यति । जमपि निःशेषं करिष्यतीत्यशुद्धम् । अस्मदिष्टं समी-  
चीनम् ॥

अथैकोनविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ १९ ॥

द्वयोर्निष्पत्तौ तृतीयाङ्कनिष्पादनमिष्टमस्ति यदि संभवः  
स्यात् ।

यथा अबौ अभिन्नाङ्कौ कल्पितौ । बवर्गो जः कल्पितः । यदि  
अः जं निःशेषं करोति दतुल्यमिति अ, ४. ब, ६. द, ९. ज, १६.  
कल्पितम् । तस्मात् दस्तृतीयाङ्को भ- अ, ६. ब, ४. द— ज, १६.  
विष्यति । कुतः । अदघातो बवर्ग-  
तुल्यजसमोऽस्ति । तस्मात् अबनिष्पत्तिर्बदनिष्पत्तितुल्या भविष्यति ।

यदि अः जं निःशेषं न करोति तदा तृतीयाङ्कोऽस्यां निष्पत्तौ न  
भविष्यति । यदि भवति तदा दतुल्यः कल्पितः । तस्मात् अदघातो  
जतुल्यो भविष्यति । तस्मात् अं जं निःशेषं करिष्यति । इदमशु-  
द्धम् । अस्मदिष्टं समीचीनम् ॥

अथ विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २० ॥

यत्राङ्गत्रयमेकनिष्पत्तावस्ति तत्र निष्पत्तौ चतुर्थाङ्कोत्पा-  
दनमिष्टमस्ति यदि तदुत्पादनं संभवति ।

यथा अबजा अङ्काः कल्पिताः । अजौ भिन्नाङ्कौ न भवतः ।  
तस्मात् बं जेन गुणितं दं जातम् । अः दं  
हृतुल्यं निःशेषं करोतीति कल्पितम् । तस्मात्  
हः चतुर्थाङ्को भविष्यति । यतः अहघातो  
बजघाततुल्योऽस्ति । अबनिष्पत्तिर्जहनिष्पत्तितुल्या भविष्यति ।

अ, ८. ब, १२.  
ज, १८. ह, २७.  
द, २१६.

यदि अः दं निःशेषं न करिष्यति तदा  
चतुर्थाङ्को न भविष्यति । यदि भविष्यति तदा  
हः कल्पितः । तस्मात् अहघातो दतुल्यो भवि-  
ष्यति । तस्मात् अः दं निःशेषं करिष्यतीत्यशुद्धम् । अस्मादिष्टमेव  
समीचीनम् ॥

अ, २०. ब, ३०.  
ज, ४५ ह—  
द, १३५०.

अथैकविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २१ ॥

यावन्तः समाङ्कास्तेषां योगः समाङ्को भवति ।

यथा अबं बजं जदं समाङ्काः कल्पिताः । एतेषां योगः अदोऽपि  
समाङ्को भविष्यति । कुतः । प्रत्येकस्य समाङ्क-  
स्यार्द्धं भवति । अर्द्धाङ्कानां योगो योगार्द्धं  
भवति । तस्मात् अदस्यार्द्धं जातम् । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अ.... ब..... ज.. द

अथ द्वाविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २२ ॥

समतुल्यविषमाङ्कयोगः समो भवति ।

यथा अबं बजं जदं दहं विषमाङ्काः कल्पिताः । एतेषां योगः  
समाङ्को भविष्यति । कुतः । यदि  
प्रत्येकविषमाङ्कात् रूपं पृथक् क्रि-  
यते तदा समाङ्कः शेषो भविष्यति । रूपाणां योग एकः समाङ्को भवि-

अ... ब..... ज..... द..... ह

प्यति । समाङ्कानां योगश्च समाङ्क एव भवति । तस्मात् अहं समाङ्को भविष्यतीत्यस्माकमिष्टम् ॥

अथ त्रयोविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २३ ॥

विषमतुल्यविषमाङ्कयोगः विषमाङ्को भवति ।

यथा अबबजजदा विषमाङ्कतुल्या विषमाङ्काः कल्पिताः । एतेषां योगो विषमाङ्को भविष्यति । कुतः । अ..... ब..... ज..... द..... यदि जदात् दहतुल्यं रूपं पृथक् क्रियते तदा जहं समाङ्कोऽवशिष्यते । अजं समाङ्कोऽस्ति । कुतः । समतुल्यविषमाङ्कयोगत्वात् । तस्मात् अहमपि समाङ्को भविष्यति । दहं रूपमस्ति । तस्मात् अदं विषमाङ्को भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ चतुर्विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २४ ॥

यदि समाङ्कात् समाङ्कः पृथक्क्रियते तदा शेषः समाङ्को भवति ।

यथा अबसमाङ्कात् बजं समाङ्कः पृथक्क्रियते । तदा अजं समाङ्कोऽवशिष्यते । कुतः । यदि बजार्द्धं अबाद्धात् शोध्यते तदा अजार्द्धमवशिष्यते । तस्मात् अज-स्याद्धं जातम् । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ पञ्चविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २५ ॥

यदि समाङ्कात् विषमाङ्कः पृथक्क्रियते तदा शेषं विषमाङ्को भवति ।

यथा अबसमाङ्कात् बजविषमाङ्कः पृथक्क्रियते । तदा शेषं अजं विषमाङ्को भविष्यति । कुतः । बजात् अर्द्धं रूपतुल्यं पृथक्क्रियते । शेषं दवं समाङ्कोऽवशिष्यते । अबात् द्वयं शोध्यम् । अदं समाङ्कोऽवशिष्यते । अर्द्धं च

रूपमस्ति । तस्मात् शेषं अजं विषमाङ्को भविष्यति । इदमेवास्माक-  
मिष्टम् ॥

अथ षड्विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २६ ॥

विषमाङ्कात् समाङ्कः पृथक्क्रियते तदा शेषं विषमाङ्कोऽव-  
शिष्यते ।

यथा अबविषमाङ्कात् अबसमाङ्कः पृथक्क्रियते तदा अजं शेषं  
विषमाङ्को भविष्यति । कुतः । यदि बद्धरूपं  
अबे योज्यते तदा अदं समाङ्को भविष्यति । अ..... ज..... ब. द

दजश्च विषमाङ्कोऽस्ति । तस्मात् अजः विषमाङ्को भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ सप्तविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २७ ॥

विषमाङ्कात् विषमाङ्कः पृथक्क्रियते तदा शेषं समाङ्को भ-  
विष्यति ।

यथा अबविषमाङ्कात् बजविषमाङ्कः पृथक्क्रियते । तत्र अजः शेषं  
समाङ्कोऽवशिष्यते । यदि अबबजयोर्बद्धरूपं  
पृथक्क्रियते । शेषः अजं समाङ्कः स्यात् । इदमेवा- अ.... ज.... द. ब  
स्माकमिष्टम् ॥

अथाष्टाविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २८ ॥

विषमाङ्कसमाङ्कात् समाङ्को भवति ।

यथा अं विषमाङ्को बं समाङ्कः । अनयोर्घातो अ...  
जः समाङ्को भविष्यति । कुतः । समतुल्यविषमाङ्क- ब....  
योगः समो भवति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥ ज.....

अथोनत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ २९ ॥

विषमाङ्कयोर्घातो विषमाङ्को भवति ।

यथा अबयोर्विषमाङ्कयोर्घातो जः विष- अ...  
माङ्को भवति । कुतः । विषमतुल्यविषमाङ्कयोगो ब....  
विषमो भवति । इदमेवेष्टम् ॥ ज.....

अथ त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३० ॥

विषमाङ्कः समाङ्कं समतुल्यं निःशेषं करिष्यति ।

यथा अं विषमाङ्को बसमाङ्कं जतुल्यं निःशेषं करोति । तदा जं समाङ्को भविष्यति ।

यदा न भविष्यति तदा विषमाङ्को भविष्यतीति अ...  
कल्पितम् । तस्मात् अजयोर्घातो बतुल्यो विषमाङ्को ब.....  
भवतीत्येतदशुद्धम् । अस्मदिष्टं समीचीनम् । ज....

अथैकत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३१ ॥

विषमाङ्को विषमाङ्कं विषमाङ्कतुल्यं निःशेषं करोति ।

यथा अः बं जतुल्यं निःशेषं करोति । तदा अ...  
जः विषमाङ्को भविष्यति । यदि न भविष्यति तदा ब.....  
समाङ्कः कल्पनीयः । तस्मात् अजयोर्घातो बतुल्यः ज....  
समाङ्को भविष्यति । इदमशुद्धम् । अस्मदिष्टं समीचीनम् ॥

अथ द्वात्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३२ ॥

विषमाङ्कः समाङ्कं चेषनिःशेषं करोति तदा तस्यार्द्धमपि निःशेषं करिष्यति ।

यथा अः बजं निःशेषं करोति । तदा बदतुल्यं बजार्द्धमपि निः-  
शेषं करिष्यति । कुतः । अः बजं हृष्टतुल्यं अ...  
निःशेषं करिष्यतीति कल्पितम् । तस्मात् हृष्टं ब.....द.....ज  
समाङ्को भविष्यति । अस्य अर्धं हृष्टं कल्पितम् । ह .. ब .. झ  
तस्मात् अः बजार्धं हृष्टसमं निःशेषं करिष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ त्रयस्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३३ ॥

यो विषमाङ्क इष्टाङ्काज्जिज्ञो भवति तदा तद्विगुणाङ्काद-  
पि भिन्नो भविष्यति ।

यथा अः जदाद्विज्ञोऽस्ति । तद्विगुणात् हजादपि भिन्नो भविष्यति ।

यदि न भवति तदा कल्पितं बम् उभयोरपवर्तनं अ...  
करोतीति । अयं च विषमाङ्कोऽस्ति । जदमपि ज..... द..... इ  
निःशेषं करिष्यति । तस्मात् अं जदं च मिलिताङ्कौ ब-----  
भविष्यतः । इदमशुद्धम् । असदिष्टं समीचीनम् ॥

अथ चतुस्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३४ ॥

द्व्यादिद्विगुणोत्तरा अङ्काः समसमाङ्का भविष्यन्ति ॥

यथा अः द्यङ्कः कल्पितः । द्विगुणा बजदाः कल्पिताः । एते  
समाङ्काः सन्तीति प्रकटमेव चास्ति । एतेषामादिः अः द्विमि- अ, २  
तोऽस्ति । स एव प्रथमाङ्कः । एतस्मादधिकाङ्क एनं कोऽपि निः ब, ४  
शेषं न करिष्यति । योऽङ्क एतेष्वन्यतमाङ्कं निःशेषयत्यसा- ज, ८  
वेतेष्वन्यतमाङ्कतुल्यमेव निःशेषं करिष्यति । तस्मात् प्रत्येकं द, १६  
समसमाङ्को जातः । इदमेवेष्टम् ॥

अथ पञ्चत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३५ ॥

यस्याङ्कस्यार्द्धं विषमाङ्को भवति स समविषमाङ्कः स्यात् ।

यथा अबस्यार्द्धम् अजं कल्पितम् । अजं अबं वार- अ...ज...ब  
द्वयं निःशेषं करोति । अयं समसमाङ्को न भविष्यति ।  
यदि भविष्यति तदाऽस्यार्द्धं समाङ्को भविष्यति । तस्मादयं समविषमा-  
ङ्को जातः । इदमेवेष्टम् ॥

अथ षट्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३६ ॥

योऽङ्को द्व्यादिद्विगुणेषु मध्ये न भवति यस्यार्द्धं विषमाङ्कश्च  
न भवति सोऽङ्कः समसमः समविषमश्च भवति ।

यथा अब्रम् । असार्धम् अजं कल्पितम् । अयं सम इति प्रकटमेवास्ति ।  
 अर्धभावात् । समसमः कुतोऽस्ति । अर्द्धस्य सम-  
 त्वात् । समविषमः कुतोऽस्ति । यतोऽस्यार्द्धार्द्धकर-  
 णेनान्त्यार्द्धं रूपं विना विषमो भवति । स विषमो रूपातिरिक्तोऽस्ति  
 यतो द्यादिद्विगुणाङ्केभ्यो नोत्पन्नोऽस्ति । स विषमाङ्क एनं कल्पितं सम-  
 तुल्यं निःशेषं करिष्यति । इदमेवाऽस्माकमिष्टम् ॥

अथ सप्तत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३७ ॥

यावन्तोऽङ्का एकनिष्पत्तौ भवन्ति प्रथमतुल्यं द्वितीया-  
 ण्यदि पृथक्क्रियते अन्त्याच्च पृथक्क्रियते तदा द्वितीयशेषस्य  
 प्रथमाङ्केन तथा निष्पत्तिर्भविष्यति यथान्त्यशेषस्य अबाद्य-  
 ङ्कयोगेन यथास्ति ।

यथा अब्रं जदं श्रवं तनम् एते एकरूपनिष्पत्तौ सन्तीति कल्पि-  
 तम् । अबतुल्यं जदात् दहं पृथ-  
 कार्यम् । पुनरबतुल्यं मनं तना-  
 त्पृथकार्थम् । तस्मात् जहअ-  
 बयोर्निष्पत्तिस्तमस्य श्रवजदअ-  
 बानां योगेन या निष्पत्तिस्तुल्यास्ति ।

अत्रोपपत्तिः ।

जदतुल्यं लनं तनात्पृथकार्थम् । श्रवतुल्यं कनं च पृथकार्थम् ।  
 तस्मात् तनकनयोर्निष्पत्तिः कनलननिष्पत्तितुल्यास्ति । लनमनयोरपि  
 निष्पत्तितुल्यास्ति । तत्कनयोर्निष्पत्तिः कललननिष्पत्तिसमानास्ति ।  
 लममननिष्पत्तितुल्याप्यस्ति । तस्मात् लममननिष्पत्तितुल्यजहअब-  
 निष्पत्तिस्तमस्य कनलनमनयोगतुल्यश्रवजदअबयोगेन निष्पत्ति-  
 स्तुल्या भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथाष्टत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३८ ॥

रूपादयोक्ता द्विगुणोत्तरा द्विमितनिष्पत्तौ यदि भवन्ति  
सरूपाणामेतेषां योगः प्रथमाङ्को यदि भवत्यस्य योगस्यान्त्या-  
ङ्कस्य च घातः संपूर्णाङ्को भवति ।

यथा रूपादयोक्ता अबजदा द्विमितनिष्पत्तौ कल्पिताः । एतेषां  
योगो हतुल्यः प्रथमाङ्कः कल्पितः । तस्मात् हृदयोर्घातो झवतुल्यः  
संपूर्णाङ्को भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

हृदयो अबजदनिष्पत्तितुल्याः तकलमा अङ्का ग्राह्याः । तस्मात्  
अदनिष्पत्तिर्हमनिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् हृदयोर्घातः अमयोर्घात-  
तुल्यो भविष्यति । तस्मात् अमयोर्घातो झवतुल्यो भविष्यति । अः  
द्विमितः । तस्मात् झवं मात् द्विगुणं भविष्यति । तस्मात् मं झवम् एत-  
योर्निष्पत्तिर्लमयोर्निष्पत्तितुल्या भ-  
विष्यति । पुनर्हतुल्यं कसं तकात्  
पृथकार्यम् । पुनर्हतुल्यं वर्गं  
झवात् पृथकार्यम् । तस्मात् त-  
सहनिष्पत्तिर्झगस्य निष्पत्तिर्मलत-  
कहयोगेन या भवति तत्तुल्या  
भविष्यति । तसं हतुल्यमस्ति ।

१, अ, २, ब, ४, ज, ८, द, १६.

ह, ३१.

झव, ४९६.

ह, ३१. ६२.

त३१स३१क. ल, १२४. म, २४८.

झ—४६५—४९६—३१—व

न—फ—

तस्मात् झगम् एतदङ्गयोगतुल्यं भविष्यति । हतुल्यं गवं रूपअबजद-  
योगेन तुल्यं भविष्यति । तस्मात् झवं रूपअबजदहतकलमयोग-  
तुल्यं भविष्यति । अङ्केषु प्रत्येकं झवं निःशेषं करोति । तस्मात् झव-  
मेतद्भागतुल्यं भविष्यति । एतैर्विनाऽन्येन विभागो न लभ्यते । यदि  
लभ्यते तदा नविभागः कल्पितः । अयं फतुल्यं निःशेषं करोति । त-  
स्मात् फनयोर्घातो झवो भविष्यति । एवं हृदघातो झवतुल्यो भवि-



प्यति । तस्मात् ह्रस्वनिष्पत्तिर्नदनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । अब-  
जदमध्ये नो नास्ति । तस्मात् दं निःशेषं न करिष्यति । हः फं  
निःशेषं न करिष्यति । हः प्रथमाङ्कोऽस्ति । तस्मात् ह्रस्वौ भिन्नाङ्कौ  
भविष्यतः । तस्मात् फः दं निःशेषं करिष्यति । अः प्रथमाङ्कोऽस्ति ।  
तस्मात् दम् अबजं विना कोऽपि निःशेषं न करिष्यति । तस्मात् फः  
तन्मध्ये कोऽपि भविष्यति । स च बः कल्पितः । पुनर्बदयोर्निष्पत्ति-  
र्ह्रस्वयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । ह्रस्वयोर्घातो बलयोर्घाततुल्यो भविष्यति  
झवतुल्यश्च । तस्मात् बं लतुल्यं झवं निःशेषं करिष्यति । बः झवं  
नतुल्यं निःशेषमकरोत् । तस्मात् नलौ एकरूपौ भविष्यतः । क-  
ल्पितौ तु भिन्नौ । इदमशुद्धम् । तस्मात् झवं विना कोऽपि विभागो  
न भविष्यति । अयं स्वसर्वविभागयोगतुल्यो जातः । संपूर्णाङ्कश्च  
जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥ १८ ॥

श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्ट्यै द्विजेद्रः

श्रीमत्सम्राट् जगन्नाथ इति समभिधारूढितेन प्रणीते ।

ग्रन्थेऽस्मिन्नाम्नि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-

र्यध्यायोऽध्येतृमोहापह इह विरतिं नन्दतुल्यो गतोऽभूत् ॥ १ ॥

इति श्रीजगन्नाथसम्राट्खिरचिते रेखागणिते

नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९ ॥

अथ दशमाध्यायः प्रारभ्यते ॥ १० ॥

॥ तत्र नवोत्तरशतमितानि क्षेत्राणि सन्ति ॥

तत्रादौ परिभाषा ।

- १ रेखाणां क्षेत्रफलस्य घनफलस्य वा यौनि प्रमाणानि निःशेषकारकाणि प्राप्यन्ते तानि मिलितप्रमाणान्युच्यन्ते ।
- २ यानि प्रमाणानि निःशेषाणि न भवन्ति तानि भिन्नप्रमाणानि स्युः ।
- ३ यासां रेखाणां वर्गाः केनचित् क्षेत्रफलेन निःशेषा भवन्ति ता रेखा मिलितवर्गाभिधाः स्युः ।
- ४ यासां रेखाणां वर्गा एवं न भवन्ति ता रेखा भिन्नवर्गाभिधाः स्युः ।
- ५ अथैकेष्टौ रेखा कल्पनीया तद्व्यतिरिक्ताः कल्पितरेखास्तासु काश्चित्तस्याः सकाशात् केवलभिन्नाः स्युः काश्चिद्विन्ना भिन्नवर्गाश्च स्युः सा रेखा तन्मिलिताश्च रेखास्तस्या वर्गो यत्क्षेत्रफलं तद्वर्गमिलितमसौ मूलदराशिरित्युच्यते ।
- ६ या रेखा तद्विन्ना भवति यत्क्षेत्रफलं तद्वर्गाद्विन्नं भवति यद्वेखावर्गस्तत्क्षेत्रतुल्यो भवति ते करणीशब्दवाच्या भवन्ति ।

॥ इति परिभाषा ॥

अथ प्रथमं क्षेत्रम् ॥ १ ॥


बृहल्लघुप्रमाणद्वयमस्ति । तत्र बृहत्प्रमाणे किञ्चिदधिकमर्द्धं शोध्यं यच्छेषं तस्मात् किञ्चिदधिकमर्द्धं पुनः शोध्यमेवं मुहुःकरणेन यदन्तिमं लघुखण्डमुत्पन्नं तल्लघुराशेर्न्यूनं भविष्यति ।

१ D., V. and K. omit this sentence. २ प्रमाणं निःशेषकारकं प्राप्यते तदा तानि V., D., K. ३ प्रमाणान्युच्यन्ते J. ४ अथैकेष्टरेखा J.; अथेष्टा रेखा K. ५ केवलं भिन्नाः J. ६ तत्क्षेत्रफलमिलितवर्गश्च D.; तत्क्षेत्रवर्गमिलितश्च B. ७ तन्मूलद° J. ८ ते वर्गाः करणशब्दवाच्या भवन्ति J. ९ प्रथमक्षेत्रम् V.

यथा बृहत्प्रमाणम् अबं कल्पितम् । लघुप्रमाणं जं कल्पितम् ।  
 पुनर्जप्रमाणस्य यावद्गुणाः कल्प्या यथा अबादधिका भवन्ति । ते च  
 लससंज्ञकाः कल्प्याः । पुनः प्रत्येकं लमं मनं नसं जतुल्यं कल्पि-  
 तम् । पुनर् अबात् बतं किञ्चिदधिकमर्द्धं पृथकार्यम् । पुनर् अतात्  
 किञ्चिदधिकमर्द्धं तकं पृथकार्यम् । एवं मुहुः कार्यम् । यावन्तो  
 लसे जविभागाः सन्ति तावन्त एव अबे यथा विभागा भवन्ति  
 तावत्पर्यन्तं कार्याः । ते च बततककअसंज्ञका भवन्ति । तस्मा-  
 च्छेषं कअं जाभ्यूनं भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

अकस्य तावन्तो घाताः पूर्वतुल्या ग्राह्याः । ते च दहसंज्ञकाः  
 कल्प्याः । तस्मात् दहम् अबाभ्यूनं भविष्यति ।  
 कुतः । दशस्य अकतुल्यत्वात् । श्वं कताभ्यून-  
 मस्ति । बहं तबाजितान्तं न्यूनमस्ति । पुनर् अबं  
 सलाभ्यूनमस्ति । तस्मात् दहं सलात् नितान्त-  
 मल्पं भविष्यति । पुनर्दशसनयोर्निष्पत्तिर्श्वनमनि-  
 ष्पत्तितुल्यास्ति बहमल्योर्निष्पत्तेरपि तुल्यास्ति ।  
 तस्मात् दहसलनिष्पत्तिर्दशसननिष्पत्तितुल्या भ-  
 विष्यति । दहं सलाभ्यूनमस्ति । तस्मात् दश-  
 तुल्यम् अकं सनतुल्यात् जाभ्यूनं भविष्यति । इद-  
 मेवास्माकमिष्टम् ॥




प्रकारान्तरम् ।

न्यूनाधिकप्रमाणयोर्मध्ये बृहत्प्रमाणात् कोऽपि विभागः  
 शोध्यः । पुनः शेषात्तन्निष्पत्तिस्तुल्यो विभागः शोध्यः । एतत्त-

१ ग्राह्याः J., V. २ J. omits विभागः. ३ बहमल्योरपिनिष्पत्तेस्तु-  
 ल्यास्ति J. ४ तुल्यविभागः J., V.

च्छेवादपि । चरमावशिष्टं प्रमाणं लघुप्रमाणाभ्यूना भविष्यति ।

यथा गफफछयोर्निष्पत्तिः कल्पिता । पुनः सनं जतुल्यं पृथक्कार्यम् । सननखयोर्निष्पत्तिः गफफछनिष्पत्तितुल्या कार्या । तस्मात् सखं जात् स्वल्पं भविष्यति । सखखनयोर्निष्पत्तिर्ग-  
छछफयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । पुनः खनस्य ग-  
यावन्तो घाता अबादधिका दहाः कल्पिताः । छ-  
पुनः सननमयोर्निष्पत्तिः सममलनिष्पत्तिश्च ग-  
छछफनिष्पत्तितुल्या कार्या । एवं तावत्कार्यं या-  
वत् खननममला दहमध्ये खनतुल्या भवन्ति ।  
पुनर्नखखसनिष्पत्तिर्मननसनिष्पत्तितुल्यास्ति ।  
पुनर्नखमननिष्पत्तिः खसनसनिष्पत्तितुल्यास्ति ।



खसश्च नसात् खलोस्ति । तस्मान्नखं मनात् स्वल्पं भविष्यति ।  
एवं हि मनं लमात् स्वल्पं भविष्यति । तस्मात् संपूर्णं खलं दहादधिकं  
भविष्यति । इदं च अबादधिकमस्ति । तस्मात् संपूर्णः खलः अबा-  
दधिको भविष्यति । सलः अस्मादत्यधिकोऽस्ति । पुनः प्रत्येकसल-  
लमनिष्पत्तिः सममननिष्पत्तिः सननखनिष्पत्तिश्च गफफछयोर्नि-  
ष्पत्तितुल्यास्ति । अस्यां निष्पत्तौ अबात् बशं पृथक्कार्यम् । अशात्  
शतं अतात् तक्रं पृथक्कार्यं यावत् अबविभागाः सलभागसमाना-  
स्तस्यामेवनिष्पत्तौ भवन्ति । तस्मात् अकअबयोर्निष्पत्तिः खससल-  
निष्पत्तितुल्या भविष्यति । पुनः अकसखनिष्पत्तिः अबसलनिष्पत्ति-  
तुल्या भविष्यति । अबः सलाभ्यूनोऽस्ति । तस्मात् अकं सखाभ्यूना  
भविष्यति । तच्च जाभ्यूनामस्ति । तस्मात् अकं जाभितान्तं स्वल्पं  
भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥


अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ॥ २ ॥

भ्यूनाधिकप्रमाणयोर्मध्येऽधिकप्रमाणाभ्यूना प्रमाणं शोध्यं

तावद्यावच्छेषं न्यूनप्रमाणात् स्वल्पमवशिष्यते । पुनर्न्यूनप्रमाणात् स्वल्पं शोध्यम् । पुनस्तच्छेषं तच्छेषाच्छोध्यम् । एवं मुहुः कार्यम् । यद्येवं निःशेषं न भवति तदा ते प्रमाणे भिन्ने स्तः ।

यथा अबजदं प्रमाणद्वयं तादृशं कल्पितम् । यद्येते प्रमाणे भिन्ने न भवतस्तदोभयोरपवर्तकस्तः कल्पितः । पुनर्जदं अबात्तावच्छोध्यं यथा अहं शेषं जदाभ्यूनमवशिष्यते । पुनरहं जदाच्छोध्यं शेषं जज्ञं तच्च अहाच्छोध्यं शेषम् अवम् । हवम् अबाद्धादधिकमस्ति । हवं अहार्द्धादधिकमस्ति । अनेन प्रकारेण शेषं

ताभ्यूनं भविष्यति । तच्च अबं कल्पितम् । पुनस्तः दजं निःशेषं करोति । तस्मात् हवमपि निःशेषं करिष्यति । अबं च पूर्वमेव निःशेषमकरोत् । तस्मादहमपि निःशेषं करिष्यति । इदं झदं निःशेषं करोति । जदं च पूर्वमेव निःशेषमकरोत् । तस्मात् जज्ञमपि निःशेषं करिष्यति । इदं हवं निःशेषं करिष्यति । तं हवं निःशेषं करिष्यति । अहं निःशेषमकरोत् । तस्मादवमपि निःशेषं करिष्यति । अबं ताच्च लघुरस्ति । इदमशुद्धम् । इष्टं समीचीनम् ॥




अथ तृतीयं क्षेत्रम् ॥ ३ ॥

मैहत्प्रमाणस्य मिलितप्रमाणद्वयनिःशेषकारकस्योत्पादनं चिकीर्षितमस्ति ।

यथा अबजदप्रमाणे मिलिते कल्पिते । तस्माद्यदि लघुप्रमाणं जदम् अबं निःशेषं करोति तदैदमेवेष्टम् । यदि न करोति तदा जदाभ्यूनं अहमवशिष्टं कल्पितम् । इदं जदं निःशेषं करिष्यति । अनेन प्रका-

१ तृतीयक्षेत्रम् V. २ J. inserts तत्र before महत्प्रमाणस्य. ३ तदेव-  
मेव D. ४ अनेनैव J., V.

रेण चरमं तादृशप्रमाणमुत्पन्नं स्यात् यत् स्वोपरिस्वप्रमाणानि निःशेष-  
यिष्यति । यतो मिलितप्रमाणे स्तः । तस्मात् कल्पितं  
अज्ञम् अहं निःशेषं करोति । इदं महत्प्रमाणं प्रमाण-  
द्वयमपि निःशेषयति । यदि इदं महत्प्रमाणं न भवति  
तदा वं महत्प्रमाणं कल्पितं यद्वयं निःशेषयति ।  
तस्मादिदं अदं निःशेषं करिष्यति । ह्यमपि निः-  
शेषं करिष्यति । अबं निःशेषं करोति स्म । तस्मात्  
अहं निःशेषं करिष्यति । अदं निःशेषं करिष्यति ।  
अज्ञं निःशेषं करिष्यति । अज्ञं बाल्यवति ।  
इदमशुद्धम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥




अनेन क्षेत्रेणेदं निश्चितं यत् प्रमाणं प्रमाणद्वयं निःशेषं करोति  
तत् प्रमाणद्वयनिःशेषकारकं महत् प्रमाणं च निःशेषयति ।

अथ चतुर्थं क्षेत्रम् ॥ ४ ॥


बेहूनां मिलितप्रमाणानां निःशेषकारकं महत् प्रमाणं चि-  
कीर्षितमस्ति ।

यथा अबजा मिलितप्रमाणानि कल्पितानि । अबनिःशेषकारकं  
महत् प्रमाणं दं कल्पितम् । यदि दः जं निःशेषं  
करोति तदिदं महत् प्रमाणं त्रयाणामपि निः-  
शेषकारकमस्ति । यदिदं महत् प्रमाणं न भवति  
तदा हं महत् प्रमाणं कल्पितम् । तदिदम् अबं  
निःशेषं करिष्यति । दमपि निःशेषयति ।  
दश्च लघुरस्ति । इदमशुद्धम् ॥



१ यत् स्वोपरिप्रमाणानि D., K., V. २ महत् प्रमाणमिदं न भवति J.  
३ द्वयोर्निःशेषकारकं महत् प्रमाणं कल्पितम् J. ४ K. has इदं लघ्वस्ति for  
अज्ञं बाल्यवति. ५ मिलितप्रमाणनिःशेषकारकमहत् प्रमाणं J.


यदि दं जं निःशेषं न करोति तदा हं महत् प्रमाणं कल्पितम् ।  
 एतच्चैतद्वयं निःशेषं करोति । हः दं निःशेषयति ।  
 तदा अबमपि निःशेषं करोति । तस्मादिदं  
 महत् प्रमाणमस्ति यतस्त्रयमपि निःशेषं करोति ।  
 यदीदं न करोति तदा झं महत् प्रमाणं कल्पि-  
 तम् । झम् अबौ निःशेषं करिष्यति । तदा  
 झं दमपि निःशेषं करिष्यति । पुनः स दं जं  
 निःशेषं करोति । तदा हमपि निःशेषं करिष्यति ।  
 इदं च तस्माल्लघ्वस्ति । इदमशुद्धम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥



अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ॥ ५ ॥

मिलितयोः प्रमाणयोर्निष्पत्तिर्द्वयोरङ्गयोर्निष्पत्तिरुल्या  
 भवति ।

यथा अबप्रमाणे द्वे मिलिते कल्पिते । हं प्रमाणं  
 तृतीयं कल्पनीयं येन द्वयोरपवर्तः स्यात् । हः अं  
 यावद्वारं निःशेषयति तत्रै लघ्वङ्कः जः कल्पनीयः ।  
 हंप्रमाणं बप्रमाणं यावद्वारं निःशेषयति तत्प्रमाणं  
 दः कल्पितः । तस्मात् हअनिष्पत्तिः रूपजनिष्पत्ति-  
 तुल्या भविष्यति । अहयोर्निष्पत्तिर्जरूपयोर्निष्प-  
 त्तिरुल्यास्ति । हबयोर्निष्पत्तिः रूपदयोर्निष्पत्तिरु-  
 ल्यास्ति । तस्मात् अबयोर्निष्पत्तिर्जदनिष्पत्तिरुल्या  
 भविष्यति । एतौ जदावङ्को स्तः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



१ करिष्यति J., V. २ भवति K., J., V. ३ This sentence is omitted in D. and J. They read the next sentence as follows:—पुनर्दं जं झं निःशेषं करोति D. पुनर्दं दं जं निःशेषं करोति J. ४ मिलितप्रमाणयो J. ५ तत् प्रमाणं अं कल्पितं J. ६ यावद्वारं हं बं निःशेषं करोति तदङ्कं दं कल्पितम् J.


अथ षष्ठं क्षेत्रम् ॥ ६ ॥

ययोर्द्वयोः प्रमाणयोर्निष्पत्तिर्द्वयोरङ्कयोर्निष्पत्तितुल्या भवति ते मिलितप्रमाणे भवतः ।

यथा अंबं प्रमाणे कल्पिते । जदावङ्कौ कल्पितौ । अबनिष्पत्तिर्जदनिष्पत्तितुल्या कल्पिता । तदा अबौ मिलितौ भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

अप्रमाणस्य जतुल्या विभागाः कल्पिताः । तस्मात् हप्रमाणमुत्पन्नं जातम् । पुनर्हस्य दतुल्या घाताग्राह्याः । लब्धाङ्को झसंज्ञोऽस्ति । तस्मात् अहनिष्पत्तिर्जरूप-  
निष्पत्तितुल्या भविष्यति । हङ्गनिष्पत्तिरूप-  
पदनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्मात् अङ्ग-  
निष्पत्तिर्जदनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । अबनिष्पत्तितुल्यापि भविष्यति । तस्मात् बङ्गौ समानौ भविष्यतः । अङ्गौ मिलितप्रमाणौ स्तः । तस्मात् अबौ मिलितप्रमाणौ भविष्यतः ।  
इदमस्मदिष्टम् ॥




अथ सप्तमं क्षेत्रम् ॥ ७ ॥

द्वयोर्मिलितरेखावर्गयोर्निष्पत्तिर्द्वयोरङ्कवर्गयोर्निष्पत्तितुल्या भवति । यदि रेखाद्वयवर्गयोर्निष्पत्तिरङ्कवर्गयोर्निष्पत्तितुल्या भवति तदा ते रेखे मिलिते भवतः । यद्यङ्कवर्गयोर्निष्पत्तिरेखावर्गतुल्या न भवति तदा ते रेखे भिन्ने ज्ञातव्ये ।


१ अथ is omitted in V. २ भविष्यति J. ३ अबौ V. ४ झसं-  
ज्ञकः K., झसंज्ञकोऽस्ति V. ५ अङ्गे मिलितप्रमाणे J. ६ ०दिष्ट समी-  
चीनम् J. ७ ०निष्पत्तेस्तुल्या V.



यथा अबरेखाद्वयं कल्पितम् यदि ते मिलिते रेखे भवतस्तदैतयो-  
 निष्पत्तिर्द्वयोरङ्कयोर्निष्पत्तितु-  
 ल्या भविष्यति । तौ द्वावङ्कौ  
 अदौ कल्पितौ । अबयोर्वर्गयो-  
 निष्पत्तिः अबनिष्पत्तिवर्गतुल्या  
 भविष्यति । अद्वययोर्निष्पत्ति-  
 र्जदनिष्पत्तिवर्गो भविष्यति ।  
 अदनिष्पत्तिः अबनिष्पत्तिस्तु-  
 ल्यास्ति । तस्माद्वयो रेखा-  
 वर्गयोर्निष्पत्तिर्द्वयोरङ्कवर्गयोर्निष्पत्तितुल्या जाता ।




अ



ब

ज.....द....

पुनरपि अबयोर्वर्गयोर्निष्पत्तिर्जदयोर्वर्गयोर्निष्पत्तितुल्या कल्पिता ।  
 द्वौ अदस्य भुजौ कल्पितौ । तस्माद्रेखावर्गयो-  
 निष्पत्ति रेखानिष्पत्तिवर्गतुल्या जाता । अदनिष्प-  
 त्तिर्द्वयनिष्पत्तिवर्गोऽस्ति । तस्माद्रेखयोर्निष्पत्तिरङ्कयो  
 निष्पत्तितुल्या जाता । तस्मात्ते रेखे मिलिते संपन्ने ।



ज

ब

पुनरपि रेखावर्गयोर्निष्पत्तिरङ्कद्वयवर्गनिष्पत्ति-  
 तुल्या न भवति तदा ते रेखे भिन्ने भवतः । यदि  
 भिन्ने न भवतस्तदा मिलिते कल्पिते । तदा अनयो-  
 र्वर्गनिष्पत्तिरङ्कद्वयवर्गनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । इद-  
 मशुद्धम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥

अ....

द.

ह..

स.


अनेनेदं निश्चितं रेखे यदि मिलिते स्थातां तयोर्वर्गवपि मिलितौ  
 भवतः । यदि रेखावर्गौ भिन्नौ तदा रेखे अपि भिन्ने भवतः । अस्य  
 विलोमता नास्ति ॥

१ निष्पत्तिस्तुल्या V. २ J. omits तौ. ३ जाते J. ४ J. Omits  
 तदा. ५ वर्गयोर्नि J. ६ J. Omits स्याताम्.

## अथाष्टमं क्षेत्रम् ॥ ८ ॥

यानि चत्वारि प्रमाणानि सजातीयानि सन्ति तेषु प्रथम-  
द्वितीयौ यदि मिलितौ स्तस्तदा तृतीयचतुर्थावपि मिलितौ  
भविष्यतः । यदा प्रथमद्वितीयौ भिन्नौ भवतस्तदा तृतीयच-  
तुर्थावपि भिन्नौ भविष्यतः ।

यथा अबजदाश्चत्वारि प्रमाणानि सजातीयानि कल्पितानि । तत्र  
अबौ यदि मिलितौ स्यातां तदा तौ द्वयोरङ्क-  
योर्निष्पत्तौ स्याताम् । जदावप्यङ्कयोर्निष्पत्तौ भ-  
विष्यतः । तदा जदरेखे मिलिते भविष्यतः । यदि  
अबौ भिन्नौ जदावपि भिन्नौ भविष्यतः । कुतः ।  
यदि भिन्नौ न भवतः मिलितौ भवतस्तदा द्वयोरङ्क-  
योर्निष्पत्तौ भविष्यतः । अब्बावप्येतादृशौ भविष्यतः ।  
इदमशुद्धम् । अस्मदिष्टं समीचीनम् ॥



यदि प्रमाणानि रेखा भवन्ति तत्र अबवर्गौ मिलितौ वा भिन्नौ  
भवतस्तदा जदावप्येतादृशौ भविष्यतः । कुतः । अनयोर्वर्गयोः स-  
जातीयत्वात् ॥


## अथ नवमं क्षेत्रम् ॥ ९ ॥

तादृशं रेखाद्वयमुत्पादनीयं यथेष्टरेखया प्रत्येकं भिन्नं  
स्यात् । तयोरेकस्या रेखाया वर्गः कल्पितरेखावर्गाङ्गिष्ठः स्या-  
त्तथा कल्पनीयो भवति ।

यथा इष्टरेखा अं कल्पिता । ययोरङ्कयोर्निष्पत्तिर्वर्गनिष्पत्तितुल्या

१ यदि V. २ चत्वारः प्रमाणाः सजातीयाः कल्पिताः D., K., V.  
३ This sentence is omitted in K. and V. ४ J. inserts  
तदा after भिन्नौ. ५ इष्टमस्त्वमी° V. ६ तादृशरेखा° J. ७ इष्टया रेखया  
K., J., V.

न भवति तथा द्वावङ्गौ आङ्गौ । तावङ्गौ बज्रौ  
कल्पितौ । पुनर् अवर्गद्वर्गयोर्निष्पत्तिस्तयोरङ्ग-  
योर्निष्पत्तितुल्या कार्या । तस्मात् दम् असंज्ञाद्विभं  
भविष्यति । कुतः । अनयोर्वर्गौ द्वयोरङ्गवर्गनिष्पत्तौ  
न स्तः । अनयोर्वर्गौ मिलितौ भविष्यतः । कुतः । अ-  
नयोर्वर्गनिष्पत्तिर्द्वयोरङ्गयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । पुनर्  
अदरेखयोर्मध्ये हरेखा एकनिष्पत्तौ निष्कास्या ।




तस्मादिमे अरेखाहरेखे भिन्ने भविष्यतः । अनयोर्वर्गावपि भिन्नौ भ-  
विष्यतः । कुतः । अवर्गह्वर्गयोर्निष्पत्तिः अदनिष्पत्तितुल्यास्ति । अद-  
निष्पत्तिः अहनिष्पत्तिवर्गतुल्यास्ति । अः दाद्विन्नोऽस्ति । तस्मात्  
अह्वर्गावपि भिन्नौ भविष्यतः । ययोर्वर्गौ भिन्नौ भवतस्तौ मिथोऽपि  
भिन्नौ भवतः । इदमेवाऽस्माकमिष्टम् ॥

अथ दशमं क्षेत्रम् ॥ १० ॥

एकप्रमाणेन यावन्ति प्रमाणानि मिलितानि सन्ति तानि  
मिथोऽपि मिलितानि स्युः ।

यथा अबौ द्वे प्रमाणे जप्रमा-  
णेन मिलिते कल्पिते । अजप्रमा-  
णयोर्निष्पत्तिर्दहाङ्गयोर्निष्पत्तेस्तुल्या  
कल्पिता । पुनर्जबप्रमाणयोर्निष्पत्ति-  
र्झवाङ्गनिष्पत्तितुल्या कल्पिता ।

अस्यां निष्पत्तौ त्रयो लघ्वङ्गास्त-  
कला ग्राह्याः । तत्र अबप्रमाणयो-  
र्निष्पत्तिस्तलाङ्गयोर्निष्पत्तितुल्या भ-  
विष्यति । तस्मादेते द्वे प्रमाणे मिलिते  
भवतः । इदमेवेष्टम् ॥




१ यतः J. २ एते अहरेखे J. ३ यतः J. ४ इत्येवेष्टम् J. ५ K. in-  
serts अन्ये here; J. has अन्यानि. ६ भवन्ति J. ७ भविष्यतः J.

### अथैकादशं क्षेत्रम् ॥ ११ ॥

यदि द्वे प्रमाणे मिलिते भवतस्तदा तयोर्योगोऽपि तेन मिलितो भवति तयोरन्तरमपि ताभ्यां मिलितं भविष्यति ।

यथा अबबजे द्वे प्रमाणे मिलिते कल्पिते । अनयोरपवर्तको दः कल्पितः । तदा दोऽपि अनयोर्योगस्याप्यपवर्तको भ-  
विष्यति ।



यदि दः उभयोर्योगमेकं प्रमाणं च निःशेषं करोति तदा द्वितीय-प्रमाणमपि निःशेषं करिष्यति । ईदमेवास्माकमिष्टम् ॥

### अथ द्वादशं क्षेत्रम् ॥ १२ ॥

यत्र चतस्रो रेखाः सजातीया भवन्ति तत्र यदि प्रथमरेखावर्गो द्वितीयरेखावर्गप्रथममिलितान्यरेखावर्गयोगतुल्यो भवति तदा तृतीयरेखावर्गश्चतुर्थरेखावर्गतृतीयरेखामिलितान्यरेखावर्गयोगतुल्यो भविष्यति । यदि प्रथमरेखावर्गो द्वितीयरेखावर्गस्य प्रथमरेखाभिन्नान्यरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भवति तदा तृतीयरेखावर्गोऽपि चतुर्थरेखावर्गस्य तृतीयरेखाभिन्नान्यरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भवति ।

यथा अबजदाश्चतस्रो रेखाः सजातीयाः कल्पिताः । अरेखावर्गो

१ भविष्यति J., V. २ तदानयोर्योगस्यापि दोऽपवर्तको भविष्यति । J.

३ यदि दः योगं निःशेषं करोति दमुभयोः (एकं) प्रमाणं च निःशेषं करोति तदा &c. J. ४ इदमेवेष्टम् J.

बरेखाहरेखावर्गयोगतुल्योऽस्तीति

कल्पितम् । अरेखावर्गो बरेखावर्ग-

रेखावर्गयोगतुल्यः कल्पितः । अ-

वर्गतुल्यस्य बह्व्योर्वर्गयोगस्य बव-

र्गेण निष्पत्तिर्जवर्गयोगतुल्यद्वय-

योगस्य द्वयर्गेण या निष्पत्तिस्तु-

ल्यास्ति । पुनर्द्वयवर्गयोगयोर्निष्पत्ति-

र्जवर्गद्वयवर्गनिष्पत्तेः समानास्ति ।

तस्मात् द्वयनिष्पत्तिर्जवर्गद्वयनिष्पत्ति-


माना भविष्यति । बह्वनिष्पत्ति-

र्द्वयनिष्पत्तेः समाना भविष्यति । तस्मात् अह्वनिष्पत्तिर्जवर्गद्वयनिष्पत्ति-

माना भविष्यति । तस्मात् यदि अह्वौ मिलितौ तदा अह्वयवर्ग-

मिलितौ भविष्यतः । यदि अह्वौ भिन्नौ तदा अह्वयवर्ग-

भिन्नौ भविष्यतः ।



पुनः प्रकारान्तरम् ।

अबबजदहहझाश्वतसो रेखाः कल्पिताः । तत्र अबवर्गबजव-

र्गयोर्निष्पत्तिर्द्वयवर्गझवर्गनिष्पत्तेस्तुल्यास्ति । तस्मात् अ-

बवर्गस्य निष्पत्तिः अबवर्गबजवर्गान्तरेण तथास्ति यथा

दहवर्गस्य निष्पत्तिर्द्वयवर्गझवर्गान्तरेणास्ति । अबस्य


निष्पत्तिः अबवर्गबजवर्गान्तरभुजेन तथास्ति यथा दहस्य

निष्पत्तिर्द्वयवर्गझवर्गयोरन्तरभुजेनास्ति । अबम् अब-

बजवर्गान्तरभुजेन मिलितं भवति । तदा दहं दहवर्ग-

झवर्गान्तरभुजेन मिलितं भविष्यति । यदि ते भिन्ना

भविष्यन्ति तदा एतेऽपि भिन्ना भविष्यन्ति ॥




१ बह्वर्गयोगतुल्यो J. २ वर्गयोर्निष्पत्तेः J. ३ भिन्नौ तदा भिन्नौ भविष्यतः J.

अथ त्रयोदशं क्षेत्रम् ॥ १३ ॥

न्यूनाधिके द्वे रेखे भवतस्तदा लघुरेखावर्गचतुर्थांशतु-  
ल्यमेकं क्षेत्रं बृहद्रेखाखण्डोपरि कार्यं यथा द्वितीयखण्डोपरि  
कृतं क्षेत्रं वर्गो भवति । तत्रेदं क्षेत्रं बृहद्रेखाया द्वे खण्डे  
यदि मिलिते करिष्यति तदा बृहद्रेखावर्गो लघुरेखावर्गस्य  
बृहद्रेखामिलितान्यरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भविष्यति ।  
यदि च बृहद्रेखावर्गः पूर्वोक्तरूपो भवति तदा क्षेत्रं बृहद्रे-  
खाया मिलिते द्वे खण्डे करिष्यति ।

बद्धा अधिकरेखा बजं कल्पिता लघुरेखा अं कल्पिता । अवर्गचतु-  
र्थांशः अलघुरेखाया अर्धवर्गतुल्योऽस्ति । एतत्तुल्यं बजरेखाखण्डो-  
परि क्षेत्रं कार्यं यथा द्वितीयख-  
ण्डोपरि शेषक्षेत्रं वर्गरूपं भवति ।  
तदेयं बजरेखा दचिन्होपरि ख-  
ण्डिता भविष्यति नैत्वर्धिता ।



यतो अरेखावर्गो बजरेखावर्गतो न्यूनोऽस्ति तस्मात् बद्धं महत्ख-  
ण्डं कल्पितम् । दहरेखाजदतुल्या पृथकार्या । पुनर्बद्धदजयोर्धातः  
अवर्गचतुर्थांशतुल्योऽस्ति । अयं चतुर्गुणः अवर्गतुल्यो भवति । अ-  
स्मिन् बह्वर्गश्चेद्योज्यते तदा बजवर्गसमानो भवति । तस्मात् बजवर्गः  
अवर्गबह्वर्गयोर्योगतुल्यो भवति । तस्माद्यदि बद्धदजौ मिलितौ  
भवतस्तदा बह्वर्गजौ मिलितौ भविष्यतः । कुतः । बजं जडेन मि-  
लितमस्ति । जदं जहेन मिलितमस्ति । तस्मात् बजं जहेन मिलितं  
भविष्यति । पुनरपि यदि बजं बहेन मिलितं स्यात् तदा बद्धं दजेन  
मिलितं भविष्यति । कुतः । बजं हजेन मिलितमस्ति । हजं दजेन


१. J. has यत्र in the beginning. २. कार्यम् । परं तथा कार्यं यथा  
D., K., V. ३. करोति J. ४. अवर्गचतुर्थांशतुल्यं बजरेखाखण्डोपरि &c. J.  
५. J. omits न त्वर्धिता.

मिलितं चास्ति । तस्मात् बजं दजेन मिलितं भविष्यति । तस्मात् बद्धं दजेन मिलितं भविष्यति । ईदमेवेष्टमस्माकम् ॥

अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् ॥ १४ ॥

द्वे रेखे न्यूनाधिके यदि भवतस्तत्र न्यूनरेखावर्गचतुर्थांश-  
तुल्यं क्षेत्रं बृहद्रेखाखण्डोपरि तथा कार्यं यथा शेषखण्डक्षेत्रं  
वर्गरूपमवशिष्यते । तत्क्षेत्रं यद्यधिकरेखायाः खण्डद्वयं भिन्नं  
करोति तदा महद्रेखावर्गो लघुरेखावर्गस्य महद्रेखाभिन्नान्य-  
रेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भविष्यति । यदि महद्रेखावर्ग  
ईदृशो भवति तदा क्षेत्रं तस्या रेखायाः खण्डद्वयं भिन्नं  
करिष्यति ।

उपरितनक्षेत्रेणैव निश्चितं बजरेखावर्गः अवर्गबह्वर्गयोगतुल्यो-  
ऽस्ति । यदि बद्धं दजाङ्गिभं  
भवति तदा बजं बहाङ्गिभं भवि-  
ष्यति । कुतः । यदि मिलितं  
स्वात् तदा बद्धदजौ मिलितौ भ-  
विष्यतः । इदमशुद्धम् ।



पुनरपि यदि बजबहौ भिन्नौ भवतस्तदा बद्धदजावपि भिन्नौ भ-  
विष्यतः । कुतः । यदि मिलितौ भवतस्तदा बजबहौ मिलितौ  
भविष्यतः । इदमशुद्धम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥


अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् ॥ १५ ॥

यानि समकोणक्षेत्राणि भवन्ति तेषां भुजा यद्यङ्गुल-  
ज्ञार्हा भवन्ति तदा तत्क्षेत्रमप्यङ्गुलसंज्ञार्हं भवति ।

१. J. omits अस्माकम्. २. J. has त्रयोदशक्षेत्रोक्तद्वे रेखे. ३. चेत् J.  
४. भविष्यतः J. ५. भविष्यन्ति J.

यथा बज्रक्षेत्रं कल्पितम् । अबअजौ तस्य भुजौ कल्पितौ ।

अबभुजोपरि बद्धं समकोणसम-  
चतुर्भुजं क्षेत्रं कार्यम् । इदमङ्क-  
संज्ञार्हं भविष्यति । क्षेत्रं चानेन  
मिलितमस्ति । कुतः । अजम् अद-  
तुल्येन अबेन मिलितमस्ति । त-




स्मात् क्षेत्रमप्यङ्कसंज्ञार्हं भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ षोडशं क्षेत्रम् ॥ १६ ॥

यद्यङ्कसंज्ञार्हभुजोपर्यङ्कसंज्ञार्हं क्षेत्रं भवति तदा द्विती-  
यभुजोऽप्यङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति ।

यथा अबभुजोपरि बज्रक्षेत्रं कल्पितम् । अजभुज उत्पन्नः ।  
तत्र अबोपरि बद्धसमकोणसमचतुर्भुजं  
कार्यम् । तस्मादिदं बज्रक्षेत्रेण मिलितं  
भविष्यति । कुतः । उभयोरङ्कसंज्ञार्ह-  
त्वात् । तस्मात् दअम् अबतुल्यम् अजेन  
मिलितं भविष्यति । तस्मात् अजम् अङ्क-  
संज्ञार्हं भविष्यति । इदमस्मादिष्टम् । अस्य क्षेत्रं पूर्वोक्तवदस्ति ॥




अथ सप्तदशं क्षेत्रम् ॥ १७ ॥

यत् क्षेत्रं चतुर्भिः कोणैः समकोणमस्ति तस्य यदि भुजौ  
भिन्नौ भवतो भुजवर्गौ च मिलितौ भवतस्तदा तत् क्षेत्रं  
करणीरूपं भविष्यति । तस्यैव मध्यक्षेत्रसंज्ञा कृता । यस्या  
रेखाया वर्ग एतत्क्षेत्रतुल्यो भवति सापि करणीगतैव स्यात् ।  
इयं रेखा मध्यरेखाभिधाना भवति ।

१ J. omits अस्माकम्. २ तदुत्पन्नद्वितीयं J. ३ J has तस्यैव एवैनै-  
(यवनैः) मध्यक्षेत्रमिति संज्ञा.



यथा क्षेत्रं बज्रम् । अबअजौ भुजौ भिजौ कल्पितौ । पुनः  
 अबभुजोपरि बद्धसमकोण-  
 समचतुर्भुजं क्षेत्रं कार्यम् । त-  
 स्मादिदमङ्कसंज्ञार्हं भविष्यति  
 कल्पितक्षेत्राद्विभक्तं च पतिष्यति ।  
 रेखयोर्भिन्नत्वात् । तस्मात् क्षेत्रं  
 करणीरूपं भविष्यति । एवं हि  
 यस्या रेखाया वर्गः क्षेत्रतुल्यो भवति तदा सापि रेखा करणीरूपा  
 भविष्यति । इदमेवेष्टम् । पूर्ववत् क्षेत्रं कार्यम् ॥




अथ मध्यरेखाः कदाचित् मिथो मिलिता भवन्ति । यथा अबरेखा  
 अङ्कसंज्ञार्हा कल्पिता । यस्य क्षेत्रस्यैकभुजः अजं भवति द्वितीयश्च  
 अबरेखाचतुर्थीशतुल्यो भवति तत्क्षेत्रतुल्यो यस्या रेखाया वर्गो  
 भवति सा रेखा मध्यरेखा भवति । सैव रेखा बज्रक्षेत्रतुल्यो यस्याः  
 रेखाया वर्गो भविष्यति तया मिलिता भवति । कुतः । अनयो रेख-  
 योर्वर्गौ रूपस्य चतुर्णां च निष्पत्तौ भविष्यतः । रूपं चत्वारः वर्गौ स्तः ।  
 कदाचिन्मध्यरेखा भिन्ना भवन्ति मिलितवर्गाश्च भवन्ति । कुतः ।  
 यस्या रेखाया वर्गस्तत्क्षेत्रतुल्यो भवति यस्य क्षेत्रस्यैको भुजः अजं  
 द्वितीयश्च अबार्धतुल्यो भवति तदा सा रेखा मध्या भवति । अस्या  
 वर्गस्तद्रेखावर्गमिलितो भवति यस्या रेखाया वर्गो बज्रक्षेत्रतुल्योऽस्ति ।  
 यतोऽनयोर्वर्गौ अबर्गाङ्कद्वयनिष्पत्तौ स्तः । कदाचित्सा मध्यरेखा भिन्ना  
 तद्वर्गाश्च भिन्ना भवन्ति । कुतः । यस्या रेखाया वर्गस्तोन क्षेत्रेण  
 तुल्यो भवति यस्य क्षेत्रस्यैकभुजः अबं द्वितीयभुजः अजरेखाया भिजो  
 भवति तस्य वर्गोऽङ्कसंज्ञार्हो भवति सा रेखा मध्या भवति । सा  
 तद्रेखातो भिन्ना भविष्यति यस्या रेखाया वर्गो बज्रक्षेत्रतुल्यो भवति ।  
 यतोऽनयोर्वर्गौ भिजौ भवतः ।

अथाष्टादशं क्षेत्रम् ॥ १८ ॥

अङ्कसंज्ञाहरेखोपरि क्षेत्रं कार्यम् । मध्यरेखावर्गतुल्यं क्षेत्रं चेद्भवति तदा तदुत्पन्नभुजः करणीरूपो भवति । तस्य वर्गो-  
ऽङ्कसंज्ञाहो भविष्यति ।

यथा अं मध्यरेखा कल्पिता बजम् अङ्कसंज्ञाहरेखा कल्पिता । जदक्षेत्रम् अवर्गतुल्यं कल्पितम् । पुनर्यस्य भुजौ मिश्रौ भवतोऽङ्कसंज्ञाहो वर्गौ च भवतस्तत्क्षेत्रं ह्रवं कल्पितम् । जदह्रवसमानक्षेत्रयोर्बकोणझकोणौ समानौ स्तः । तदा जबह्रवनिष्पत्तिर्जबदनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । जबह्रवौ




मिलितवर्गौ स्तः । तस्मात् जबबदावपि मिलितवर्गौ भविष्यतः । पुनर्जदक्षेत्रबदवर्गौ मिथो मिश्रौ स्तः । तस्मात् जबबदावपि मिश्रौ मिश्रौ भविष्यतः । तस्मात् बदवर्ग एवाङ्कसंज्ञाहो जातः । इदमेवेष्टम् ॥

अथैकोनविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ १९ ॥

मध्यरेखामिलिता रेखापि मध्या भवति ।

यथा अं मध्यरेखा कल्पिता । एतन्मिलिता बरेखा कल्पिता । अङ्कसंज्ञाहर्दजरेखोपरि तद्रेखाद्वयवर्गतुल्यं दहक्षेत्रं द-  
क्षेत्रं कार्यम् । एते क्षेत्रे मिलिते भविष्यतः । हर्जं जज्ञेन मिलितं भविष्यति । हजस्य वर्गोऽङ्कसंज्ञाहोऽस्ति ।




१ तथेभ्यश्चरेखावर्गतुल्यं क्षेत्रं भवति J. २ J. inserts अरेखावर्गतुल्यं after क्षेत्रं. ३ J. omits पुनर्.

हज्जदौ भिन्नौ स्तः । तस्मात् जङ्गमप्येवमेव भविष्यति । तस्मात्  
दङ्गं मध्यक्षेत्रं जातम् । इदमेवेष्टम् ॥

अथ विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २० ॥

द्वयोर्मध्ययोः क्षेत्रयोरन्तरं करणीरूपं भवति ।

एको मध्यः अबः कल्पितः । द्वितीयो मध्यः अः कल्पितः ।  
अन्तरं बं कल्पितम् । जदम् अङ्कसंज्ञार्हं कल्पितम् । अस्योपरि अब-




तुल्यं क्षेत्रं कार्यम् । अस्य द्वितीयो भुजो जहो भविष्यति । पुनर्द्वि-  
तीयक्षेत्रतुल्यं क्षेत्रं कार्यम् । तत्र जङ्गं द्वितीयो भुजो भविष्यति ।  
अनयोर्वर्गावङ्कसंज्ञार्हौ भविष्यतः । एतौ जदात् संकाशात् भिन्नौ  
भविष्यतः । ईदं क्षेत्रान्तरं भविष्यति । इदं च करणीरूपं भविष्यति ।  
यदि करणीरूपं न भवति तदाङ्कसंज्ञार्हं कल्पितम् । तदुत्पन्नभुजो जहः  
अङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति । अस्य वर्गो जङ्गवर्गश्चाङ्कसंज्ञार्होऽस्ति । पुनर्ज-  
ङ्गजहयोर्भिन्नत्वात् जङ्गजहयोर्घातोऽनयो रेखयोर्वर्गाद्विन्नौ भविष्यति ।  
तस्मात् जङ्गजहवर्गौ जङ्गजहयोर्द्विगुणघाताद्विन्नौ भवतः । तस्मात्  
संपूर्णं मिलितं जहवर्गतुल्यं जङ्गजहअङ्कसंज्ञार्हवर्गयोर्भिन्नं भविष्यति ।  
तस्मात् तत्करणीरूपं भविष्यति । कल्पितं चाङ्कसंज्ञार्हम् । इदमनु-  
ष्टम् । अस्मदिष्टं समीचीनम् ॥

१ J. drops सकाशात्. २ एवं क्षेत्रान्तरं करणीरूपं भविष्यति । यदि  
करणीरूपं न भवति J. ३ जङ्गजहयोर्घातो भिन्नोऽस्ति । जङ्गजहयोर्भिन्नत्वात् ।  
तस्मात् &c. D. ४ इदमनुपपन्नम् J.

अथैकविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २१ ॥

तत्र तादृशमध्यरेखाद्वयोत्पादनं चिकीर्षितमस्ति ययोर्मध्यरेखयोः केवलं वर्गावेव मिलितौ भवत एतौ चाङ्कसंज्ञाईक्षेत्रभुजौ भवतः ।

अथ प्रथमं द्वे रेखे अबसंज्ञे कल्पिते । अनयोर्वर्गावेव केवलमङ्कसंज्ञाहौ भवतः । अनयोर्मध्ये जरेखा मध्यनिष्पत्तिरूपा कल्पिता । दरेखा चतुर्थस्यां निष्पत्तौ कल्पिता । अबघातो जवर्गतुल्यो मध्यक्षेत्रं भविष्यति । तस्मात् जं मध्यरेखा भविष्यति । अबनिष्पत्तिर्जदनिष्पत्तितुल्यास्ति । अबयोः केवलं वर्गौ मिलितौ स्तः । तस्मात् जदयोरपि केवलं वर्गौ मिलिष्यतः । दोऽपि मध्यरेखा भविष्यति । जदयोर्घातो बवर्गतुल्योऽङ्कसंज्ञाहोऽस्ति । तस्मात् जदाविष्टे मध्ये रेखे जाते ॥




अथ द्वाविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २२ ॥

ये द्वे मध्ये रेखे केवलवर्गमिलिते मध्यक्षेत्रस्य द्वौ भुजौ भवतस्तादृशरेखाद्वयस्योत्पादनमिष्टमस्ति ।

अबजास्तिस्रो रेखाः केवलवर्गमिलिताः कल्पिताः । अबयोर्मध्ये दरेखा मध्यनिष्पत्तौ कल्पिता ।

अजयोर्निष्पत्तितुल्या दहनिष्पत्तिः कल्पिता । अदनिष्पत्तितुल्या बदनिष्पत्तिर्जहनिष्पत्तितुल्या भविष्यति ।





अबयोर्घातो दवर्गतुल्योऽस्ति । तस्मात् दरेखा मध्या भविष्यति ।

अजौ केवलवर्गमिलितौ स्तः । तस्मात् दहावपि केवलवर्गमिलितौ भविष्यतः । तस्मात् हरेस्वा मध्यरेखादरेखायाः केवलवर्गमिलिता भविष्यति । दहयोर्घातो बजयोर्घातेन तुल्योऽस्ति । तस्मात् दहाविष्टमध्यरेखे भविष्यतः ॥

अथ त्रयोविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २३ ॥

यस्य क्षेत्रस्य द्वौ भुजौ मध्यरेखे भवतस्तयोः केवलवर्गौ मिलितौ स्तस्तदा तत् क्षेत्रं केवलमङ्कसंज्ञार्हं भविष्यति वा मध्यसंज्ञकं भविष्यति ।

बजक्षेत्रस्य अबअजौ द्वौ भुजौ च मध्यौ कल्पितौ । द्वयोर्भुजयोरुपरि बजजहौ समकोण-समचतुर्भुजौ कार्यौ । श्वरे-स्वाङ्कसंज्ञार्हा कल्पिता । तस्या उपरि बजबजजहक्षेत्राणां तुल्यं वतकलमनक्षेत्रत्रयं कार्यम् । तत्र श्वततललना उत्पन्ना भुजा




भविष्यन्ति । प्रत्येकं श्वतलनयोर्वर्गौ केवलमङ्कसंज्ञार्हौ स्तः । एतौ च मिलितरेखारूपौ स्तः । अबअजवर्गयोर्मिलितत्वात् । बजक्षेत्रबजक्षेत्रयोर्निष्पत्तिर्दअअजनिष्पत्तितुल्यास्ति । बअअहयोरपि निष्पत्तितुल्यास्ति । तदा बजक्षेत्रजहक्षेत्रयोरपि निष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्मात् वतकलमनानि त्रीणि क्षेत्राणि श्वततललनास्तिस्रो रेखाद्यैकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । श्वतलनयोर्घातस्तलवर्गतुल्यो भविष्यति । श्वतलनयोर्घातो श्वतवर्गेण मिलितोऽस्ति । तस्मात् तलवर्गोऽङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति । यदि तलं श्वमिलितं भवति तदा कलक्षेत्रतुल्यं वजक्षेत्रमङ्कसंज्ञार्हं भविष्यति । यदि तलरेखा श्वरेस्तातो भिन्ना भवति तदा तत् मध्यक्षेत्रं भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ चतुर्विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २४ ॥

तत्र तादृशरेखाद्वयस्योत्पादनमिष्टमस्ति ययोः केवलवर्गा-  
वक्कसंज्ञाहौ मिलितौ भवतोऽधिकरेखावर्गो लघुरेखावर्गस्य  
महद्रेखामिलितान्यरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भवेत् तथो-  
त्पादनमिष्टमस्ति ।

तदा द्वावक्कवर्गराशी कल्प्यौ ययोरन्तरं वर्गो न भवति । तौ अब-  
बजौ वर्गौ कल्पितौ । पुनर्दहरेखावक्कसंज्ञार्हा कल्पिता । अस्योपरि  
दक्षहं वृत्तार्धं कार्यम् । तत्र दहवर्गदक्षव-  
र्गयोर्निष्पत्तिः अबअजनिष्पत्तितुल्या कल्पि-  
ता । तस्मात् दहदक्षौ इष्टरेखे भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।




अ.....ज .....ब

दक्षं पूर्णज्या कल्पिता । हक्षरेखा संयो-  
ज्या । तत्र दहवर्गदक्षवर्गयोर्निष्पत्तिद्वयोर-  
क्कयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । वर्गराशयोर्निष्पत्तौ न स्तः । तस्मादेतद्रेखाद्वयं  
केवलमिलितवर्गो भविष्यति । पुनर्दहरेखावर्गोऽक्कसंज्ञार्होऽस्ति । त-  
स्मात् दक्षमप्येवं भविष्यति । पुनर्दहवर्गो दक्षवर्गदक्षवर्गयोगतुल्यो-  
ऽस्ति । तदा दहवर्गस्य दक्षवर्गेण निष्पत्तिस्तथा भविष्यति यथा अब-  
बजावर्गराशयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्मात् दक्षं दहेन मि-  
लितं भविष्यति । कुतः । यतोऽनयोर्वर्गौ द्वयोरक्कयोर्वर्गयोर्निष्पत्तौ स्तः ।  
तस्माद्दे रेखे इष्टे जाते ॥

अथ पञ्चविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २५ ॥

तादृशरेखाद्वयस्योत्पादनमिष्टमस्ति ययोर्वर्गावक्कसंज्ञाहौ  
भवतः पुनः केवलवर्गौ मिलितौ यथा भवतः । पुनर्दहद्रेखा-  
वर्गो लघुरेखावर्गस्य महद्रेखाभिन्नान्यरेखावर्गस्य च योगेन  
तुल्यो भवति ।


ययोर्वर्गराश्रयोर्योगो वर्गो न भवति तौ अजबजौ राशी कल्पितौ ।  
 पुनर्दहरेखा अङ्कसंज्ञार्हा कल्पिता । शेषमुपरि-  
 तनक्षेत्रोक्तवत् कार्यं यथा दहरेखोत्पन्ना भ-  
 वति । तस्मात् दहदहरेखे इष्टे भविष्यतः ।  
 कुतः । अनयोर्वर्गौ अबअजाङ्कयोर्निष्पत्तौ  
 स्तः । सा निष्पत्तिर्वर्गनिष्पत्तिसदृशी नास्ति ।  
 तस्मात्तौ केवलवर्गमिलितौ भविष्यतः । दहम्  
 अङ्कसंज्ञार्हमस्ति । तस्मात् दहवर्गोऽङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति । अबबज-  
 योर्निष्पत्तिर्वर्गद्वयनिष्पत्तिर्नास्ति । दहदहवर्गौ तस्यां निष्पत्तौ स्तः ।  
 तस्मात् दहवर्गो दहवर्गस्य तद्रेखाभिन्नान्यरेखावर्गस्य च योगेन तु-  
 ल्योऽस्ति । यथेष्टं कल्पितं तथा सिद्धम् । अस्य क्षेत्रमुपरितनवद्बोध्यम् ॥



अथ षट्त्रिंशत्तितमं क्षेत्रम् ॥ २६ ॥

अत्र तथा मध्यरेखाद्वयोत्पादनमिष्टमस्ति ययोर्वर्गौ केव-  
 लमिलितौ भवतः । रेखे चाङ्कसंज्ञार्हैकक्षेत्रस्य भुजौ भवतः ।  
 पुनरधिकरेखावर्गो लघुरेखावर्गस्य मिलितान्यरेखावर्गस्य च  
 योगेन तुल्यो भवति ।

अबरेखे तथा कल्पिते यथा अवर्गो बरेखावर्गस्य अरेखामिलितान्य-  
 रेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भवति । अनयो-  
 र्मध्ये एका रेखा मध्यनिष्पत्तौ निष्कास्या । सा  
 जरेखा कल्प्या । एताभ्योऽन्या चतुर्थी अस्यां  
 निष्पत्तौ निष्कास्या । सा दरेखा कल्पिता ।  
 तत्र जदरेखे मध्यरेखे जाते । अनयोर्वर्गौ  
 केवलमिलितौ भविष्यतोऽङ्कसंज्ञार्हक्षेत्रस्य च भुजौ भविष्यतः । अङ्कसं-  
 ज्ञार्हक्षेत्रस्य च भुजौ भविष्यतः । अनयोर्वर्गो दवर्गजमिलितरेखा-



१ D. inserts प्रकारेण before कार्यं. २ क्षेत्रं पूर्वोक्तमेव बोध्यम् । J.  
 ३ तत्र J.

वर्गोक्तवर्गयोगतुल्यो भविष्यति । यत एतौ अबयोर्निष्पत्तौ स्तः ।  
इदमेवेष्टम् ॥

अथ सप्तविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २७ ॥


तत्र तथा मध्यरेखाद्वयमिष्टमस्ति ययोर्वर्गौ केवलमिलितौ  
स्तोऽङ्कसंज्ञार्हक्षेत्रस्य भुजौ स्तः । अधिकरेखावर्गो लघुरेखा-  
वर्गस्य बृहद्रेखाभिन्नरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भवति ।

पुनर् अबरेखे तथा कल्प्ये यथा अवर्गो बवर्गस्य अरेखाभिन्नान्य-  
रेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भवति । शेषं पूर्वोक्तवत् ज्ञेयं ॥

अथाष्टाविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २८ ॥

तत्र तथा मध्यरेखाद्वयोत्पादनमिष्टमस्ति यथा द्वे मध्यरेखे  
केवलवर्गमिलिते मध्यक्षेत्रस्य च भुजौ भवतोऽधिकरेखा-  
वर्गो लघुरेखावर्गस्य च महद्रेखामिलितान्यरेखावर्गस्य च यो-  
गेन तुल्यो भवति ।

अबजास्तिस्रो रेखास्तथा कल्प्या यथा अवर्गो जवर्गस्य अरेखा-  
मिलितान्यरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भ-  
वति । अबमध्ये दरेखा मध्यनिष्पत्तौ क-  
ल्पनीया । पुनर्हरेखान्या तथा तुल्या यथा  
दहनिष्पत्तिः अजनिष्पत्तितुल्या भवति<sup>१</sup> ।  
तस्मात् दहौ इष्टमध्यरेखे भविष्यतः ॥



अथोनत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ २९ ॥

द्वे मध्यरेखे केवलवर्गमिलिते मध्यक्षेत्रभुजौ यथा भवत-  
स्तथा कल्पनीये । पुनरधिकरेखावर्गो लघुरेखावर्गस्य बृह-  
द्रेखाभिन्नान्यरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो यथा भवति ।

१ तत्र तथा अबजास्तिस्रो रेखा कल्प्या यथा J. २ जवर्गावरेखामिलितरेखा-  
वर्गयोगतुल्यो J. ३ D. inserts the words तस्या निष्पत्तिः अरेखया तथा  
भविष्यति यथा अजरेखयास्ति । after भवति । ४ तुल्योऽस्ति J.




अस्य प्रकारस्त्वनन्तरोक्तक्षेत्रवत् ज्ञेयः । विशेषस्तु अवर्गो  
जवर्गस्य अरेखाभिन्नान्यरेखावर्गस्य च योगेन तुल्योऽस्ति ॥

अथ त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३० ॥

तादृशरेखाद्वयोत्पादनमिष्टमस्ति ययोरेखयोर्वर्गौ मिथो  
भिन्नौ स्तो वर्गयोगश्चाङ्कसंज्ञार्हो भवति रेखयोर्घातो द्विगुणो  
मध्यक्षेत्रं भवति ।

पुनर् अबबजौ द्वे रेखे कल्पिते । तत्र अबवर्गो बजवर्गस्य अबरे-  
खाभिन्नान्यरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भवति । अबरेखोपरि अझब-  
वृत्ताद्धं कार्यम् । बजवर्गस्य चतुर्थीशतुल्यं क्षेत्रम् अबरेखास्वण्डोपरि  
तथा कार्यं<sup>१</sup> शेषस्वण्डस्य क्षेत्रं यथा वर्गरूपं भवेत् । अस्या अबरेखाया  
हचिह्नोपरि विभागद्वयं भविष्यति ।

पुनर्हचिह्नात् हझलम्बो निष्कास्यः । पुनर् अझझबरेखे संयोज्ये ।  
एते इष्टरेखे भविष्यतः । कुतः । अझझबयोर्निष्पत्तिः अहहझयो-  
र्निष्पत्तितुल्यास्ति । हझहबयोरपि  
निष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् अझ-  
झबवर्गनिष्पत्तिः अहहबभिन्नरे-  
खयोर्निष्पत्तेस्तुल्यास्तीति । त-  
स्मात् अझझबयोर्वर्गौ भिन्नौ भविष्यतः । अनयोर्वर्गौ अबअङ्कसंज्ञा-  
र्वर्गेण समानौ स्तः । तस्मादनयोर्वर्गयोगोऽप्यङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति ।  
अहहबयोर्घातो हझवर्गतुल्योऽस्ति । बजवर्गस्य तुल्य आसीत् ।  
बजवर्गश्च बजवर्गचतुर्थीशोऽस्ति । तस्मात् हझवर्गो बजवर्गसमानो  
भविष्यति । पुनर् अबअझयोर्निष्पत्तिर्बझहयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति ।



१ J. has तत्र in the beginning. २ A and J. have यथा after कार्यं. ३ Omitted in A and J. in which it is used before. ४ भवति A., J. ५ रेखया J. ६ करिष्यति D.


तस्मात् अझझबघातः अबबदघाततुल्यो भविष्यति । तस्मात् अझ-  
झबद्विगुणघातः अबबजमध्यक्षेत्रेण समानो भविष्यति । इदमेवा-  
साकमिष्टम् ॥

अथैकत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३१ ॥

तत्र तादृशरेखाद्वयस्योत्पादनमिष्टं ययो रेखयोर्वर्गौ भिन्नौ  
भवतो वर्गयोगश्च मध्यक्षेत्रं भवति । तयोर्घातो द्विगुणो-  
ऽङ्कसंज्ञार्हो भवति ।

तत्र तथा मध्येरेखे अबबजे कल्पिते । अनयोर्वर्गौ केवलमिलितौ ।  
एतावङ्कसंज्ञार्हक्षेत्रस्य भुजौ भवतः । एकस्या वर्गो द्वितीयरेखावर्गस्य  
तदन्यभिन्नेरेखावर्गस्य च योगेन  
समानो भवति तथा कल्पनीयः ।

पुनरनयो रेखयोरुपरि पूर्वोक्त-  
प्रकारेण तथा क्षेत्रं कार्यं यथा  
अझझबे इष्टरेखे उत्पन्ने भवतः ।




अनयोर्वर्गौ अहहबभिन्नेरेखावर्गनिष्पत्तौ स्तस्तस्माद्विज्ञौ जातौ । अन-  
योर्वर्गयोगो मध्यक्षेत्रं कुतो जातम् । यतोऽनयोर्वर्गौ अबमध्यवर्गयो-  
स्तुल्यौ स्तः । अनयोर्द्विगुणो घातोऽङ्कसंज्ञार्हः कथम् । अबबजघातक्षे-  
त्रस्याङ्कसंज्ञार्हस्य तुल्यत्वात् । इदमेवेष्टं । क्षेत्रमुपरितनवत् ॥

अथ द्वाविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ ३२ ॥

तत्र तादृशरेखाद्वयोत्पादनमिष्टं ययोर्वर्गौ भिन्नौ स्तः ।  
तयोर्वर्गयोगो मध्यक्षेत्रं भवति । तयोर्द्विगुणो घातो द्विगुण-  
प्रथममध्यक्षेत्रं भवति । तयोर्द्विगुणो घातो द्विगुणप्रथममध्य-  
क्षेत्राद्विज्ञं वा मध्यक्षेत्रं भवति ।

१ भविष्यतः J. २ पूर्वक्रमप्रकारेण क्षेत्रं A. ३ °होऽस्ति अबबज° J.  
४ °हृतुल्यत्वात् J.


तत्र द्वे मध्यरेखे अबबजे कल्पिते । अनयोर्वर्गौ केवलमिलितौ भ-  
वतः । रेखे च मध्यक्षेत्रस्य भुजौ भवतः । एकस्या वर्गो द्वितीयरेखा-  
वर्गस्य प्रथमरेखाभिन्नान्यरेखाव-  
र्गस्य च योगेन तुल्यो भवतीति  
कल्पिते । अनयोरुपरितनप्रकारे-  
णैव अक्षबद्धे इष्टरेखे उत्पाद्ये । ज द ब ह अ  
अनयोर्वर्गौ भिन्नौ भवतः । अन-  
योर्योगो मध्यक्षेत्रतुल्यो भवतीति पूर्वोक्तप्रकारेणैव ज्ञेयः । अनयोः  
अक्षबद्धयोर्द्विगुणो घातो मध्यक्षेत्रम् । कुतः । अबबजघातमध्यक्षे-  
त्रतुल्योऽस्ति । ततो मध्यक्षेत्रं प्रथममध्यक्षेत्रात् भिन्नं कुतोऽस्ति । यस्मा-  
दबबजौ भिन्नौ स्तः । अनयोर्भिन्नत्वात् । अबवर्गः अबबजघातश्च  
भिन्नो भविष्यति । इदमेवेष्टम् । क्षेत्रं पूर्ववत् ॥



अथ त्रयस्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३३ ॥

ययोर्भिन्नरेखयोर्वर्गावङ्कसंज्ञाहौ भवतस्तयोर्योगतुल्या या  
रेखा सा करणीगता भविष्यति । इयं रेखा योगजाख्योच्यते ।

यथा अजरेखा अबबजयोगोत्पन्ना करणीरूपा भवति । तयो-  
र्द्विगुणघातोऽङ्कसंज्ञार्हवर्गयोगात्  
भिन्नो भविष्यति । अनयोर्भिन्न-  
त्वात् । तस्मात् अस्य अजस्य वर्गो द्वाभ्यां वर्गाभ्यां भिन्नो भविष्यति ।  
तस्मादियं करणीगता भविष्यति ॥



अथ चतुस्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३४ ॥

ययोर्मध्यरेखयोः केवलवर्गौ मिलितौ भवतोऽङ्कसंज्ञार्हक्षे-  
त्रस्य द्वौ भुजौ भवतस्तयो रेखयोर्योगतुल्या या रेखा भवति  
सा करणीरूपा भविष्यति । इयं प्रथममध्ययोगरेखोच्यते ।


१ भविष्यतीति J. २ कल्प्यते A. ३ भविष्यतीति J. ४ मध्यक्षेत्ररूपो  
जातः । अबबजघातरूपस्य मध्यक्षेत्रस्य तुल्यत्वात् । A. ५ J. inserts भिन्नः  
before भिन्नो. ६ भविष्यतः J. ७ रूपास्ति J.

यथा अबबजयोगोत्पन्ना अजरेखा करणीरूपास्ति । अनयोर्मि-  
न्नत्वादनयोर्द्विगुणघातोऽप्यनयोर्वर्ग-  
योगात् भिन्नो भविष्यति । तस्मात् अ ————— ब ————— ज  
रेखावर्गो द्विगुणघाताद्भिन्नो भविष्यति । तस्मादियं करणीरूपा भविष्यति ॥

अथ षट्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३५ ॥

ये मध्यरेखे केवलवर्गमिलिते मध्यक्षेत्रस्य भुजरूपे स्तस्तदा  
तयोर्योगतुल्या या रेखा सा करणीरूपा भविष्यति । इयं च  
द्वितीयमध्ययोगरेखासंज्ञा ज्ञेया ।

यथा अजरेखा अबबजयोगोत्पन्नास्ति । दहरेखाङ्कसंज्ञार्हा  
कल्पिता । अस्या उपरि अबवर्गबजवर्गयो-  
गतुल्यं दक्षक्षेत्रं कार्यम् । द्वयोर्द्विगुणघात-  
तुल्यं शतक्षेत्रं च कार्यम् । तदैते भिन्ने  
भविष्यतः । रेखयोर्मिन्नत्वात् । तस्मात्  
दववतरेखे भिन्ने भविष्यतः । अनयोर्वर्गा-  
बङ्कसंज्ञार्हौ भविष्यतः । तस्मात् दत्तं योग-  
रेखा भविष्यति । दहम् अङ्कसंज्ञार्हरेखा भ-  
विष्यति । तस्मात् हतक्षेत्रं करणीरूपं भविष्यति । तस्मात् अजरेखा क-  
रणीरूपा भविष्यति ।



अथ षट्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३६ ॥

यदि द्वयो रेखयोर्वर्गौ भिन्नौ भवतो वर्गयोगश्चाङ्कसंज्ञार्हो  
भवति तयोर्द्विगुणघातो मध्यक्षेत्रसंज्ञको भवति तद्योगतुल्या  
या रेखा सा करणीरूपा भविष्यति । इयमधिकरेखासंज्ञा ।

यथा अजरेखा अबबजयोर्योगो-

त्पन्ना स्यात् । अस्या विचारः क्षेत्रं च अ ————— ब ————— ज  
पूर्ववत् ज्ञेयं ॥

अथ सप्तत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३७ ॥

ययो रेखयोर्वर्गौ भिन्नौ भवतो वर्गयोगश्च मध्यक्षेत्रं भवति द्विगुणघातोऽङ्कसंज्ञार्हो भवति तद्रेखाद्वययोगतुल्या या रेखा भवति सा करणीगता भविष्यति । अस्या वर्गो-  
ऽङ्कसंज्ञार्हरेखामध्यरेखयोर्वर्गयोगतुल्योऽस्ति ।

यथा अबबजयोगोत्पन्ना अजरेखास्ति । अस्याः क्षेत्रं विचारश्च पूर्ववत् ज्ञेयम् ।

अथाष्टत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३८ ॥


ययोर्वर्गौ भिन्नौ भवतो वर्गयोगश्च मध्यक्षेत्रं भवति तद्वि-  
गुणितघातो मध्यक्षेत्रं भवत्यनयोर्वर्गयोगमध्यक्षेत्रं द्विगु-  
णघातमध्यक्षेत्राद्भिन्नं भवति तदा तयो रेखयोर्योगतुल्या या  
रेखा भवति सा करणीरूपा भवति । अस्या वर्गो मध्यरेखा-  
द्वयवर्गयोगतुल्यो भवति ।

यथा अजरेखा अबबजयोगोत्पन्नास्ति । अस्या विचारः क्षेत्रं च पूर्वोक्तवत् ज्ञेयम् ॥

अथैकोनचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३९ ॥

योगरेखाया योज्यखण्डे एकचिह्ने भवतः ।<sup>१</sup>

यद्यन्यसिद्धिहे भवतस्तदा तच्चिह्नं दं कल्पितम् । अबबज-  
वर्गयोगअददजवर्गयोगान्तरमिदंमङ्कसंज्ञार्हरूपम् । द्विगुणअबबज-  
घातद्विगुणअददजघातयोरन्तरं द्व-

योर्मध्ययोरन्तररूपमस्ति । तस्मादन्तर-  अ द ब ज  
मङ्कसंज्ञार्हं करणीरूपं च भविष्यति । इदमशुद्धम् । इष्टं समीचीनम् ॥

१ सप्तत्रिंशं J. २ पूर्वोक्तवत् K. ३ अथाष्टत्रिंशं J. ४ रेखा J. ५ A. inserts यथा योगरेखा अजं अबबजे खण्डे एते बचिहे एव भवतः । ६ J. has तन्मूलाधिके यदि &c. ७ J. has इष्टम् for इदम्.

अथ चत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ४० ॥


प्रथममध्ययोगरेखाया अपि योज्यखण्डे एकचिहे भवतो  
नान्यत्र ।

यद्यन्यत्र भवतस्तदा कल्पितं दचिहे भवतः । तत्र अबबजयो-  
वर्गयोगस्य अददजयोरपि वर्गयोग-  
स्यान्तरं द्वयोर्मध्यमयोरन्तररूपं द्वयोः  
संज्ञार्हयोरन्तररूपस्य अबबजद्विगुणघातअददजघातयोरन्तरस्य तुल्य-  
मस्ति । इदमशुद्धम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥

अथैकचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ४१ ॥

द्वितीयमध्ययोगरेखाया योज्यखण्डे एकचिहे भवतः ।


यद्यन्यत्र स्यात्तदा दचिहं कल्पितम् । तत्र हृष्टरेखाङ्कसंज्ञार्हा  
कल्पिता । अस्या उपरि अबबजयोर्वर्ग-  
योगतुल्यं झवक्षेत्रं कार्यम् । अनयोर्द्विगुण-  
घाततुल्यं कर्तं क्षेत्रं कार्यम् । तस्मात् हृक-  
रेखाया वचिहोपरि द्वौ विभागौ स्तः ।  
तस्मादियं योगरेखा भविष्यति । पुन-  
र्हृष्टरेखोपरि अददजवर्गयोगतुल्यं झल-  
क्षेत्रं कार्यम् । तत्र मकक्षेत्रं द्वयोर्घातयो-  
र्द्विगुणतुल्यं भविष्यति । तस्मात् हृकरेखाया लचिहे विभागद्वयं जातम् ।  
इयं योगरेखा भविष्यति । इदमशुद्धम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥



अथ द्विचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ४२ ॥

अधिकरेखाया अप्येकचिहे एव खण्डद्वयं भविष्यति  
नान्यत्र ।


यद्यन्यत्र भवति तदा दचिहं कल्पि-  
तम् । पूर्वोक्तप्रकारेणैवानुपपत्तिर्ज्ञेया ॥



अथ त्रिचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ४३ ॥

अङ्कसंज्ञार्हरेखावर्गमध्यरेखावर्गयोगतुल्यो यस्या रेखाया वर्गो भवति तस्या अपि योज्यखण्डे एकचिह्ने भवतः ।


यद्यन्यत्र भवतस्तदा दचिह्नं कल्पितम् । पूर्वोक्तप्रकारेणात्राप्यनुपपत्तिर्ज्ञेया ॥



अथ चतुश्चत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ४४ ॥

द्वयोर्मध्यरेखयोर्वर्गयोगतुल्यो यस्या रेखाया वर्गो भवति तस्या रेखाया अपि योज्यखण्डे एकचिह्ने एव भविष्यतीति नान्यत्र ।

यदि भवतस्तदा दचिह्नं कल्पितम् । पुनः पूर्वोक्तप्रकारेणात्राप्यनुपपत्तिर्ज्ञेया ॥



अथ शेषक्षेत्राणां परिभाषा प्रथमं लिख्यते ॥

योगरेखाया महत्खण्डवर्गो लघुखण्डवर्गस्य बृहद्रेखामिलितान्यरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भवति पुनर्महत्खण्डं चेदिष्टसंज्ञार्हरेखामिलितं भवति तदा सा प्रथमयोगरेखोच्यते ।

यदि तत्र लघुखण्डरेखावर्ग इष्टसंज्ञार्हरेखामिलितो भवति तदा सा द्वितीययोगरेखाभिधा भवति ।

यदि खण्डद्वयस्य वर्गो केवलाङ्कसंज्ञार्हो भवतस्तदा तृतीययोगरेखासंज्ञका भवति ।

यदि महत्खण्डवर्गो लघुखण्डवर्गस्य महत्खण्डभिन्नान्यरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भवति पुनर्महत्खण्डं चेदङ्कसंज्ञार्हं स्यात्तदेवं चतुर्थी योगसंज्ञा रेखा भवति ।


यदि च लघुखण्डमङ्कसंज्ञार्हो भवति तदा पञ्चमी योगसंज्ञा रेखा भवति ।

यदि द्वे खण्डे केवलवर्गसंज्ञार्हे भवतस्तदा षष्ठी योगसंज्ञा रेखा भवति ॥

अथ पञ्चचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ४५ ॥

तत्र प्रथमयोगरेखोत्पादनमिष्टमस्ति ।

तत्र प्रथमं अरेखा इष्टसंज्ञार्हा कल्प्या । पुनस्तन्मिलिता बजरेखा कल्पिता । द्वौ वर्गराश्यङ्कौ दहदशौ तथा कल्प्यौ यथाऽनयोरन्तरं झहं वर्गराशिर्न भवति । पुनर्बजवर्गजववर्गयोर्निष्पत्तिर्दहदशहनिष्पत्तितुल्या कल्पिता । तस्मात् बवं प्रथमयोगरेखा भविष्यति ।




अस्योपपत्तिः ।

बजं महत्खण्डमङ्कसंज्ञार्हमस्ति । जवखण्डमस्माद्विज्ञमस्ति । केवलं मिलितवर्गो भवति । वर्गश्चाङ्कसंज्ञार्होऽस्ति । बजवर्गजववर्गयोरन्तरं तवर्गतुल्यं भवतीति कल्पितम् । तस्मात् बजवर्गजववर्गयोरन्तरं तवर्गतुल्यं भवतीति कल्पितम् । यस्मात् बजवर्गतवर्गयोर्निष्पत्तिर्दहदशयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्मात् तं बजेन मिलितं भविष्यति । बजवर्गोऽपि जववर्गतवर्गयोगतुल्यो भविष्यति ।

अथ षट्चत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ४६ ॥

तत्र द्वितीययोगरेखोत्पादनमिष्टमस्ति ।

प्रथममिष्टसंज्ञार्हा अरेखा कल्पिता । तन्मिलिता जबरेखा कल्पिता । द्वावङ्कौ पूर्ववत् कल्प्यौ । जबजववर्गयोर्निष्पत्तिर्दहदशहनिष्पत्तितुल्या कल्पिता । तस्मात् बवं द्वितीययोगरेखा भविष्यति ।






अस्योपपत्तिः ।

अबं लघुखण्डमङ्कसंज्ञार्हमस्ति । बजस्य केवलवर्गोऽङ्कसंज्ञार्होऽस्ति ।  
बजमहत्खण्डस्य वर्गो अबवर्गस्य बजमिलितरेखावर्गस्य च योगेन  
तुल्योऽस्ति । क्षेत्रं च पूर्ववत् ज्ञेयम् ॥

अथ सप्तचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ४७ ॥

तत्र तृतीययोगरेखोत्पादनमिष्टम् ।

तत्र प्रथममिष्टसंज्ञार्हरेखा अकल्पिता । द्वौ वर्गराश्यद्वौ झवज्ञतौ  
कल्पितौ । अनयोरन्तरं वर्तं यथा  
वर्गो न भवति तथा कार्यौ । अन्याङ्को  
हं कल्पितः । अयं वर्गराशिर्नास्ति ।  
पुनरस्य निष्पत्तिर्वर्तेन वर्गराश्यानिष्प-  
त्तिर्न भवेत्तथा कल्प्या । पुनर् अरे-  
खावर्गनिष्पत्तिर्बदवर्गेण तथा कल्प्या यथा हस्य निष्पत्तिर्वर्तेनास्ति ।  
बदवर्गस्य निष्पत्तिर्दजवर्गेण तथास्ति यथा झतनिष्पत्तिर्वर्तेनास्ति ।  
तस्मात् बजं तृतीययोगरेखा जाता ॥



अस्योपपत्तिः ।

बजखण्डे अरेखामिने स्तः । खण्डयोर्वर्गवङ्कसंज्ञार्हौ स्तः । बदवर्गो  
दजरेखावर्गबदरेखामिलितकरेखावर्गयोगतुल्योऽस्ति । कुतः । बदवर्गः  
कवर्गश्च झतझवनिष्पत्तावस्ति ॥

अथाष्टचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ४८ ॥

तत्र चतुर्थयोगरेखोत्पादनमिष्टमस्ति ।

प्रथमयोगरेखोक्तप्रकारोऽत्रापि कार्यः । विशेषस्तु दझझहौ द्वौ वर्ग-

राशी तथा कल्प्यौ यथैतयो-  
योगो वर्गराशिनं भवति । तस्मात्  
बज्रवर्गो जववर्गवरेखाभिन्नत-  
वर्गयोगोऽस्त्युत्पद्यते । कुतः ।

अ \_\_\_\_\_  
ब \_\_\_\_\_ ज \_\_\_\_\_ ब  
त \_\_\_\_\_  
ह \_\_\_\_\_ झ \_\_\_\_\_ द

यतो बज्रवर्गवर्गो दहृदशयोर्निष्पत्तौ स्तः ॥

अथैकोनपञ्चाशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ४९ ॥

तत्र पञ्चमयोगरेखोत्पादनमिष्टमस्ति ।

तत्र द्वितीययोगरेखो-  
त्पादोऽत्र कार्यः । परं च  
दहृदशराशी चतुर्थयोगरेखो-  
त्पादकार्यौ ।

अ \_\_\_\_\_  
ब \_\_\_\_\_ ज \_\_\_\_\_ ब  
त \_\_\_\_\_  
ह \_\_\_\_\_ झ \_\_\_\_\_ द

अथ पञ्चाशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ५० ॥

तत्र षष्ठयोगरेखोत्पादनमिष्टम् ।

तत्र द्वितीयरेखोत्पाद-  
कार्यः कार्यः । द्वावदशराशी  
चतुर्थरेखोत्पादकार्यौ । इद-  
मेवास्माकमिष्टम् ॥

अ \_\_\_\_\_  
ब \_\_\_\_\_ ज \_\_\_\_\_ ब  
त \_\_\_\_\_  
ह \_\_\_\_\_ झ \_\_\_\_\_ द



अथैकपञ्चाशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ५१ ॥

तत्रैकक्षेत्रस्यैको भुजोऽङ्कसंज्ञार्हो भवति द्वितीयभुजः  
प्रथमयोगरेखा भवति तत्र यस्या रेखाया वर्ग एतत्क्षेत्रफल-  
सूच्यो भवति सा योगरेखा भवति ।

यथा बज्रक्षेत्रम् । एक अङ्कसंज्ञार्हः जवभुजः । द्वितीयः प्रथम-  
योगरेखा अजभुजः । अजस्य दहिदे द्वौ विभागौ कल्पनीयौ यथा  
अदं महत्खण्डं दर्जं न्यूनखण्डं च कल्पितं भवेत् ।

पुनर्दर्जं हहिदेऽर्द्धितं कार्यम् । पुनर्दहवर्गो दजवर्गचतुर्थशतुल्यः

अदस्यैकखण्डो-  
परि तथा कार्यो  
यथा शेषखण्ड-  
क्षेत्रं वर्गतुल्यम-  
वशिष्यते । त-  
स्मात् अदरेखा-  
या अक्षिहोपरि



खण्डद्वयं भविष्यति । अक्षदक्षदौ मिलितौ भविष्यतः । पुनर्दक्षदत्तह-  
करेखा अबरेखायाः समानान्तराः कार्याः । पुनर् अवक्षेत्रतुल्यं सन-  
क्षेत्रं समकोणसमचतुर्भुजं कार्यम् । वदक्षेत्रतुल्यं मनं समकोणसम-  
चतुर्भुजं क्षेत्रं कार्यम् । गखक्षेत्रं समकोणसमचतुर्भुजं संपूर्णं कार्यम् ।  
सनसमकोणसमचतुर्भुजक्षेत्रस्य निष्पत्तिर्नगक्षेत्रेण सफफगनिष्पत्ति-  
रूपा फननछनिष्पत्तिरूपनगनमक्षेत्रनिष्पत्तितुल्यास्ति । तदा नगक्षेत्रं  
सनक्षेत्रनमक्षेत्रयोर्मध्ये एकनिष्पत्तौ पतिष्यति । तदा अववदयोर्म-  
ध्येऽप्येकनिष्पत्तौ पतिष्यति । तद्वक्षेत्रं द्वयोर्मध्ये एकनिष्पत्तावासीत् ।  
कुतः । अक्षदद्वनिष्पत्तिर्दद्वक्षेत्रनिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् नगतहौ  
समानौ भविष्यतः । तस्मात् वजं गखतुल्यं भविष्यति । तस्मादस्य  
भुजो योगरेखा भविष्यति । कुतः । अक्षदक्षदौ अदेन मिलितावङ्क-  
संज्ञाहौ स्तः । तस्मात् अववदौ सननमतुल्यावङ्कसंज्ञाहौ भविष्यतः ।  
तस्मात् सफफगवर्गावङ्कसंज्ञाहौ भविष्यतः । पुनर् अववदौ अङ्क-  
संज्ञाहौ । तद्वहलमध्यक्षेत्राभ्यां भिन्नौ स्तः । तस्मात् सननगौ भिन्नौ  
भविष्यतः । तस्मात् सफफगौ भिन्नौ भविष्यतः । तस्मात् वजतुल्यो  
यस्या रेखाया वर्गः सा सगरेखा योगरेखा भविष्यति ॥


अथ द्विपञ्चाशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ५२ ॥

यस्य क्षेत्रस्यैको भुजोऽङ्कसंज्ञाहौ भवति द्वितीयो भुजो

१. 'क्षेत्रस्य J. २. 'मध्येऽप्येकनि' J. ३. 'मध्येऽप्येकनि' J. ४. तस्मात्  
सगं योगरेखा भविष्यति । D., K.

द्वितीययोगरेखा भवति यस्या रेखाया वर्ग एतत्क्षेत्रतुल्यो भवति सा प्रथममध्ययोगरेखा भविष्यति ।

यथा बज्रक्षेत्रम्  
अबम् अङ्कसंज्ञार्हो  
भुजः अजं द्वितीय-  
योगरेखाभुजश्च  
कल्प्यः ।




उपरितनप्रकारवत्कार्यम् । परं च अबक्षेत्रवदक्षेत्रे मिथो मिलिते मध्यक्षेत्रे भविष्यतः । अतमध्यक्षेत्रेण च मिलिते भविष्यतः । दककजौ अङ्कसंज्ञार्हक्षेत्रे भविष्यतः । तस्मात् सनमनौ मिलितमध्यक्षेत्रे भविष्यतः । नगनखक्षेत्रे अङ्कसंज्ञार्हं भविष्यतः । तस्मात् सफफगौ केवलमध्यमिलितवर्गौ अङ्कसंज्ञार्हनगक्षेत्रस्य भुजौ भविष्यतः । तस्मात् सगरेखा प्रथममध्ययोगरेखा भविष्यति ॥

अथ त्रिपञ्चाशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ५३ ॥

एकक्षेत्रस्यैको भुजोऽङ्कसंज्ञार्हरेखा द्वितीयभुजश्च तृतीययोगरेखा भवति तदा यस्या रेखाया वर्ग एतत्क्षेत्रतुल्यो भवति सा द्वितीयमध्ययोगरेखा भविष्यति ।

तेत्र क्षेत्रं द्वौ भुजौ चोपरितनोक्तवत्कल्प्यं तदुक्तवत् । कार्यं च । परं च अबवदक्षेत्रे मध्यमिलिते भविष्यतः । दककजौ च मध्यौ भविष्यतः । अतं च तजाद्विभं भ-



१. भविष्यति J. २. तद क्षेत्रं J.



विष्यति । तस्मात् सननमसेत्रे मध्यमिक्षिते भविष्यतः । नगमस्त्र-  
क्षेत्रे च मध्यमिक्षे भविष्यतः । तस्मात् सफफगे मध्यकेवलवर्गमि-  
क्षिते भुजौ नगमध्यक्षेत्रस्य भविष्यतः । तस्मात् सगं द्वितीयमध्ययो-  
गरेखा भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ चतुःपञ्चाशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ५४ ॥

एकक्षेत्रस्यैको भुजोऽङ्कसंज्ञार्हो द्वितीयो भुजश्चतुर्थी यो-  
गरेखा । अस्य वर्गतुल्यो भुजोऽधिकरेखास्ति ।

अस्य विचारः क्षेत्रं च पूर्ववत् ज्ञेयम् । विशेषस्तु अक्षज्ञदौ  
मिक्षौ भविष्यतः ।

अतसेत्रं सनन-  
मयोगतुल्यमङ्कसं-  
ज्ञार्हं भविष्यति ।  
तजक्षेत्ररूपो न-  
गनस्त्रयोगो मध्यो



भविष्यति । तस्मात् सफफगौ मिक्षवर्गौ भविष्यतः । द्वयोर्वर्गयो-  
गोऽङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति । द्विगुणघातो मध्यो भविष्यति । तस्मात्  
सगम् अधिकरेखा भविष्यति ॥

अथ पञ्चपञ्चाशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ५५ ॥

क्षेत्रस्यैकभुजोऽङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति द्वितीयो पञ्चमयोग-  
रेखा भवति । एतत्तुल्यो यस्या रेखाया वर्गः सोऽङ्कसंज्ञार्ह-  
रेखावर्गमध्यरेखावर्गयोगतुल्यो भवति ।

अस्यापि प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् ज्ञेयम् । परं चात्र अक्षज्ञदौ

१. J. drops भुजः. २. A. has चतुर्थयोगरेखा. ३. भविष्यति A., J.  
४. एतत्क्षेत्रतुल्यो J. ५. विचारः J. ६. बोध्यम्. J.

भिन्नौ भवतः ।



अतक्षेत्ररूपः

सननमयोगो

मध्यो भवति ।

तजक्षेत्ररूपो

नगनखयो-



गोऽङ्कसंज्ञाहो भवति । तस्मात् सफफगौ भिन्नवर्गौ भविष्यतः । अनयोर्योगो मध्यो भवति । द्विगुणघातोऽङ्कसंज्ञाहो भविष्यति । तस्मात् सगवर्गोऽङ्कसंज्ञाहो मध्ययोगतुल्यो भविष्यति ॥

अथ षट्पञ्चाशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ५६ ॥

क्षेत्रस्यैकभुजोऽङ्कसंज्ञाहो भवति द्वितीयश्च षष्ठी योगरेखा भवति । अस्य तुल्यो वर्गो मध्यद्वयवर्गयोगतुल्यो भवति ।

अस्य प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । अपरम् अङ्गद्वौ भिन्नौ भविष्यतः । अत-



क्षेत्ररूपसननमौ

मध्यौ भवतः ।

तजक्षेत्ररूपनग-

नखौ मध्यौ भ-

वतः । पूर्वस्मात्



मध्याद्विन्नौ भवतः । तस्मात् सफफगौ भिन्नवर्गौ भवतः । अनयोर्योगो मध्यो भविष्यति । द्विगुणघातो मध्यो भविष्यति । प्रथमाद्विन्नश्च । तस्मात् सगवर्गो मध्यद्वययोगतुल्यो भविष्यति । ईदमिष्टम् ॥


अथ सप्तपञ्चाशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ५७ ॥

अङ्कसंज्ञाहरेखायां योगरेखावर्गतुल्यं क्षेत्रं भवति । तदा द्वितीयो भुजः प्रथमयोगरेखा भविष्यति ।

१. भविष्यति J. २. भिन्नौ वर्गौ J. ३. इदमेवेष्टम् J.

भा० ५३

अबयोगरेखाया जचिहे द्वे खण्डे कल्पनीये । पुनर्दहअङ्कसंज्ञार्ह-  
रेखायां अबव-  
र्गतुल्यं ह्रस्वक्षेत्रं  
कल्प्यम् । तस्मात्  
दहरेखाया द्वि-  
तीयो भुजः प्रथ-  
मयोगरेखा भवि-



ष्यति । अजवर्गो ह्रस्वक्षेत्रतुल्यो जववर्गस्तकक्षेत्रतुल्यः कल्प्यः । शेषं  
लङ्गम् अजजबद्विगुणघाततुल्यमवशिष्यते । कङ्गं मचिहोपरि अर्द्धं  
कार्यम् । पुनर्दहसमानान्तरा मनरेखा कार्या । तत्र अजजववर्गयो-  
गोऽङ्कसंज्ञार्होऽस्ति । तस्मात् ह्रस्वक्षेत्रमङ्कसंज्ञार्हं भविष्यति । दकम्  
अङ्कसंज्ञार्हमस्ति । दवं वकं मिलितं भविष्यति । अजजवघातो  
मध्योऽस्ति । तस्मात् लङ्गं मध्यो भविष्यति । कङ्गं केवलवर्गीकसंज्ञार्हो  
भविष्यति । दहभिन्नो भविष्यति । अजजबवर्गयोगः अजजबद्वि-  
गुणघातादधिकोऽस्ति । तस्मात् दकं कङ्गादधिकं भविष्यति । अज-  
जबघातः अजजबवर्गयोर्मध्यनिष्पत्तिरस्ति । कनं दततकयोर्मध्यनि-  
ष्पत्तिर्भविष्यति । कमं दववकयोर्मध्यनिष्पत्तिर्भविष्यति ।


पुनर्दवकमनिष्पत्तिः कमवकनिष्पत्तिरुत्पत्तिस्तुल्यास्ति । पुनः कङ्गवर्गच-  
तुर्थीशरूपः कमवर्गो दके कार्यः । तदा दकं वचिहे मिलितविभागं  
भवति । तस्मात् दकवर्गः कङ्गवर्गस्य मिलितान्यरेखावर्गस्य च योगेन  
तुल्यो भविष्यति । इदमिष्टम् ।

अथाष्टपञ्चाशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ५८ ॥

अङ्कसंज्ञार्हरेखायां प्रथममध्ययोगरेखावर्गतुल्यं क्षेत्रं कार्यं  
तदा द्वितीयो भुजो द्वितीययोगरेखा भवति ।

१. कार्यः A. २. अर्धितं A. ३. अस्ति A. ४. संज्ञार्हं भवति J.


क्षेत्रं प्रकारश्च पूर्ववत् ज्ञेयः । अत्र हकं मध्यो भविष्यति । अज-  
जबवर्गयोगो हवतकरूपौ मध्यमिलि-  
तौ भवतः । कुतः । अजजवयोरङ्क-  
संज्ञार्हत्वात् । तस्मात् दककङ्क्षौ के-  
वलवर्गावङ्कसंज्ञार्हौ भविष्यतः । कङ्क्षम्  
अङ्कसंज्ञार्हमस्ति । तस्माद् दकवर्गः  
कङ्क्षवर्गमिलितरेखावर्गयोर्योगतुल्यो भ-  
विष्यति । कुतः । दववकयोर्मिलित-  
त्वात् । तस्माद्दङ्क्षं द्वितीययोगरेखा भविष्यति ॥



अथैकोनषष्टितमं क्षेत्रम् ॥ ५९ ॥

अङ्कसंज्ञार्हरेखायां द्वितीयमध्ययोगरेखावर्गतुल्यं क्षेत्रं  
कार्यं द्वितीयभुजस्तृतीययोगरेखा भविष्यति ।

क्षेत्रं प्रकारश्च पूर्ववत् । परं हकम् अत्र मध्यो भविष्यति । यतः अज-  
जबवर्गौ मध्यमिलितौ स्तः । लङ्क्षं  
मध्यो हकाद्विन्नो भविष्यति । अ-  
जजबयोर्भिन्नत्वात् । तस्मात् दककङ्क्षे  
वर्गावङ्कसंज्ञार्हौ भविष्यतः । मिथो  
भिन्नौ दहादपि भिन्नौ भविष्यतः ।  
दकवर्गः कङ्क्षमिलितरेखावर्गयोर्योग-  
तुल्यो भविष्यति । दववकयोर्मिलित-  
त्वात् । तस्मात् दङ्क्षं तृतीया योगरेखा भविष्यति ॥




अथ षष्टितमं क्षेत्रम् ॥ ६० ॥

अङ्कसंज्ञार्हरेखायामधिकरेखाया वर्गतुल्यं क्षेत्रं यद् भ-  
वति तदुत्पन्नो द्वितीयभुजश्चतुर्थी योगरेखा भवति ।




अस्य प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । परमत्र दक्षवर्कौ भिन्नौ भविष्यतः ।  
 अजजबवर्गयोर्भिन्नत्वात् । इकम्  
 अङ्कसंज्ञार्हमस्ति । कुतः । अजज-  
 वयोर्वर्गयोगस्याङ्कसंज्ञार्हत्वात् । लङ्गं  
 मध्यमस्ति । तस्मात् दक्षवर्गयोर्वर्गा-  
 वङ्कसंज्ञार्हौ भविष्यतः । दक्षम् अङ्कसं-  
 ज्ञार्हमस्ति । अस्य वर्गः कक्षवर्गदक्ष-  
 भिन्नेस्त्वावर्गयोर्योगतुल्योऽस्ति । दक्ष-  
 वकयोर्भिन्नत्वात् । तस्माद्दक्षं चतुर्थी योगरेखा भविष्यति ॥



अथैकषष्टितमं क्षेत्रम् ॥ ६१ ॥

अङ्कसंज्ञार्हरेखायामङ्कसंज्ञार्हरेखामध्ययोगवर्गतुल्यं क्षेत्रं  
 यदा भवति तदा द्वितीयो भुजः पञ्चमी योगरेखा भविष्यति ।  
 प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । परमत्र दक्षवर्कौ भिन्नौ भविष्यतः ।

अजजबवर्गयोर्भिन्नत्वात् । इकं मध्यो  
 भविष्यति । अजजबवर्गयोर्मध्यत्वात् ।  
 लङ्गम् अङ्कसंज्ञार्हं भविष्यति । तस्मात्  
 दक्षवर्गयोर्वर्गावङ्कसंज्ञार्हौ भविष्यतः ।  
 कक्षम् अङ्कसंज्ञार्हमस्ति । दक्षवर्गः  
 कक्षवर्गभिन्नेस्त्वावर्गयोगतुल्योऽस्ति ।  
 दक्षवकयोर्भिन्नत्वात् ॥ तस्मात् दक्षं  
 पञ्चमी योगरेखा भविष्यति ॥




अथ द्विषष्टितमं क्षेत्रम् ॥ ६२ ॥

अङ्कसंज्ञार्हरेखायां द्वयोर्मध्ययोर्योगवर्गतुल्यं क्षेत्रं चेत्  
 तदा द्वितीयोत्पन्नभुजः षष्ठी योगरेखा भविष्यति ।

१ अङ्कसंज्ञार्हरेखामध्ययोगवर्गतुल्यं क्षेत्रमङ्कसंज्ञार्हरेखायां यदा भवति J.

प्रकारः क्षेत्रं च पूर्वोक्तबद्धोध्यम् । परमत्र दक्षबर्गौ भिन्नौ भवि-  
ष्यतः । ह्रकं मध्यं भविष्यति । लङ्गं  
मध्यं भवति । ह्रकात् भिन्नं च ।  
तस्मात् दक्षबर्गवर्गवर्गसंज्ञाहौ भवि-  
ष्यतः । मिथो भिन्नौ भविष्यतः ।  
दहादपि भिन्नौ भविष्यतः । दक्षवर्गः  
क्षवर्गभिन्नेखावर्गयोगतुल्यो भवि-  
ष्यति । तस्मात् दक्षं षष्ठी योगरेखा  
भविष्यति । इदमिष्टम् ॥



अथ त्रिषष्टितमं क्षेत्रम् ॥ ६३ ॥

योगरेखाया या रेखा मिलितास्ति सापि तादृश्येव योग-  
रेखा भवति ।


यथा अबयोगरेखाया जचिहे योज्यविभागद्वयं कल्पितम् । तन्मि-  
लिता दहरेखा कल्पिता । पुनर् अबद-  
हनिष्पत्तितुल्या अजदक्षनिष्पत्तिः के-  
ल्या । तदा जबक्षहौ शेषौ तस्यामेव  
निष्पत्तौ स्तः । प्रत्येकं अजजबौ दक्षक्षहाभ्यां मिलितौ स्तः । तथै-  
वाङ्गसंज्ञाहौ स्तः । अथवाऽनयोर्वर्गौ मिलिताङ्गसंज्ञाहौ स्तः । अजजब-  
निष्पत्तिर्दक्षक्षहनिष्पत्तितुल्यास्ति । अजजबौ भिन्नौ स्तः तस्मात्  
दक्षक्षहावपि भिन्नौ भविष्यतः । यदि अजवर्गो जबवर्गाजमिलितरे-  
खावर्गयोगतुल्यो भवत्यथवा जबवर्गाजभिन्नेखावर्गयोगतुल्यो भवति  
तदा दक्षवर्गो क्षवर्गदक्षमिलितरेखावर्गयोगतुल्यो वा क्षवर्गदक्षभि-  
न्नेखावर्गयोगतुल्यो भविष्यति । तस्मात् अबं यादृशी योगरेखा भवति  
दहमपि तथैव भविष्यति ॥



अथ चतुःषष्टितमं क्षेत्रम् ॥ ६४ ॥

मध्ययोगरेखाया या रेखा मिलिता भवति सा तादृश्येव मध्ययोगरेखा भवति ।


यथा अबं प्रथममध्ययोगरेखा वा द्वितीयमध्ययोगरेखास्ति । अस्या जचिहे द्वौ विभागौ कल्प्यौ । तन्मिलिता दहरेखा कल्पिता । पुनर् अबदहनिष्पत्तितुल्या अजदझनिष्पत्तिः कल्प्या । जबझहनिष्पत्तिः कल्प्या ।



प्रत्येकं अजजवे दझझहाभ्यां मिलिते भविष्यतः । तथैव मध्ये भविष्यतः । अजजबौ भिन्नौ स्तः । तस्मात् दझझहावपि भिन्नौ भविष्यतः । अजवर्गअजजबघातयोर्निष्पत्तिः अजजबनिष्पत्तिरूपा इयं दझवर्गदझझहघातनिष्पत्तितुल्यादझझहनिष्पत्तितुल्यास्ति । पुनर् अजवर्गदझझवर्गयोर्निष्पत्तिः अजजबघातदझझहघातनिष्पत्तितुल्यास्ति । द्वौ वर्गौ मिलितौ स्तः । तस्मात् घातावपि मिलितौ भविष्यतः । द्वौ वर्गावङ्कसंज्ञार्हौ वा मध्यौ भवतः । तदा घातावपि अङ्कसंज्ञार्हौ वा मध्यौ भवतः । अबयोर्मध्ये यादृशी मध्यरेखा भवति दहमपि सैव भविष्यति । क्षेत्रं च पूर्वोक्तवद्बोध्यम् ॥

प्रकारान्तरम् ॥

अरेखा प्रथममध्ययोगरेखा वा द्वितीयमध्यरेखा कल्पिता । तन्मिलिता बरेखा कल्पिता । जदरेखा अङ्कसंज्ञार्हा कल्पिता । अस्यां दहक्षेत्रम् अवर्गतुल्यं कार्यम् । दझक्षेत्रं बवर्गतुल्यं च कार्यम् । तस्मात् जहं द्वितीययोगरेखा वा तृतीययोगरेखा भविष्यति । जझम् एतन्मिलितं भविष्यति । तस्मात् जझमपि



१ तथैव J. २ बवर्गतुल्यं दझक्षेत्रं कार्यम् J.


तादृश्येव भविष्यति । दक्षतुल्यो यस्य वर्गः स प्रथममध्ययोगो वा द्वितीयमध्ययोगो वा भविष्यति । यथा अम् ॥

अथ पञ्चषष्टितमं क्षेत्रम् ॥ ६५ ॥

अधिकरेखातो या मिलिता रेखा भवति साप्यधिकरेखा ।

यथा अब अधिकरेखाया जचिहे विभागद्वयं कृतम् । दहं तस्या मिलिता कल्पिता । पुनर्दहरेखायां

जचिहे तस्यामेव निष्पत्तौ विभागद्वयं कार्यम् । तत्र अजजबनिष्पत्तिर्दक्ष-



क्षहनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । अज-

जबयोर्वर्गौ भिन्नौ स्तः । तस्मात् दक्षक्षहयोरपि वर्गौ भिन्नौ भविष्यतः ।

अजजबयोर्वर्गयोर्निष्पत्तिर्दक्षक्षहवर्गनिष्पत्तितुल्यास्ति । अजजब-

वर्गयोगनिष्पत्तिर्दक्षक्षहवर्गयोगनिष्पत्तिरस्ति । तस्मात् योगस्य योगेन

तथास्ति यथैकस्य द्वितीयेन । एको द्वितीयेन मिलितोऽस्ति । योगो यो-

गेन मिलितो भविष्यति । अजजबवर्गयोगोऽङ्कसंज्ञार्होऽस्ति । तस्मात्

दक्षक्षहवर्गयोगोऽप्यङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति । पुनरपि अजजबद्विगुणघातो

मध्येऽस्ति । तस्मात् दक्षक्षहघातो द्विगुणस्तेन मिलितोऽपि मध्यो

भविष्यति ॥

पुनः प्रकारान्तरम् ॥

अधिका रेखा अः कल्पिता । बं मिलितरेखा कल्पिता । अनयोर्व-


र्गौ जैदोपरि कार्यौ । तस्मात् अवर्गात् द्वितीयो

जहमुजोत्पन्नो भविष्यति । इयं चतुर्थी योगरे-

खास्ति । जक्षं च तन्मिलितं भविष्यति । इदमपि

तथैव भविष्यति । तस्मात् या रेखा दक्षवर्गतुल्या

भवति साऽधिका भविष्यति ॥



१ तस्माद् द्विगुणो दक्षक्षहघातस्तेन मिलितोऽपि &c. J. २ अम् अधिका रेखा कल्पिता J. ३ अङ्कसंज्ञार्हजैदोपरि &c. J.

अथ ६६ क्षेत्रम् ॥

अङ्कसंज्ञार्हमध्ययोगतुल्यो यस्या रेखाया वर्गो भवति तन्मिलितरेखाया अपि वर्गोऽङ्कसंज्ञार्हमध्ययोगतुल्यो भवति ।

तस्य प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् अ ————— ज ————— व  
द ————— झ ————— इ

अथ ६७ क्षेत्रम् ॥


द्वयोर्मध्ययोर्योगतुल्यो यस्या रेखाया वर्गोऽस्ति तस्या मिलितरेखाया वर्गोऽपि मध्ययोगतुल्यो भवति ।

अस्य प्रकारः क्षेत्रं च पूर्वोक्तवत् अ ————— ज ————— व  
द ————— झ ————— इ

अथ ६८ क्षेत्रम् ॥

यस्या रेखाया वर्गोऽङ्कसंज्ञार्हक्षेत्रमध्यक्षेत्रयोगसमो भवति सा रेखा योगरेखा वा प्रथममध्ययोगरेखाथवाऽधिकरेखा भविष्यति वा अस्या वर्गोऽङ्कसंज्ञार्हमध्ययोगतुल्यो भविष्यति ।

यथा अबम् अङ्कसंज्ञार्हक्षेत्रं जर्द मध्यक्षेत्रं कल्पितम् । पुनर्हृत् अङ्कसंज्ञार्हरेखा कल्पिता । अस्यां रेखायां ह्रस्वक्षेत्रं चक्रक्षेत्रं तत्क्षेत्रद्वय-  
तुल्यं कार्यम् । तस्मादुत्पन्नो हृतमुजो-  
ऽङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति । तर्कं केवलव-  
र्गोऽङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति । यदि हृत-  
रेखा तत्कादधिका भवति पुनर्हृत-  
वर्गः तत्कवर्गहृतमिलितरेखावर्गयोग-  
तुल्यः स्यात्तदा ह्रस्वरेखा प्रथमयोग-  
रेखा भविष्यति । यस्या रेखाया वर्गो  
झकक्षेत्रतुल्योऽस्ति सा योगरेखा



१ भविष्यति A. २ पूर्ववत् J. ३ प्रथमसंयोगरेखा J.


भविष्यति । यदि ह्रतवर्गः तक्वर्गह्रतभिन्नेरेखावर्गयोगतुल्यः स्यात् तदा ह्रकरेखा चतुर्थयोगरेखा भविष्यति । यस्या वर्गो श्रैकक्षेत्रतुल्यः स्यात् साधिकरेखा भविष्यति ।

यदि तकरेखा ह्रतरेखाया अधिका स्यात् पुनस्तक्वर्गो ह्रतवर्ग-तकमिलितरेखावर्गयोगतुल्यः स्यात् तदा ह्रकं द्वितीययोगरेखा भविष्यति । यस्या रेखाया वर्गो श्रैकक्षेत्रतुल्यः स्यात् सा प्रथममध्ययोगरेखा भविष्यति । पुनर्यदि तक्वर्गो ह्रतवर्गतकभिन्नेरेखावर्गयोगसमः स्यात् तदा ह्रकरेखा पञ्चमी योगरेखा भविष्यति । यस्या वर्गो श्रैकक्षेत्रसमः स्यात् तस्या वर्गोऽङ्कसंज्ञार्हमध्ययोगसमः स्यात् । इदमेवेष्टम् ॥

अथ ६९ क्षेत्रम् ॥

यस्या रेखाया वर्गो मिथो भिन्नयोर्मध्यक्षेत्रयोर्योगेन तुल्यो भवति तदा सा रेखा द्वितीयमध्ययोगरेखा भविष्यत्यथवा तस्या वर्गो मध्यद्वययोगतुल्यो भविष्यति ।

द्वे मध्यक्षेत्रे अबजदे कल्प्ये । इहम् अङ्कसंज्ञार्हरेखा कल्पिता । अस्या उपरि कल्पितक्षेत्रद्वयतुल्यं ह्रवक्षेत्रं वक्क्षेत्रं च कार्यम् । तस्मादुत्पन्नौ ह्रततक्भुजौ मिथो भिन्नौ भविष्यतः । ह्रवयोरपि भिन्नौ भविष्यतः । अनयोर्वर्गावङ्कसंज्ञार्हा भविष्यतः । अनयोरधिकरेखावर्गो लघुरेखावर्गस्याधिकरेखामिलितरेखाया वा भिन्नेरेखाया वर्गस्य योगेन तुल्यो भविष्यति ।




१ समः J. २ एतत्क्षेत्र J. ३ पुनर्यदि J. ४ रेखातोऽधिका भवति तक्वर्गश्च J. ५ ह्रतरेखातकरेखामिलितरेखा J. ६ तुल्यो भवति सा द्वितीय J. ७ J. omits रेखायाः. ८ एतत्क्षेत्र J. ९ भवति J. १० J. omits पुनर. ११ J. Omits रेखा. १२ तुल्यो भवति तदा J. १३ एतत्क्षेत्र J.

हकं तृतीययोगरेखा वा षष्ठी योगरेखा भविष्यति । तद्रेखावर्ग एतत्-  
क्षेत्रतुल्य उपरितनोकरेखयोरन्यतराया वर्गो भविष्यति । क्षेत्रं च पूर्व-  
बद्धोध्यम् । इदमेवेष्टम् ॥

अथ ७० क्षेत्रम् ॥

ये द्वे रेखे भिन्ने भवतस्तयोः केवलवर्गावङ्कसंज्ञाहौ भवत-  
स्तत्रैकतुल्यं यदि द्वितीयात्पृथक्क्रियते तदा शेषं करणीरूपं  
भवति । इयमेवान्तररेखोच्यते ।


यथा अबम् अजात् पृथक् कृतम् । शेषं बजं करणीरूपमवशिष्टम् ।  
कुतः । एते भिन्ने स्तः । अनयोर्वर्गावङ्कसं-  
ज्ञाहौ तयोर्योगः अबअजघातद्विगुणमध्य-  
क्षेत्राद्विन्नोऽस्ति । तस्मात् स एव वर्गः शेषात्  
वर्गादपि भिन्नो भविष्यति । तस्मात् बजवर्गः करणीरूपो भविष्यति ।  
एवं बजमपि करणीरूपं भविष्यति ॥



अथ ७१ क्षेत्रम् ॥

ययोर्मध्यरेखयोः केवलवर्गौ मिलितौ भवतोऽङ्कसंज्ञाहौ  
क्षेत्रभुजावनयोरेखयोरन्तरं करणीरूपं भविष्यति । इदं प्रथ-  
ममध्यान्तराभिधानम् ॥

यथा अबम् अजात् पृथक् कृतम् तदा शेषं बजं करणीरूपमव-  
शिष्टम् । कुतः । अनयोर्भिन्नत्वात् । अन-  
योर्द्विगुणघातोऽङ्कसंज्ञाहूरूपोऽनयोर्वर्गयोगाद्  
मध्यरूपाद् भिन्नो भविष्यति । तस्मात् द्विगु-  
णघातः शेषबजवर्गादपि भिन्नो भविष्यति । तस्मात् बजं करणीरूपं  
भविष्यति ॥




अथ ७२ क्षेत्रम् ॥

केवलवर्गमिलिते द्वे मध्यरेखे मध्यक्षेत्रस्य भुजौ भवतस्त-

१ अबअजयोर्भिन्नत्वात् A. J.

दाऽनयोरन्तरं करणीरूपं भविष्यति । अस्याभिधानं द्वितीयमध्यान्तररेखेति ।

यथा अबम् अजात् पृथक् कृतं शेषं बजं करणीरूपं स्यात् । पुनर्द-  
हम् अङ्कसंज्ञार्हरेखा कल्पिता । अस्या उपरि  
अबअजवर्गयोगतुल्यं हतक्षेत्रं कार्यम् । अ-  
बअजघातद्विगुणतुल्यं हवक्षेत्रं कार्यम् । शेषं  
झतक्षेत्रं बजवर्गतुल्यमवशिष्यते । कुतः ।  
अबअजयोर्भिन्नत्वात् । हतहवौ मध्यक्षेत्रे  
भिन्ने भविष्यतः । उत्पन्नौ दतदवभुजौ मिथो भिन्नौ भविष्यतः ।  
वर्गवङ्कसंज्ञार्हौ भविष्यतः । तस्मात् वतम् अन्तररेखा भविष्यति ।  
झतं करणीरूपमस्ति । तस्मात् बजमपि करणीरूपं भविष्यति ॥



अथ ७३ क्षेत्रम् ॥

तैयो रेखयोरन्तरं करणीरूपं भवति ययोर्भिन्नरेखयोर्वर्गौ  
भिन्नौ स्तो वर्गयोगोऽङ्कसंज्ञार्हो भवति द्विगुणघातश्च मध्य-  
क्षेत्रतुल्यो भवति । इयं न्यूनरेखोच्यते ।

यथा अबम् अजात्पृथक् कृतम् । शेषं बजं करणीरूपमवशिष्टम् ।  
अस्य विचारः क्षेत्रं च पूर्ववत् बोध्यम् ॥

अथ ७४ क्षेत्रम् ॥

द्वैयो रेखयोर्वर्गौ भिन्नौ स्तो वर्गयोगो मध्यक्षेत्रतुल्यो  
भवति द्विगुणघातश्चाङ्कसंज्ञार्हो भवति । अनयोरन्तरं करणी-  
रूपं भवति । इयमङ्कसंज्ञार्हयोगमध्यरेखोच्यते ।

विचारः क्षेत्रं च पूर्ववत् ॥

१ इयं द्वितीयमध्यान्तररेखोच्यते A., J. २ J. Omits कुतः. ३ ययो  
रेखयोर्वर्गौ भिन्नौस्तस्यो रेखयोरन्तरं करणीरूपं भवति A., J. ४ A. and  
J. have ययोः in the beginning and तयोः for अनयोः.



अथ ७५ क्षेत्रम् ॥

द्वयोर्भिन्नवर्गरेखयोर्वर्गयोगो मध्यक्षेत्रतुल्यो भवति द्विगुणघातः प्रथममध्यक्षेत्राद्भिन्नं मध्यक्षेत्रं भवति । अनयो रेखयोरन्तरं करणीरूपं भवति । इयं मध्ययोगजमध्यरेखो-  
च्यते ।


विचारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । इदमेवेष्टम् ॥

अथ ७६ क्षेत्रम् ॥

अन्तररेखायामेकैव रेखा लगति या तस्याः पूर्वस्वरूपं करोति ।

यद्येवं न भवति तदा अबरेखायां बजरेखाबदरेखे लभे । ताम्यां तस्याः पूर्वस्वरूपमेव कृतमिति कल्पि-

तम् । अजजबयोर्वर्गौ<sup>२</sup> अजजबघात-




द्विगुणअबवर्गयोगेन तुल्यौ स्तः । अददबवर्गयोगोऽपि अददबघा-  
तद्विगुणअबवर्गयोगेन तुल्योऽस्ति । अजजबवर्गादददबवर्गयो-  
रन्तरं च द्वयोरङ्गसंज्ञार्हयोरन्तररूपम् । अजजबघातद्विगुणअददब-  
घातद्विगुणयोरन्तरं द्वयोर्मध्ययोरन्तररूपं द्वयं समानं भविष्यति ।  
इदमशुद्धम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥

अथ ७७ क्षेत्रम् ॥

प्रथममध्यान्तररेखयैकैव रेखा मिलति यां तस्याः प्रथ-  
मस्वरूपं करोति ।

यद्येवं न भवति तदा अबरेखायां बजबदरेखे संलभे । अबस्य प्रथमस्वरूपं कृतम् । तदा अजजबवर्गयोः

अददबवर्गयोश्चान्तरं द्वयोर्मध्ययोरन्तररू-




१. Omitted in A. and J. २. वर्गयोगः A., J. ३. तुल्योऽस्ति A., J. ४. D. and B. have 'वर्गावपि.....तुल्यौ स्तः'. ५. J. omits द्वयम्. ६. सा J.

पम् अजजबघातद्विगुणः अददबघातद्विगुणः अनयोरन्तरस्य द्वयो-  
रङ्कसंज्ञार्हयोरन्तररूपस्य समानमस्तीत्यशुद्धम् । इष्टं समीचीनम् ।  
क्षेत्रं च पूर्ववत् ॥

अथ ७८ क्षेत्रम् ॥

द्वितीयमध्यान्तररेखामेकैव रेखा मिलिष्यति याऽस्याः  
पूर्वस्वरूपं करिष्यति ।

यद्येवं न भवति तदा कल्पितम् अबरेखायां बजबदरेखे मिलिते  
अस्याः पूर्वस्वरूपं कुरुतः । पुनर्हृङ्गरेखा अङ्कसं-  
ज्ञार्हा कल्पिता । अस्यां अजजबयोर्वर्गयोगो  
ङ्गक्षेत्रं कार्यम् । अबवर्गतुल्यं झवक्षेत्रं च  
कार्यम् । शेषं तक्षेत्रम् अजजबघातद्विगुण-  
तुल्यमवशिष्यते । द्वयोर्वर्गयोगो मध्यक्षेत्रतु-  
ल्योऽस्ति । द्विगुणघातश्च प्रथममध्यक्षेत्राद्विन्नः  
मध्यक्षेत्रतुल्योऽस्ति । तदा हृङ्गकवरेखे भियो  
भिन्ने भविष्यतः । अनयोर्वर्गावङ्कसंज्ञार्हौ भविष्यतः । तस्मात् हवम्  
अन्तररेखा भविष्यति ।



पुनरपि हृङ्गरेखोपरि अददबवर्गयोगङ्गलक्षेत्रं कार्यम् । तस्मात्  
तलक्षेत्रम् अददबघातद्विगुणतुल्यं भविष्यति । हलरेखालवरेखावर्गौ  
केवलमङ्कसंज्ञार्हौ भविष्यतः । हवमन्तररेखास्ति । तस्मात् हवरेखायां वक-  
रेखाबलरेखे संलभे । आभ्यामन्तररेखा प्रथमरूपा कृतेत्यशुद्धम् ।  
अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥

अथ ७९ क्षेत्रम् ॥

न्यूनरेखायामप्येकैव रेखा लगति या तस्याः पूर्वस्वरूपं  
करोति ।

यद्येवं न स्यात् अबरेखायां बजबदरेखे संलभे । पूर्वस्वरूपं कृतम् ।  
विचारः क्षेत्रं च पूर्ववत् ॥

अथ ८० क्षेत्रम् ॥

अङ्कसंज्ञार्हयुक्तमध्यरेखायामेकैव रेखा लगति याऽस्याः पूर्वस्वरूपं करोति ।

यद्येवं न स्यात् अबरेखायां बज्ररेखाबदरेखे संलभे । आभ्यां पूर्वस्वरूपं च कृतम् । अस्य विचारः क्षेत्रं च पूर्ववत् ज्ञेयम् ॥

अथ ८१ क्षेत्रम् ॥

मध्ययोगमध्यरेखायामप्येकैव रेखा लगति याऽस्याः पूर्वस्वरूपं करोति ।

अबरेखायां बज्रबदरेखे संलभे पूर्वस्वरूपं कुरुतः । विचारः क्षेत्रं च पूर्ववत् ॥

॥ अथ शेषक्षेत्राणां परिभाषोच्यते ॥

यद्यन्तररेखयैका रेखा मिलति पूर्वस्वरूपं च करोति तत्र संपूर्णरेखावर्गो लभ्यरेखावर्गसंपूर्णरेखामिलितान्यरेखावर्गयोगेन तुल्यो भवति । संपूर्णरेखाङ्कसंज्ञार्हरेखा चेद्भवति तदान्तररेखा प्रथमान्तररेखा भवति ।

यदि लभ्यरेखाङ्कसंज्ञार्हा भवति तदेयं द्वितीयान्तररेखा भविष्यति ।

यद्यनयोः काप्यङ्कसंज्ञार्हा न भवति तदेयं तृतीयान्तररेखा भविष्यति ।

पुनः संपूर्णरेखावर्गो लभ्यरेखावर्गसंपूर्णरेखाभिन्नान्यरेखावर्गयोगेन तुल्यो भवति ।

संपूर्णरेखा चाङ्कसंज्ञार्हा भवति तदेयं चतुर्थान्तररेखा स्यात् ।

यदि लभ्यरेखाङ्कसंज्ञार्हा भवति तदा पञ्चम्यन्तररेखा भवति ।

यदि काप्यङ्कसंज्ञार्हा न भवति तदा षष्ठ्यन्तररेखा भवति ।


॥ इति परिभाषा ॥

१. पूर्वोक्तलक्षणाक्रान्ता यदि लभ्यरेखा &c. J., A.

## अथ ८२ क्षेत्रम् ॥

प्रथमान्तररेखोत्पादनमिष्टम् ।


प्रथममिष्टरेखाङ्कसंज्ञार्हा अः कल्पिता । तन्मिलिता बजरेखा कल्पिता । दहदङ्गौ वर्गराश्यङ्गौ तथा कल्प्यौ यथाऽनयोरन्तरं झहं वर्गो न भवति । पुनर्बजवर्गजवर्गयोर्निष्पत्तिर्दहङ्गहनिष्पत्ति- तुल्या कल्पिता । तस्मात् बवं प्रथमान्तर- रेखा भविष्यति । कुतः । बजरेखाङ्कसं- ज्ञार्हास्ति । जवरेखा बजरेखया केवलवर्गमिलितास्ति । अस्या वर्गोऽङ्क- संज्ञार्होऽस्ति । इयं जवरेखा बजरेखातो भिन्नास्ति । पुनर्बजवर्गस्य जववर्गेणान्तरं तवर्गः कल्पितः । तस्मात् बजवर्गस्य तवर्गेण निष्पत्ति- र्दहदङ्गवर्गराश्योर्निष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् तं बजेन मिलितं भवि- ष्यति । बजवर्गो जववर्गतवर्गयोगतुल्यो भविष्यति ॥



## अथ ८३ क्षेत्रम् ॥

तत्र द्वितीयान्तररेखोत्पादनमिष्टम् ।

तत्राङ्कसंज्ञार्हरेखा अं कैल्या । जवरेखैतन्मिलिता कल्पिता । द्वावङ्गौ पूर्ववत् कल्प्यौ । पुनर्बजवर्ग- बजवर्गयोर्निष्पत्तिर्दहदङ्गहनिष्पत्तितुल्या क- ल्पिता । बवं द्वितीयान्तररेखा भविष्यति । कुतः । जवस्याङ्कसंज्ञार्हत्वात् । जवं केवल- वर्गाङ्कसंज्ञार्हरेखास्ति । जववर्गो जववर्गत- वर्गयोगतुल्योऽस्ति । क्षेत्रं च पूर्ववत् ॥




## अथ ८४ क्षेत्रम् ॥

तत्र तृतीयान्तररेखोत्पादनमिष्टम् ।

१ °मिष्टमस्ति J. २ अं A., J. ३ यतो J. ४ कल्पिता A.


प्रथमाङ्कसंज्ञाहरेखा अं कल्पिता । द्वौ वर्गराश्यङ्कौ झवझतौ क-  
ल्पितौ यथा तद्यम् अन्तरं वर्गो न भवति ।  
हम् अन्योऽङ्कोऽवर्गराशिस्तथा कल्प्यो यथा  
तस्य निष्पत्तिर्वर्गद्वयनिष्पत्तितुल्या न भवति ।  
पुनर् अवर्गजबवर्गयोर्निष्पत्तिर्हझवयोर्नि-  
ष्पत्तितुल्या कल्प्या । पुनर्बजवर्गदजवर्ग-  
योर्निष्पत्तिर्झवतवनिष्पत्तितुल्या कल्प्या । तस्मात् बदं तृतीया-  
न्तररेखा भविष्यति । कुतः । बजजदौ केवलवर्गाङ्कसंज्ञाहौ स्तः  
आद्विज्ञौ स्तः । बजवर्गो जदवर्गबजमिलितकवर्गयोगतुल्योऽस्ति ।  
यतोऽनयोर्वर्गौ झवझतनिष्पत्तौ स्तः ।



अथ ८५ क्षेत्रम् ॥

तत्र चतुर्थ्यन्तररेखोत्पादनमिष्टम् ।


अत्रोपरितनप्रकारवत् । परं द्वौ वर्गराशी दझझहौ तथा कल्प्यौ  
यथेतयोर्योगो दहं वर्गराशिर्न भवति ।  
बजवर्गो जववर्गबजभिन्नतवर्गतुल्यो  
भविष्यति । कुतः । बजवर्गतवर्गयोर्नि-  
ष्पत्तिर्दहदझयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । क्षेत्रं  
च पूर्ववत् ॥



अथ ८६ क्षेत्रम् ॥

तत्र पञ्चम्यन्तररेखोत्पादनमिष्टम् ।

प्रकारः क्षेत्रं च पूर्वोक्तवत् । परं तु  
दझझहौ वर्गराशी तथा कल्प्यौ यथै-  
तयोर्योगो दहं वर्गो न भवति । क्षेत्रं  
पूर्ववत् ॥



१ J. inserts यतः. २ J. omits च. ३ A. and J. have  
द्वितीयान्तररेखोत्पादनप्रकारः.

**अथ ८७ क्षेत्रम् ॥**

तत्र षष्ठ्यन्तररेखोत्पादनमिष्टम् ॥

प्रकारः पूर्ववत् । परं दहद्वाहौ वर्गरा-  
श्यङ्कौ तथा कल्प्यौ यथैतयोर्योगो वर्ग-  
राशिर्न भवति । क्षेत्रं च पूर्ववद्बोध्यम् ॥

अ | | | | |  
ब |-----क-----ज  
त |-----  
द .....श .....ह


अथ ८८ क्षेत्रम् ॥

क्षेत्रस्यैको भुजोऽङ्कसंज्ञाहो भवति द्वितीयो भुजः प्रथ-  
मान्तररेखा भवति । यस्या रेखाया वर्ग एतत्क्षेत्रतुल्यो  
भवति सान्तररेखा भविष्यति ।

यथा ब्रह्म क्षेत्रं कल्पितम् । अङ्गसंज्ञार्हरेखा अबं कल्पिता । प्रथमान्त-  
रेखा अङ्गम् । अङ्गरेखया झजरेखा तथा योज्या यथा प्रथमरूपा भवति ।

पुनर्बज्जक्षेत्रं संपूर्णं कार्यम् । पुनर्भजरेखा दक्षिणदिक्ता कार्या ।  
पुनर् अजरेखाखण्डोपरि जदवर्गतुल्यो झजवर्गस्य चतुर्थांस्तथा  
कार्यो यथा शेषखण्डक्षेत्रं वर्गतुल्यमवशिष्यते ।

तस्मात् अजरेखाया हचिहे विभागो भविष्य-  
ति। पुनर् अहरेखादजरेखानिष्पत्तिर्दजरेखा-  
जहरेखानिष्पत्तितुल्या भविष्यति । जहं च  
खण्डद्वयमध्ये लघुखण्डमस्ति । तस्मात् जहं  
जदाल्लघु भविष्यति । जदं च अहाल्लघु  
भविष्यति । पुनर्हचिह्दचिहाभ्यां हकरेखा-  
दतरेखे अबरेखासमानान्तरे कार्ये । पुनः  
समं समकोणसमचतुर्भुजं बहुक्षेत्रतुल्यं  
कार्यम् । अस्य कर्णेन सनं समकोणसमच-  
तुर्भुजं हलक्षेत्रतुल्यं कार्यम् । पुनः खगक्षे-



१ A. and J. have तृतीयान्तररेखोत्पादनप्रकारः. २ दृढदंष्ट्रौ A.  
३ द्वौ विभागौ भविष्यतः A., J.

त्रस्य रेखाः पूर्णा कार्याः । तदा समकोणसमचतुर्भुजस्य निष्पत्तिः स्वफक्षेत्रेण तथास्ति यथा स्वफक्षेत्रस्य निष्पत्तिः सनसमकोणसमचतुर्भुजेनास्ति । कुतः । यत एतद्वयं गससफनिष्पत्तौ अस्ति । तदा स्वफक्षेत्रं द्वयोः समकोणसमचतुर्भुजयोर्मध्ये एकनिष्पत्तौ भविष्यति । तदा बहुक्षेत्रहलक्षेत्रस्य मध्येऽपि स्वफक्षेत्रमेकनिष्पत्तौ भविष्यति । दलक्षेत्रं बहुक्षेत्रहलक्षेत्रस्य मध्येऽपि एकनिष्पत्तावासीत् । तस्मात् दलक्षेत्रस्वफक्षेत्रे समाने भविष्यतः । पुनर्दक्षेत्रं च रगक्षेत्रेण समानं भविष्यति । तस्मात् जवक्षेत्रं तसश्चक्षेत्रस्य सनसमकोणसमचतुर्भुजयोगेन समानं भविष्यति । पुनर्बहुक्षेत्रेण नमसमकोणसमचतुर्भुजेन समानमवशिष्टं भविष्यति । अस्य भुजः फगोऽस्ति । तस्मात् फगमन्तररेखा भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

अजवर्गो जझवर्गस्य अजमिलितरेखावर्गस्य च योगेन समानोऽस्ति । तस्माद्यदि जदवर्गतुल्यो जझवर्गस्य चतुर्थीशः अजरेखास्वण्डे तथा कार्यो यथा शेषस्वण्डक्षेत्रं वर्गतुल्यमवशिष्यते तदा अजरेखाया हचिहे मिलिते द्वे स्वण्डे भविष्यतः । अजरेखा चाङ्कसंज्ञार्हास्ति । तस्मात् बहुक्षेत्रतुल्यं समं समकोणसमचतुर्भुजं हलक्षेत्रतुल्यं सनं समकोणसमचतुर्भुजमङ्कसंज्ञार्हं भविष्यतः । तस्मात् गसरेखास्वफरेखयोर्वर्गवङ्कसंज्ञार्हौ भविष्यतः । झजरेखा अजरेखातो भिन्नास्ति । तस्मात् दजरेखा जझरेखाया मिलितापि मिलितअद्वरेखाअजरेखयोर्भिन्ना भविष्यति । तस्मात् दलक्षेत्रतुल्यं स्वफक्षेत्रं बहुक्षेत्रतुल्यसम-


१ J. has तस्मात् अजहजे मिलिते जाते । after भविष्यतः. १ J. has तस्माद्दलक्षेत्रतुल्यं जझक्षेत्रं बहुक्षेत्रतुल्यसमकोणसमचतुर्भुजाभिन्नं भविष्यति । after भविष्यति.

समकोणसमचतुर्भुजात् भिन्नं भविष्यति । तस्मात् गसरेखासफरेखे मिथो भिन्ने भविष्यतः । फगं चान्तररेखा भविष्यति । एवं यस्या रेखाया वर्गो बङ्गक्षेत्रेण तुल्यो भवति सैवान्तररेखा भविष्यति ॥

अथ ८९ क्षेत्रम् ॥

यदि क्षेत्रस्यैको भुजोऽङ्कसंज्ञार्हो भवति द्वितीयभुजो द्वि-  
तीयान्तररेखा भवति तदा यस्या रेखाया वर्गोऽनेन क्षेत्रेण  
तुल्यो भवति सा प्रथममध्यान्तररेखा भवति ।

अस्य प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । परं च ह्रस्वक्षेत्रतुल्यं समसमकोण-  
समचतुर्भुजं ह्रस्वक्षेत्रतुल्यं सनसमकोण-  
समचतुर्भुजं चैतद्वयं मिलितमध्यक्षेत्रं भवि-  
ष्यति । कुतः । अहहजयोर्मिलितरेखा-  
त्वात् । पुनर्दलक्षेत्रतुल्यं खफक्षेत्रमङ्कसं-  
ज्ञार्हं भविष्यति । तस्मात् गसरेखा  
सफरेखा चैते मध्यरेखे भविष्यतः । अन-  
योर्वर्गौ मिलितौ भविष्यतः । एतौ भुजौ  
अङ्कसंज्ञार्हक्षेत्रस्य भविष्यतः । तस्मात्  
फगरेखा यस्या वर्गो बङ्गक्षेत्रतुल्योऽस्ति  
सा प्रथममध्यान्तररेखा भविष्यति ॥





अथ ९० क्षेत्रम् ॥

यस्य क्षेत्रस्यैकभुजोऽङ्कसंज्ञार्हो भवति द्वितीयभुजस्तृती-  
यान्तररेखा भवति तदा यस्या रेखाया वर्ग एतत्क्षेत्रतुल्यो  
भवति सा द्वितीयमध्यान्तररेखा भवति ।

प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । परं च ह्रस्वक्षेत्रतुल्यं समसमकोणसम-





चतुर्भुजं हलक्षेत्रतुल्यं सनसमकोणसम-  
चतुर्भुजं चैते मिलितमध्यक्षेत्रे भवि-  
ष्यतः । कुतः । यतः अहहजौ मिलिते  
रेखे स्तः । झलं दलक्षेत्रतुल्यमपि खफ-  
क्षेत्रं मध्यक्षेत्रपूर्वक्षेत्राभ्यां भिन्नं भविष्य-  
ति । तस्मात् गसरेखासफरेखे मध्यरेखे  
केवलवर्गमिलिते भविष्यतः । एते च मध्य-  
क्षेत्रस्य भुजौ भविष्यतः । तस्मात् फगरे-  
खावर्गो बङ्गक्षेत्रतुल्योऽस्ति । स च द्विती-  
यमध्यान्तररेखा भविष्यति ॥



अथ ९१ क्षेत्रम् ॥

यस्यैको भुजोऽङ्कसंज्ञाहो भवति द्वितीयभुजश्चतुर्था-  
न्तररेखा भवति तदा यस्या रेखाया वर्ग एतत्क्षेत्रतुल्यो  
भवति सा न्यूनरेखा भविष्यति ।

अस्य प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । परं च अहहजरेखे अपि च हब-  
क्षेत्रहलक्षेत्रतुल्ये समक्षेत्रसनक्षेत्रे भिन्ने  
भविष्यतः । अनयोर्योगोऽङ्कसंज्ञाहो भवि-  
ष्यति । पुनर्झलक्षेत्रतुल्यं द्विगुणखफक्षेत्रं  
मध्यो भविष्यति । तस्मात् गससफौ भि-  
न्नवर्गौ भविष्यतः । अनयोर्वर्गयोगोऽङ्कसं-  
ज्ञाहो भविष्यति । अनयोर्द्विगुणो घातो  
मध्यो भविष्यति । तस्मात् फगरेखावर्गो  
बङ्गक्षेत्रतुल्यो भविष्यति ॥





अथ ९२ क्षेत्रम् ॥

यस्य क्षेत्रस्यैको भुजोऽङ्कसंज्ञाहो भवति द्वितीयश्च प-

१ J. has तस्मात् for स च. २ तुल्यो न्यूनरेखा भवति D.

अम्यन्तररेखा भवति पुनर्यद्वेखावर्ग एतत्क्षेत्रतुल्यो भवति सा अङ्कसंज्ञार्हयुक्तमध्यरेखा भवति ।



प्रकारः क्षेत्रं चोपरितनक्षेत्रवत् । परं च अहहजरेखे अपि च हबक्षेत्रहलक्षेत्रतुल्ये समक्षेत्रसनक्षेत्रे भिन्ने भविष्यतः । अनयोर्योगो मध्यो भविष्यति । झलक्षेत्रतुल्यं द्विगुणखफक्षेत्रमङ्कसंज्ञार्हं भविष्यति । तस्मात् गससफौ भिन्नवर्गौ भविष्यतः । अनयोर्वर्गयोगो मध्यो भविष्यति । द्विगुणघातश्चाङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति । तस्मात् फगवर्गो बझक्षेत्रतुल्योऽस्ति । सोऽङ्कसंज्ञार्हयुक्तमध्यो भविष्यति ॥



अथ ९३ क्षेत्रम् ॥

यस्यैकभुजोऽङ्कसंज्ञार्हो भवति द्वितीयश्च षष्ठ्यन्तररेखा भवति तत्र यस्या रेखाया वर्ग एतत्क्षेत्रतुल्यो भवति सा मध्ययुक्तमध्यरेखा भवति ।

क्षेत्रं प्रकारश्च पूर्ववत् । परं चात्र अहहजरेखे हबहलक्षेत्रतुल्ये समक्षेत्रसनक्षेत्रे च भिन्ने भविष्यतः । अनयोर्योगो मध्यो भविष्यति । पुनर्झलक्षेत्रतुल्यद्विगुणखफक्षेत्रं मध्यो भविष्यति । प्रथममध्याद्विन्नो भविष्यति । तस्मात् गससफौ भिन्नवर्गौ भविष्यतः । अनयोर्वर्गयोगो मध्यो भविष्यति । अनयोर्द्विगुणो घातश्च मध्यो भविष्यति । प्रथममध्याद्विन्नो भवति । तस्मात् फगरेखावर्गो बझक्षेत्रतुल्योऽस्ति । सा मध्ययुक्तमध्या भविष्यति । इदमेवेष्टम् ।




१ च पूर्ववत् J.

अथ ९४ क्षेत्रम् ॥

अङ्कसंज्ञाहरेखायामन्तररेखावर्गतुल्यं क्षेत्रं कार्यं तदोत्पन्नो  
द्वितीयभुजः प्रथमान्तररेखा भविष्यति ।

यथान्तररेखा अबं कल्प्या । यान्तररेखा अनया मिलित्वा प्रथमरूपं  
करोति सा बजरेखा कल्पिता । अङ्कसंज्ञाहरेखा च दहं कल्पिता ।  
पुनर्दहरेखोपरि अबवर्गतुल्यं दत्तक्षेत्रं  
कार्यम् । तस्मादुत्पन्नो दबभुजः प्रथमान्तर-  
रेखा भविष्यति । उपपत्तिः ।



पुनर्दहरेखायाम् अजवर्गतुल्यं दन-  
क्षेत्रं कार्यम् । बजवर्गतुल्यं च नझ-  
क्षेत्रं कार्यम् । तस्मात् तझक्षेत्रं द्विगुण-

अजजबघातसमानं भविष्यति । पुनर्वझरेखा कचिद्द्विगुणं कार्या ।  
पुनः कलरेखा दहरेखायाः समानान्तरा कार्या । अजजबवर्गवङ्कसं-  
ज्ञाहौ स्तः । ततो दनक्षेत्रनझक्षेत्रे दमरेखामझरेखे अपि मिलिता-  
ङ्कसंज्ञाहौ भविष्यतः । तस्मात् दझरेखा संपूर्णाङ्कसंज्ञाहौ भविष्यति ।  
अजजबघातो मध्यक्षेत्रतुल्योऽस्ति । तदा झलक्षेत्रझतक्षेत्रे अपि  
मध्यक्षेत्रे भविष्यतः । झववर्गोऽप्यङ्कसंज्ञाहौ भविष्यति । दहरेखाया  
दझरेखाया भिन्नो भविष्यति । पुनर् अजजबघातः अजवर्गबजवर्ग-  
मध्ये एकनिष्पत्तावैस्ति । तस्मात् झलक्षेत्रं दनक्षेत्रनझक्षेत्रमध्ये एक-  
निष्पत्तौ भविष्यति । पुनर्दमझकनिष्पत्तिः झकरेखाझमरेखानि-  
ष्पत्तितुल्यास्ति । यदि झकवर्गतुल्यझववर्गचतुर्थांशतुल्यं क्षेत्रं दझ-  
रेखाखण्डे तथा कार्यं यथा शेषखण्डक्षेत्रं वर्गरूपं भवति दझरेखाया  
मचिद्द्वे मिलिते द्वे खण्डे भविष्यतः । पुनर्दझरेखावर्गो झवरेखावर्गस्य  
दझरेखामिलितरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भविष्यति । अस्मादिदं  
समीचीनम् ॥

१ या रेखा एतां (एनां A., J.) पूर्वस्वरूपं करोति K. २ भविष्यतः A., K.  
३ भविष्यति K., A., J.

अथ ९५ क्षेत्रम् ॥

अङ्कसंज्ञार्हरेखायां प्रथममध्यान्तररेखावर्गतुल्यं क्षेत्रं कार्यं तदोत्पन्नो भुजो द्वितीयान्तररेखा भविष्यति ।

प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । परं च दनक्षेत्रनक्षेत्रे मध्यमिलिते भविष्यति । तस्मात् हक्षक्षेत्रं मध्यं भविष्यति । दक्षरेखायाः केवलवर्गोऽङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति । पुनर्ज्ञतक्षेत्रतुल्यो द्विगुणअज-जबघातोऽङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति । तस्मात् झवरेखा अङ्कसंज्ञार्हा भविष्यति । झदरेखावर्गो झवरेखावर्गस्य हदरेखामिलितरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भविष्यति । कुतः ।

अ	ब	ज
द	व	क
ह	त	रु
		न

दममझयोर्मिलितत्वात् । तस्मात् दवरेखा द्वितीयान्तररेखा भविष्यति ॥

अथ ९६ क्षेत्रम् ॥

अङ्कसंज्ञार्हरेखोपरि द्वितीयमध्यान्तररेखावर्गतुल्यं क्षेत्रं कार्यं तदोत्पन्नभुजस्तृतीयान्तररेखा भविष्यति ।

अस्य प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । परं च हक्षक्षेत्रमपि मध्यं भविष्यति । दननक्षयोर्मध्ये मिलितत्वात् । दक्षवर्गः केवलमङ्कसंज्ञार्होऽस्ति । तक्षक्षेत्रमपि मध्योऽस्ति । प्रथममध्याद्विन्नोऽस्ति । अजजबयोर्भिन्नत्वात् । तस्मात् झवरेखापि केवलवर्गाङ्कसंज्ञार्हा भविष्यति । दझाद्विन्ना भविष्यति । दझवर्गो झवर्गस्य दझमिलितरेखावर्गयोगेन तुल्यो भविष्यति । कुतः । दममझयोर्मिलितत्वात् । तस्मात् दवर्गं तृतीयान्तररेखा भविष्यति ॥

अ	ब	ज
द	व	क
ह	त	रु
		न

अथ ९७ क्षेत्रम् ॥

अङ्कसंज्ञाहरेखायां न्यूनरेखावर्गतुल्यं क्षेत्रं कार्यं तत्रो-  
त्पन्नभुजश्चतुर्थ्यन्तररेखा भविष्यति ।

अस्य प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । अजबजवर्गयोर्भिन्नत्वेन दनक्षेत्र-  
नक्षेत्रे भिन्ने भविष्यतः । दमरेखामङ्क-  
रेखे अपि भिन्ने भविष्यतः । द्वयोर्वर्गयोर्गो-  
गस्याङ्कसंज्ञाहर्त्वेन दक्षक्षेत्रमप्यङ्कसंज्ञाहर् भवि-  
ष्यति । दक्षरेखा चाङ्कसंज्ञाहर् भविष्यति ।  
द्विगुणअजबजघातस्य मध्यभावित्वेन तक्ष-  
क्षेत्रमपि मध्यं भविष्यति । वक्षरेखापि के-  
वलवर्गाङ्कसंज्ञाहर्त्वेन । दक्षवर्गो वक्षवर्गस्य  
दक्षभिन्नरेखावर्गस्य च योगेन तुल्योऽस्ति । कुतः । दममङ्कयोर्भिन्न-  
त्वात् । तस्मात् दवं चतुर्थ्यन्तररेखा भविष्यति ॥

अ	ब	ज
द	व	क मङ्क
ह	त	ल न

अथ ९८ क्षेत्रम् ॥

अङ्कसंज्ञाहरेखायामङ्कसंज्ञाहरेखायुक्तमध्यरेखावर्गतुल्यं क्षेत्रं  
कार्यं तत्रोत्पन्नभुजः पञ्चम्यन्तररेखा भविष्यति ।


प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । परं अजबजवर्गयोर्भिन्नत्वेन दनक्षेत्रनक्ष-  
क्षेत्रे भिन्ने भविष्यतः । दममङ्करेखापि भिन्ना  
भविष्यति । द्वयोर्वर्गयोर्गोस्य मध्यभावि-  
त्वेन दक्षं केवलवर्गसंज्ञाहर् भविष्यति ।  
द्विगुणअजबजघातस्याङ्कसंज्ञाहर्भावित्वेन क्ष-  
वरेखा अङ्कसंज्ञाहर् भविष्यति । तस्मात् दक्ष-  
रेखावर्गो क्षवरेखावर्गस्य दक्षरेखाभिन्ने-  
खावर्गस्य च योगेन तुल्यो भविष्यति ।  
दममङ्कयोर्भिन्नत्वात् । दमरेखा पञ्चम्यन्तररेखा भविष्यति ॥

अ	ब	ज
द	व	क मङ्क
ह	त	ल न

## अथ ९९ क्षेत्रम् ॥

अङ्कसंज्ञाहरेखायां मध्ययुक्तमध्यरेखावर्गतुल्यं क्षेत्रं कार्यं तत्रोत्पन्नद्वितीयभुजः षष्ठ्यन्तररेखा भविष्यति ।

प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । परं च अजबजवर्गयोर्भिन्नभावित्वेन दनक्षेत्रनक्षेत्रे भिन्ने भविष्यतः । दम-  
मक्षरेखापि भिन्ना भविष्यति । द्वयोर्ब-  
र्गयोर्योगस्य मध्यक्षेत्रभावित्वेन तथा द्विगु-  
णअजबजघातस्य मध्यभावित्वेन प्रथमम-  
ध्याङ्गित्वेन च दक्षक्षेत्रे केवलवर्गाङ्कसं-  
ज्ञाहरे भविष्यतः । भिन्ने च भविष्यतः ।  
केवलवर्गाङ्कसंज्ञाहरे भविष्यतः । दक्षवर्गो  
क्षेत्रवर्गस्य दक्षभिन्नरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भविष्यति । दमम-  
क्षयोर्भिन्नत्वात् । तस्मात् दर्व षष्ठ्यन्तररेखा भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥




## अथ १०० क्षेत्रम् ॥

अन्तररेखामिलितरेखा तादृश्यवान्तररेखा भवति ।

यथा अजम् अन्तररेखा कल्पिता । दक्षं मिलितरेखा कल्प्या । पुनर्  
अजरेखायां जवरेखा तथा युक्तौ कार्या यथा पूर्वरूपं करोति ।  
पुनर्दक्षरेखाक्षहरेखानिष्पत्तिः अजजबनिष्पत्तिस्तुल्या कल्प्या ।

यदि अबवर्गो बजवर्गस्य अजमिलितरेखाया अथवा भिन्न-  
रेखाया वर्गस्य योगतुल्यो भवति तदा दह-  
रेखा क्षहरेखे तादृशे स्तः । पुनरपि प्रत्येकं  
अबबजौ प्रत्येकदहक्षहाम्यां मिलितत्वेन  
प्रत्येकमङ्कसंज्ञाहरे भवति वा वर्गाङ्कसंज्ञाहरे





१ J. adds मिथो. २ J. Omits this sentence. ३ J. Omits कल्या. ४ योज्या A., K., J. ५ कल्पिता A., K., J. ६ सदृशे A., J. ७ वर्गोङ्कसंज्ञाहरे भवति A.

भवति । तदा द्वितीयरेखापि तथैव भविष्यति । तस्मात् अजं यान्तर-  
रेखा भवति दक्षमपि तथैवान्तररेखा भविष्यति ॥

अथ १०१ क्षेत्रम् ॥

मध्यान्तररेखया या मिलिता रेखा भवति सा मध्यान्तर-  
रेखासदृशी भवति ।

यथा अजं प्रथममध्यान्तररेखा वा द्वितीयमध्यान्तररेखा कल्पिता ।  
तद्रेखा मिलिता दक्षरेखा कल्पिता । पुनर्द  
अजरेखया लम्बा जबरेखा तथा कल्प्या   
यथा सा अजरेखां पूर्वरूपां करोति । दक्ष-   
क्षहयोर्निष्पत्तिः अजजबनिष्पत्तितुल्यास्ति ।

प्रत्येकम् अबजबौ दहदक्षाम्यां मध्यस्वजातीयेन मिलितौ स्तः । या-  
दृशो मध्यसजातीयोऽस्ति तावत्तथैव प्रत्येकम् अबबजयोर्मध्योऽस्ति ।  
अबबजौ भिन्नौ स्तः । तस्मात् दहदक्षाम्यावपि भिन्नौ भवेताम् । अबवर्ग-  
निष्पत्तिः अबबजघातेन तथास्ति यथा दहवर्गनिष्पत्तिर्दहदक्षघाते-  
नास्ति । अबवर्गदहवर्गयोर्निष्पत्तिः अबबजघातदहदक्षघातनिष्पत्त्या  
समानास्ति । अबवर्गदहवर्गौ मिलितौ स्तः । तस्मात् अबबजघात-  
दहदक्षघातावपि मिलितौ भविष्यतः ।

यदि अबबजघातोऽङ्गसंज्ञार्हो भवति तदा दहदक्षघातोऽप्यङ्ग-  
संज्ञार्हो भविष्यति । यदि अबबजघातो मध्यो भवति तदा दहदक्ष-  
घातोऽपि मध्यो भविष्यति । क्षेत्रं च पूर्ववत् ॥


अथ १०२ क्षेत्रम् ॥

न्यूनरेखया मिलिता रेखा न्यूना भवति ।

यथा अं न्यूना रेखा कल्पिता । तन्मिलिता बरेखा कल्पिता । अन-

१ V. inserts द्वयोर्मध्यान्तररेखयोर्मध्येऽन्तररेखा अजं यथा भवति तथैव  
मध्यान्तरं दक्षमपि भविष्यति.

योर्वर्गतुल्ये क्षेत्रे जदअङ्कसंज्ञाहरेखायां कार्ये ।  
 अवर्गतुल्यं क्षेत्रं जदरेखायां यत्तद्वितीयो भुजो  
 जहं चतुर्थ्यन्तररेखा भवति । बवर्गतुल्यं क्षेत्रं  
 जदरेखायां यत् कृतं तदुत्पन्नो जङ्गभुजो जह-  
 मिलितोऽस्ति । तस्मात् जङ्गमपि चतुर्थ्यन्तररेखा  
 भवति । तस्माद्यद्रेखावर्गो दङ्गक्षेत्रतुल्यो भवति  
 सा बरेखा भवति । इयं न्यूनरेखा भविष्यति ॥



अ—  
 ब—

अथ १०३ क्षेत्रम् ॥

अङ्कसंज्ञार्हयुक्तमध्यरेखाया मिलिता रेखा भवति साप्य-  
 ङ्कसंज्ञार्हयुक्तमध्यरेखा भवति ।

प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् ॥

अथ १०४ क्षेत्रम् ॥

मध्ययुक्तमध्यरेखाया या मिलिता रेखा भवति सापि मध्य  
 युक्तमध्यरेखा भवति ।

प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् ॥

अथ १०५ क्षेत्रम् ॥

अङ्कसंज्ञार्हक्षेत्रस्य मध्यक्षेत्रेण यदन्तरमस्ति तत्तुल्यो यस्या  
 रेखाया वर्गो भवति सा रेखान्तररेखा वा न्यूनरेखा भवति ।

यथा अङ्कसंज्ञार्हक्षेत्रं अबम् कल्पितम् । मध्यक्षेत्रम् अदं कल्पितम् ।

अङ्कसंज्ञार्हक्षेत्रस्य मध्यक्षेत्रेणान्तरं जबक्षेत्रं क-


ल्पितम् । पुनर्हङ्गम् अङ्कसंज्ञार्हरेखा कल्पिता ।

अस्याम् अबक्षेत्रतुल्यं ङ्गक्षेत्रं कार्यम् । तस्या-

मेव अदक्षेत्रतुल्यं ङ्गवक्षेत्रं कार्यम् । तस्मात्

हृकरेखा अङ्कसंज्ञार्हा भविष्यति । हवरेखा

च केवलवर्गाङ्कसंज्ञार्हा भविष्यति । यदि हृक-






रेखावर्गो ह्वरेखावर्गस्य ह्वरेखामिलितरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भवेत् तदा वक्रं प्रथमान्तररेखा भविष्यति ।

यद्रेखावर्गस्तकक्षेत्रतुल्यजबक्षेत्रसमानो भवति सा अन्तररेखा भवति । यदि ह्वरेखावर्गो ह्वरेखावर्गस्य ह्वरेखामिलितरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भवति तदा वक्ररेखा चतुर्थी अन्तररेखा भविष्यति । पुनस्तकक्षेत्रतुल्यजबक्षेत्रसमानो यद्रेखावर्गो भवति सा न्यूनरेखा भविष्यति ॥

अथ १०६ क्षेत्रम् ॥

मध्यक्षेत्रस्याङ्कसंज्ञार्हक्षेत्रेणान्तरतुल्यो यद्रेखावर्गो भवति सा प्रथममध्यान्तररेखा भविष्यति वाङ्कसंज्ञार्हयुक्तमध्यरेखा भविष्यति ।

प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । परं त्वत्र अबं मध्यक्षेत्रं भविष्यति । ह्वरेखा केवलवर्गाङ्कसंज्ञार्हा भविष्यति । ह्वरेखा चाङ्कसंज्ञार्हा भविष्यति । वक्ररेखा द्वितीयान्तररेखा वा पञ्चम्यन्तररेखा भविष्यति । जबक्षेत्रतुल्यो यद्रेखावर्गो भवति स प्रथममध्यान्तररेखा भविष्यति वाङ्कसंज्ञार्हयुक्तमध्यरेखा भविष्यति ।




अथ १०७ क्षेत्रम् ॥

मध्यक्षेत्रतद्विज्ञमध्यक्षेत्रान्तरतुल्यो यद्रेखावर्गो भवति सा द्वितीयमध्यान्तररेखा वा मध्ययुक्तमध्यान्तररेखा भविष्यति ।

प्रकारः क्षेत्रं च पूर्ववत् । परं त्वत्र ह्वरेखाह्वरेखे मिलरेखे

मिथो भविष्यतः । अनयोः केवलवर्गाङ्कसं-  
ज्ञार्हौ भविष्यतः । बर्कं तृतीयान्तररेखा  
तदा भविष्यति यदा हृकरेखावर्गो हृवरे-  
खावर्गस्य हृकमिलितरेखावर्गस्य च योगेन  
तुल्यो भविष्यति । पुनः सैव बकरेखा  
षष्ठ्यन्तररेखा तदा भविष्यति यदा हृकरे-  
खावर्गो हृवरेखावर्गस्य हृकभिन्नरेखावर्गस्य च योगेन तुल्यो भवति ।  
तस्मात् यद्रेखावर्गो जबक्षेत्रतुल्यो भवति सा द्वितीयमध्यान्तररेखा वा  
मध्ययुक्तमध्यरेखा भविष्यति ॥




अथ १०८ क्षेत्रम् ॥

अन्तररेखा योगरेखा न भवति ।

बद्धि भवति तदा कल्पितम् अरेखा अन्तररेखा भवति योगरेखापि ।

बज्रम् अङ्कसंज्ञार्हरेखा कल्पिता । अरेखावर्ग-  
तुल्यं क्षेत्रं बजरेखायां दजक्षेत्रं कार्यम् ।  
तदोत्पन्नो बद्धिभुजः प्रथमयोगरेखा भविष्य-  
ति । कुतः । अरेखाया योगरेखात्वात् ।  
स एवोत्पन्नो बद्धिभुजः प्रथमान्तररेखा भ-  
विष्यति । यतः अरेखा अन्तररेखास्ति ।




तदा कल्पितं बद्धरेखाया अचिह्ने योज्यखण्डे बङ्गं महत्खण्डं कल्पि-  
तम् । इदं बङ्गम् अङ्कसंज्ञार्हरेखा भविष्यति । अदं केवलवर्गाङ्कसंज्ञार्हा  
रेखा भविष्यति । बद्धरेखाया दद्धरेखा संलम्भा तथा कल्प्या यथा बद्ध-  
रेखां पूर्वरूपां करोति । तस्मात् बद्धरेखा अङ्कसंज्ञार्हा रेखा भविष्यति ।  
दद्धरेखा केवलवर्गाङ्कसंज्ञार्हास्ति । शेषं अद्धरेखा अङ्कसंज्ञार्हा भविष्यति ।  
तस्मात् अद्धरेखा अद्धरेखाया वा दद्धरेखाया सह केवलवर्गाङ्कसंज्ञार्हा  
भविष्यति । तस्मात् दद्धरेखा वा दद्धरेखा अन्तररेखा भविष्यति ।  
अस्या एव दद्धरेखाया बद्धरेखाया वर्गोऽङ्कसंज्ञार्ह आसीत् । इदम-  
शुद्धम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥

## अथ १०९ क्षेत्रम् ॥

मध्यरेखातः करणीरूपा रेखा बह्वथ उत्पत्स्यन्ते तासां मध्ये कापि द्वितीयोत्पन्ना प्रथमानुकारा न भवति ।

यथा अबरेखा अङ्कसंज्ञार्हा कल्पिता । अस्यां अङ्गरेखा लम्बरूपा कल्पिता । अर्जं अङ्गे मध्यरेखा कल्पिता । पुनर् अहक्षेत्रं संपूर्ण कार्यम् । इदं अहक्षेत्रं मध्यक्षेत्रं न भविष्यति । कुतः । मध्यक्षेत्रतुल्यम् अबरेखायां क्षेत्रं यदि क्रियते तदोत्पन्नभुजवर्गोऽङ्कसंज्ञार्हो भवति । अ-



हक्षेत्रोत्पन्नभुजश्च मध्यरेखास्ति । पुनर्जदरेखावर्गः अहक्षेत्रतुल्योऽस्तीति कल्पितम् । इयं जदरेखा अजरेखासदृशी न भवति । पुनर्दहक्षेत्रं संपूर्ण कार्यम् । इदं दहक्षेत्रम् अहक्षेत्रसदृशं न भविष्यति । कुतः । अहक्षेत्रस्योत्पन्नभुजो मध्योऽस्ति । दहक्षेत्रस्योत्पन्नभुजो जदमस्ति । पुनर्दहक्षेत्रतुल्यो यद्रेखावर्गो भवति सापि जदरेखासदृशी न भविष्यति । अजरेखासदृशी अपि न भविष्यति । अनेनैव प्रकारेण तद्रेखातो जङ्गरेखातुल्यं पृथक्क्रियते क्षेत्राणि च क्रियन्ते तदा तादृश्यो बह्वचो रेखा भविष्यन्ति परं पूर्वानुकारा न भवेयुः ।

श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्टौ द्विजेन्द्रः

श्रीमत्सम्भाद् जगन्नाथ इति समभिधारूढितेन प्रणीते ।

ग्रन्थेऽस्मिन्नाम्नि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-

र्यध्यायोऽध्येतृमोहापह इह विरतिं दिशितः संगतोऽभूत् ॥

॥ इति श्रीसम्भाद्जगन्नाथविरचिते रेखागणिते

दशमोऽध्यायः संपूर्णः ॥ १० ॥

## अथैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

॥ अस्मिन्नेकचत्वारिंशत् क्षेत्राणि सन्ति ॥

तत्रादौ परिभाषा ॥

- १ यस्य क्षेत्रस्य दैर्घ्यं विस्तारः पिण्डश्चोपलभ्यते तत् घनक्षेत्रसंज्ञकं भवति । इदं क्षेत्रं धरातलेषु संपूर्णं भवति ।
- २ धरातले शङ्कुरूपा निषण्णा या रेखा भवति तन्मूलात् सर्वतो नि-  
सृता रेखा यदि मूलयोगेन समकोणमुत्पादयन्ति तदा सा रेखा  
धरातले लम्बो भवति ।
- ३ धरातलेऽन्यधरातलं भित्तिवत् संलग्नं यदि भवति तद्योगतो निसृता-  
रेखाभ्यां यदि समकोणो भवति तदा संलग्नं धरातलं लम्बवद्भवति ।
- ४ ये धरातले उभयतो वर्द्धिते यदि न मिलतस्तदा ते समानान्तरे  
भवतः ।
- ५ येषां घनक्षेत्राणां धरातलानि सजातीयानि संख्यया समानानि  
क्षेत्रफलेनापि समानानि स्युस्तानि समानानि सजातीयानि भवन्ति ।
- ६ यदि तेषां धरातलानां क्षेत्रफलानि समानानि न भवन्ति तदैतानि  
केवलसजातीयानि भवन्ति ।
- ७ यस्य घनक्षेत्रस्य द्वे धरातले त्रिभुजे भवतस्त्रीणि धरातलानि समा-  
नान्तरभुजचतुर्भुजानि भवन्ति तच्छेदितघनक्षेत्रं भवति ।
- ८ व्यासोपरि सर्वतो वृत्तभ्रमणेन यद् घनफलमुत्पद्यते तद् गोलक्षेत्रं  
भवति ।
- ९ अनेकाक्षधरातलाभिः सृतानि सूक्ष्मधरातलानि यद्येकत्र मिलन्ति  
तत् क्षेत्रं सूचीफलकशङ्कुघनक्षेत्रं भवति ।

१ Omitted in V.; J. has अत्र for तत्र. २ दैर्घ्यविस्तारपिण्डा उपलभ्यन्ते K., A., J. ३ निसृताः सर्वतो रेखा J. ४ J. Omits भवन्ति. ५ K., J., and A. omit तेषां. ६ तदा तानि V., J. ७ K. and A. have एक for अनेकाक्ष. ८ सूचीफलकघन क्षेत्रं D.


- १० समकोणचतुर्भुजक्षेत्रैकभुजभ्रमणेन बत् क्षेत्रं कृपाकारं भवति  
तत् समतलमस्तकपरिचिरूपं शङ्कुघनक्षेत्रं भवति ।
- ११ अस्य क्षेत्रस्य स्थिरभुजो लम्बो भवति ।
- १२ समकोणत्रिभुजक्षेत्रस्य समकोणभुजं स्थिरं कृत्वा त्रिभुजभ्रमणेन  
यत् क्षेत्रमुत्पद्यते स शङ्कुर्भवति ।
- १३ यदि समकोणसंबन्धिभुजौ समानौ भवतस्तदा शङ्कुशिरसि स-  
मानकोणो भवति ।
- १४ यदि स्थिरभुजो द्वितीयभुजादधिको भवति तदा शङ्कुन्यूनकोणो  
भविष्यति ।
- १५ यदि स्थिरभुजो न्यूनो भवति तदा शङ्कुरधिककोणो भवति ।
- १६ अस्य शङ्कोः स्थिरभुज एव लम्बो भवति ।
- १७ ज्यादिधरातलयोगजनितकोणो घनकोणो भवति ।
- १८ शङ्कुक्षेत्रसमतलमस्तकशङ्कुक्षेत्रयोः खलम्बव्यासयोर्निष्पत्तिः समाना  
यदि भवति तदा ते क्षेत्रे सजातीये भवतः ।

॥ इति परिभाषा ॥

अथ प्रथमं क्षेत्रम् ॥ १ ॥

एकस्याः सरलरेखाया एकं खण्डं धरातले एकं पिण्डे  
भवितुं नार्हति ।

यदि भवति तदा अबर्जं सरला रेखा कल्पिता । अस्या अबखण्डं  
धरातले बज्रखण्डं पिण्डे कल्पितम् ।  
धरातले तु रेखा वर्द्धयितुं शक्यते ।  
अबरेखा धरातले एव दक्षिणपर्यन्तं  
वर्द्धनीया । अबजरेखाअबदरेखे  
एकरूपे भवतः । इदमशुद्धम् । अ-  
स्मदिष्टं समीचीनम् ॥




१ भुजो निषण्णो यथा भवति तद्व्रमणेन K., A., J. २ धरातलकोणानां  
योगजनितकोणो घनकोणो भवति । K., A., J. ३ प्रथमक्षेत्रम् V.

अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ॥ २ ॥

ये द्वे सरलरेखे मिथः संपातं कुरुतस्ते एकस्मिन् धरातले भवतः यन्निभुजं तदप्येकस्मिन् धरातले भवति ।


यथा अबजदे द्वे रेखे हचिहे संपातकारिण्यौ कल्पिते । पुनरनयोः झचिहवचिहे कल्पिते । झवरेखा संलम्भा कार्या । तस्मात् हझवनिभुजमेकधरातले भविष्यति । यदि न भवति तदा कस्यापि भुजस्यैकं खण्डं धरातले भविष्यति । द्वितीयं च पिण्डे । इदमशुद्धम् । ते कल्पिते रेखे त्रिभुजधरातले स्तः । तस्मात्ते रेखे एकस्मिन् धरातले जाते । इदमेवेष्टम् ॥



अथ तृतीयं क्षेत्रम् ॥ ३ ॥

द्वे धरातले यदि मिथः संपातं कुरुत एतयोः संपाते ऐकैव सरला रेखा भवति ।

यथा अबजदमेकं धरातलं हझवतं द्वितीयं धरातलम् । अद-  
भुजतवभुजयोः संपातः कचिहे क-  
ल्पितः । बजभुजहझभुजयोः संपातः  
लचिहे कल्पितः । यदि कचिहसंपात-  
लचिहसंपातयोर्या रेखा लम्भा सा  
धरातलद्वयेप्येका न भवति तदैकस्मिन्  
धरातले कमलरेखा कल्पिता । द्वितीय-  
धरातले कनलरेखा कल्पिता । एते रेखे सरले स्तः । आभ्यां स्थान-  
द्वये मिथः संपातः कृतः । इदमशुद्धम् । तस्मात् कलं धरातलद्वये एकैव  
योज्यरेखा भविष्यति । इयमेव धरातलद्वयसंपातयोज्यरेखास्ति । इद-  
मेवास्माकमिष्टम् ॥



१ V. omits अथ. २ सरले रेखे V. ३ संपातं कुरुत इति कल्पितम् J. ४ सरलेका रेखा भविष्यति J. ५ J. omits संपात. ६ सरलरेखा J. ७ J. omits अस्माकम्.


## प्रकारान्तरम् ॥

कचिहलचिहे अबजदधरातले स्तः । एकधरातलगतचिहद्वये एका रेखा योजयितुं शक्यते । तस्मात् अबजदधरातले कलरेखा योज्या । पुनरपि कचिहलचिहे हङ्गवतधरातले स्तः । अस्मिन्नपि धरातले चिहद्वये कलरेखा संयोजितास्ति । द्वयोश्चिहयोः सरला एकैव रेखा लगति । तस्मात् कलम् एकैव रेखा धरातलद्वये भविष्यति ॥

अथ चतुर्थं क्षेत्रम् ॥ ४ ॥

द्वे रेखे यद्येकचिहे संपातं कुरुतः संपातचिहादेको लम्बो रेखाद्वये भवति तदा यस्मिन् धरातले ते द्वे रेखे स्तस्तत्र स लम्बो लम्ब एव भवति ।

यथा जदहङ्गरेखे बचिहे कृतसंपाते कल्पिते । अनयोरुपरि अब-  
रेखा लम्बः कल्पितः । पुनर्बजं बहं बदं बङ्गं  
समानं पृथक् कार्यम् । पुनर्बलम्बोपरि बचिहं  
कल्पितम् । पुनर्जवं हवं झवं दवं रेखाः  
संयोज्याः । तत्र चत्वारि त्रिभुजानि भविष्यन्ति ।  
तेषां भुजाः कोणाश्च मिथः समाना भविष्यन्ति ।  
पुनर्जहरेखा दङ्गरेखा च संयोज्या । जबहत्रि-  
भुजदबङ्गत्रिभुजयोरपि भुजौ कोणौ मिथः स-  
मानौ भविष्यतः । वजहत्रिभुजस्य वदङ्गत्रि-  
भुजस्य च भुजौ कोणौ च मिथः समानौ भवि-  
ष्यतः । यस्मिन् धरातले जदहङ्गरेखे स्तस्तस्मिन् तबकरेखा बचिह-  
गता कार्या । पुनस्तवरेखा कवरेखा च संयोज्या । बजतत्रिभुजे  
बदकत्रिभुजे बचिहसंपातसन्मुखकोणयोः साम्येन बजतकोण-  
बदककोणयोः साम्येन च बजभुजबदभुजयोः साम्येनापि जतभुज-  
तबभुजौ दकभुजकबभुजयोः समानौ भविष्यतः । वजतत्रिभुजे  
वदकत्रिभुजे वदवजभुजयोः समानभावित्वेन जतभुजदकभुजयो-




रपि समानभावित्वेन वदककोणवज्जतकोणयोः समानभावित्वेन च वतभुजवकभुजौ समानौ भविष्यतः । वकबत्रिभुजे वतबत्रिभुजे च मिथो भुजयोः साम्येन ववतकोणववककोणौ समानौ भविष्यतः । तस्मात् ववतकोणववककोणौ समकोणौ भविष्यतः ।

अनेनैव प्रकारेण तस्मिन्नेव धरातले बचिह्वगता रेखा कल्प्यते । अबरेखया तस्याः संपातः समकोणो भविष्यति । तस्मात् अबरेखा तत्र धरातले लम्बो भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ॥ ५ ॥

यास्तिस्त्रो रेखा एकस्मिन् चिह्ने संपातं करिष्यन्ति तत्संपातचिह्नात् यो लम्बास्तिस्त्रु रेखासु पतति तदा ता रेखा एकधरातले भविष्यन्ति ।

यथा बजं बहं बहं रेखा बचिह्वे संपातकारिण्यः कल्पिताः । अबरेखा तिसृषु रेखासु लम्बः कल्पितः । यद्येता रेखा एकस्मिन् धरातले न भवन्ति तदा यस्मिन् धरातले बजबहे रेखे स्तस्तदन्यत्र धरातले बहरेखा कल्प्या । यस्मिन् धरातले अबबहरेखे स्तस्ते उभे धरातले मिथः समानान्तरे न भवेताम् । कुतः । बचिह्वे मिलितत्वात् । तदा बहरेखानयोः संपातरेखा कल्पिता । तस्मात् अबदअबहकोणौ प्रत्येकं समकोणौ भवतः । एकं च द्वितीयखण्डमस्ति । इदमशुद्धम् । अस्मदिष्टं समीचीनम् ॥




अथ षष्ठं क्षेत्रम् ॥ ६ ॥

यौ द्वौ लम्बावेकस्मिन् धरातले भवतस्तौ मिथः समानान्तरो भवतः ।

१. J. inserts तथा after समानभावित्वेन. २. एवं तस्मिन्नेव. J.  
३. बचिह्वसंपातितः K., A., J. ४. एकधरातले J. ५. J. Omits मिथः.  
६. स्याताम् J. ७. J. Omits कुतः. ८. द्वितीयस्य खण्डं V., J.




यथा अबं जदम् एकत्र धरातले द्वौ लम्बौ कल्पितौ । पुनस्तस्मिन्नेव धरातले बहरेखा संयोज्या । अस्यां दहलम्बः कार्यः । अबलम्बे श्वचिह्नं कैल्प्यम् । दहरेखातो बहृतुल्यं दवं पृथकार्यम् । पुनर्द्वादशबबवरेखाः संयोज्याः । श्वबदत्रिभुजे बबदत्रिभुजे श्वबद्वभुजौ समानौ स्तः । बबभुजो द्वयोरेक एवास्ति । श्वबदकोण-बबदकोणौ समकोणौ स्तः । श्वदभुजवबभुजौ समानौ भविष्यतः । पुनर्द्वादत्रिभुजे श्वबदत्रिभुजे भुजयोः समानभावित्वेन श्वबदकोणश्वदवकोणौ समानौ भविष्यतः । श्वबदकोणः समकोणोऽस्ति । तस्मात् श्वदवकोणः समकोणो भविष्यति । तस्मात् दहरेखा दबदश्वदजरेखासु लम्बो भविष्यति । एतास्तिरेखा एकस्मिन् धरातले भविष्यन्ति । बह्वजरेखा तस्मिन् धरातलेऽस्ति । तस्मात् अबजदे रेखे एकधरातले जाते । आभ्यां बहरेखया संपातः कृतः । संपाताभ्यन्तरकोणौ समकोणौ जातौ । तस्मात् अबजदे समानान्तरे जाते ॥



अथ सप्तमं क्षेत्रम् ॥ ७ ॥

द्वाभ्यां रेखाभ्यां समानान्तराभ्यां यद्येकरेखा संपातं करोति तदेयं रेखा तयोर्द्वयोर्धरातले भविष्यति ।

यथा हव्वरेखया अबजदरेखयोः समानान्तरयोः संपातः कृतः । तदा हव्वरेखा अबजदयोर्धरातले भविष्यति । यदि हव्वरेखा तयोर्धरातले न भवति तदा तयोर्धरातले हव्वरेखा कल्प्या । तस्मात् दह्वरेखा हव्वरेखे सरले वा मूल-मिलिते जाते । इदमशुद्धम् । अस्मदिष्टं समीचीनम् ॥




१ क्षेत्रक J. २ कल्पितम् J. ३ समानौ J. ४ V. omits पुनर्. ५ यदि न भवति J.

अथाष्टमं क्षेत्रम् ॥ ८ ॥

द्वयोः समानान्तररेखयोरेका धरातले लम्बो भवति तदा द्वितीया रेखापि तस्मिन्नेव धरातले लम्बो भवति ।

यथा अबजदरेखयोः समानान्तरयोः अबं लम्बः कल्पितः । तदा जदोऽपि लम्बो भविष्यति । धरातले बदरेखा संयोज्या । बदरेखायां दहलम्बश्चानीतः । अबरेखायां झचिह्नं कल्पितम् । बझतुल्यं दवं पृथकार्थम् । झदं झवं ववं रेखाः संयोज्याः ।




उपरितनप्रकारेण निश्चितं बदझः समकोणो जातः । दहं दबदझयोः संबन्धिधरातले लम्बो भविष्यति । अबजदयोर्धरातलेऽपि । तस्मात् जदं दहदबयोर्धरातले लम्बो भविष्यति । अबमप्यस्मिन् धरातले लम्बोऽस्ति । तदा तस्मिन् धरातले जदमपि लम्बो भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ नवमं क्षेत्रम् ॥ ९ ॥

एकया रेखया या बह्व्यो रेखाः समानान्तरा भवन्ति ताः सर्वा अपि मिथः समानान्तरा भविष्यन्ति ।

यथा जदं हझम् एते अबरेखातः समानान्तरे कल्पिते । एतास्ति-  
सोऽप्येकधरातले न सन्ति । बचिहात् वतवकौ द्वौ लम्बौ निष्कासितौ । तस्मात् जतहकरेखे वतवकरेखयोर्धरातले लम्बौ भविष्यतः । कुतः । अबं तस्मिन् धरातले लम्बोऽस्ति । तत एतौ समानान्तरौ भविष्यतः । कुतः । एकस्मिन्नेव धरातले लम्बत्वात् । इदमेवेष्टम् ॥




१ V °ब कार्यः J. २ अबं यस्मिन् धरातले & K., A., J. ३ एका रेखा बह्वीनां रेखानां समानान्तरा भवति ता रेखा एकधरातले न भवन्ति तदा K., A., J. ४ एतस्मिन्ने° K., A., J.

अथ दशमं क्षेत्रम् ॥ १० ॥

यदैककोणभुजौ तदन्यकोणभुजयोः समानान्तरौ भवतः  
पुनरेतौ एकधरातले न भवतस्तदेतौ कोणौ समानौ भ-  
विष्यतः ।


यथा बकोणहकोणौ कल्पितौ । बअभुजो दहभुजस्य समाना-  
न्तरः कल्प्यः । बजभुजो हझभुजस्य समानान्तरः  
कल्प्यः । पुनर्बअहदौ समानौ पृथक् पृथक् कृतौ ।  
एवं बजहझौ समानौ पृथक् कृतौ । अजं दझम्  
अदं बहं जझं रेखाः संयोज्याः । अदं जझं प्रत्येकं  
बह्यात् समानं समानान्तरं चास्ति । एतावपि समानौ  
समानान्तरौ भविष्यतः । तदा अजदझावपि समानौ  
समानान्तरौ भविष्यतः । तस्मात् अबजत्रिभुजदहझत्रिभुजयोर्भुजौ  
मिथः समानौ भविष्यतः । बकोणहकोणावपि समानौ भविष्यतः ।  
इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



अथैकादशं क्षेत्रम् ॥ ११ ॥

एकस्मिन् धरातले पिण्डात् लम्बनिष्कासनमिष्टमस्ति ।

यथा अचिहात् बजधरातले लम्बो निष्कासितव्यः । तत्र धरातले  
बजरेखा कल्पिता । अचिहात् बजरेखायाम्  
अदलम्बो निर्ष्कास्यः । दचिहात्तस्मिन्नेव  
धरातले दहलम्बो निर्ष्कास्यः । अचिहात्  
दहोपरि अझलम्बो निर्ष्कास्यः । अयं  
धरातले लम्बो भविष्यति । कुतः । अचिहात्  
झवतरेखा तत्र धरातले बजसमानान्तरा कार्या । तस्मात् बजरेखा  
अझदत्रिभुजस्य धरातले लम्बो भविष्यति । तत्रमपि लम्बो भविष्यति ।  
तदा अझं धरातले लम्बो भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥




१ समानान्तरितौ K., A, J. २ समानान्तरितं A., K., J. ३ समाबा-  
न्तरितौ A., K., J. ४ इदमेवेष्टम् J. ५ निष्काशनं J. ६ निष्कास्यः J.

अथ द्वादशं क्षेत्रम् ॥ १२ ॥

तत्र धरातले तत्रत्येष्टचिह्नात् लम्बो निष्कास्यः ।


यथा अचिह्नात् अबधरातले लम्बः कार्यः । पुनरन्यस्मात् कै-  
ल्पितचिह्नात् दबलम्बो धरातले निष्कास्यः ।  
अचिह्नात् अजं बदस्य समानान्तरकार्यम् ।  
ईदमेवासदिष्टम् ॥



अथ त्रयोदशं क्षेत्रम् ॥ १३ ॥

एकस्मिन् धरातले द्वौ लम्बौ एकचिह्ने न भवतः ।


यथा अबअजौ लम्बौ एकस्मिन् चिह्ने कल्पितौ । पुनर्दहरेखा  
अस्मिन् धरातले लम्बयोर्धरातले संपातयो-  
गरेखा कल्पिता । तस्मात् बअदकोण-  
जअदकोणौ समानौ भविष्यतः । इत्यशु-  
द्धम् । अस्मदिष्टं समीचीनम् ॥



अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् ॥ १४ ॥

एका रेखा द्वयोर्धरातलयोर्यदि लम्बरूपा भवति तदा तौ  
धरातलौ समानान्तरौ भवतः ।

यथा जदझतौ द्वौ धरातलौ कल्पितौ । उभयोरुपरि अबं लम्बः  
कल्पितः । यदि समानान्तरौ न भवतस्तदा क-  
ल्पितं कलरेखायां द्वावपि मिलिष्यतः । अस्य  
मचिन्हं कल्पितम् । पुनर्मअमबरेखे संयोज्ये ।  
अबमत्रिभुजे अकोणबकोणौ प्रत्येकं समकोणौ  
भविष्यतः । इदमशुद्धम् । अस्मदिष्टं समीचीनम् ॥




१ लम्बनिष्कासनं निरूप्यते A.; K. लम्बनिष्कासनं निरूप्यते J. २ कृतः  
D., A, J. ३ K., J. and J. have पिण्डकल्पित°. ४ निष्कास्यः J.  
५ J., A., and K. insert यद्ययं लम्बः अचिह्ने पतितस्तदायं लम्बो जातः ।  
यदि न पतति तदा after निष्कास्यः. ६ इदमेवेष्टम् J. ७ A. and K.  
have रेखा in place of संपातयोगरेखा.

अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् ॥ १५ ॥

यदि द्वयोर्धरातलयोरेकस्मिन् धरातले एकचिहात् निः-  
सृते द्वे रेखे स्तस्तदा द्वितीयधरातले एकचिहादेव निःसृतरे-  
खयोः समानान्तरे यदि भवतस्तदा ते धरातले अपि मिथः  
समानान्तरे भविष्यतः ।


यथा बचिहहचिहे कल्पिते । बअरेखा हृदरेखायाः समाना-  
न्तरा बजरेखा हृदरेखायाः समानान्तरा कल्प्या ।  
पुनर्बचिहात् बवलम्बो हचिहस्य धरातले नि-  
ष्कास्यः । पुनरसिमेव धरातले वतरेखा हृद-  
रेखायाः समानान्तरा निष्कास्या । वकरेखा  
हृदरेखायाः समानान्तरा निष्कास्या । वतवक-  
रेखे बअबजरेखयोः समानान्तरे भविष्यतः ।  
बवरेखा वतवकरेखयोर्लम्बोऽस्ति । तस्मात् बअबजरेखयोरुपरि  
लम्बो भविष्यति । तदा धरातलद्वयेऽपि लम्बो भविष्यति । तदा द्वे  
धरातले समानान्तरे भविष्यतः । इदमेवेष्टम् ॥



अथ षोडशं क्षेत्रम् ॥ १६ ॥

ये द्वे समानान्तरे धरातले एकधरातले संपातं कुरुत-  
स्तदा द्वे संपातरेखे समानान्तरे भविष्यतः ।

यथा अबजदधरातलहृदवतधरातले द्वे समानान्तरे कलमन-  
धरातले संपातं कुरुत इति कल्पितम् । तस्मात्  
कमसंपातरेखा लनसंपातरेखा एते द्वे समानान्तरे  
भविष्यतः । यदि न भवतस्तदा सचिहे मि-  
लिते कल्पिते ।




यदि एते धरातले वर्द्धिते सचिहे मिलिष्यतः ।  
इदमशुद्धम् । अस्मादिष्टं समीचीनम् ॥

अथ सप्तदशं क्षेत्रम् ॥ १७ ॥

यावन्ति धरातलानि समानान्तराणि द्वयो रेखयोः संपातं कुर्वन्ति तानि रेखयोरेकनिष्पत्तौ संपातं करिष्यन्ति ॥

यथा हृष्यवतधरातलं कलमनधरातलं सगफळधरातलं चै-


तानि समानान्तराणि अबरेखाया असबचिहेषु जदरेखाया जशदचिहेषु संपातं कुर्वन्तीति कल्पितानि । पुनर्बजअजबदरेखा योज्याः । बजरेखा कलमनधरातले तचिहे संपातं करोति । पुनस्तसरेखा तशरेखा संयोज्या । तत्र हवकमाभ्यां अबजत्रिभुजे अजतसरेखयोः संपातः कृतः । तत्र अजतसरेखे समानान्तरे भविष्यतः । एवं बदतशरेखे समानान्तरे भविष्यतः । तस्मात् अससबनिष्पत्तिर्जततबनिष्पत्तितुल्या जशशदनिष्पत्तितुल्या च भविष्यति । ईदमिष्टम् ॥



अथाष्टादशं क्षेत्रम् ॥ १८ ॥

एकस्मिन् धरातले यो लम्बो भवति तत्संसक्तधरातलं तस्मिन् धरातले लम्बो भविष्यति ।

यथा अबम् एकस्मिन् धरातले लम्बोऽस्ति । अत्र एकं धरातलं संलग्नम् । उभयोर्धरातलयोर्जदसंपातरेखा उत्पन्ना । अत्र हचिहं कल्पितम् । हृष्यलम्बो जदरेखायाः संलग्नधरातले कार्यः । अयं प्रथमधरातले लम्बो भविष्यति । या रेखा अस्मिन् धरातले हचिहात् निःसृता-




स्ताः सर्वा अपि प्रथमधरातले लम्बो भविष्यति । एवं यच्चिहं जदरेखायां भवति तत्रैतादृशमेव भवति । तस्मात् द्वयोर्धरातलयोः संपातः समकोणो भविष्यति ॥

अथैकोनविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ १९ ॥

द्वे धरातले मिथः संपातं कुरुत एकस्मिन् धरातले च लम्बरूपे भवतः । अनयोः संपातरेखापि लम्बरूपा भविष्यति ।


यथा अबजदधरातलं हृष्यवतधरातलं च अनयोः संपातरेखा कलरेखा कल्पिता । यस्मिन् धरातलद्वयं लम्बरूपमस्ति तस्मिन् धरातले यदि कलरेखा लम्बरूपा न भवति तदा लचिह्वात् लमलम्बः अजधरातले अदसंपातरेखायां निर्ष्कास्यः । लनलम्बश्च तज्जधरातले ज्ञधसंपातरेखायां निर्ष्कास्यः । एते द्वे लमलनरेखे तस्मिन् धरातले लम्बरूपे भविष्यतः । इदमशुद्धम् । अस्मदिष्टं समीचीनम् ॥



अथ विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २० ॥

यदा त्रयो धरातलकोणा एकं घनकोणं वेष्टयन्ति तदा कोणद्वययोगस्तृतीयकोणादधिको भवति ।

यथा अबजकोणः अबदकोणो जबदकोणो बघनकोणं वेष्टयन्ति । तदैते त्रयः कोणा यदि समाना भवन्ति तदैष्टं प्रकटमेव । यदि न्यूनाधिके स्तस्तदा अबदकोणः प्रत्येकशेषकोणादधिको भवतीति कल्पितम् । तत्र अबदकोणात् अबदकोणः अबजकोणतुल्यः पृथकार्यः । पुनर् अबभुजदबभुजयोरुपरि तचिह्नकचिह्ने कल्पिते । पुनस्तवकरेखा संयोज्या । पुनर्बघनतुल्यं बघ्नं पृथकार्यम् । पुनस्तज्ञकज्ञरेखे संयोज्ये । एवं लब-



१ निष्कास्यः K., A., J. २ निष्कास्यः K., A., J. ३ इष्टं समीचीनम् V.


श्रुत्रिभुजे तबवत्रिभुजे च तबभुज एक एवास्ति । श्रुत्रिभुजवत्रिभुजौ  
समानौ स्तः । द्वयोर्भुजयोरन्तर्गतकोणोऽपि समान एव । तदा तंश्रु-  
तबौ समानौ भविष्यतः । तश्रुश्रुत्रिकयोर्योगस्तकादधिकोऽस्ति । त-  
स्मात् श्रुत्रं वक्रादधिकं भविष्यति । तस्मात् श्रुत्रकोणो वक्रको-  
णादधिको भविष्यति । तस्मात् अबजकोणदबजकोणयोर्योगः अबद-  
कोणादधिको भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथैकविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २१ ॥

घनकोणं यावन्ति धरातलानि वेष्टयन्ति तेषां योगश्चतुः-  
समकोणाभ्यूना भवति ।

यथा त्रैघनकोणं श्रुत्रहकोणहबवकोणश्रुत्रवकोणौ वेष्टितं कु-  
र्वन्ति । पुनर्हश्रुत्रहवरेखाः संयोज्याः ।

पुनर्हश्रुत्रभुजे तचिह्नं कल्पितम् । हत-  
श्रुत्रवतरेखाः संयोज्याः । सर्वे नवकोणा  
हतश्रुत्रिभुजहतवत्रिभुजश्रुत्रवत्रिभुजेषु



नवकोणानां तेषां योगः षट्समकोणतुल्यो-

ऽस्ति । तेषु नवकोणेषु द्वौ कोणौ हचिह्ने द्वौ श्रुत्रिह्ने द्वौ वचिह्ने स्त-  
स्तेषां योगो हश्रुत्रभुजस्य षट्कोणा भवन्ति ते च द्विसमकोणतुल्या  
भविष्यन्ति । तस्मात् तचिह्नस्य त्रयः कोणाश्चतुःसमकोणतुल्या  
भवन्ति । षट्कोणा हबश्रुत्रिभुजहबवत्रिभुजश्रुत्रवत्रिभुजानां ता-  
दृशा हचिह्नश्रुत्रिह्नवचिह्नेभ्यो भवन्ति । तेषां योगः प्रथमषट्-  
कोणयोगादधिको भविष्यति । तस्मात् वचिह्नस्य त्रयः कोणास्तचिह्न-  
कोणत्रयेभ्यो न्यूना भविष्यन्ति । तस्मात् चतुर्भ्यः समकोणेभ्यो न्यूना  
भविष्यन्ति । इदमेवेष्टम् ॥


१ तवतश्रुत्रौ V. २ त्रैघनकोणो K., J. ३ त्रैवेष्टितमस्ति । K., J.  
४ तेषां नवकोणानां V. ५ भविष्यन्ति V. ६ भविष्यन्ति V. ७ तचिह्नं च  
चतुःसमकोणतुल्यमस्ति । तस्मात् वचिह्नं चतुःसमकोणाभ्यूना जातम् । इदमेवेष्टम् ।  
K., A., & J. in place of the last part.



अथ द्वाविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २२ ॥

यदि त्रयो धरातलकोणाः समानभुजा भवन्ति तेषां प्रत्येकद्वययोगस्तृतीयादधिकोस्ति चेत् तदा तत्कोणसम्मुख-भुजेभ्यस्त्रिभुजो भवितुमर्हति तत्र भुजद्वययोगो तृतीयभुजा-दधिको भविष्यति ।

यथा बहतास्त्रयो धरातलकोणाः कल्पिताः । बअबजहदहज्ञतव-तकाः समानभुजाः कल्पिताः । पुनर् अजदज्ञवक्तकोणसन्मुखभुजाः कल्पिताः । यदि सन्मुखभुजा मिथः समाना भवन्ति तदा भुजद्वय-योगस्तृतीयभुजादधिको भविष्यति । यदि न्यूनाधिकास्तदा वकम् अ-







धिकं कल्पितम् । जबरेखातो बचिहे जबलकोणो हकोणतुल्यः कार्यः । पुनर्बमं बजतुल्यं पृथकार्यम् । पुनर्जमअमरेखे संयोज्ये । तस्मात् जमभुजो दज्ञभुजतुल्यो भविष्यति । अजजमयोगोऽस्मादधिकोऽस्ति । अमं वकादधिकमस्ति । कुतः । अबमकोणो बकोणहकोणयोगतुल्य-स्तकोणादधिकोऽस्ति । भुजाश्च मिथः समानाः सन्ति । तस्मात् अज-जमयोगो वकादधिको भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ त्रयोविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २३ ॥

तादृशत्रयधरातलकोणेभ्यः पृथक् घनकोणचिकीर्षास्ति येषां धरातलकोणानां योगश्चतुर्भ्यः समकोणेभ्यो न्यूनः स्यात् प्रत्येककोणद्वययोगस्तृतीयकोणादधिकः स्यात् ।

१ समकोणाः समभुजा J. २ °दधिको भवति तदा V.

यथा अहतत्रयो घरातलकोणाः कल्पिताः । एषां भुजाः समानाः  
कार्याः । ते अबअजदहदहद्वतवतकाः कल्पिताः । पुनरेतत्कोणस-  
न्मुखभुजेभ्यो बजदक्षवकसंज्ञेभ्य एकं त्रिभुजं  
कार्यम् । तत्रिभुजं लमनं कल्पितम् । तत्र  
लमभुजो बजतुल्यो मनभुजो दक्षभुजतुल्यो  
लनभुजो वकभुजतुल्यश्च कल्पितः । पुनरस्मिन्  
त्रिभुजे लमनवृत्तं कार्यम् । अस्य केन्द्रं सचिह्नं  
कल्पितम् । पुनः सलसमसनरेखाः संयोज्याः ।  
बजं लमतुल्यमस्ति । बअभुजजअभुजौ लस-



भुजसमभुजतुल्यौ भविष्यतो वा न्यूनौ वाऽधिकौ भविष्यतः । यदि  
समानौ स्तस्तदा अकोणो लसमकोणतुल्यो भविष्यति । एवं ह्रकोणो  
मसनकोणतुल्यो भविष्यति । तकोणश्च नसलकोणतुल्यो भविष्यति ।  
तदा त्रयाणां कोणानां योगः सकोणत्रयतुल्यो भविष्यति । तदा चतुर्भिः  
समकोणैस्तुल्यो भविष्यति । कल्पितं च कोणत्रययोगश्चतुर्थः सम-  
कोणेभ्यो न्यूनोऽस्ति । इदमनुपपन्नम् ॥

पुनर्यदि बअभुजजअभुजौ लसभुजसमभुजयोर्न्यूनौ स्तो बज-  
भुजो लमभुजे स्थाप्यस्तदा अकोणो लसमत्रिभुजान्तः पतिष्यति ।  
तस्मात् अकोणो लसमकोणादधिको भविष्यति । एवं ह्रकोणो मसन-  
कोणादधिको भविष्यति । तकोणो नसलकोणादधिको भविष्यति ।  
तस्मात् त्रयाणां कोणानां योगः समकोणचतुष्टयादधिको भविष्यति ।

तस्मात् प्रत्येककोणानां भुजो व्यासाद्वादधिको भविष्यति । पुनः सचिह्नात् सफलम्बो वृत्ते शङ्कुवत् कल्प्यः । पुनस्तस्मात् लम्बात् संगं तौहशरेखायास्तुल्यं पृथक्कार्यं यस्या वर्गो लसवर्गयुतः अबवर्गस्तुल्यो भवेत् पुनर्गलगमगनरेखाः संयोज्याः । तस्मात् गघनकोण इष्टो भविष्यति । कुतः । यैतस्मयः कोणा ये घनकोणसमाश्लिष्टास्तेषां भुजा इष्टानां त्रयाणां कोणानां भुजैः समानाः सन्ति । एतच्चमाणां सन्मुखभुजाश्च इष्टकोणत्रयसन्मुखभुजसमानाः सन्ति । तस्मादेते त्रयः कोणा इष्टकोणत्रयसमाना भविष्यन्ति । इदमेवेष्टम् ।

अथ च अकोणो लसमन्त्रिभुजान्तः कुतः पतति । यतः प्रत्येकं लसभुजमसभुजयोर्बअभुजतुल्यजअभुजतुल्यं पृथक्क्रियते । पुनर्लचिन्हमचिन्हं केन्द्रं कृत्वा बअतुल्यजअतुल्यव्यासार्धं कृत्वा वृत्तद्वयं कार्यम् । एते द्वे वृत्ते त्रिभुजान्तः संपातं करिष्यतः । यदि त्रिभुजान्तः संपातं न करिष्यतस्तदा लमभुजतुल्यबजभुजो बअभुजजअभुजयोगात्थूनो न भविष्यति । इदमशुद्धम् ।

यदि वृत्तसंपातचिह्ने लचिह्नमचिह्ने च रेखे संयोज्येते तदा बअजत्रिभुजतुल्यं लसनत्रिभुजान्तरेकं त्रिभुजमुत्पन्नं भविष्यति । तस्मादुत्पन्नत्रिभुजमस्तककोणः सकोणादधिको भविष्यति । मस्तककोणसन्मुखभुजोत्पन्नौ द्वौ कोणौ लकोणमकोणयोन्यूनौ भविष्यतः ॥


अथ चतुर्विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २४ ॥

समानान्तरधरातलघनक्षेत्रसन्मुखधरातलानि समानभुजानि भवन्ति ।

यथा घनक्षेत्रम् अवं कल्पितम् । अजहृदधरातलबभ्रवतधरातले

१ प्रत्येकं A. २ तथा पृथक्कार्यं यथास्य वर्गः A., K., J. ३ अबवर्गलसवर्गयोर्बअभुजतुल्यो भवति A., K., J. ४-५ गकोणत्रयाणां तिष्ठो भुजाः कल्पितधरातलकोणत्रयसन्मुखभुजैः समानाः । A., J., and K. in place of the sentence marked. ६ J. omits एते. ७ तस्मादुत्पन्नत्रिभुजमस्तककोणसन्मुखभुजोत्पन्नौ द्वौ कोणौ लकोणमकोणयोन्यूनौ भविष्यतो मस्तककोणः सकोणादधिको भविष्यति । K., A.

सन्मुखधरातले कल्पिते । अनयोर्भुजाः समाना  
 भविष्यन्ति । कुतः । अजहृदधरातले झजअब-  
 धरातलवहृदधरातले च समानान्तरिते पति-  
 ते स्तः । एवं झबहृजधरातलवतदधरातले  
 पतिते स्तः । तदा अअसंपातरेखाहृदसंपातरेखे  
 समानान्तरे भविष्यतः । अनेनैव प्रकारेण जहृ-  
 संपातरेखाअदसंपातरेखे मिथः समानान्तरे भविष्यतः । एवं झबवत-  
 संपातौ समानान्तरौ भविष्यतः । एवं झबवतसंपातौ समानान्तरौ  
 भविष्यतः । तस्मात् अजहृदधरातलबझवतधरातले च समानान्तर-  
 समानभुजे भविष्यतः । इदमेवेष्टम् ॥



अथ पञ्चविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २५ ॥

समानान्तरधरातलस्य घनक्षेत्रस्य मिथः सन्मुखधरात-  
 लयोर्मध्यगतसमानान्तरं धरातलं भागद्वयं चेत् करोति तदा  
 अनयोः खण्डयोर्निष्पत्तिर्धरातलखण्डयोर्निष्पत्तिसमाना  
 भविष्यति ।

यथा अबं घनक्षेत्रं कल्पितम् । अस्य वतअकधरातलबलमन-  
 सन्मुखधरातलयोः समानान्तरधरातलेन जदहृक्षेन  
 खण्डद्वयं कृतमिति कल्पितम् । तत्र अजखण्डहृब-  
 खण्डयोर्निष्पत्तिः अझधरातलखण्डनहृधरातलखण्डयो-  
 र्निष्पत्तिद्वयत्वा भविष्यति ।



अस्योपपत्तिः ।

अमभुज उभयदिशि सगपर्यन्तं वर्द्धनीयः । हअ-  
 दिशायां अफं फलं हअतुल्यं पृथकार्यम् । हमदि-  
 शायां मखं खरं हमतुल्यं पृथकार्यम् । क्षेत्रं संपूर्णं


१ यतः K., A. २ धरातलं झजअबधरातलबहृदधरातलयोः समानान्त-  
 रालयोः समानान्तरेणेदं पतितमस्ति । A., K., J. ३ K., A., and J. have  
 भूम्योः instead of धरातलखण्डयोः. ४ कृतमस्तीति J. ५ अजधरातलखण्ड-  
 योर्निष्पत्त्या तुल्या भविष्यति । K., A. ६ पूर्णं J., V.

कार्यम् । यदि संपूर्णं छद्मम् अज्ञयावद्धातरूपं हनयावद्धातरूपस्य रश्मस्य समानं भवति तदा छजं घनक्षेत्रं अजघनक्षेत्रयावद्धातरूपं ह्रबघनक्षेत्रयावद्धातरूपेण जरघनक्षेत्रेण समानं भविष्यति । यदि छद्मं रश्माभ्यूनं भवति तदा छजं घनक्षेत्रं जरघनक्षेत्राभ्यूनं भविष्यति । यदि अधिकं स्यात्तदा इदमप्यधिकं भवति । तस्मात् अज्ञनह-  
घरातलखण्डयोर्निष्पत्तिः अजह्रबघनक्षेत्रखण्डयोर्निष्पत्त्योः समाना भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ षड्विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २६ ॥

एकरेखैकचिह्नोपरि घनक्षेत्रकोणतुल्यकोणचिकीर्षास्ति ।

यथा अबरेखातः अचिह्ने तादृशो दघनक्षेत्रकोणतुल्यः कोणः कर्तव्योऽस्ति । यथा जदहं ज-  
दक्षं ह्रदक्षं घरातलकोणाः वेष्ट-  
यन्ति । तत्र दहरेखायां वचिहं  
कल्पितम् । पुनर्वचिह्नात् जदक्ष-  
कोणघरातले बतलम्बो निष्कास्यः ।  
पुनस्तदरेखा योज्या । पुनर्बअरे-  
खाया अचिह्ने बअलकोणबअम-  
कोणौ जदक्षकोणजदतकोणतुल्यौ



कार्यौ । पुनरमरेखाया दततुल्यम् अनं पृथकार्यम् । पुनर्नचिह्नात्  
नसलम्बो बअलकोणघरातले निष्कास्यः । पुनरसालम्बात्तबतु-  
ल्यं नगं पृथकार्यम् । पुनर्गअरेखा संयोज्या । तस्मात् अघनक्षेत्र-  
कोणः अस्माकमिष्टो भविष्यति ॥

अस्योपपत्तिः ।



दअरेखायां कचिहं कल्पनीयम् । पुनर्वकरेखा कतरेखा संयोज्या

पुनर् अबरेखातो दकतुल्यम् अफं पृथक्कार्यम् । पुनर्गफनफरेखे संयोज्ये । अनं दततुल्यं नगं वततुल्यमस्ति । अनगकोणदतव-  
कोणौ प्रत्येकं समकोणौ स्तः । तस्मात् अगं दवसमानं भविष्यति ।  
पुनरपि वअमकोणजदतकोणौ समानौ कृतौ स्तः । फअभुजअन-  
भुजौ कदभुजदतभुजयोः समानौ स्तः । फनभुजः कतभुजेन समानो  
भविष्यति । नगभुजतवभुजौ पूर्वं समानावास्ताम् । फनगकोणकत-  
वकोणौ प्रत्येकं समकोणौ स्तः । तस्मात् फणभुजः कवभुजेन समानो  
जातः । फअभुजअगभुजौ कदभुजदवभुजयोः समानावास्ताम् । त-  
स्मात् फअगकोणकदवकोणौ समानौ भविष्यतः । एवं निश्चीयते  
गअलकोणवदक्षकोणौ समानौ भविष्यतः । बअलकोणजदक्षकोणौ  
समानौ कृतावास्तां । तस्मात् त्रयो धरातलकोणा अधनकोणसंलम्भा  
दधनक्षेत्रकोणवेष्टकानां त्रयाणां धरातलकोणानां समाना भविष्यन्ति ।  
पुनर् अधनकोणो दधनकोणेन समानो भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ सप्तविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २७ ॥

एकरेखायां समानान्तरधनक्षेत्रसजातीयधनक्षेत्रस्य चिकी-  
र्षास्ति ।

यथा अबरेखायां जर्दसमानान्तरधरातलधनक्षेत्रसजातीयधन-  
क्षेत्रं कर्तव्यमस्ति । पुनर् अचिहे जकोणतुल्यो धनकोणः कार्यः । पुन-  
र्जक्षजवनिष्पत्तितुल्या अबअकयोर्निष्पत्तिः कार्या । जक्षजहयो-



निष्पत्तितुल्या अबअतयोर्निष्पत्तिः कार्या । पुनस्तबधरातलं पूर्णं  
कार्यम् । तचिह्नबचिह्नमचिह्नेभ्यः तफरेखामलरेखाबसरेखा अकरे-

१ जदधनक्षेत्रसजातीयधनक्षेत्रं कृतम् । K., A, २ समानजातीयं D.

स्वया तुल्याः समानान्तराश्च कार्याः । पुनः फलफलकसलसरेखाः संयोज्याः । तस्मात् घनक्षेत्रमिष्टं संपूर्णं भविष्यति । इष्टघनक्षेत्रसजातीयं च भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥


अथाष्टाविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २८ ॥

समानान्तरधरातलघनक्षेत्रस्य मिथः सन्मुखधरातलयोः कर्णगतधरातलमर्द्धं करोति । तच्छेदितक्षेत्रद्वयमुत्पादयति च ।

यथा अबघनक्षेत्रम् । तअवबसन्मुखधरातलयोर्जदकर्णहृत्कर्णगतजदहृत्धरातलेन खण्डद्वयं कृतम् । अतो जाते छेदितक्षेत्रे समाने भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

अस्मिन् छेदितक्षेत्रे घनक्षेत्रसन्मुखधरातलानि वेष्टितानि सन्ति । सन्मुखभूतलानि मिथः समानानि सन्ति । कर्णगतधरातलं द्वयोरेकमेवास्ति । त्रिभुजेऽपि समाने स्तः । कुतः । ये धरातले कर्णगतधरातलेनाद्धिते स्तस्तेषामेते त्रिभुजे अर्द्धरूपे स्तः । तस्मात् उभे क्षेत्रे समाने स्तः । इदमेवेष्टम् ॥



अनेनेदं निश्चितं छेदितक्षेत्रं यदि समानान्तरधरातलपूर्णं क्रियते तदा छेदितघनक्षेत्रं संपूर्णघनक्षेत्रस्यार्द्धं भवति ॥

अथैकोनत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ २९ ॥


एकस्मिन् धरातले समानान्तरधरातलघनक्षेत्राणि मुखरेखान्तर्गतानि यावन्ति सन्ति तेषां लम्बाश्चेत्समाना भवन्ति तानि घनक्षेत्राणि समानानि भवन्ति ।

यथा बहवश्चे द्वे घनक्षेत्रे अबजद धरातलोपरि कल्पिते । वज्र-

१ सन्मुखकर्णगतसन्मुखधरातलं K., A. २ D. omits मुखरेखान्तर्गतानि,

रेखाकनरेखयोरन्तरे कल्पिते । अनयो-  
र्लम्बौ यदि समानौ भवतस्तदैते घन-  
क्षेत्रे समाने भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।




अलच्छेदितघनक्षेत्रं दनच्छेदितघ-  
नक्षेत्रं च समानमस्ति । कुतः । अवत-  
त्रिभुजदहृश्चित्रिभुजयोः समानत्वात् । बकलत्रिभुजजमनत्रिभुजे च  
समाने स्तः । बकलतधरातलं हमनश्चधरातलं च समानमस्ति ।  
अबकवधरातलं दजमहधरातलं च समानमस्ति । अबलतधरातलं  
दश्चनजधरातलं च समानम् । एतयोः शेषं छेदितघनक्षेत्रे योज्यते ।  
तदा द्वे घनक्षेत्रे मिथः समाने भविष्यतः । इदमेवेष्टम् ॥

अथ त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३० ॥

एकस्मिन् धरातले यावन्ति समानान्तरधरातलानि घन-  
क्षेत्राणि भवन्ति समानलम्बानि च रेखाद्वयान्तर्गतानि न  
भवन्ति तदैतान्यपि समानानि भवन्ति ।

यथा बहबश्चे द्वे घनक्षेत्रे अबजदधरातले कल्पिते । एकस्य मुखं  
लहं द्वितीयस्य मुखं सङ्गं कल्पितम् । अन-  
योर्लम्बौ समानौ स्तः । तदैतौ समानौ भवि-  
ष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।



कसरेखा नचिहपर्यन्तं वर्द्धनीया लत-  
रेखा च मचिहपर्यन्तं वर्द्धनीया । गह्वरेखा  
वचिहपर्यन्तं वर्द्धनीया । पुनर् अमबनदवजफरेखाः संयोज्याः । तदा  
बवं घनक्षेत्रमुत्पन्नं भविष्यति । अस्य मुखं नवमस्ति । इदं घनक्षेत्र-





मिष्टक्षेत्रद्वयेन सार्द्धमेकस्मिन् धरातलेऽस्ति । द्वयो रेखयोरन्तर्गतमस्ति ।  
इदमुत्पन्नं घनक्षेत्रं प्रत्येकं घनक्षेत्रेण समानं भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथैकत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३१ ॥

समानान्तरधरातलघनक्षेत्राणि चेत् समानधरातले भव-  
न्ति समानलम्बानि चेद्भवन्ति निजधरातले लम्बरूपाणि  
भवन्ति तदा समानानि भवन्ति ।

यथा बकश्ले द्वे घनक्षेत्रे अबजदधरातले हृष्यवतधरातले स्तः ।  
श्लेखरेखा सचिह्नपर्यन्तं वर्द्धनीया । अदतुल्यं वसं पृथक्कार्यम् । वचि-  
ह्नोपरि सवगकोणो दअबकोणतुल्यः कार्यः । अबतुल्यं वफं पृथक्का-  
र्यम् । वतअनौ समानलम्बौ दअबधरातले सवगधरातले स्तः ।  
तस्मात् वकोणअकोणौ घनकोणौ समानौ भविष्यतः ।



पुनः फसघनक्षेत्रं संपूर्णं कार्यम् । इदं बकघनक्षेत्रतुल्यं भविष्यति ।  
पुनः सचिह्नात् समरेखा तवरेखायाः समानान्तरा कार्या । इत्तं तथा  
वर्द्धनीयं यथा मचिह्ने मिलति । तवं तथा वर्द्धनीयं यथा खचिह्ने  
मिलति । पुनर्वशस्वसे घनक्षेत्रे पूर्णं कार्यं । तदा खसफसघनक्षेत्रे  
समाने भविष्यतः । तस्मात् खसबकघनक्षेत्रे समाने भविष्यतः ।  
श्लखसनिष्पत्तिर्वशेन तथास्ति यथा श्लखसयोर्निष्पत्तिर्वशेनास्ति ।  
खसफसौ समानौ स्तः । तस्मात् श्लखसतुल्यघनक्षेत्रयोर्निष्पत्ति-  
श्लखबकयोर्निष्पत्तिरपि वशेन तथास्ति यथा श्लखसतुल्यधरात-



१ श्लखसयोर्श्लखबकतुल्ययोर्निष्पत्तिर्वशेन तथास्ति यथा श्लखसधरातल-  
योर्श्लखबकधरातलयोस्तुल्ययोर्निष्पत्तिर्वशं J.

लयोर्निष्पत्तिर्लब्धकधरातलयोरपि निष्पत्तिर्विशधरातलेनास्ति । तदैते  
घनक्षेत्रे समाने भविष्यतः । इदमेवेष्टम् ॥

अथ द्वार्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३२ ॥

समानान्तरधरातलघनक्षेत्राणि समानधरातले चेन्नवन्ति  
पिण्डाश्च तद्धरातले लम्बरूपा न भवन्ति लम्बाश्च तुल्या  
भवन्ति तदैतानि समानानि भवन्ति ।

यथा बैकरखे बदरतधरातले कल्पिते<sup>१</sup> । यदि असबगजफदछ-  
लम्बा बदभूतलात् मके भूतले चेत् निर्कास्या हसरखवझतछ-





लम्बाः शखे भूतले च निर्कास्या उभे क्षेत्रे पूर्णे कार्ये । तदा बकब-  
छे समाने भविष्यतः । एवं हि रखरछे समाने भविष्यतः । बछरछे  
समाने आस्ताम् । तस्मात् बैकरखे अपि समाने भविष्यतः । इद-  
मिष्टम् ॥

अथ त्रयस्त्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३३ ॥

समानान्तरधरातलघनक्षेत्राणां यदि लम्बाः समाना भव-  
न्ति तदा तेषां निष्पत्तिर्धरातलनिष्पत्तिस्तुल्या भवति ।

यथा बकझलघनक्षेत्रयोर्बदझते उभे धरातले कल्पिते । पुन-  
र्जदरेखोपरि झतधरातलतुल्यजनधरातलं कार्यम् । अदनं संपूर्णा  
सरलैकरेखा भवति । पुनर्जसं घनक्षेत्रं पूर्णं कार्यम् । यदि जसघन-

१ Omitted in A., and K. २ A. K. and J. have झ in place of र althrough. ३ A., K. and D. insert कृतः after कल्पिते; V. has also कृतः on the margin. ४ निष्काश्यन्ते J. ५ तस्मात् V.





क्षेत्रे बकघनक्षेत्रे समानलम्बे समानधरातले च भवतः तदा जसघन-  
क्षेत्रं झलघनक्षेत्रेण समानं भविष्यति । कुतः । धरातलयोर्लम्बयोश्च  
साम्यात् । जसघनक्षेत्रबकघनक्षेत्रयोर्निष्पत्तिर्धरातलयोर्निष्पत्तितुल्या  
जाता । इदमेवेष्टम् ॥

अथ चतुर्विंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३४ ॥

समानान्तरधरातलघनक्षेत्रयोः पिण्डौ स्वस्वधरातलयोर्ल-  
म्बरूपौ यदि भवतो घनक्षेत्रे समाने च भवतस्तदा धरात-  
लयोर्निष्पत्तिर्लम्बयोर्विलोमनिष्पत्तितुल्या भवति यदि तयो-  
र्तेदूपा निष्पत्तिः स्यात्तदा ते घनक्षेत्रे समाने भविष्यतः ।

यथा अबजदघनक्षेत्रे अबजलयोर्धरातलयोः कल्पिते । वबपिण्ड-  
लदपिण्डौ लम्बरूपौ यदि समानौ भवतस्तदैतयोर्धनक्षेत्रयोर्निष्पत्ति-  
र्द्वयोर्धरातलयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । यदि घनक्षेत्रे समाने भवत-



स्तयोर्धरातलेऽपि समाने भविष्यतस्तदैतयोर्धरातलयोर्निष्पत्तिर्लम्ब-  
योर्विलोमनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । यद्येतदूपानिष्पत्तिः स्यात्तदा ते

१ तस्मात् V. २ ईदृशी K. and A. ३ J. drops लम्बरूपौ. ४ °स्त-  
दातयो° J.



द्वे धरातले समाने भविष्यतः । तस्मात् द्वे घनक्षेत्रे अपि समाने भविष्यतः । यदि वबलदौ लम्बौ समानौ न स्तः लंदमधिकं कल्पितम् । तस्मात् वबतुल्यं लगं पृथकार्यम् । लगं तखं जसं कशं ववतुल्यं पृथकार्यम् । पुनर्गखं खसं सशं शगं रेखाः संबोज्याः । तस्मात् अबं जगमुभे घनक्षेत्रे समानलम्बे भविष्यतः । तदैतयोर्निष्पत्तिर्धरातलयोर्निष्पत्तिसमाना भविष्यति । यदि कदधरातलकगधरातले जदघनक्षेत्रजगघनक्षेत्रयोर्भूमी कल्पिते अनयोर्लम्बौ समौ भविष्यतः । जदजगयोर्निष्पत्तिः कदकगयोर्निष्पत्तिसमाना भविष्यति लदलगयोरपि निष्पत्तिसमाना भविष्यति ।

यदि अबजदे घनक्षेत्रे समाने भविष्यतस्तदैतयोर्निष्पत्तिर्जगघनक्षेत्रेणैकरूपा भविष्यति । इयम् अबधरातलजलधरातलयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । लदरेखाया निष्पत्तिर्लगरेखाया वबरेखाया चैकरूपास्ति । इयं विलोमनिष्पत्तिर्जाता । यदि अबजलनिष्पत्तितुल्यघनक्षेत्रयोः अबजगयोर्निष्पत्तिर्जदजगनिष्पत्तितुल्यलदलगयोर्निष्पत्तितुल्या भवति तदा उभे घनक्षेत्रे समाने भविष्यतः । इदमेवेष्टम् ॥

अथ पञ्चत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३५ ॥

समानान्तरधरातले उभे घनक्षेत्रे त्तस्तयोः पिण्डे धरातले लम्बरूपे न भवतस्ते द्वे घनक्षेत्रे समाने भवतस्तदा तयोर्धरातलयोर्निष्पत्तिर्लम्बयोर्विलोमनिष्पत्तितुल्या भवति यद्येतादृशोर्निष्पत्तिर्भवति तदा द्वे घनक्षेत्रे समाने भवतः ।

यथा अबजदे द्वे घनक्षेत्रे अबजलयोर्धरातलयोः कल्पिते । पुनर्धरातलयोः कोणचिहेभ्यः अफझखवरगहलम्बास्तथा जझकछलझतखलम्बाः निष्कास्याः । पुनर अरजझे द्वे घनक्षेत्रे अबजदयो-





धनक्षेत्रयोः समाने संपूर्णे कार्ये । अरजज्ञयोः क्षेत्रयोर्निश्चयेनेष्टसिद्ध-  
मस्ति । तस्मात् अबजदयोर्धनक्षेत्रयोरपि । इष्टमस्माकं निश्चितं भवि-  
ष्यति । कुतः । धरातललम्बयोः साम्यात् । इदमेवेष्टम् ॥

अथ षट्त्रिंशत्तमे क्षेत्रम् ॥ ३६ ॥

समानान्तरधरातलघनक्षेत्रयोः सजातीययोर्निष्पत्तिः  
सजातीयभुजनिष्पत्तिघनतुल्या भविष्यति ।

यथा अबजदे घनक्षेत्रे कल्पिते । तत्र अज्ञजतयोर्निष्पत्तिः कज्ञ-  
सतयोर्निष्पत्तितुल्या हृज्ञवतनिष्पत्तितुल्या च कल्पिता । पुनर्हृज्ञरेखा  
वर्द्धनीया । वततुल्यं ज्ञनं कार्यम् । पुनः कज्ञरेखा वर्द्धनीया । सत-  
तुल्यं ज्ञमं कार्यम् । पुनर्गकफज्ञखलानि घनक्षेत्राणि संपूर्णानि  
कार्याणि । एषु घनक्षेत्रेषु द्वे घनक्षेत्रे क्रमेणैकैकं विहाय चेदृशेते तदा



तेऽभिमुखसममानान्तरधरातलेन कृतसंपाते भविष्यतः । खलघनक्षेत्रं  
जदघनक्षेत्रस्य समानं भविष्यति । तस्मात् अबगकघनक्षेत्रनिष्पत्ति-  
हृज्ञननिष्पत्तितुल्या भविष्यति । गकफज्ञघनक्षेत्रनिष्पत्तिः कज्ञज्ञम-



१ हृज्ञवतयोर्निष्पत्ति° V. २ V. has सन्मुख for अभिमुख. ३ J. has खधरातलसमानान्तर°.

निष्पत्तितुल्या भविष्यति । फलधनक्षेत्रजदधनक्षेत्रतुल्यस्वल्पधनक्षेत्र-  
योर्निष्पत्तिः अङ्गुलनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्मात् अबजदधन-  
क्षेत्रनिष्पत्तिर्भुजयोर्निष्पत्तेर्धनतुल्यास्ति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ सप्तत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३७ ॥

समानकोणधरातलद्वये चेन्निषण्णे द्वे रेखे भवतस्तत्र भुज-  
द्वयरेखासंपातजनितकोणौ द्वितीयरेखाभुजद्वयसंपातजनित-  
कोणाभ्यां यथाक्रमं चेत्समानौ भवतः पुनर्निषण्णरेखातः  
कस्मादपि चिह्नादेको लम्बो धरातले नेयः पुनर्लम्बनिपातात्  
कोणपर्यन्तं रेखा कार्या तत्रास्यां रेखायां निषण्णरेखयोत्पन्नौ  
कोणौ तदा समानौ भविष्यतः ।

यथा अबजं दहङ्गं द्वौ धरातलकोणौ कल्पितौ । तत्र बबहते रेखे  
तथा निषण्णे कल्पिते यथोत्पन्नः अबवकोण उत्पन्नदहङ्गकोणेन  
समानो भवति । एवं जबवकोणो जहृतकोणेन समानो भवति ।  
पुनर्वबरेखाया हतरेखाया कचिह्नलचिह्नाभ्यां कमलम्बलनलम्बौ  
अबजकोणधरातले दहङ्गकोणधरातले मचिह्ननचिह्नस्थाने पतिताविति  
कल्पितौ । पुनर्मबनहे द्वे रेखे योजिते । तस्मात् मबवउत्पन्नकोण-  
नहतउत्पन्नकोणौ मिथः समानौ भविष्यतः ।



अत्रोपपत्तिः ।

बकं हंसं तुल्यं कार्यं यदि बकहलौ समानौ न भवतः । पुनः

सचिहात् सगलम्बो हनरेखायां नेयः । पुनर्मचिह्नगचिह्नाभ्याम् अब-  
रेखादहरेखयोरुपरि मफगरौ द्वौ लम्बौ नेयौ । पुनर्जबझहरेखयो-  
रुपरि मखगशौ द्वौ लम्बौ नेयौ । पुनः फखरशकफसरकखसश-  
रेखाः संयोज्याः । तस्मात् बकवर्गः कमवर्गबमवर्गयोर्योगेन समा-  
नोऽस्ति । मबवर्गस्तु मफवर्गफबवर्गयोर्योगेन समानो भविष्यति ।  
तस्मात् बकवर्गः कमवर्गमफवर्गफबवर्गाणां योगेन समानो भवि-  
ष्यति । तस्मात् कफम् अबे लम्बो भविष्यति । अनेनैव निश्चितं  
कखं जबे लम्बो भविष्यति । सरं दहे लम्बो भविष्यति ।  
सशं झहे लम्बो भविष्यति । बफकत्रिभुजे हरसत्रिभुजे बकोणह-  
कोणौ समानौ स्तः । फकोणरकोणौ प्रत्येकं समकोणौ स्तः । बकमुज-  
हसत्रिभुजौ मिथः समानौ स्तः । तदा बफं हरं तुल्यं भविष्यति ।  
फकं रसतुल्यं भविष्यति ।


अनेनैव प्रकारेण निश्चितं बखं हशतुल्यं भविष्यति । तस्मात्  
बफखत्रिभुजे हरशत्रिभुजे बकोणहकोणयोः साम्यात् कोणयो-  
र्भुजयोः साम्याच्च फखरशौ समानौ भविष्यतः । फखरशभुजयो-  
रुपरितनकोणौ मिथः समानौ भविष्यतः । मफखत्रिभुजे गरशत्रि-  
भुजे पूर्वकोणाः समकोणेभ्यश्चेच्छोध्यन्ते तदा द्वौ कोणौ द्वयोः को-  
णयोः समानाववशिष्यतः । फखरशभुजौ च समानौ स्तः ।  
तस्मात् फमरगौ समानौ भविष्यतः । फकं च रसतुल्यमस्ति । यदि  
फकवर्गरसवर्गयोः फमवर्गरगवर्गौ चेच्छोध्येते तदा मकवर्गगस-  
वर्गौ समानाववशिष्यतः । पुनर्मकवर्गगसवर्गौ बकहससमानवर्गयोः  
शोध्येते तदा शेषं बमवर्गगहवर्गौ समानाववशिष्यतः ।

पुनर्निश्चयः कार्यः । बकमत्रिभुजे हसगत्रिभुजे भुजा मिथः  
समानाः सन्ति । तस्मात् मबवकोणनहतकोणौ समानौ भविष्यतः ।  
इदमेवेष्टम् ॥

अथाष्टत्रिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३८ ॥

यदि मिथो द्वे घनक्षेत्रे समानकोणे भवत एकघनक्षेत्रस्य त्रयो भुजा एकरूपनिष्पत्तौ यदि भवन्ति द्वितीयघनक्षेत्रस्य त्रयो भुजाः प्रथमभुजत्रयमध्ये मध्यनिष्पत्तितुल्याश्चेद्भवन्ति तदा ते द्वे घनक्षेत्रे मिथः समाने भविष्यतः ।

यथा अबजास्तिस्रो रेखा एकरूपनिष्पत्तौ कल्पिताः । पुनर्दहरेखा अरेखातुल्या कल्पिता । पुनर्दचिह्ने एको घनकोणः कल्प्यः । पुनर्दवभुजो बतुल्यः कार्यः । दतभुजश्च जतुल्यः कार्यः । पुनर्दकघनक्षेत्रं समानान्तरभुजं पूर्णं कार्यम् । पुनर्लमरेखा बतुल्या कल्पिता ।



लचिह्नोपरि एकघनकोणो दकोणतुल्यस्तथा कार्यो यथा मलनकोणो हृदतकोणतुल्यो भवति । मलश्चकोणश्च हृदवकोणतुल्यो भवति । झलनकोणो बृदतकोणतुल्यो भवति । पुनर्लसलगौ बतुल्यो पृथक् कार्यौ । पुनर्लकघनक्षेत्रं पूर्णं कार्यम् । दकं घनक्षेत्रं लकघनक्षेत्रं मिथः समानं भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

यदि दवलससमानभुजौ पिण्डौ कल्पितौ तदा दकं घनक्षेत्रं लकं घनक्षेत्रं हृतमगधरातलयोर्निष्पत्तौ भविष्यतः । हृतमगौ मिथः समानौ स्तः । कुतः । हृदतकोणमलगकोणयोर्मिथः साम्यात् । दहभुजम-

१-समानकोणे द्वे घनक्षेत्रे V., and J. २ मध्यनिष्पत्तिभुजं (मध्यभुज-निष्पत्ति?) J.




लभुजनिष्पत्तिर्लगभुजदत्तभुजयोः निष्पत्त्या तुल्यास्ति । तस्मात् द्वे घनक्षेत्रे समाने भविष्यतः । इदमेवेष्टम् ॥

अथैकोनचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ३९ ॥

यदि द्वयो रेखयोः सजातीयसमानान्तरधरातले घनक्षेत्रे भवतोऽन्ययोर्द्वयो रेखयोः सजातीयसमानान्तरधरातले घनक्षेत्रे यदि भवतो यद्येताश्चतस्रो रेखा एकनिष्पत्तौ भवन्ति तदैतानि घनक्षेत्राण्येकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति । यदि घनक्षेत्राण्येकनिष्पत्तौ भवन्ति तदा रेखा अप्येकनिष्पत्तौ भविष्यन्ति ।

यथा अबजदयोरुपरि अकजले द्वे घनक्षेत्रे सजातीये कल्पिते । हृष्यवतयोरुपरि ह्रमवने द्वे अन्ये घनक्षेत्रे कल्पिते । पुनरेताश्चतस्रो रेखा एकनिष्पत्तौ कल्पिताः । पुनरबजदनिष्पत्तितुल्या जदरेखा सरेखानिष्पत्तिः कल्पिता । सरेखागरेखयोर्निष्पत्तिः कल्पिता । हृष्य-



वतनिष्पत्तितुल्या वतफरेखानिष्पत्तिः कल्पिता । फरेखाखरेखयोरपि निष्पत्तिः कल्पिता । तदा अकजलघनक्षेत्रयोर्निष्पत्तिः अबगरेखानिष्प-





समकोणौ स्तः । एतत्संबन्धिभुजौ समानौ । तदा अरभुजजरभुजौ समानौ भविष्यतः । पुनर्लरअकोणनरजकोणौ समानौ भविष्यतः । पुनर अरनकोण उभयत्र योज्यते । तदा लरअकोणअरनकोण-योर्योगो द्वाभ्यां समकोणाभ्यां तुल्यो नरजकोणनरअकोणयोर्योगेन तुल्यो भविष्यति । तस्मात् जरअसरलैकरेखा स्यात् । पुनर्बक्षबरेखे संयोज्ये ।

इदं निश्चितम् । अनयोर्योगोऽपि सरलैकरेखा भविष्यति । जबअबरेखा हृत्तरेखायाः समाने समानान्तरे स्तः । तदा अजबबरेखे मिथः समाने समानान्तरे च भविष्यतः । अबकर्णोऽनयोर्धरातलेऽस्ति । तस्मादियं रेखा रश्मिं छेत्स्यति । अरतत्रिभुजे बक्षत्रिभुजे अरभुजबक्ष-भुजौ समानौ स्तः । अनयोस्त्रिभुजयोः कोणावपि मिथः समानौ स्तः । तस्मात् अतं तबसमानं भविष्यति । रतं तशसमानं भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथैकचत्वारिंशत्तमं क्षेत्रम् ॥ ४१ ॥

यंयोश्छेदितक्षेत्रयोः समानलम्बयोरेकस्य भूमिस्त्रिभुजास्ति । द्वितीयस्य भूमी चतुर्भुजा समानान्तरभुजा पूर्वभूमेर्द्विगुणास्ति । तदा ते छेदितक्षेत्रे समाने भविष्यतः ।

यथा अबजदहृक्षेत्रं बतकलमनं द्वितीयं छेदितक्षेत्रं कल्पितम् । प्रथमस्य भूमिर्बदचतुर्भुजा द्वितीयस्य भूमिर्नकलत्रिभुजा कल्पिता ।



पुनर्नलचतुर्भुजं समानान्तरभुजं संपूर्णं कार्यम् । इदं बदचतुर्भुज-

१ द्वयोः V. २ त्रयोः V.

समानं भविष्यति । पुनर्जसं घनक्षेत्रं कगं च संपूर्णं कार्यम् । एते  
द्वे घनक्षेत्रे समाने भविष्यतः । कुतः । भूमिलम्बानां समत्वात् । तदै-  
तयोरर्द्धं छेदितक्षेत्रे अपि समाने भविष्यतः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्टौ द्विजेन्द्रः

सम्राट् श्रीमज्जगन्नाथ इति समभिधारूढितेन प्रणीते ।

ग्रन्थेऽस्मिन्नास्मि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-

व्यध्यायोऽध्येतृमोहापह इह विरतिं प्राप भूचन्द्रतुल्यः ॥

॥ इति श्रीसम्राट्जगन्नाथविरचिते रेखागणिते

एकादशोऽध्यायः संपूर्णः ॥ ११ ॥



अथ द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

तत्र पञ्चदश क्षेत्राणि सन्ति ॥ १९ ॥

अथ प्रथमं क्षेत्रम् ॥ १ ॥

द्वे क्षेत्रे सजातीये द्वयोर्वृत्तयोर्मध्ये यदि स्यातां तदा तयोः क्षेत्रयोर्निष्पत्तिर्वृत्तव्यासवर्गयोर्निष्पत्तितुल्या भवति ।

यथा अबजदहक्षेत्रं घतकलमक्षेत्रं च कल्पितम् । बभ्रतनौ व्यासौ कल्पितौ । पुनर् अश्ववनबहतमरेखाः संयोज्याः । तदा अबह्रिभुजे वतमत्रिभुजे अकोणवकोणौ समानौ स्तः । कोणयोः संबन्धिभुजौ सजातीयौ स्तः । अहबकोणतुल्यअश्वबकोणो वतम-  
तुल्यवनतकोणतुल्यो भविष्यति । तस्मात् अश्वबत्रिभुजवनत-







त्रिभुजे अश्वबकोणवनतकोणयोः साम्येन अश्वबकोणवनतकोणयोः समकोणभावित्वेन सजातीये भविष्यतः । अबवतभुजयोर्निष्पत्तिर्बभ्र-  
तनभुजयोर्निष्पत्तिसमाना भविष्यति । अबजदहक्षेत्रवतकलमक्षेत्रयो-  
र्निष्पत्तिः अबवतयोर्निष्पत्तिवर्गतुल्यास्ति । तस्मात् द्वयोः क्षेत्रयोर्निष्प-  
त्तिर्बभ्रतननिष्पत्तिवर्गतुल्या भविष्यति । तस्मात् बभ्रतनयोर्वर्गनिष्प-  
त्तितुल्या भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ॥ २ ॥

वृत्तफलयोर्निष्पत्तिर्व्यासवर्गयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति ।

१ अत्र V. २ V. drops अथ. ३ V. inserts तयोः. ४ V. drops  
अथ. ५ भवति V.

यथा अजहववृत्ते कल्पिते । बद्वर्गज्ञतवर्गयोर्निष्पत्तिः । अजवृत्तफलहववृत्तफलयोर्निष्पत्ति-  
तुल्या न भवति तदा अजवृत्तक्षेत्रसक्षेत्रनिष्पत्तिस्तुल्या कल्पिता ।  
सक्षेत्रं प्रथमवृत्तफलाभ्यूनं कल्पितम् । हववृत्तफलसक्षेत्रयोरन्तरं  
खक्षेत्रं कल्पितम् । पुनर्ज्ञहृतचापज्ञवतचापे हचिहवचिहयोरर्द्धिते  
कार्ये । पुनर्ज्ञहृततववज्ञरेखाः संयोज्याः । तस्मात् हवक्षेत्रं हववृत्ता-  
र्द्धफलादधिकं भविष्यति । पुनश्चत्वारि चापानि कचिहलचिहमचिह-  
नचिहैष्वर्द्धितानि कार्याणि । एतेषां चापानां पूर्णज्याः संयोज्याः ।  
तस्मात् चापानां मध्ये चत्वारि त्रिभुजान्युत्पद्यन्ते । प्रत्येकं क्षेत्रं  
स्वाद्धादधिकं भविष्यति ।



अनेन प्रकारेण त्रिभुजानि तावदुत्पादनीयानि यावच्छेषवृत्तख-  
ण्डानि खक्षेत्रात् न्यूनानि भवन्ति । तस्मात् बहुभुजोत्पन्नं क्षेत्रं कम-  
क्षेत्रं सक्षेत्रादधिकं भविष्यति । पुनर् अजवृत्ते सफक्षेत्रं कमक्षेत्र-  
सजातीयं कार्यम् । तस्मात् बद्वर्गज्ञतवर्गयोर्निष्पत्तिः सफक्षेत्रकम-  
क्षेत्रयोर्निष्पत्तिस्तुल्या भविष्यति । अजवृत्तफलस्य सक्षेत्रफलस्य च

१ V. has तयोः for तत्क्षेत्रयोः. २ अजवृत्तफलकल्पितान्यक्षेत्रनिष्प-  
त्तिस्तुल्या कल्पिता । तत्क्षेत्रं प्रथमवृत्तफलाभ्यूनं सक्षेत्रं कल्पितम् । K., A.  
३ 'रन्तरतुल्यं K., A. ४ खखण्डार्धं K., A.

निष्पत्तितुल्यासीत् । तस्मात् सफक्षेत्रकमक्षेत्रयोर्निष्पत्तिः अज-  
वृत्तफलस्य सक्षेत्रफलस्य च निष्पत्तिसमाना भविष्यति । पुनः  
सफक्षेत्रअजवृत्तफलस्य निष्पत्तिः कमक्षेत्रसक्षेत्रनिष्पत्तितुल्यास्ति ।  
कमक्षेत्रं सक्षेत्रादधिकमस्ति । तस्मात् सफक्षेत्रफलं अजवृत्तफलाद-  
धिकं भविष्यति । इदमशुद्धम् ॥

पुनर्बदवर्गज्ञतवर्गयोर्निष्पत्तिः अजवृत्तक्षेत्रह्रस्ववृत्तादधिकान्य-  
क्षेत्रनिष्पत्तिसमाना कल्पिता । तस्मात् ज्ञतबदवर्गयोर्निष्पत्तिस्तथास्ति  
यथा ह्रस्वादधिकक्षेत्रस्य निष्पत्तिः अजवृत्तफलेनास्ति वा ह्रस्ववृत्तफलस्य  
अजवृत्तफलाभ्यूनक्षेत्रेण निष्पत्तिस्तत्तुल्यास्ति ।

पूर्वप्रकारेणैवेदमप्यशुद्धं कुर्मः । तस्मादस्मादिष्टं समीचीनम् ॥

अथ तृतीयं क्षेत्रम् ॥ ३ ॥

त्र्यक्षत्रिफलशङ्कोः खण्डचतुष्टयं कार्यं तत्रै पुनः खण्डद्वयं  
शङ्करूपं समानजातीयं कर्त्तव्यमस्ति । तस्यैव शङ्कोः शेषे द्वे  
खण्डे छेदितक्षेत्ररूपे शङ्कर्धादधिके समाने भवतस्तथा  
कर्त्तव्यम् ।


यथा अबजदशङ्कोः अबजत्रिभुजं भूमिः दं मुखं कल्पितम् ।  
पुनस्तस्य षट् भुजा हृत्तवकलचिह्नैर्द्विधाः कार्याः । पुनर्हृत्तव-  
कलचिह्नतकलकतलवलरेखाः संयोज्याः । एवं कृतेऽस्मादिष्टं सिद्धं  
भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

अह्रस्वक्षेत्रोर्ज्ञतकदशङ्कोश्च त्रयो भुजा मिथः समानाः सन्ति ।

१ ह्रस्वक्षेत्रस्य न्यूनक्षेत्रनिष्पत्त्या तुल्यास्ति । K., A. २ पूर्वबदेतदप्यनुप-  
पन्नम् । K., A. ३ तत्र खण्डद्वयं शङ्करूपं समानं सजातीयं कर्त्तव्यमस्ति ।  
K., A., V.

कुतः । अनयोर्भुजा बृहच्छङ्कोर्भुजाद्वमिताः  
सन्ति । एतानि त्रिभुजानि सजातीयानि भ-  
विष्यन्ति । कुतः । केचित्कोणा मिलिताः  
सन्ति । केचित्कोणाः समानाः सन्ति ।  
कुतः । एतेषां कोणानां भुजा बृहद्भुजेभ्यः  
समानान्तराः सन्ति । तस्मादेतौ शङ्कु मिथः



सजातीयौ समानौ च भविष्यतः । बृहच्छङ्कोः सजातीयौ च पति-  
ष्यतः । पुनर्बृहच्छङ्कोरर्द्धं छेदितक्षेत्रे समानलम्बेऽवशिष्येते । तस्मा-  
देतयोर्द्वयोश्छेदितक्षेत्रयोर्द्वयतलबं धरातलमेकमेव भविष्यति । पुनरेक-  
च्छेदितक्षेत्रस्य भूमिर्हवलबचतुर्भुजं समानान्तरभुजं भविष्यति ।  
द्वितीयस्य भूमिर्बलजत्रिभुजं भविष्यति । इदं त्रिभुजं हवलबक्षेत्र-  
स्यार्द्धमस्ति । तस्मादुभे छेदितक्षेत्रे अपि समाने भविष्यतः । यस्य  
छेदितक्षेत्रस्य भूमिर्बलजत्रिभुजमस्ति तत् अहवक्षेत्रशङ्कोरधिकमस्ति ।  
कुतः । एतयोः समभूमिसमलम्बत्वात् । तस्मादेतच्छेदितक्षेत्रद्वयं  
बृहच्छङ्कोरर्द्धादधिकं भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ चतुर्थं क्षेत्रम् ॥ ४ ॥

त्रिभुजभूमिकयोस्त्रिफलकयोः समानलम्बयोः शङ्कोः  
प्रत्येकस्य पूर्ववच्छङ्कुद्वयं छेदितक्षेत्रद्वयं च क्रियते तदानयोर्भू-  
भ्योर्निष्पत्तिरनयोश्छेदितक्षेत्रनिष्पत्तितुल्या भविष्यति ।



यथा अबजदमेको मनसगं द्वितीयः शङ्कुः कल्पितः । अनयोः  
शङ्कोर्मध्ये उभौ शङ्कु द्वे छेदितक्षेत्रे च पूर्ववत्कार्ये । तदा अबजत्रि-  
भुजमनसत्रिभुजयोर्निष्पत्तिः अबजदशङ्कोश्छेदितक्षेत्रद्वयस्य मनसग-  
शङ्कोश्छेदितक्षेत्रद्वयेन या निष्पत्तिस्तस्याः समाना भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

बजजलयोर्निष्पत्तिर्नससशयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् अबजज-



लनिष्पत्तिवर्गतुल्या अबजत्रिभुजबलजत्रिभुजनिष्पत्तिर्नससशनिष्प-  
त्तिवर्गतुल्यमनसत्रिभुजरसशत्रिभुजनिष्पत्तिसमाना भविष्यति ।



तदा अबजत्रिभुजमनसत्रिभुजयोर्निष्पत्तिर्वलजत्रिभुजरसत्रिभु-  
जयोर्निष्पत्तिरुल्यास्ति । इयं निष्पत्तिर्यस्य च्छेदितक्षेत्रस्य बलजत्रिभुजं  
भूमिः पुनर्यस्य च्छेदितक्षेत्रस्य रसशत्रिभुजं भूमिरनयोर्निष्पत्तिसमाना  
भविष्यति । कुतः । अनयोर्लम्बसाम्यात् । प्रत्येकं छेदितक्षेत्रस्यार्द्धम-  
स्ति । तस्मादपि यस्य च्छेदितघनक्षेत्रस्य भूमिर्वलजत्रिभुजमस्ति पुनर्यस्य  
च्छेदितघनक्षेत्रस्य भूमी रसशत्रिभुजमनयोर्निष्पत्तिद्विगुणयोर्निष्पत्ति-  
समानास्ति । पुनर्द्विगुणयोर्निष्पत्तिः अबजदशङ्कोश्छेदितक्षेत्रद्वयस्य मन-  
सगशङ्कोश्छेदितक्षेत्रद्वयेन या निष्पत्तिस्तस्याः समानास्ति । तस्मात्  
अबजदशङ्कुभूमिमनसगशङ्कुभूम्योर्निष्पत्तिः अबजदशङ्कोश्छेदितक्षे-  
त्रद्वयस्य मनसगशङ्कोश्छेदितक्षेत्रद्वयस्य च या निष्पत्तिस्तस्याः समा-  
नास्ति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥





अनेन क्षेत्रेणेदं निश्चितम् । चतुर्णां शङ्कुनां मध्ये प्रत्येकस्य द्वौ  
शङ्कु द्वे छेदितक्षेत्रे च पूर्ववत् कार्येते । एवमुत्पन्नशङ्कुनां द्वौ शङ्कु द्वे  
छेदितक्षेत्रे कार्ये । एवमग्रेऽपि यथेच्छं कार्ये । तदा प्रत्येकशङ्कुभूमिर्नि-  
ष्पत्तिर्द्वितीयशङ्कुभूम्या तथा स्यात् यथा प्रथमशङ्कोश्छेदितक्षेत्रयोर्द्विती-  
यशङ्कोश्छेदितक्षेत्राभ्यामस्ति । एकप्रथमस्य द्वितीयेन निष्पत्तिस्तथा  
भवति यथा सर्वेषां प्रथमानां योगस्य द्वितीययोगेन सह यथा निष्पत्तिः

स्यात् । तस्मात् अबजभूमेर्निष्पत्तिर्मनसभूम्या तथा भवति यथा  
प्रथमशङ्कोः सर्वच्छेदितक्षेत्रयोगस्य द्वितीयशङ्कोच्छेदितक्षेत्रयोगेनास्ति ॥

अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ॥ ५ ॥

द्वौ शङ्कु त्रिभुजभूमी समानलम्बौ च यदि भवतस्तदा  
शङ्कोर्निष्पत्तिर्द्वयोर्भूम्योर्निष्पत्तिसमाना भवति ।

यथा अबजदमनसगौ द्वौ शङ्कु कल्पितौ । यदि अबजभूमि-  
मनसभूम्योर्निष्पत्तिः अबजदमनसगशङ्कोर्निष्पत्तिसमाना न स्यात्  
तदा अबजदशङ्कुनिष्पत्तिमनसगक्षेत्रादन्यन्यूनाधिकक्षेत्रनिष्पत्तितुल्या  
भवतीति कल्पितम् । प्रथमं खक्षेत्रं मनसगशङ्कोर्न्यूनं कल्पि-  
तम् । मनसगशङ्कुखक्षेत्रयोरन्तरं झक्षेत्रं कल्पितम् । पुनर्मनसग-  
शङ्कोर्द्वौ शङ्कु द्वे छेदितक्षेत्रे च पूर्वप्रकारेण कृते । प्रत्येकमुत्पन्नशङ्कुनां  
द्वौ शङ्कु द्वे छेदितक्षेत्रे च कुर्मः । एवं पुनरप्युत्पन्नशङ्कुनां करणेन



यावत् लघुशङ्कुनां योगो झक्षेत्रान्यूनो भवति तावत्कार्यम् ।

१ कर्त्तव्यं K., A.

तस्मात् सर्वेषां छेदितक्षेत्राणां योगः स्वक्षेत्रादधिको भविष्यति ।  
 पुनर् अबजदशङ्कोः शङ्कुच्छेदितक्षेत्राणि तावन्ति कार्याणि यावन्ति  
 मनसगशङ्कोः शङ्कुच्छेदितक्षेत्राणि कृतानि । तस्मात् अबज-  
 भूमेर्निष्पत्तिर्मनसभूम्या तथा स्यात् यथा अबजदशङ्कोः सर्व-  
 छेदितक्षेत्रयोगस्य निष्पत्तिर्मनसगशङ्कोरछेदितक्षेत्रयोगेनास्ति । पुनर्  
 अबजमनसभूम्योर्निष्पत्तिः अबजदशङ्कुस्वघनक्षेत्रयोर्निष्पत्तितुल्या  
 कल्पितासीत् । तस्मात् अबजदशङ्कोः सर्वछेदितक्षेत्रयोगस्य निष्पत्ति-  
 र्मनसगशङ्कोः सर्वछेदितक्षेत्रयोगेन निष्पत्तिस्तथास्ति यथा अब-  
 जदशङ्कोः स्वघनक्षेत्रेणास्ति । अबजदशङ्कोः सर्वछेदितक्षेत्रयोगस्य  
 निष्पत्तिः अबजदशङ्कुना तथास्ति यथा मनसगशङ्कोः सर्वछेदि-  
 तक्षेत्रयोगस्य निष्पत्तिः स्वघनक्षेत्रेणास्ति । तदा मनसगशङ्कोः सर्वछे-  
 दितक्षेत्रयोगः स्वघनक्षेत्रादधिकोऽस्ति । तस्मात् अबजदशङ्कोः सर्वछे-  
 दितक्षेत्रयोगः अबजदशङ्कुतोऽधिको भविष्यति । इदमशुद्धम् ॥

पुनः स्वक्षेत्रं मनसगशङ्कोरधिकं कल्पितम् । तस्मात् मनसभूमे-  
 र्निष्पत्तिः अबजभूम्या तथा भविष्यति यथा मनसगशङ्कोर्निष्पत्तिः  
 अबजदशङ्कोर्न्यूनक्षेत्रेणास्ति ।

उपरितनप्रकारेणैवेदमशुद्धं करिष्यामः । तस्मादस्मादिष्टं समी-  
 चीनम् ॥

अथ षष्ठं क्षेत्रम् ॥ ६ ॥


यत् छेदितक्षेत्रमस्ति तस्य त्रयः समानाः शङ्कुवस्त्रिभुज-  
 भूमिकाः कर्तुं शक्यन्ते ।

यथा अबजदशङ्कुच्छेदितक्षेत्रं जज्ञदभूमौ कल्पितम् । पुनर्बदब-

झझहरेखाः संयोज्याः । रेखायोगेन त्रयः समा-  
मानाः शङ्कुवस्त्रिभुजभूमिकाः संपद्यन्ते ।

अत्रोपपत्तिः ।

यस्य शङ्कोर्भूमिर्जबदत्रिभुजं मुखं झ-  
चिह्नं यस्य च शङ्कोर्बदहत्रिभुजं भूमिर्मुखं  
झचिह्नमस्ति एतौ शङ्कु समौ स्तः । छेदितक्षेत्रस्य  
अबहृझशङ्कुरवशिष्टः । अझं द्वितीयशङ्कुसमानोस्ति । कुतः । यतो  
बचिह्नमुभयोर्मुखं कल्पितम् । अनयोर्भूमिश्च अझहृहृझदत्रिभुजौ  
कल्पितौ । तस्मात् त्रय उत्पन्नशङ्कुवः समाना जाताः ।





अनेन क्षेत्रेणेदमपि ज्ञातं त्रिभुजभूमिकशङ्कोरछेदितक्षेत्रं संपूर्णं चेत्  
क्रियते तदा शङ्कुछेदितक्षेत्रस्य अंशो भविष्यति ॥ ६ ॥

अथ सप्तमं क्षेत्रं ॥ ७ ॥

त्रिभुजभूमिकौ शङ्कु यदि समानौ भवतस्तदा तयोर्भू-  
म्योर्निष्पत्तिस्तल्लम्बयोर्विलोमनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । यदि  
तयोः शङ्कोर्भूमिनिष्पत्तिर्लम्बयोर्विलोमनिष्पत्तितुल्या भव-  
ति तदा तौ समानौ भवतः ।

यथा अबजदशङ्कुहृझवतशङ्कु कल्पितौ । अनयोः शङ्कोर्द्वे  
घनक्षेत्रे समानान्तरधरातले बलझगे संपूर्णं कार्ये । एते द्वे घनक्षेत्रे



१ यदीदृशी निष्पत्तिस्तदा तौ समानौ स्तः । K., A.



यदि समाने भवतस्तदानयोर्भूम्योर्निष्पत्तिरनयोर्लम्बविलोमनिष्पत्तेस्तुत्या भविष्यति । यदि घनक्षेत्रभूम्योर्निष्पत्तिरेतल्लम्बनिष्पत्तेर्विलोमतुत्या भविष्यति तदैते घनक्षेत्रे समाने भविष्यतः । अनयोर्घनक्षेत्रयोर्निष्पत्तिर्मिथस्तथास्ति यथाऽनयोः षडंशस्य परस्परनिष्पत्तिरस्ति । अनयोः षडंशैः कल्पितशङ्कु भवतः ।

अथ घनक्षेत्रभूम्योर्निष्पत्तिर्भूम्योर्द्धस्य निष्पत्तितुल्यास्ति । अनयोर्भूम्योर्द्धे कल्पितशङ्कु भूमी भवतः । अनयोर्घनक्षेत्रलम्बयोर्निष्पत्तिः कल्पितशङ्कुलम्बयोर्निष्पत्तिरस्ति । कुतः । यत एतत्घनक्षेत्रलम्बौ कल्पितशङ्कुलम्बावेकरूपौ स्तः । तस्मात् द्वयोः कल्पितयोः शङ्कोर-स्सदिष्टं स्पष्टं भविष्यति ॥

अथाष्टमं क्षेत्रम् ॥ ८ ॥

त्रिभुजभूमिकौ द्वौ शङ्कु यदा सजातीयौ भवतस्तदा तयोर्निष्पत्तिः सजातीयभुजनिष्पत्तिघनतुल्या भविष्यति ।

यथा अबजदशङ्कुदशवतशङ्कु कल्पितौ । यद्यनयोर्बलङ्गगे द्वे घनक्षेत्रे पूर्णे क्रियेते तदैतयोर्घनक्षेत्रयोर्निष्पत्तिरनयोर्भुजनिष्पत्तिघन-




तुल्या भविष्यति । यत एतौ सजातीयौ स्तः । कल्पितशङ्कु च घनक्षेत्र-योर्निष्पत्तितुल्यौ स्तः । कल्पितशङ्कुक्षेत्रस्य भुजौ द्वयोर्घनक्षेत्रभुजयो-र्निष्पत्तौ स्तः । तस्मादस्मिन् शङ्कुद्वयेऽस्सदिष्टं सेत्स्यति । क्षेत्रं च पूर्ववत् ॥

अथ नवमं क्षेत्रम् ॥ ९ ॥

समतलमस्तकपरिधेः शङ्कुः समतलमस्तकपरिधितृतीयांशो भवति ।

यदि तृतीयांशो न भवति तदा तृतीयांशाव्यूनः कल्पितः । तस्मात् समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रं त्रिगुणितशङ्कोरधिकं भविष्यति । तच्च खण्डक्षेत्रतुल्यमधिकं कल्पितम् । तत्क्षेत्रस्य शङ्कोश्च भूमिः अबजदवृत्तं कल्पितम् । अस्मिन् वृत्ते समकोणसमचतुर्भुजं कार्यम् । अस्मिन् समकोणसमचतुर्भुजे समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रोच्छ्रायतुल्यं घनक्षेत्रं कार्यम् । इदं तत्क्षेत्रार्द्धादधिकं भविष्यति ।

पुनश्चत्वारि चापानि हृष्यवतचिह्नेष्वर्द्धितानि । तेषु पूर्णजीवाः संयोज्याः । उत्पन्नत्रिभुजेषु च्छेदितक्षेत्रं तावदेवोच्छ्रितं कार्यम् । एतानि च्छेदितक्षेत्राणि समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रशेषखण्डचतुष्टयेभ्योऽधिकानि भविष्यन्ति । एवं तावच्छेदितक्षेत्राणि कार्याणि यावत् समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रशेषखण्डानि खक्षेत्राव्यूनानि भवन्ति ॥



अत्रोत्पन्नं घनक्षेत्रं त्रिगुणितशङ्कोरधिकं भविष्यति । पुनश्छेदितक्षेत्रभूमौ तावदेवोच्छ्रितः सफलकः शङ्कुयोगैशङ्कुः कार्यः । एवमुत्पन्नैशङ्कुश्छेदितक्षेत्रतुल्यो भविष्यति । एवमुत्पन्नशङ्कुस्त्रिगुणितः सन्

१ अत्रोत्पन्नानि घनक्षेत्राणि त्रिगुणितशङ्कोरधिकानि भविष्यन्ति । K., A.  
२ K. and A. insert प्रत्येकं here. ३ °योगाः शङ्कुवः कार्याः K., A.  
४ °शङ्कुवच्छेदितक्षेत्रतुल्या भविष्यन्ति K., A.



छेदितक्षेत्रयोगतुल्यो भविष्यति । तानि छेदितक्षेत्राणि कल्पितशङ्कोः ।  
त्रिगुणादधिकानि भवन्ति । बः उत्पन्नसफलकशङ्कुः कल्पित-  
शङ्कुन्तस्तिष्ठति । अयं कल्पितशङ्कोरधिको भविष्यति । इदमशुद्धम् ॥

पुनः स शङ्कुः समतलमस्तकपरिधितृतीयांशात् स्वघनफलक्षेत्र-  
तुल्योऽधिकः कल्पितः । तस्मात् तैत् क्षेत्रं त्रिगुणितशङ्कोन्यूनं  
भविष्यति ।

पुनः पूर्ववत् कल्पितशङ्कुन्तरनेनोच्छ्रायेण सफलकशङ्कुस्तथा  
कार्यो यथा शेषखण्डानि स्वक्षेत्राव्यूनानि भविष्यन्ति । अयं सफ-  
लकस्त्रिगुणितः सन् समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रादधिको भविष्यति ।  
साप्तशङ्कोर्भूमौ तावदुच्छ्रितं छेदितक्षेत्रं कार्यम् । एतानि छेदितक्षेत्राणि  
त्रिगुणितसाप्तशङ्कुतुल्यानि भवन्ति । अयं त्रिगुणसफलकशङ्कुश्च  
समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रादधिकोऽस्ति । तस्मात् छेदितक्षेत्राण्यधिक-  
कानि भविष्यन्ति । इदमशुद्धम् । असदिष्टं समीचीनम् ॥


प्रकारान्तरम् ॥

यत् घनक्षेत्रं समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रत्र्यंशाव्यूनं भवति तत् क्षेत्रं  
शङ्कोरपि न्यूनं भविष्यत्यधिकेऽधिकं च तत् । तत्र प्रथमतः घन-  
क्षेत्रं न्यूनं क्षेत्रं कल्पितम् । इदं त्रिगुणितं समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रात्  
स्वक्षेत्रतुल्यं न्यूनं भविष्यति ।



१ K. and A. insert अयं सफलकशङ्कुश्च बृहत्शङ्कोरन्तरितोऽस्ति ।  
२ K. and A. have समस्तमस्तकपरिधिक्षेत्रं instead of तत्क्षेत्रं.

पुनः प्रोक्तवत् समतलमस्तकप-  
रिधिक्षेत्रान्तश्छेदितक्षेत्राणि तावन्ति  
तथा कार्याणि यथा तत् क्षेत्रं शेष-  
खण्डानि खक्षेत्राभ्यूनानि भवन्ति ।  
एतानि छेदितक्षेत्राणि कल्पितन्यून-  
घनक्षेत्रात् त्रिगुणादधिकानि भवि-  
ष्यन्ति । पुनः शङ्कन्तः सफलक-  
शङ्कुः कार्यश्छेदितक्षेत्रभूमौ । इदं



सफलकशङ्कुक्षेत्रं शङ्कोर्न्यूनं भविष्यति । इदं छेदितक्षेत्राणां तथ्यं-  
शेन तुल्यं भविष्यति । स च व्यंशो न्यूनघनक्षेत्रादधिकोऽस्ति ।  
तस्मात् कल्पितघनक्षेत्रं समतलमस्तकपरिधिभ्यंशात् न्यूनमस्ति ।  
शङ्कोर्नितान्तं न्यूनं भविष्यति । पुनरप्यधिकं घनक्षेत्रं कल्पितम् ।  
इदं त्रिगुणितं समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रात् खक्षेत्रतुल्यमधिकं कल्पि-  
तम् । पुनर्वृत्ते समकोणसमचतुर्भुजं क्षेत्रं कार्यम् । तत्र तत्क्षेत्रोच्छ्राय-  
तुल्यमेकं घनक्षेत्रं कार्यम् । एतत्कल्पितघनक्षेत्रादधिकं वा भविष्यति वा  
न भविष्यति । यद्यधिकं भवति तदा शक्षेत्रतुल्यमधिकं कल्पितम् ।  
अस्य समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रस्य चान्तरं खघनक्षेत्रादधिकं भविष्यति ।  
पुनः केन्द्रे खघनक्षेत्रकोणे च रेखाः संयोज्याः । एता वृत्तस्य हृत्तवत-  
चिह्नेषु संपातं करिष्यन्ति । पुनः संपातचिह्नेभ्यो वृत्तपालिपर्यन्तं रेखा  
निष्कास्याः । एता रेखा तदन्तरार्द्धेभ्योऽधिकाः । कुतः । अबअद-  
रेखे मचिह्ननचिह्नवृत्तपालिसंलभे कार्ये । लहकरेखा हचिह्नलभा  
कल्प्या । ते द्वे रेखे लचिह्नकचिह्ने कृतसंपाते कल्पिते । पुनर्हम-  
ह्ननरेखे संयोज्ये । तत्र अमअनरेखे समाने भविष्यतः । हककमरेखे  
समाने भविष्यतः । अकं कहादधिकमस्ति । कुतः । हस्य समकोण-

१ K. and A. insert कल्पित. २ \*वृत्तोपरि K., A. ३ चतुर्भुजक्षे-  
त्रकोणेषु K., A. ४ वृत्तपालिस्पर्शं कुर्वत्यः K., A.



त्वात् । कमादप्यधिकं भविष्यति । अकहन्निभुजं कमहन्निभुजा-  
दधिकं भविष्यति । अलहन्निभुजं लहन्निभुजादधिकं भविष्यति ।  
तस्मात् अलकन्निभुजमन्तराद्धादधिकं भविष्यति । एवं शेषान्तरा-  
द्धात् शेषन्निभुजमधिकं भविष्यति ।

अनेनैव प्रकारेण तथा कार्यं यथान्तरक्षेत्राणि खक्षेत्राण्यूनानि  
भविष्यन्ति । शेषं तथा घनक्षेत्रं भविष्यति तथा कल्पितघनक्षेत्रादधिकं  
न भविष्यति । इदं समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रादधिकमस्ति । पुनरस्य  
भूमौ त्र्यंशतुल्यः साप्तशङ्कुः कार्यः । क्षेत्रस्य त्र्यंशो भविष्यति । तस्मा-  
दयं कल्पितघनक्षेत्रादधिको न भविष्यति । अयं च सफलककल्पि-  
तशङ्कोरधिकोऽस्ति । तस्मात् यद् घनक्षेत्रमधिकं भवति तत्समतल-  
मस्तकपरिधितृतीयांशात् तच्छङ्कोरप्यधिकं भविष्यति ।

पुनर्निश्चितं यद् घनक्षेत्रं तु शङ्कुतुल्यं भवति तत्समतलमस्तकपरि-  
धिक्षेत्रत्र्यंशतुल्यमेव भविष्यति ॥

अथ दशमं क्षेत्रम् ॥ १० ॥

सजातीयसमतलमस्तकपरिधिक्षेत्रद्वयस्याथवा सजातीय-  
शङ्कुद्वयस्य च निष्पत्तिर्वृत्तयोर्व्यासनिष्पत्तेर्धनतुल्या भवति ।

यथा अबजदहश्चतवृत्ते समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रद्वयस्य वा  
शङ्कुद्वयस्य भूमौ कल्पिते । अनयोर्व्यासो बद्दश्चतौ कल्पितौ । कल-  
मनौ लम्बौ कल्पितौ । यदि बद्दश्चतव्यासनिष्पत्तिघनतुल्या अबज-  
दलशङ्कुहश्चतनशङ्कोर्निष्पत्तिर्न भवति तदा प्रथमशङ्कुनिष्पत्ति-  
द्वितीयाण्यूनधिकघनक्षेत्रनिष्पत्तितुल्या भवतीति कल्पितम् । प्रथमं  
न्यूनघनक्षेत्रं कल्पितम् । व्यासान्तरं अघनक्षेत्रम् । पुनर्वृत्तान्तः सम-

१ 'क्षेत्रत्रिगुणादधिकं' K., A. २ समतलमस्तकपरिधिभ्रंशादधिकतक्षेत्र-  
शङ्कोरप्यधिकं भविष्यति । K., A. ३ 'वृत्तभूमौ समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रद्वयस्य  
वा शङ्कुद्वयस्य कल्पिते । K., A. ४ प्रथमं न्यूनघनक्षेत्रं अघनतुल्यं कल्पितम् ।  
K., A. ५ अस्यान्तरं V.


कोणसमचतुर्भुजं कार्यम् । अस्योपरि प्रथमशङ्कुच्छायतुल्यः शङ्कुः कल्पितः । पुनः शेषाणि चत्वारि चापान्यर्द्धितानि कार्याणि । तेषु पूर्णज्याः संयोज्याः । एतासु शङ्कवः कार्याः ।

एवमनेन प्रकारेण तावच्छङ्कवः कार्याः यावच्छेषखण्डानि अघनक्षेत्राभ्यूनानि स्युः । तदा एभ्य एकः साक्षसफलकः शङ्कुरुत्पद्यते । हसङ्गवफतस्त्वं तस्य भूमिर्भविष्यति । अस्य मस्तकं कल्पितशङ्कु-मस्तकं भविष्यति । अयं शङ्कुः कल्पितन्यूनघनक्षेत्रादधिको भविष्यति । पुनर् अबजदवृत्ते अरबशजतदसक्षेत्रमुत्पन्नशङ्कोर्भूमेः सजातीयं कल्पितम् । एतत्क्षेत्रोपरिकल्पितशङ्कुतुल्यमुख एकः शङ्कुः कार्यः । एतौ द्वौ शङ्कु सजातीयौ भविष्यतः । कुतः । लकबदयोर्निष्पत्ति-र्नमङ्गतनिष्पत्तिसमानास्ति । कल्पितशङ्कोः सजातीयत्वात् । तस्मात् लकमननिष्पत्तिर्बकङ्गमननिष्पत्तितुल्या भविष्यति । रकसमनिष्पत्तिसमानापि भविष्यति । तस्मात् बकलत्रिभुजङ्गमनत्रिभुजे सजातीये भविष्यतः । एवं रकलसमनत्रिभुजे अपि सजातीये भविष्यतः । कुतः । कमयोः समकोणत्वात् । अनयोः संबन्धिभुजौ सजातीयौ । तस्मात् बलङ्गनयोर्निष्पत्तिः रलसनयोश्च सैव निष्पत्तिर्भविष्यति । पुनरपि बकरत्रिभुजङ्गमसत्रिभुजे सजातीये स्तः । बकरकोणङ्गम-सकोणयोः समानभावित्वेन । पुनस्तत्संबन्धिभुजयोः सजातीयत्वेन बरङ्गसयोर्निष्पत्तिः सैव भविष्यति । बरलत्रिभुजङ्गसनत्रिभुजयो-र्भुजौ मिथः सजातीयौ भविष्यतः । तस्मादेतत्रिभुजद्वयं सजातीयं संतैष्यति । बरकलशङ्कुः ङ्गसमनशङ्कुश्चोभौ सजातीयौ भविष्यतः । कुतः । अनयोर्वेष्टितत्रिभुजयोः सजातीयत्वात् । एवं वेष्टिताः सर्वेऽपि शङ्कवः सजातीयाः पतिष्यन्ति । प्रत्येकशङ्कोः स्वसजातीयशङ्कुना निष्पत्तिस्तयोः सजातीयभुजयोर्वनतुल्या भविष्यति । बदङ्गतयोर्नि-

१ K. and A. insert हङ्गवतं. २ अघनक्षेत्राभ्यूनानि स्युः K., A.

३ साक्षफलकशङ्कुरुत्पद्यते K., A. ४ अस्य मस्तकं न मस्तकं भविष्यति K., A. ५ भविष्यति K., A.

अपत्तेर्धनतुल्यापि भविष्यति । तस्मात् बद्धवतनिष्पत्तिधनतुल्या अब-



जदलशङ्कन्तःपातिसासोत्पन्नशङ्कुहृदवतनशङ्कन्तःपातिसासोत्पन्न-  
शङ्कोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । अबजदलशङ्कन्तःपातीयसासशङ्को-  
र्निष्पत्तिः अबजदलशङ्कुना तथा भविष्यति यथा हृदवतनान्तशङ्कोः  
कल्पितन्यूनघनक्षेत्रेणास्ति । अयं हृदवतनान्तःपातिसासशङ्कुः कल्पि-  
तन्यूनघनक्षेत्राधिकोऽस्ति । तस्मात् अबजदलान्तःपातिसासशङ्कुः  
अबजदलशङ्कोरधिको भविष्यति । इदमशुद्धम् ।


पुनर्बद्धवतनिष्पत्तिधनतुल्या प्रथमशङ्कुद्वितीयशङ्कधिकघनक्षेत्र-  
निष्पत्तिः कल्पिता । तदा श्रुतवदनिष्पत्तिधनतुल्या हृदवतनशङ्कु-  
अबजदलशङ्कन्यूनक्षेत्रयोर्निष्पत्तिर्भविष्यति । पूर्वरीत्या षण्मप्यशुद्धं  
कुर्मः । तदेष्टमसत् सेत्स्यति । पुनः समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रेष्वपि  
सेत्स्येति ॥

अथैकादशं क्षेत्रम् ॥ ११ ॥

समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रयोः समानलम्बयोर्निष्पत्तिस्तयो-  
र्भूमिनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । एवं द्वयोः शङ्कोरपि निज-  
भूमिनिष्पत्तिसमाना भविष्यति ।

१ K. and A. insert शङ्कोर्निष्पत्ति. २ °न्तर्गतसकलशङ्कुनिष्पत्तितुल्या  
भविष्यति । K., A. ३ K., and A. have सफलशङ्कुः for  
°पातिसासशङ्कुः. ४ इदमप्यनुपपन्नम् । इष्टमस्मत्समीचीनम् । K., A. ५ भ-  
विष्यति K., A.

क्षेत्रं पूर्ववत् कल्पनीयम् । यदि अबजदभूमिहृषवतभूम्योर्निष्पत्तिर्यस्य शङ्कोर्लम्बः कलमस्ति यस्य च लम्बो मनमस्त्येतयोर्निष्पत्तिसमा यदि न स्यात् तदा प्रथमशङ्कोर्निष्पत्तिर्द्वितीयशङ्कोर्न्यूनघनक्षेत्रेण समानास्तीति कल्पितम् । पूर्ववद्वितीयशङ्कन्तःपातिसासशङ्कुः कल्पितघनक्षेत्रादधिको भवति तथा कार्यः । प्रथमशङ्कन्तःपातिसासशङ्कुः सजातीयः कार्यः । एतौ समानलम्बौ भविष्यतः । द्वयोः



सासशङ्कोर्निष्पत्तिर्बदवर्गश्चतवर्गनिष्पत्तिसमाना भविष्यति । अबजदवृत्तहृषवतवृत्तयोर्निष्पत्तिसमानापि भविष्यति । कललम्बस्य शङ्कोः कल्पितन्यूनघनक्षेत्रनिर्णयेतरेपि समा भविष्यति । तस्मात् प्रथमसासफलकशङ्कोर्निष्पत्तिः प्रथमशङ्कुना तथास्ति यथा द्वितीयसासशङ्कोर्निष्पत्तिः कल्पितन्यूनघनक्षेत्रेणास्ति । द्वितीयः सासशङ्कुः कल्पितघनक्षेत्रादधिकोऽस्ति । तदा प्रथमसासशङ्कुः प्रथमशङ्कोरधिको भविष्यति । इदमशुद्धम् ॥




एवं सा निष्पत्तिर्यदाऽधिकघनक्षेत्रेण भवति तदा साप्यशुद्धैव भविष्यति । तस्मात् शङ्कुद्वयेऽपीष्टमस्माकं समीचीनम् । तदा समतलमस्तकपरिधिद्वयेपीष्टमुपपन्नम् ॥

अथ द्वादश क्षेत्रम् ॥ १२ ॥

यदि समतलमस्तकपरिधिक्षेत्रे वा शङ्कुद्वये वा समाने

भवतस्तदा तयोर्भूम्योर्निष्पत्तिर्लम्बनिष्पत्तेर्विलोमा भविष्य-  
ति । एतद्रूपा निष्पत्तिर्भविष्यति तदा समानौ भवतः ।

यथैकक्षेत्रस्य भूमिः अबजदवृत्तं कल्पिता । कलं लम्बश्च क-  
ल्पितः । यद्वितीयक्षेत्रे भूमी हृष्यवतं कल्पिता । मनं लम्बश्च क-  
ल्पितः । यदि द्वौ लम्बौ समानौ भवतो यदा भूमी समाने भविष्यतः ।  
तदास्मादिष्टमुत्पन्नं भविष्यति । यदि समानौ न भवतस्तदा मनलम्बः  
कललम्बादधिकः कल्पितः । पुनर्मनलम्बात् कनतुल्यं मसं पृथकार्यम् ।  
तदा ह्रवभूमौ मसलम्बतुल्यशङ्कुरुत्पाद्यः । प्रथमम् अबजदलशङ्कु-  
हृष्यवतनशङ्कु समानौ कल्पितौ । तदानयोः शङ्कोर्निष्पत्तिर्हृष्यवत-  
सशङ्कुना एकरूपा भविष्यति । पुनरेकशङ्कोर्निष्पत्तिर्हृष्यवतसशङ्कुना  
तथास्ति यथा भूर्मेनिष्पत्तिर्भूम्यास्ति द्वितीयशङ्कोर्निष्पत्तिर्मनलम्ब-  
मसलम्बनिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् अबजदभूमिहृष्यवतभूम्योर्नि-  
ष्पत्तिर्मनमसनिष्पत्त्या समाना भविष्यति । मनकलनिष्पत्तेरपि स-  
माना भविष्यति ।



पुनर्निष्पत्तय एतद्रूपाः कैल्याः । तदा अबजदलशङ्कुहृष्यवतनश-  
ङ्कोर्निष्पत्तिर्हृष्यवतसशङ्कुना एकरूपा भविष्यति । तस्मादेतौ समानौ  
भविष्यतः । एवं समतलमस्तकपरिक्षेत्रद्वयमपि । इदमेवास्मादिष्टम् ॥

१ ईदृशी निष्पत्तिश्चेत् समानौ भविष्यतः K., A. २ क्षेत्रस्य V. ३ मल-  
लम्बे च K., A. ४ कल्पिताः K., A.

अथ यत्कथितं हृद्भवतनशङ्कुहृद्भवतसशङ्कोर्निष्पत्तिर्मनमसनिष्पत्तितुल्यास्ति तदेतदर्थम् । मनमसनिष्पत्तिर्भवतनश्वतसशङ्कोर्निष्पत्तितुल्या न भवति तदा भवतनशङ्कोर्न्यूनाधिकेन केनचित् शङ्कुना तन्निष्पत्तिः कल्पिता । तदा न्यूनं घनक्षेत्रं कल्पितम् । पुनर्भवतसशङ्कोरन्तः सासशङ्कुर्यथा भवति तथा कार्यः । कल्पितघनक्षेत्रादधिको भवतनशङ्कुभूमावन्यः शङ्कुः कार्यः । एतयोः सासशङ्कोरन्तस्त्रिभुजशङ्कुवः तुल्यसंख्याकाः पतिष्यन्ति तदैकस्य स्वसजातीयेन निष्पत्तिस्तथा भविष्यति यथा सर्वेषां निष्पत्तिः सर्वैरपि । यथा हृतमनस्य स्वसजातीयेन हृतमसेन निष्पत्तिर्महन्त्रिभुजहृमसत्रिभुजनिष्पत्तितुल्यास्ति । पुनर्मनमसयोरपि निष्पत्तिस्तुल्यास्ति । तदैकतरस्य बृहत्सासशङ्कोः लघुसासशङ्कोश्च निष्पत्तिर्भवतनशङ्कुन्यूनघनक्षेत्रनिष्पत्त्या तुल्या भविष्यति । तस्मात् बृहत्सासशङ्कोर्निष्पत्तिः स्वेष्टशङ्कुना तथास्ति न्यूनसफलकशङ्कुन्यूनघनक्षेत्रेण निष्पत्त्या तुल्यास्ति । न्यूनसफलकशङ्कुन्यूनघनक्षेत्रादधिकोऽस्ति । बृहच्छङ्कुः स्वशङ्कोरप्यधिको भविष्यति । इदमशुद्धम् ॥

एवमधिकघनक्षेत्रेण या निष्पत्तिर्भविष्यति साप्यशुद्धैव । तस्मात् मनमसयोर्निष्पत्तिः शङ्कोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति ॥



अथ त्रयोदशं क्षेत्रम् ॥ १३ ॥

एककेन्द्रकवृत्तद्वयस्य मध्य एकं क्षेत्रं तथा कर्तुमिच्छास्ति यथास्य भुजा लघुक्षेत्रं न स्पृशन्ति ।

यथा अबजद्वृत्तं लववृत्तं मकेन्द्रं कल्पितम् । पुनरजव्यासबद्व्यासौ द्वयोर्वृत्तयोर्लम्बवत्कृतसंपातौ कल्पितौ । पुनर्वर्चिहात् श्ववतरेखा वलवृत्तपालिलमा निष्कास्या । इयं श्ववतरेखा अजरेखायाः समानान्तरा भविष्यति । पुनर् अदचापाद्धं कार्यम् । पुनरर्द्धितं यावत्

१ च यद्विदं कल्पितं K., A. इदं for अथ in V. २ न्यूनघनक्षेत्रादधिकः K., A. ३ पुनःपुनरर्द्धितं V.

हृदचापं झदचापाख्यूनं भवति । हृदरेखा झतरेखायाः समानान्तरा  
कार्या । इयं बलवृत्ते संपातं न करिष्यति । पुनर्हृदपूर्णज्या संयोज्या ।  
पुनर्हृदचापतुल्यानि वृत्तचापानि कार्याण्येतेषां पूर्णजीवाः च सं-  
योज्याः । इष्टमस्माकं भविष्यति ॥



प्रकारान्तरम् ।

केन्द्रोपरि अमबसमकोणः कार्यः । पुनर् अमोपरि अजमं वृत्ताद्धं  
कार्यम् । पुनर् अलरेखोपरि दचिह्नं कैल्पितम् । पुनर्मकेन्द्रे मदव्या-  
सार्द्धेन दज्जतवृत्तं कार्यम् । पुनर् अमबकोणस्यार्द्धं पुनः पुनस्ताव-  
त्कार्यं यावदर्द्धरेखा दजचापे कचिह्ने लगति । सा मकरेखा कल्पिता ।  
इयं रेखा हचिह्नपर्यन्तं वर्द्धिता कार्या । पुनर् अहरेखा योज्या ।  
इयं झचिह्नपर्यन्तं वर्द्धिता कार्या । तदास्मात् अहरेखा बलवृत्तं न  
लगिष्यति । कुतः । महस्य मकादधिकत्वात् । मदादप्यधिक-  
त्वात् । मर्दं मलादधिकमस्ति । अझचापतुल्यानि वृत्तखण्डानि भवि-  
ष्यन्ति । यद्येषां पूर्णजीवा योज्यते तदास्माकमिष्टं सेत्स्यति ॥


अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् ॥ १४ ॥

एककेन्द्रकयोगोर्गोलयोर्मध्ये एकं बहुधरातलयुक्तं घनक्षेत्रं

१ °जीवा च संयोज्या V. २ कल्पयेत् K., A. ३ अहरेखा संयोज्या ।  
इयं रेखा झचिह्नपर्यन्तं वर्द्धिता कार्या K., A. ४ भविष्यति K., A.  
५ K., A. insert बृहद्गोखन्तः.

तथा कर्षुमिच्छास्ति यथा कल्पितानि धरातलानि लघुगोलं  
न स्पृशन्ति । पुनर्यद्यन्यगोले एतत्सजातीयघनक्षेत्रमन्यत्  
कुर्मस्तदानयोर्घनक्षेत्रयोर्निष्पत्तिर्द्वयगोलयोर्व्यासनिष्पत्तेर्यम-  
तुल्या भविष्यति ।

ययोगोलयोरेकं केन्द्रमस्ति तयोः केन्द्रगतमेकं धरातलं कल्पितं  
तद्धरातलबृहद्वृत्तसंपातादबजद्वृत्तमुत्पन्नं कार्यम् । लघुवृत्तसंपातात्  
हृष्यवतवृत्तं कार्यम् । द्वयोः केन्द्रं कचिहं कल्पितम् । पुनर् अजव्यास-  
बदव्यासौ लम्बरूपौ कृतसंपातौ कल्पितौ । पुनर् अबजद्वृत्तमध्ये  
समानबहुभुजं क्षेत्रं तथा कार्यं यथा हृष्यवतलघुवृत्तं न स्पृशति । तथा  
बभ्रं मलं लअं भुजाः कल्पिताः । पुनर्भकरेखा संयोज्या । सचिह-  
पर्यन्तं वर्द्धिता कार्या । लकरेखा च योज्या नचिहपर्यन्तं वर्द्धिता ।  
कचिहादेको लम्बः अबजद्वृत्तधरातले तथा पात्यो यथा बृहद्गोलं  
स्पृशति । स लम्बः कर्गं कल्पितः । पुनरेकं  
धरातलं लचिह्ननचिह्नगचिह्नगतं कल्पितम् ।  
पुनरन्यधरातलं मगसचिह्नगतं कल्पितम् ।  
प्रथमधरातलबृहद्गोलयोः संपातात् लगनम् अ-  
र्द्धवृत्तमुत्पन्नं कल्पितम् । द्वितीयधरातलमहद्गो-  
लसंपातात् मगसम् अर्द्धवृत्तमुत्पन्नं कल्पितम् ।  
पुनर्लगचापं मगचापं प्रत्येकं वृत्तस्य चतुर्थी-



शो भविष्यति । लगचापस्य लखखफफगखण्डानि कार्याणि ।  
मगचापस्य मररशशगखण्डानि कार्याणि । एतानि समानानि कार्याणि ।  
अबचापस्य यावन्ति खण्डानि तेषां समानानीत्यर्थः । पुनर् रखरेखाश-  
फरेखा च संयोज्या । पुनर् रचिह्नात् मससंपातरेखायां रतलम्बो नेयः ।  
खचिह्नात् लनसंपातरेखायां खसलम्बो नेयः । एतौ लम्बौ अबजद-

१ क्रियते for कुर्मः K., A. २ कल्पितम् for उत्पन्नं कार्यम् K., A.  
३ बृहद्गोलाद्वर्द्धितं गच्छति K., A. ४ खण्डसमानीत्यर्थः K., A. ५ कार्यः  
K., A.



धरातले लम्बौ भविष्यतः । एतौ च समानान्तरौ भविष्यतः समानौ च भविष्यतः । कुतः । मरलखचापयोः साम्यात् । एतौ रतखसौ रमख-  
लद्विगुणचापयोः पूर्णजीवयोर्द्वैरूपौ जातौ । पुनरेतौ रतखसौ  
मतलसरेखे समाने पृथक् करिष्यतः । पुनस्तसरेखा संयोज्या । इयं  
तसरेखा मलरेखायाः समानान्तरा भविष्यति । कुतः । कततमयो-  
र्निष्पत्तिः कससलयोर्निष्पत्तिसमानास्ति । तसं मलात् न्यूनं भवि-  
ष्यति । कुतः । एतौ कतकमयोर्निष्पत्तौ स्तः । रखरेखा तसरेखा च  
मिथः समानान्तरे भविष्यतः समाने च भविष्यतः । कुतः । रतरेखा  
खसरेखा च मिथः समाना समानान्तरा च भवति । तस्मात् रखलम-  
रेखे मिथः समानान्तरे भविष्यतः । रखं लमान्यूनं भविष्यति ।  
तस्मात् रमलखचतुर्भुजं एकस्मिन् धरातले भविष्यति । इदं चतुर्भुजं  
तस्य घनक्षेत्रस्यैकं फलकं भविष्यति । अनेन लघुवृत्तस्य गोलस्य  
स्पर्शो न कृतः । कुतः । अस्य रममललखैः समैस्त्रिभुजैः स्पर्शो न  
कृतः । पुनश्चतुर्भुजो रखम् एभ्यो न्यूनोऽस्ति । एवं निश्चीयते रश-  
फखचतुर्भुजमप्येकधरातले भविष्यति । लघुगोलस्पर्शं न करिष्यति  
गणफत्रिभुजमपि लघुगोलस्पर्शं न करिष्यति ।

अनेनैव प्रकारेण सर्वचापेषु खण्डेषु चैतद्द्रुपाप्यस्त्राणि कार्याणि ।  
तदास्माकमिष्टघनक्षेत्रं पूर्णं भविष्यति । एतद्धनक्षेत्रसजातीयमन्य-  
स्मिन् गोले यदि कार्यं भवेत्तदोभे घनक्षेत्रे शङ्कनां योगेनोत्पद्येते ।  
क्रीदशानां शङ्कनाम् । येषां भूमिर्घनक्षेत्राणां फलकानि पतिष्यन्ति ।  
शङ्कनां मुखं च गोलयोः केन्द्रं भविष्यति । यावन्तः शङ्कव एकस्मिन्  
गोले भवन्ति तावन्त एव द्वितीयगोले भवन्ति मिथश्च सजातीयानि  
भविष्यन्ति । कुतः । वेष्टितधरातलानां सजातीयत्वात् । तस्मादेक-  
गोलस्यैकशङ्कोर्निष्पत्तिर्द्वितीयगोलस्य सजातीयशङ्कना तथास्ति यथेषां


१ द्विगुणरमखलचापयोः V. २ अर्धौ जातौ K., A. ३ लघुवृत्तगोलस्य V.  
४ एतद्द्रुपफलकानि A. ५ भविष्यन्ति V. ६ खसजातीयं V.

सजातीयभुजनिष्पत्तिघनतुल्या स्यात् । एषां भुजा गोलयोर्व्यासार्द्धमिताः सन्ति । तस्मादनयोर्निष्पत्तिर्व्यासार्द्धनिष्पत्तिघनतुल्या भविष्यति । व्यासार्द्धयोर्निष्पत्तिः व्यासनिष्पत्तिस्तुल्यास्ति । तस्मात् शङ्कुनां निष्पत्तिर्गोलव्यासयोर्निष्पत्तिघनतुल्या भविष्यति । यथैकशङ्कोरेकशङ्कुना निष्पत्तिस्तथा सर्वयोगशङ्कोः सर्वयोगशङ्कुना निष्पत्तिः । सर्वयोगशङ्कुस्तु तदेव घनक्षेत्रमस्ति । तस्माद्घनक्षेत्रयोर्निष्पत्तिर्द्वयोर्व्यासयोर्निष्पत्तिघनतुल्या भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् ॥ १५ ॥

गोलस्य निष्पत्तिर्गोलेन व्यासयोर्निष्पत्तिघनतुल्या भवति ।

यथा अजगोलः कल्पितः । बद्धं व्यासः कल्पितः । द्वितीयो हबगोलो बद्धं व्यासश्च कल्पितः । यदि बद्धव्यासनिष्पत्तिघनतुल्या गोलयोर्निष्पत्तिर्न भवति तदा अजगोलनिष्पत्तिर्हबव्यासनाधिकगोलेन



१ अजगोलहबगोलयोर्निष्पत्तिर्न चेत् K., A.

भविष्यतीति कल्पितम् । तदा हवाव्यूनो अगोलः कल्पितः । पुनर्हृवगोलकेन्द्रे अगोलतुल्यः कमगोलः कल्पितः । पुनर्हृवक्षेत्रमध्ये बहुस्रयुक्तं घनक्षेत्रं तथा कार्यं यथा कमगोले स्पर्शं न करोति । पुनर् अजगोलमध्ये एकं क्षेत्रं तद्घनक्षेत्रसजातीयं कल्पितम् । तस्मात् बद्धभूतनिष्पत्तिघनतुल्या अजगोलस्य घनक्षेत्रस्य हृवगोलस्य घनक्षेत्रनिष्पत्तिरस्ति । बद्धभूतनिष्पत्तिघनतुल्या अजगोलअगोलयोर्निष्पत्तिः कल्पितासीत् । तथा अजकमगोलयोर्निष्पत्तितुल्याप्यस्ति । तस्मात् अजगोलघनक्षेत्रहृवगोलघनक्षेत्रयोर्निष्पत्तिः अजकमगोलयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । अजघनक्षेत्रस्य निष्पत्तिः अजगोलेन तथा भविष्यति यथा हृवगोलघनक्षेत्रस्य निष्पत्तिः कमगोलघनक्षेत्रेणास्ति । कमगोलो हृवगोलघनक्षेत्राव्यूनोऽस्ति । तस्मात् अजगोलः अजगोलघनक्षेत्राव्यूनो भविष्यति । इदमशुद्धम् ॥

पुनर्बद्धभूतनिष्पत्तिघनतुल्या अजगोलहृवगोलाधिकयोर्निष्पत्तिः कल्पिता । तस्मात् भूतबद्धनिष्पत्तिघनतुल्या हृवगोलस्य अजगोलाव्यूनगोलेन निष्पत्तिर्भविष्यति । इदमप्यशुद्धं कुर्मः । तस्मादस्मादिष्टं समीचीनम् ।

श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्टौ द्विजेन्द्रः

श्रीमत्सम्भाङ्क जगन्नाथ इति समभिधारूढितेन प्रणीते ।

ग्रन्थेऽस्मिन्नाम्नि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-

र्यध्यायोऽध्येतुमोहापह इह विरतिं द्वादशः संगतोऽभूत् ॥

॥ इति द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥


॥ अथ त्रयोदशाध्यायः प्रारम्भ्यते ॥ १३ ॥

॥ तत्रैकविंशतिकेत्राणि सन्ति ॥ २१ ॥

तत्र प्रथमं क्षेत्रम् ॥ १ ॥

एकस्या रेखायास्तथा खण्डद्वयं कार्यं यथा संपूर्णरेखाया निष्पत्तिर्महत्खण्डेन तथा स्यात् यथा महत्खण्डस्य च लघुखण्डेनास्ति । अर्द्धरेखा महत्खण्डेन युक्ता कार्या तस्या वर्गः पञ्चगुणितार्द्धरेखावर्गतुल्यो भवति ।

यथा अबरेखा कल्पिता । अस्या महत्खण्डम् अजं कल्पितम् । अदं रेखार्धं कल्पितम् । अर्द्धरेखयानया अजं युतं कृतं तस्मात् जदवर्गः पञ्चगुणितेन अदवर्गेण तुल्यो भविष्यति । कुतः । जदरेखोपरि जहं समकोणसमचतुर्भुजं कार्यम् । अलरेखा निष्कासनीया । क्षेत्रं संपूर्ण कार्यम् । अबरेखोपरि अझं समकोणसमचतुर्भुजं कार्यम् । तजरेखा कचिहपर्यन्तं वर्द्धनीया । अबतुल्या अबरेखा अदरेखातुल्याया अमरेखाया द्विगुणास्ति । तदा अकक्षेत्रं असक्षेत्राद्विगुणं भविष्यति । बकक्षेत्रं अबबजघाततुल्यं अजवर्गतुल्यलसक्षेत्रेण समानमस्ति । तस्मात् चतुर्गुणअदवर्गतुल्यं अझसमकोणसमचतुर्भुजं खगरक्षेत्रस्य समानं भविष्यति । यदि अदवर्गो योज्यते तदा सर्वं जहं पञ्चगुणितअदवर्गतुल्यं भविष्यति ।



१ यस्या रेखाया V., D. तथैकरेखाया खण्डद्वयचिकीर्षास्ति यथा संपूर्णरेखाया निष्पत्तिर्महत्खण्डेन महत्खण्डलघुखण्डयोर्निष्पत्तिस्तुल्या स्यात् तत्र रेखार्धं महत्खण्डेन युक्तं तद्वर्गः पञ्चगुणितरेखावर्गतुल्यो भवति ॥ K., A. २ अदम् अर्द्धरेखा कल्पिता । अनया अजं V. ३ अखोपपत्तिः K., A.


अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ॥ २ ॥

पूर्वप्रकारेण अबबजघातः अजवर्गतुल्योऽस्ति । पुनर् अबअजघात उभयोर्युक्तः कार्यः । तदा अबवर्गतुल्यः अदवर्गश्चतुर्गुणः अबअजघाततुल्यद्विगुणअदअजघातअजवर्गयोगस्य तुल्यो भविष्यति । पुनर् अदवर्ग उभयोर्युक्तः कार्यः । तदा पञ्चगुणित-अदवर्गतुल्यो जदवर्गो भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ तृतीयं क्षेत्रम् ॥ ३ ॥

यस्या रेखाया न्यूनाधिके खण्डे क्रियेते तस्या रेखाया वर्गः पञ्चगुणितैकखण्डवर्गसमो भवति । द्वितीये खण्डे एका रेखा तथा योज्या यथा द्विगुणप्रथमखण्डतुल्या भवति । तदा द्वितीयखण्डयोज्यरेखायाश्च निष्पत्तिर्द्वितीयखण्डेन तथास्ति यथा द्वितीयखण्डस्य निष्पत्तिर्योगरेखास्ति ।

यथा दजरेखा कल्पिता । अस्या वर्गो दअखण्डस्य पञ्चगुणितवर्गतुल्यः कल्पितः । जबं योगरेखा कल्पिता । तदा अबरेखा जचिहोपरि पूर्वोक्तनिष्पत्तेर्भागद्वयं प्राप्स्यति । महत्खण्डम् अजं भविष्यति ।



अत्रोपपत्तिः ।


क्षेत्रं पूर्ववत् पूर्णं कार्यम् । अखक्षेत्रं जहक्षेत्राच्छोध्यम् । तदा क्षेत्रं खगरक्षेत्रं चतुर्गुणअदवर्गतुल्यं भविष्यति । अबवर्गतुल्यं भविष्यति । अकक्षेत्रं मजक्षेत्राद्विगुणमस्ति । मजमहयोगतुल्यमप्यस्ति । शेषं

१ द्वितीयक्षेत्रम् and so in other places. V. २ प्रथमखण्ड-द्विगुणतुल्या K., A. ३ पूर्वोक्तनिष्पत्तेः is omitted in K., A.

लसक्षेत्रम् अजवर्गतुल्यं जङ्गक्षेत्रसमानं भविष्यति । इदं अबब-  
जघातोऽस्ति । ततोऽस्मदिष्टं समीचीनम् ॥

अथ चतुर्थ क्षेत्रम् ॥ ४ ॥

यदि जदवर्गात् दअवर्गः शोध्यते तदा शेषं दअअजघातस्य द्वि-  
गुणेन अबअजघाततुल्येन अजवर्गयुक्तेन  
तुल्यमवशिष्यते । इदं चतुर्गुणितदअवर्गेण  
समानं भविष्यति । अबवर्गतुल्यं भविष्यति ।  
पुनर् अबअजघातो द्वयोः शोध्यते तदा शेषः  
अजवर्गः अबबजघाततुल्यो भविष्यति । ततो-  
ऽस्मदिष्टं समीचीनं भविष्यति । क्षेत्रं पूर्वोक्तवत्  
ज्ञेयम् ॥



अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ॥ ५ ॥

यस्या रेखाया निष्पत्तिर्महत्खण्डेन महत्खण्डलघुखण्ड-  
निष्पत्त्या तुल्या भवति । पुनर्महत्खण्डस्यार्द्धं लघुखण्डयुक्तं  
कार्यम् । तदा योगवर्गः पञ्चगुणितेन महत्खण्डार्द्धवर्गेण  
समो भविष्यति ।


यथा अबरेखा कल्पिता । तस्या महत्खण्डम् अजं कल्पितम् । मह-  
त्खण्डस्यार्द्धं दजं कल्पितम् । तस्मात् दबवर्गः पञ्चगुणितजदवर्गसमो  
भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

अबरेखोपरि अहं समकोणसमचतुर्भुजं कार्यम् । बङ्गकर्णः सं-

१ तुल्यं चतुर्गुणित &c. D., V. २ पुनस्तत्रैव महत्खण्डस्यार्धं चेषोज्यते  
K., A. ३ पञ्चगुणितमहत्खण्डार्धवर्गसमो भवति K., A.

योज्यः । पुनर्दबजतरेखे अङ्गरेखायाः  
समानान्तरे निष्कास्ये । क्षेत्रं संपूर्णं का-  
र्यम् । अददजरेखयोः समानभावित्वेन  
अफक्षेत्रजफक्षेत्रकगक्षेत्रगतक्षेत्राणि मियः  
समानानि भविष्यन्ति । मलक्षेत्रसवक्षेत्र-  
फखक्षेत्रलतक्षेत्राणि चत्वारि समकोणसम-  
चतुर्भुजक्षेत्राणि समानानि भविष्यन्ति ।



अबबजघातो जहक्षेत्रतुल्यः तरसक्षेत्रतुल्योऽपि अजवर्गस्य मतक्षे-  
त्रतुल्यस्य समो भविष्यति । चतुर्गुणफखक्षेत्रतुल्योऽपि भविष्यति । पुनः  
फखक्षेत्रमुभयोर्युक्तं कार्यम् । तदा दगक्षेत्रं दबवर्गतुल्यं पञ्चगुणि-  
तफखक्षेत्रं भविष्यति । पञ्चगुणितदजवर्गस्यापि समानं भविष्यति ।

अथ षष्ठं क्षेत्रम् ॥ ६ ॥

अबबजघाततुल्यः अजजबघातजबवर्गयोगोऽस्ति । अयं दज-  
जबघातो द्विगुणो जबवर्गयुतस्तेन तुल्योऽस्ति । अयं अजवर्ग-  
तुल्योऽस्ति चतुर्गुणदजवर्गतुल्यो भविष्यति । पुनर्दजवर्ग उभयोर्युक्तः  
कार्यः । तदा दजजबघातो द्विगुणो दजवर्गजबवर्गयुतो दबवर्गतुल्यः  
पञ्चगुणितदजवर्गसमो भविष्यति । ईदमेवेष्टम् ॥

अथ सप्तमं क्षेत्रम् ॥ ७ ॥

रेखाया द्वे खण्डे तथा कार्ये यथा सर्वरेखाया महत्ख-  
ण्डेन निष्पत्तिर्महत्खण्डलघुखण्डनिष्पत्तितुल्या भवति ।  
पुना रेखायां महत्खण्डतुल्या रेखा योज्या । तत्र योगेनो-  
त्पन्नरेखाया निष्पत्तिः प्रथमरेखाया तथा भवेत् यथा प्रथम-  
रेखाया निष्पत्तिर्महत्खण्डेनास्ति ।

१ पूर्ण K., A. २ °योगो द्विगुणदजजबघातेन जबवर्गयुतेन तुल्यो भवति  
K., A. ३ योज्यः K., A. ४ इष्टमिदमेव K. ५ योगोत्पन्न° B.  
६ भवति B.

यथा अबरेखाया जचिहे तथाविधे खण्डे कृते । अस्याम् अजं  
महत्खण्डं कल्पितम् । पुनर्महत्खण्डतुल्या अदरेखा योजिता । त-  
दोत्पन्नदबरेखाया अचिहे तादृशे खण्डे भविष्यतः ।

अस्योपपत्तिः ।

अबस्य निष्पत्तिः अजतुल्यअदरेखाया तथास्ति यथा अजनिष्पत्ति-  
र्जबेनास्ति । तस्मात् दअअबयोर्निष्पत्तिर्बजजअनिष्पत्तितुल्या भवि-  
ष्यति । तस्मात् दबबअनिष्पत्तिर्बअअजतुल्यअदनिष्पत्तिसमाना  
भविष्यति । इदमेवास्मादिष्टम् ।

पुनरपि न्यूनखण्डतुल्यं महत्खण्डात्पृथक्कार्यम् । तदा महत्खण्डं  
तस्यामेव निष्पत्तौ विभागं प्राप्स्यति । न्यूनखण्डं च महत्खण्डं भवि-  
ष्यति । यथा दबरेखाया अचिहे तस्यामेव निष्पत्तौ उभे खण्डे क-  
ल्पिते । महत्खण्डम् अबं कल्पितम् । पुनर्दअरेखातुल्या अजरेखा  
अबरेखायाः पृथक् कृता । तस्मात् अबरेखाया जचिहोपरि तस्यां  
निष्पत्तौ द्वे खण्डे भविष्यतः । अजरेखा च महत्खण्डं भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

दबअबनिष्पत्तिर्बअअदतुल्यअजनिष्पत्तिः । तस्मात् दअतुल्य-  
अजस्य अबेन निष्पत्तिर्जबजअनिष्पत्तेः समाना भविष्यति । तस्मात्  
अबअजयोर्निष्पत्तिः अजजबनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथाष्टमं क्षेत्रम् ॥ ८ ॥

यदा रेखायाः स्वमहत्खण्डेन निष्पत्तिर्महत्खण्डलघुख-  
ण्डनिष्पत्तितुल्या भवति तदा सर्वरेखाया वर्गो लघुखण्ड-  
वर्गयुतः सन् त्रिगुणमहत्खण्डवर्गतुल्यो भविष्यति ।

यथा अबरेखा कल्पिता । जबन्यूनखण्डं तस्यां निष्पत्तौ कल्पितम् ।  
तदा अबवर्गबजवर्गयोगस्त्रिगुणितअजवर्गेण तुल्यो भविष्यति ।

१ दबनिष्पत्तिः अबेन V., D. २ विभक्तं भविष्यति K., A. ३ निष्प-  
त्तिसमानास्ति । तस्मात् V. ४ यस्या रेखायाः K., A.



अस्योपपत्तिः ।

अबबजवर्गयोगो द्विगुणअबबजघातअजवर्गयोगसमानोऽस्ति ।  
तस्मात् अबबजवर्गयोगः त्रिगुणितेन अजवर्गेण तुल्यो भविष्यति ।  
इदमेवेष्टम् ॥

अथ नवमं क्षेत्रम् ॥ ९ ॥

या रेखाङ्कसंज्ञार्हा भवति तस्यास्तथा द्वे खण्डे कार्ये  
यथा सर्वमहत्खण्डयोर्निष्पत्तिर्महत्खण्डलघुखण्डयोर्निष्पत्ति-  
तुल्या भवति । तत्र प्रत्येकं खण्डमन्तररेखा भविष्यति ।


यथा अबरेखा कल्पितमहत्खण्डं च अजं कल्पितम् । पुनर्  
अदरेखा अबार्द्धतुल्या योज्या । तस्मात् दजवर्गः पञ्चगुणितदअ-  
वर्गतुल्यो भविष्यति । तस्मात् दअरेखा दजरेखा च मिथो भिन्ना  
भविष्यति । अनयोर्वर्गौ केवलमङ्कसंज्ञार्हौ भविष्यतः । तस्मात् अजम्  
अन्तररेखा भविष्यति । पुनर्यदि अजवर्गतुल्यं अबरेखोपरि क्षेत्रं  
कार्यं तदोत्पन्नद्वितीयभुजो जबरेखा भविष्यति । तस्मात् जबरे-  
खाप्यन्तररेखा भविष्यति । इदमेवास्मदिष्टम् ॥

अथ दशमं क्षेत्रम् ॥ १० ॥

समपञ्चाक्षेत्रमध्ये त्रयः कोणा यदि समाना भवन्ति  
तदा शेषा अपि कोणाः समाना भवन्ति ।

यथा अबजदहपञ्चभुजं क्षेत्रं कल्पितम् । अजदकोणाः समानाः  
कल्पिताः । पुनर्बहबदरेखे संयोज्ये । बहअत्रिभुजे बजदत्रिभुजे  
अकोणजकोणयोः समानभावित्वेन अकोणजकोणसंबन्धिभुजानां  
साम्यभावित्वेन तकोणककोणौ समानौ भविष्यतः । एवं बहबद-  
भुजावपि समानौ भविष्यतः । बहदकोणबदहकोणावपि समानौ  
भविष्यतः । तस्मात् संपूर्णो हकोणः संपूर्णदकोणतुल्यो भविष्यति ।

पुनरेवं निश्चीयते बकोणो जकोणतुल्यो भविष्यति । पुनर्जदह-  
कोणाः समानाः कल्पिताः । जहरेखा च  
संयोज्या । तदा बदजत्रिभुजे दहजत्रि-  
भुजे जकोणदकोणयोः साम्यात् जकोण-  
दकोणसंबन्धिभुजयोः साम्येन च गकोण-  
लकोणौ समानौ भविष्यतः । एवं बद-  
जहभुजावपि समानौ भविष्यतः । वकोण-  
मकोणावपि समानौ भविष्यतः । तस्मात्  
दझजझभुजावपि समानौ भविष्यतः । शेषौ झबझहावपि समानौ  
भविष्यतः । तस्मात् नकोणसकोणावपि समानौ भविष्यतः । खकोण-  
तकोणौ समानावास्ताम् । कुतः । अबअहभुजयोः साम्यात् । त-  
स्मात् सर्वो बकोणः सर्वहकोणतुल्यो जातः ।




एवं निश्चितम् अकोणो जकोणतुल्यो भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथैकादशं क्षेत्रम् ॥ ११ ॥

वृत्तक्षेत्रान्तः समत्रिभुजस्य भुजवर्गस्त्रिगुणितव्यासार्द्ध-  
वर्गतुल्यो भविष्यति ।

यथा अबजं समत्रिभुजं क्षेत्रं दैकेन्द्रं अबजवृत्तान्तःपाति कल्पि-  
तम् । पुनर् अदहरेखा हजरेखा च  
संयोज्या । तस्मात् अजहचापं वृत्तार्द्धं भ-  
विष्यति । अजचापं वृत्तत्रिभागो भविष्यति ।  
जहचापं वृत्तषष्ठांशो भविष्यति । अहव-  
र्गश्चतुर्गुणितअदवर्गतुल्योऽस्ति । अह-  
वर्गः अजजहवर्गयोगतुल्योऽस्ति । अज-  
वर्गाददवर्गयोगेनापि समानो भविष्यति ।



१ पुनः K., A. २ जातौ K., A. ३ A. and K. insert हि  
after एवम्. ४ दैकेन्द्रजवृत्तान्तः° V.

तस्मात् अजअदवर्गयोगश्चतुर्गुण अदवर्गेण समानो भविष्यति ।  
तस्मात् अदवर्ग उभयोः शोध्यः । तदा अजवर्गस्त्रिगुणअदवर्गतुल्यो-  
ऽवशिष्यते । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ द्वादशं क्षेत्रम् ॥ १२ ॥


वृत्तस्यान्तः समानषड्भुजक्षेत्रमस्ति तथा समानदशभुज-  
मपि क्षेत्रमस्ति तयोः क्षेत्रयोर्भुजयोगस्य समानषड्भुजेन  
निष्पत्तिस्तथास्ति यथा षड्भुजस्य दशभुजभुजेनास्ति ।

यथा अबजवृत्ते दशभुजस्य भुजो बजं कल्पितः । बजभुजो  
दचिह्नपर्यन्तं वर्द्धनीयः । षड्भुजक्षेत्रमुजतुल्यं जदं पृथकार्यम् । ब-  
दस्य जदेन निष्पत्तिर्दजजबनिष्पत्तिः ।

अस्योपपत्तिः ।

अबचापं चतुर्गुणबजचापतुल्यमस्ति । तदा अहबकोणश्चतुर्गुण-  
बहजकोणतुल्यो भविष्यति । पुनर् अहबकोणो बजहकोणात् द्विगु-  
णोऽस्ति । बजहकोणो दकोणाद्विगुणोऽस्ति ।

कुतः । जदजहयोः साम्यात् । तस्मात्  
अहबकोणश्चतुर्गुणितदकोणतुल्यो भवि-  
ष्यति । तस्मात् बहजकोणबदहकोणौ  
बजहत्रिभुजे बदहत्रिभुजे च समानौ भवि-  
ष्यतः । द्वयोस्त्रिभुजयोर्बकोण एक एवास्ति ।  
तस्मादुभे त्रिभुजे सजातीये भविष्यतः ।



तस्मात् दबभुजस्य निष्पत्तिर्बहभुजेन बहभुजबजभुजनिष्पत्तिस-  
माना भविष्यति । बहजदौ समानौ स्तः । तस्मात् बददजयोर्नि-  
ष्पत्तिर्दजजबयोर्निष्पत्तिसमाना भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

१ दशभुजेनास्ति D. २ कार्यम् । A., K. ३ निष्पत्तिस्तुल्या भवि-  
ष्यति V.




तुल्योऽस्ति । तस्मात् पञ्चांशपूर्णजीवावर्गः षष्ठांशपूर्णजीवावर्गदशमांश-  
पूर्णजीवावर्गयोर्योगतुल्यो जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् ॥ १४ ॥

वृत्तान्तः समभुजपञ्चास्रक्षेत्रस्य कोणद्वयसन्मुखजीवयोः  
संपातो यदि भवति तत्र पूर्णजीवाया निष्पत्तिर्महत्खण्डेन  
तथास्ति यथा महत्खण्डस्य निष्पत्तिर्लघुखण्डेनास्ति । मह-  
त्खण्डं च पञ्चसमभुजक्षेत्रस्य भुजतुल्यं भविष्यति ।

यथा अबदहजपञ्चसमभुजे अदपूर्णजीवाजबपूर्णजीवयोः संपातो  
झचिहे कल्पितः । अबझत्रिभुजबजअत्रिभुजे सजातीये भविष्यतः ।  
कुतः । बअझकोणबजअकोणयोः सा-  
म्यात् । उभयोर्बकोण एक एवास्ति । त-  
स्मात् जबभुजनिष्पत्तिर्बअभुजतुल्य-  
अजभुजेन तथास्ति यथा अजभुजस्य  
बझभुजेनास्ति । पुनरपि झबअकोणझ-  
अबकोणयोः समानभावित्वेन जझअकोणः  
द्विगुणझअबकोणतुल्यो भविष्यति ।




पुनरपि जहदचापं बदचापाद्विगुणमस्ति । तेन जअझकोणो झअब-  
कोणाद्विगुणो भवति । तस्मात् जझअकोणजअझकोणौ समानौ  
भविष्यतः । तस्मात् अजं झजं समानं भविष्यति । तस्मात् बज-  
जझयोर्निष्पत्तिर्जझझबयोर्निष्पत्तिसमाना भविष्यति । झजम् अजस-  
मानमस्ति । एवम् अदपूर्णजीवा झचिहे एतन्निष्पत्तितुल्या भविष्यति ।  
इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् ॥ १५ ॥

यदि वृत्तव्यासोऽङ्कसंज्ञार्हो भवति तदा पञ्चसमभुजस्य  
भुजो न्यूनरेखा भविष्यति ।

यथा वृत्तं पञ्चसमभुजं च अबदहजं कल्पितम् । पुनर् अङ्गव्यास-  
 बवव्यासौ निष्कास्यौ । पुनर् अदरेखा सं-  
 योज्या । पुनस्तबचतुर्थीशतुल्यं तर्कं पृथ-  
 कार्क्यम् । तदा अलतत्रिभुजअमदत्रिभुजे  
 अकोणस्यैकत्वेन लकोणमकोणयोश्च स-  
 मानभावित्वेन सजातीये भविष्यतः । त-  
 स्मात् अतस्य बततुल्यस्य निष्पत्तिर्लतेन  
 तथास्ति यथा अदस्य दमेनास्ति । पुन-  
 र्बतचतुर्थीशतुल्यतर्कनिष्पत्तिर्लतेन तथास्ति यथा लदार्द्धस्य दमे-  
 नास्ति । लदार्द्धस्य दहार्द्धेनापि । पुनः कलतर्कयोर्निष्पत्तिस्तथास्ति  
 यथा हृदलस्य निष्पत्तिर्दलेनास्ति । तस्मात् कलवर्गतर्कवर्गयोर्निष्पत्ति-  
 र्हृदलवर्गदलवर्गयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । अदं पञ्चसमभुजको-  
 णस्य पूर्णजीवास्ति । दहं पञ्चसमकोणभुजोऽस्ति । एतयोर्योगो यदि  
 भवति तदाऽनयोर्दचिहे तथा विभागौ भविष्यतो यथा सर्वयोगस्य नि-  
 ष्पत्तिः अदेन अददहनिष्पत्तितुल्या भविष्यति । हृदलवर्गः पञ्चगु-  
 णितदलवर्गतुल्यो भविष्यति । तस्मात् कलवर्गः पञ्चगुणकतवर्ग-  
 तुल्यो भविष्यति । बकं पञ्चगुणतर्कतुल्यमस्ति । तस्मात् बककतयो-  
 र्निष्पत्तिर्लककतनिष्पत्तिवर्गतुल्या भविष्यति । तस्मात् लकं बकतर्क-  
 योर्मध्यनिष्पत्तौ पतितम् । तस्मात् बकवर्गः पञ्चगुणलकवर्गतुल्यो  
 भविष्यति । तस्मात् बककलवर्गौ पञ्चरूपयोर्निष्पत्तौ भविष्यतः ।  
 तैदा किं भविष्यति । एते द्वे रेखे भिन्ने भविष्यतः । अनयोर्वर्गौ  
 चाङ्कसंज्ञार्हौ भविष्यतः । बकम् अङ्कसंज्ञार्हमस्ति । अस्य वर्गः कल-  
 वर्गबलभिन्नरेखावर्गयोर्योगतुल्योऽस्ति । तदा बलरेखा चतुर्थ्यन्तर-  
 रेखा भविष्यति । बवबलघाततुल्यो बववर्गोऽस्ति । तस्मात् बवं  
 न्यूनरेखा भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥



पुनः प्रकारान्तरम् ॥

दक्षरेखा संयोज्या । इयं रेखा लतरेखायाः समानान्तरा भविष्यति । कुतः । अदक्षस्य समकोणत्वात् । अतः अक्षयोर्निष्पत्तिस्तलक्षदयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । तस्मात् लतं दक्षस्यार्द्धं भविष्यति । इदं किमस्ति । दशसमभुजस्य क्षेत्रस्य भुजार्द्धं भवति । पुनः कनं तल-तुल्यं पृथकार्यम् । तस्मात् तनं षट्समभुजस्य क्षेत्रस्य भुजार्द्धतुल्यं भविष्यति । लनस्य तचिह्ने एतादृशे खण्डे जाते लनस्य तनेन निष्पत्तिः तनलतनिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् लकवर्गः पञ्चगुणतलकवर्गतुल्यो भविष्यति । तस्मात् बकवर्गः पञ्चविंशतिगुणतलकवर्गतुल्यो भविष्यति । पञ्चगुणलकवर्गेणापि तुल्यो भविष्यति । पुनः पूर्वप्रकारेण एतामुपपत्तिं पूर्णां कुर्मः ॥

अथ षोडशं क्षेत्रम् ॥ १६ ॥



गोलान्तश्चतुःफलकः शङ्कुस्तथा कर्त्तव्योऽस्ति यथा प्रतिफलकं त्रिभुजं समभुजं भवति । अस्य गोलस्य व्यासवर्गः शङ्कुभुजस्य सार्द्धवर्गतुल्यः पतिष्यति ।

यथा गोलव्यासः अबं कल्पितः । अस्योपरि वृत्तार्द्धं कार्यम् । पुनर्व्यासतृतीयांशं जवं पृथकार्यम् । जचिह्नात् जदलम्बो निष्कास्यः । अदरेखा संयोज्या । एकमन्यवृत्तं कार्यं यस्य व्यासार्द्धं दज्जतुल्यं भवति । पुनरस्य वृत्तान्तः कलमं समानत्रिभुजं कार्यम् । वृत्तकेन्द्रं च श्चं कल्पितम् । पुनरस्मात्केन्द्रात् ह्रबलम्बो वृत्तधरातले द्वयोर्दिशोः कार्यः । जअतुल्यं श्ननं पृथकार्यम् । पुनः कनमनलनरेखाः संयोज्याः । तस्मात् कलमनशङ्कुरिष्टो भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

अबबजयोर्निष्पत्तिः अददजनिष्पत्तिवर्गतुल्यास्ति । अबं बजा-त्रिगुणमस्ति । तस्मात् अदवर्गो दजवर्गात्रिगुणो भविष्यति । कक्ष-

वर्गादपि त्रिगुणो भविष्यति । तस्मात् लक्षम् अदसमानं भविष्यति ।



अनेनैव प्रकारेण सर्वे भुजाः कार्याः । पुनरपि कश्चनत्रिभुजदज-  
अत्रिभुजयोर्द्वौ कोणौ समकोणौ स्तः । कोणसंबन्धिभुजौ च समा-  
नौ स्तः । तस्मात् कनम् अदतुल्यं भविष्यति । अनेन प्रकारेण सर्वा रेखाः  
समाना भविष्यन्ति । तस्मात् सर्वे शङ्कुभुजाः समाना भविष्यन्ति । पुन-  
र्जबतुल्यं झतं पृथक्कार्यम् । तस्मात् नतम् अबतुल्यं भविष्यति । नते  
वृत्तार्द्धे कार्यम् । तस्योपरि वर्तनं च कार्यम् । तदेदं वृत्तं कचिह-  
लचिहमचिहेषु लगिष्यति । कुतः । शकश्चलश्चमलम्बा जदतुल्याः  
सन्ति । तस्मादयं शङ्कुरिष्टगोलान्तःपाती भविष्यति । अदवर्ग-  
अबवर्गयोर्निष्पत्तिः अजअबयोर्निष्पत्तिरतुल्यास्ति । तस्मात् गोलव्यास-  
वर्गः शङ्कुभुजस्य सार्द्धतुल्यः पतितः । इदमस्माकमिष्टम् ॥

अथ सप्तदशं क्षेत्रम् ॥ १७ ॥

गोलान्तर्धनहस्तसंज्ञं क्षेत्रं कर्तुमिच्छास्ति तदा गोलव्यास-  
वर्गो घनहस्तभुजवर्गात्रिगुणो भवति ।

यथा अबं व्यासः कल्पितः । जचिहेऽस्य तृतीयांशः कार्यः ।  
अस्योपरि अदबं वृत्तार्द्धे कार्यम् । जदलम्बश्च निष्कास्यः । बदरेखा  
संयोज्या । अदरेखा संयोज्या । बदरेखातुल्या हृदरेखा निष्कास्या ।



१ V. inserts पुनः here. २ क्रियते K., A. ३ V. omits  
अदरेखा संयोज्या ।



हृदरेखोपरि श्रुतं समकोणसमचतुर्भुजं कार्यम् । पुनश्चैतत्समकोणसम-  
चतुर्भुजोपरि श्रुतं घनहस्तक्षेत्रं कार्यम् । इदमिष्टं भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

हृदरेखा सवरेखा च संयोज्या । सवरेखावर्गः सहवर्गहृदवर्ग-  
योगतुल्योऽस्ति । हृदवर्गो श्रवर्गश्रवर्गयोगतुल्योऽस्ति । तस्मात्



सववर्गो हृदवर्गात्रिगुणो भविष्यति । बृदवर्गात्रिगुणोऽपि भविष्यति ।  
अबबजयोर्निष्पत्तिः अबवर्गबृदवर्गनिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् अब-  
वर्गो बृदवर्गात्रिगुणो भविष्यति । तस्मात् अबसवौ समानौ भविष्यतः ।  
यदि सवरेखायामर्द्धवृत्तं क्रियते तस्य चेद् भ्रमणं क्रियते तदा हृचिह्ने  
लगिष्यति । कुतः । सहृदं समकोणोऽस्ति । एवं घनहस्तस्य सर्वको-  
णेषु लगिष्यति । तस्मादयं घनहस्तः अबगोलान्तःपाती भविष्यति ।  
इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथाष्टादशं क्षेत्रम् ॥ १८ ॥

वृत्तान्तरैष्टान्नं घनक्षेत्रं कर्तुमिच्छास्ति यथा प्रतिफल-  
कघनहस्ते सर्वभुजानां समत्वात् त्रिभुजं समानभुजं प्रत्यक्षं  
त्रिभुजं समानभुजं पतत्यस्य गोलस्य व्यासवर्गो घनक्षेत्रभु-  
जवर्गाद्विगुणे पतिष्यति ।



यथा अबं व्यासः कल्पितः । अयं दृचिह्नेऽर्द्धितः कार्यः । अजबम्

१ कृतम् K., A. २ भ्रमणं V. ३ अष्टफलकघनक्षेत्रं K., A. ४ यथा  
पतति K., A.

अर्द्धं वृत्तं कार्यम् । दजलम्बो निष्कास्यः । जंबरेखा च संयोज्या ।  
 पुनर्जंबतुल्या हृशरेखा निष्कास्या । पुनर्हृशरेखोपरि ह्रवं समको-  
 णसमचतुर्भुजं कार्यम् । पुनर्हंबरेखा झकरेखा च संयोज्या । एते रेखे  
 तचिहे संपातं करिष्यतः । पुनस्तचिहात् लम्बलम्बः समकोणसमचतु-  
 र्भुजस्य धरातले उभयतः कार्यः । पुनर् अदतुल्यं नतं तसं च पृथ-  
 कार्यम् । पुनर्हनश्चनवनकनहसश्चसवसकसरेखाः संयोज्याः । तस्मात्  
 हनश्चवकसम् इष्टघनक्षेत्रं भविष्यति ।

अत्रोपपत्तिः ।

बदजदसमानरेखावर्गयोगतुल्यो बजवर्गोऽस्ति । बजवर्गो हृशव-





र्गतुल्योऽस्ति । हृशवर्गो हतश्चतसमानरेखयोर्वर्गयोगतुल्योऽस्ति । त-  
 स्मात् तहं तश्च प्रत्येकं दबतुल्यं भविष्यति । पुनस्तत्र त्रिकं दबस-  
 मानं भविष्यति । तन्नतसौ दबतुल्यावास्ताम् । तस्मात् नचिहे  
 सचिहे समकोणसमचतुर्भुजकोणेषु यावत्यो रेखा लुगिष्यन्ति ताः सर्वाः  
 समाना भविष्यन्ति । तदाष्टौ भुजाः समाना भविष्यन्ति । यदि  
 नसरेखायाम् अबरेखातुल्यायां वृत्तार्द्धं क्रियते तदा तद्भ्रमणेन तत्सम-  
 कोणसमचतुर्भुजकोणेषु लुगिष्यति । कुतः । सर्वेषां लम्बानां दजतु-  
 ल्यत्वात् । तस्मादिदं घनक्षेत्रं गोलान्तर्गतं भविष्यति । अबवर्गो बज-

वर्गाद्विगुणोऽस्ति । तदा गोलव्यासवर्गो घनक्षेत्रभुजवर्गाद्विगुणो भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथैकोनविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ १९ ॥

गोलान्तर्विंशतिफलकयुतं क्षेत्रमुत्पादयितुं येष्टमस्ति प्रतिफलकं त्रिभुजं समानभुजं यथा भवति । यदि गोलव्यासोऽङ्कसंज्ञार्हो भवति तदास्य क्षेत्रस्य भुजो न्यूनरेखा पतिष्यति ।

यथा अबं व्यासः कल्पितः । अस्मात् पञ्चमांशो बजं पृथक् कार्यम् । अबव्यासोपरि अदबम् अर्द्धवृत्तं कार्यम् । पुनर्जदलम्बो निष्कास्यः । बदरेखा च संयोज्या । पुनरेकं वृत्तं कार्यं यस्य व्यासार्द्धं बदतुल्यं भविष्यति । तद्वृत्तं हृद्भवं कल्पितम् । तद्वृत्तान्तर्हृद्भतवकपैञ्चसमभुजं कार्यम् । पुनरस्य पञ्चचापानां लमनसगचिह्नेष्वर्द्धं कार्यम् । ततो दशपूर्णजीवाः संयोज्याः । प्रथमपञ्चसमानभुजानां पञ्चकोणेभ्यो वृत्तव्यासार्द्धतुल्याः पञ्च लम्बाः स्थाप्यास्ते च लम्बा हृद्भस्वतरवशक्तसंज्ञकाः कल्पिताः । पुनर्दशभुजकोणेषु रेखाः संयोज्याः । तस्मात् लमनसगपञ्चसमानभुजं वृत्तेऽन्यत् क्षेत्रं भविष्यति । पुनर्दशभुजकोणेभ्यो लम्बमस्तकेषु च दशरेखाः संयोज्याः । एता रेखाः प्रत्येकं वृत्तान्तः समपञ्चभुजभुजेन तुल्या भविष्यन्ति । पञ्चत्रिभुजानि समभुजान्युत्पन्नानि भविष्यन्ति । एषां भूमिर्वृत्तान्तः पञ्चभुजस्य



१ वृत्तान्तं° K., A. २ इष्ट्यते परंतु प्रतिफलकं &c. K., A. इष्टमस्ति । प्रतिफलकं V. ३ समानाः V. :




पञ्चसमभुजस्य भुजो न्यूनरेखा ततो भवति यतो वृत्तव्यासोऽङ्कसंज्ञार्हो भवति । अत्र तु गोलव्यासोऽङ्कसंज्ञार्होऽस्ति । वृत्तव्यासोऽङ्कसंज्ञार्हो नास्ति । परं तु वृत्तव्यासार्द्धवर्गो गोलव्यासवर्गस्य पञ्चमांशोऽस्ति । तदा वृत्तव्यासः केवलमङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति । यस्य वृत्तस्य व्यासोऽङ्कसंज्ञार्हो भवत्यन्यवृत्तव्यासवर्गः केवलमङ्कसंज्ञार्हो भवति तदा प्रथमव्यासनिष्पत्तिर्द्वितीयवृत्तव्यासेन तथा भवति यथा प्रथमवृत्तान्तः पञ्चसमभुजस्य निष्पत्तिर्द्वितीयवृत्ते पञ्चसमभुजभुजेनास्ति । यदि द्वयोर्व्यासयोर्वर्गौ मिलितौ भवतस्तदा द्वयोर्भुजयोरपि वर्गौ मिलितौ भविष्यतः । तस्मादस्य क्षेत्रस्य पञ्चसमभुजस्य भुजो न्यूनरेखया केवलवर्गमिलितो भविष्यति । न्यूनरेखया या मिलिता रेखा स्यात् सा केवलवर्गमिलिता भविष्यति । तदा सापि न्यूनरेखा भवति । तस्मादस्य क्षेत्रस्य भुजो न्यूनरेखा भविष्यति ॥

अथ विंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २० ॥

गोलस्यान्तः समभुजद्वादशफलकं क्षेत्रं कर्तुमिच्छास्ति यथा प्रत्येकं फलकः पञ्चसमभुजः समानकोणो भविष्यति । अस्य क्षेत्रस्य भुजोऽन्तररेखा भविष्यति यदि व्यासोऽङ्कसंज्ञार्हो भविष्यति ।

यथा अबअजे उभे धरातले अगोलान्तर्गतघनहस्तक्षेत्रस्य कल्पिते । एकं धरातलं द्वितीये धरातले लम्बवत् कल्पितं भवति । पुनरेतद्वयोर्धरातलयोः सर्वभुजानां वतकलमनसचिह्नैर्बद्धं कार्यम् । पुनरेतद्विहेषु मिथः संपातकारिण्यः धरातलभुजानां समानान्तरा रेखाः संयोज्याः । प्रत्येकं तफरेखाकफरेखागलरेखानां रचिह्नखचिह्नशचिह्नेषु द्वौ विभौ तथा कार्यौ यथा प्रत्येकस्य खमहत्खण्डेन तथा निष्पत्तिर्भवति या महत्खण्डस्य लघुखण्डेनास्ति । एतासां महत्खण्डानि फरफखगशसंज्ञानि कल्पितानि । पुनः खरशचिह्नैः

लम्बाः फखरेखातुल्या उभयोर्धरातलयो-  
निष्कासाः । एते लम्बाः स्वथरसशधाः  
कल्पिताः । पुनर् अखअघअर्थथसस-  
झझधरेखाः संयोज्याः । तस्मात् तफवर्ग-  
तस्ववर्गयोः अतवर्गतस्ववर्गयोर्वा योगः  
अस्ववर्गतुल्यो भवति । अयं त्रिगुणस्व-  
फवर्गतुल्योऽस्ति । त्रिगुणस्वथवर्गस्यापि  
तुल्योऽस्ति । पुनर् अथवर्गश्चतुर्गुणस्वथव-  
र्गतुल्योऽस्ति । तस्मात् अथरेखा द्विगुण-



स्वफरेखातुल्या भविष्यति । तदा स्वरतुल्या भविष्यति । थसतु-  
ल्यापि भविष्यति । एतत्प्रकारेण निश्चितम् अघरेखा घझरेखा झसरेखा  
थसरेखा समाना भविष्यन्ति । तस्मात् अथथससझझधअभुजाः  
समाना भविष्यन्ति । पुनः फझलम्बः अजधरातले स्वफतुल्यः  
निष्कास्यः । पुनर्झललखरेखे संयोज्ये । तदा फततुल्यफलरे-  
खाया निष्पत्तिः शधतुल्यस्वफरेखाया कीदृश्यति । यादृशी झफ-  
रेखातुल्यस्वफरेखाया निष्पत्तिः शलरेखातुल्यतस्वरेखायास्ति । फल-  
रेखा शधरेखायाः समानान्तरास्ति । तदा झफरेखा लझरेखायाः  
समानान्तरा भविष्यति । तस्मात् झलघं सरलैका रेखा भविष्यति ।  
अलझं सरलैका रेखास्ति तस्मात् अथसझघं पञ्चसमभुजं एकधसतरे  
भविष्यति यतो झलघरेखा अलझरेखयोर्धरातलमस्ति । तस्मिन् पुनर्  
असं अरं द्वे रेखे संयोज्ये । तररेखा फचिडे एतादृक्खण्डितास्ति  
यथा सर्वरेखाया महत्खण्डेन निष्पत्तिर्महत्खण्डस्य लघुखण्डेन चास्ति ।  
अस्या महत्खण्डं तफमस्ति । तस्मात् तरवर्गरफवर्गौ तरवर्गरसवर्ग-  
तुल्यौ स्तः । तद्योगः तअवर्गतुल्यस्य तफवर्गत्रिगुणोऽस्ति । पुनस्त-  
अवर्ग उभयोर्योज्यः । तस्मात् तरवर्गरसवर्गतवर्गाणां योगः

असवर्गतुल्यचतुर्गुणतः अवर्गसमानो जातः । अक्षवर्गस्तु चतुर्गुण-  
अंतवर्गसम आसीत् । तस्मात् असरेखा अक्षरेखा च समा भवि-  
ष्यति । तस्मात् अक्षसअसक्षकोणौ समानौ भविष्यतः । एवं  
निश्चीयते रसक्षकोणस्तयोः कोणयोः समानो भविष्यति । तस्मात्  
पञ्चभुजस्य कोणाः समाना जाताः । इदं पञ्चभुजं क्षेत्रं घनहस्तसैक-  
भुजे पतितम् । घनहस्तस्य द्वादशभुजाः सन्ति । यदि प्रत्येकभुजे पञ्च-  
भुजोपरि एतादृशं क्रियते चेत्तदा क्षेत्रं पूर्णं द्वादशाक्षं भविष्यति ।  
प्रत्येकफलके पञ्चपञ्चभुजा भवन्ति ।

पुनर्क्षफरेखा निष्कास्या यथा घनहस्ते कर्णे छचिहे<sup>१</sup> संपातं क-  
रोति । तस्मात् फछरेखा घनहस्तकर्णाद्धं करिष्यति । इयं फछरेखा  
घनहस्तस्य भुजाद्धंतुल्यास्ति । पुनश्छसरेखायाः फचिहोपर्येतादृशौ  
विभागौ जातौ सर्वरेखाया महत्स्वण्डेन निष्पत्तिस्तथास्ति यथा मह-  
त्स्वण्डस्य लघुस्वण्डेनास्ति । छक्षवर्गक्षफवर्गयोगः छक्षक्षथवर्गयो-  
गतुल्यक्षक्षथवर्गतुल्योऽपि त्रिगुणक्षफवर्गसमोऽस्ति । छफं घनहस्तस्य  
भुजाद्धमस्ति । घनहस्तकर्णाद्धं घनहस्ताद्धस्य त्रिगुणस्य सममस्ति ।  
या रेखाश्छचिहात् पञ्चभुजकोणपर्यन्तं निःसरिष्यन्ति ताः सर्वा अपि  
समाना भविष्यन्ति । तस्मात् घनहस्तावेष्टको गोल एतत्क्षेत्रावेष्टकोऽपि  
भविष्यति । यदि घनहस्तभुजस्योभे स्वण्डे एतादृशे क्रियेते यथा  
सर्वभुजस्य महत्स्वण्डेन यथा निष्पत्तिर्भवति तथा महत्स्वण्डस्य लघु-  
स्वण्डेन भवति तदा पञ्चभुजस्य भुजो घनहस्तभुजस्य महत्स्वण्डं भवेत् ।  
तस्मादियमन्तररेखा भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथैकविंशतितमं क्षेत्रम् ॥ २१ ॥

एतन्निश्चयं कर्तुमीहामहे । किं तत् । यानि पञ्चक्षेत्राणि  
गोलान्तर्गतान्युक्तानि यद्येतानि एकगोले भवन्ति तदैतेषां  
भुजा एकगोले भवितुमर्हन्ति नवेति विचार्यते ।





द्वादशाक्षभुजो भविष्यति । इदं प्रकटमस्ति । अदं गोलान्तर्गतशङ्कु-  
 भुजोऽष्टाक्षभुजस्य बह्मभुजादधिकोस्ति । पुनर्बह्मं बद्धघनहस्तभु-  
 जादधिकमस्ति । बद्धं विंशत्यक्षभुजाद् बन्नादधिकमस्ति । तदा बन्  
 द्वादशफलकभुजात् बसादधिकं भविष्यति । कुतः । अज्वर्ग-  
 श्चतुर्गुणबज्वर्गतुल्योऽस्ति । दबवर्गस्त्रिगुणबज्वर्गेण तुल्योऽस्ति ।  
 तस्मात् अजं दबादधिकं भविष्यति । अममत्यधिकं भविष्यति ।  
 प्रत्येकम् अमे दमे च उमे महत्सण्डे मलबसे स्तः । तस्मात् मलतुल्यं  
 मनं बसादधिकं भविष्यति । बसमत्यधिकं भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्टौ द्विजेन्द्रः

श्रीमत्सम्राट् जगन्नाथ इति समभिधारूढितेन प्रणीते ।

ग्रन्थेऽसिन्नाग्नि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-

र्यध्यायोऽध्येतृमोहापह इह विरतिं विश्वसंख्यो गतोऽयम् ॥

॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥


॥ अथ चतुर्दशाध्यायः प्रारभ्यते ॥ १४ ॥

॥ अत्र दश क्षेत्राणि सन्ति ॥ १० ॥

अथ प्रथमं क्षेत्रम् ॥ १ ॥

वृत्तकेन्द्रात् पञ्चभुजस्य भुजोपरि यो लम्बो भवति स वृत्तषष्ठांशपूर्णजीवादशमांशपूर्णजीवायोगस्यार्द्धं भवति ।

यथा दकेन्द्रोपरि अबजवृत्तं बजं पञ्चभुजस्य भुजो दहलम्बश्च कल्पितः । अयं लम्बो झपर्यन्तं वर्द्धनीयः । जझरेखा च कार्या । इयं वृत्तदशमांशपूर्णजीवा जाता । दजं जझादधिकमस्ति । तस्मात् हझं दहाभ्यूनं भविष्यति । कुतः । जझस्य जदाभ्यूनत्वात् । पुनर्दहात् हवं हझतुल्यं पृथक् कार्यम् । जवरेखा संयोज्या । अद-




जकोणो जदझकोणाच्चतुर्गुणोऽस्ति । दझजकोणाद्विगुणोऽस्ति । जव-  
झकोणादपि द्विगुणोऽस्ति । जवझकोणो वदजकोणवजदकोणयोगो  
वदजकोणाद्विगुणोऽस्ति । तस्मात् वजदकोणवदजकोणौ समानौ  
भविष्यतः । एवं वजभुजवदभुजौ समानौ भविष्यतः । तस्मात्  
जझझहयोगो हदसमानो जातः । अयं द्विगुणो द्विगुणहदसमानो  
भवति । द्विगुणं हदं दशमांशपूर्णज्याषष्ठांशपूर्णज्यायोगतुल्यमस्ति ।  
तस्मात् हदं षष्ठांशपूर्णज्यादशमांशपूर्णज्यायोगार्द्धं जातम् । हदमेवा-  
स्माकमिष्टम् ॥

अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ॥ २ ॥

पञ्चसमभुजस्य भुजवर्गोऽस्य कोणसन्मुखपूर्णज्यावर्गो-  
ऽनयोर्योगः पञ्चगुणितव्यासार्द्धवर्गतुल्यो भवति ।


यथा अबजवृत्तं बजं पञ्चभुजस्य भुजः अजं तत्कोणस्य पूर्णज्या  
 अदङ्गं व्यासः कल्पितः । जङ्गरेखा संयो-  
 ज्या । इयं दशमांशपूर्णज्यास्ति । अजवर्ग-  
 जङ्गवर्गयोगः अङ्गवर्गतुल्यो दङ्गवर्गश्च-  
 त्तुर्गुणोऽस्ति । पुनर्दङ्गवर्ग उभयोर्योज्यः ।  
 अयं दङ्गवर्गो जङ्गवर्गयुक्तो जबवर्गसमा-  
 नोऽस्ति । तस्मात् अजवर्गबजवर्गयोगः पञ्च-  
 गुणितदङ्गवर्गसमानो जातः । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥



अथ तृतीयं क्षेत्रम् ॥ ३ ॥

यद्येकगोले द्वादशफलकघनक्षेत्रमथ च विंशत्यस्त्रघ-  
 नक्षेत्रं चोभे भवेतां तदा द्वादशास्त्रस्य पञ्चभुजं विंशत्यस्त्रस्य  
 च त्रिभुजमेते द्वे क्षेत्रे एकवृत्ते भविष्यतः ।

यथा अबं गोलस्य व्यासः कल्पितः । जदहवङ्गं द्वादशास्त्रघनक्षेत्रे  
 पञ्चभुजं कल्पितम् । तथैकं विंशत्यस्त्रघनक्षेत्रस्य त्रिभुजं कल्पितम् ।  
 दङ्गरेखा कल्पितगोलघनहस्तस्य भुजः कल्पितः । लमरेखा विंशत्य-  
 स्त्रघनक्षेत्रस्य वृत्ते व्यासार्द्धं कल्पितम् । अस्या लमरेखाया नचिहे  
 तथाविधं खण्डद्वयं कृतं यथा सर्वरेखाया निष्पत्तिर्महत्खण्डेन भवति  
 तथा महत्खण्डस्य निष्पत्तिर्लघुखण्डेन भवति । तन्महत्खण्डं लनं  
 कल्पितम् । इदं लनं वृत्तदशमांशस्य पूर्णज्या भविष्यति । तयरेखा-  
 वर्गो लमलनयोर्वर्गयोगतुल्यो भविष्यति । लमरेखानिष्पत्तिर्लन-  
 रेखाया तथास्ति यथा झदनिष्पत्तिर्जदेनास्ति । पञ्चगुणितलमवर्ग-



स्त्रिगुणितद्वाद्वर्गतुल्योऽस्ति । यतो लमपञ्चवर्गा द्वादस्य त्रयो वर्गाश्च  
 पृथक् अबवर्गतुल्याः सन्ति । तस्मात् लमपञ्चवर्गा लनपञ्चवर्गाश्च  
 सर्वेषां योगतुल्यः पञ्चगुणिततयवर्गो भवति । अयं त्रिगुणद्वाद्वर्ग-  
 स्त्रिगुणद्वजवर्गश्चानयोयोगतुल्योऽस्ति । यस्मिन् वृत्ते तयकं त्रिभुजं  
 पतति तत् व्यासार्द्धत्रिगुणवर्गतुल्यस्तयवर्गो भवति । यद्वृत्तान्तर्जद-  
 ह्ववर्गं पञ्चभुजं पतति तत्र पञ्चगुणतद्व्यासार्द्धवर्गतुल्यो द्वादद्वजवर्ग-  
 योगोऽस्ति । यद्वृत्तान्तस्तयकत्रिभुजं पतति पञ्चदशगुणतद्व्यासार्द्ध-  
 वर्गतुल्यः पञ्चगुणतयवर्गो भवति । यद्वृत्तान्तर्जदह्ववर्गं पञ्चभुजं पतति  
 पञ्चदशगुणिततद्व्यासार्द्धवर्गतुल्यस्त्रिगुणो द्वादद्वजवर्गयोगो भवति ।  
 पुनः पञ्चगुणस्तयवर्गस्त्रिगुणद्वादद्वजवर्गयोगतुल्यो भवति । तस्मात्  
 यस्मिन् वृत्ते तयकत्रिभुजं पतति अथ च यद्वृत्ते जदह्ववर्गं पञ्चभुजं  
 पतति द्वयोर्व्यासार्द्धवर्गौ तुल्यौ भवतः । तस्माद् व्यासार्द्धवर्गयो-  
 स्तुल्यत्वाद्वृत्तेऽपि तुल्ये जाते । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ चतुर्थं क्षेत्रम् ॥ ४ ॥

द्वादशफलकघनक्षेत्रस्य पञ्चभुजा यस्मिन् वृत्ते पतन्ति  
 तद्वृत्तकेन्द्राभिःसृतो लम्बः पञ्चभुजस्य भुजं यदा गच्छति  
 तदा पञ्चभुजस्यैकभुजलम्बयोर्धातस्त्रिंशद्गुणितो द्वादशफलक-  
 घनक्षेत्रस्य संपूर्णधरातलतुल्यो भवति ।


यथा अबं तद्वृत्तं कल्पितं यस्यान्तर्द्वादशफलकघनक्षेत्रस्य पञ्चभुजक्षेत्रं पतितम् । पञ्चभुजक्षेत्रं च अबजदहं कल्पितम् । इतं लम्बः कल्पितः । अस्य पञ्चभुजस्य पञ्चत्रिभुजानि भविष्यन्ति यथैकं तेषां द्वादशमस्ति । तस्मात् द्वादशाक्षघनक्षेत्रस्य षष्टिभुजानि भविष्यन्ति । इतलम्ब एकभुजेन गुणितस्तदा त्रिभुजद्वयक्षेत्रफलतुल्यो भविष्यति । तस्मात् त्रिशत्घाताः संपूर्णधरातलतुल्या भविष्यन्ति । इदमेवेष्टम् ॥



अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ॥ ५ ॥

यद्वृत्तान्तर्विशत्यैसघनक्षेत्रस्य त्रिभुजं पतति तत्केन्द्रात् लम्बस्त्रिभुजस्य भुजे यदा गच्छति तदा त्रिभुजैकभुजलम्बघातस्त्रिंशद्गुणो विशत्यैसघनक्षेत्रस्य संपूर्णधरातलतुल्यो भवति ।

यथा अबं तद्वृत्तं कल्पितं यदन्तर्विशत्यैसघनक्षेत्रस्य अबज-त्रिभुजं पतितम् । दहं लम्बः कल्पितः । तस्मादस्य त्रिभुजस्य त्रीणि त्रिभुजानि भविष्यन्ति । तेषु यथैकं दबजमस्ति । विशत्यैसघनक्षेत्रस्य ईदृशानि षष्टिभुजानि पतिष्यन्ति । त्रिभुजस्यैकभुजेन लम्बश्चेद्गुण्यते षष्टिभुजान्तर्गतक्षेत्रद्वयफलतुल्यो भविष्यति । तस्मात् त्रिशद्घाताः संपूर्णधरातलतुल्या भविष्यन्ति । इदमेवेष्टम् ॥



अथ षष्ठं क्षेत्रम् ॥ ६ ॥

द्वादशफलकघनक्षेत्रं विंशतिफलकघनक्षेत्रं च यदैकगोला-

१ द्वादशफलक° K., A. २ K., & A. have फलक for अब.  
३ फलक K., A. ४ फलक K., A. ५ K., A. have फलक for अब.

न्तः पतति । तदैतद्धरातलयोर्निष्पत्तिस्तथा भवति यथा तद्गो-  
लान्तर्धनहस्तभुजनिष्पत्तिर्विशत्यस्रघनक्षेत्रभुजेनास्ति ।

अबजं तद्वृतं कल्पितं यदन्तर्द्वयोर्धनक्षेत्रयोः पञ्चभुजं त्रिभुजं  
च पतितम् । अबं त्रिभुजस्य भुजः


कल्पितः । अजं पञ्चभुजस्य भुजः

कल्पितः । तरेखा घनहस्तभुजः क-

ल्पितः । पुनर्दहलम्बः अबरेखायां नि-

ष्कांस्यः । दझलम्बः अजरेखायां नि-

ष्कांस्यः पुनरयं लम्बो वचिहपर्यन्तं



त


वर्द्धनीयः । पुनरबरेखा संयोज्या । इयं वृत्तदशमांशस्य पूर्णज्या  
भविष्यति । तस्मात् दझं वृत्तषडंशदशमांशपूर्णजीवयोर्योगार्द्धेतुल्यं  
भविष्यति । द्वयोः पूर्णजीवयोर्योगार्द्धस्य निष्पत्तिः षडंशजीवार्द्धेन  
तथास्ति यथा षडंशार्द्धजीवानिष्पत्तिर्दशमांशजीवार्द्धेनास्ति । तस्मात्  
झददहयोरपीदृश्येव निष्पत्तिर्भविष्यति । एवं तरेखाअजरेखयोरपि  
निष्पत्तिर्भविष्यति । तस्मात्तरेखाअजरेखानिष्पत्तिर्दझदहरेखानिष्प-  
त्तितुल्या भविष्यति । तस्मात् अजदझघातो दहतरेखयोर्घात-  
तुल्यो भविष्यति । पुनर्लिशद्गुणितैकघातलिशद्गुणितद्वितीयघाततुल्यो  
भविष्यति । दझअजघातलिशद्गुणितो द्वौदशफलकधरातलक्षेत्रफल-  
तुल्योऽस्ति । तस्मात् दहरेखातरेखयोर्घातलिशद्गुणितस्तद्धरातल एवा-  
स्ति । दहअबघातलिशद्गुणितो विशत्यस्रघनक्षेत्रधरातलतुल्योऽस्ति ।  
तस्मात्तरेखानिष्पत्तिः अबरेखया तथास्ति यथा द्वादशास्रधरातलक्षेत्रस्य  
विशत्यस्रधरातलेनास्ति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ सप्तमं क्षेत्रम् ॥ ७ ॥

वृत्तान्तर्गतपञ्चभुजक्षेत्रकोणस्य पूर्णजीवायाः पञ्चगुणः

षडंशः तद्भुजव्यासस्य त्रयश्चतुर्भागाश्चानवोर्धातः पञ्चभुज-  
क्षेत्रफलतुल्यो भवति ।

यथा अहं वृत्तं कल्पितम् । तन्मध्ये अबकलजं पञ्चभुजक्षेत्रं  
कल्पितम् । सन्मुखकोणस्य बज्रपूर्णज्या क-  
ल्पिता । अदहव्यासः कल्पितः । दहं श्चिहे  
अर्द्धितं कार्यम् । तस्मात् अश्वं व्यासस्य  
त्रयश्चतुर्भागा भविष्यन्ति । जतस्य जवं  
तृतीयांशः पृथकार्यः । तस्मात् बवं बज्रस्य  
पञ्चषष्ठांशा भवन्ति । अश्वनिष्पत्तिः अदेन  
तथास्ति यथा बतनिष्पत्तिः तवेनास्ति ।




अश्वतबघातो बतअदघाततुल्योऽस्ति । अयं द्विगुणितअदबक्षेत्रफ-  
लतुल्योऽस्ति । दशम् अदस्यार्द्धमस्ति । तदा बतअश्वघातः अदबत्रि-  
भुजस्य त्रिगुणक्षेत्रफलतुल्यो भविष्यति । तवअश्वघातो बतअश्वघा-  
तयुतस्तदा अश्वबवघातः पञ्चभुजस्य क्षेत्रफलं भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथाष्टमं क्षेत्रम् ॥ ८ ॥

द्वादशधरातलविंशतिधरातलक्षेत्रे यदि गोलमध्ये पतत-  
स्तदा तद्धरातलयोर्निष्पत्तिर्गोलान्तर्गतघनहस्तभुजविंशतिध-  
रातलक्षेत्रभुजयोर्निष्पत्तितुल्या भवति ।

पञ्चभुजं त्रिभुजं वृत्तं व्यासश्च पूर्वोक्तवत् कल्पनीयः । बज्रं घनह-  
स्तस्य भुजः संयोज्यः । तस्मात् अयं व्या-  
सस्य त्रयश्चतुर्थींशाः भविष्यन्ति । तदा अ-  
यस्य बज्रपञ्चगुणितषष्ठांशजसस्य च घातः  
पञ्चभुजक्षेत्रफलतुल्योऽस्ति । तस्मात् अयसंज्ञं  
द्वादशगुणजसेन गुणितं अथवा दशगुणित-  
वजेन चेद्गुण्यते तदा द्वादशधरातलक्षेत्रस्य  
संपूर्णधरातलफलं भवति । अयसंज्ञं चेत्




झतेन गुण्यते तदा त्रिभुजसेत्रफलद्विगुणं भवति । तस्मात् अद्यसंज्ञं दशगुणितझतेन गुण्यते तदा विंशतिधरातलक्षेत्रस्य फलं भवति । तस्मात् द्वयोर्धरातलयोर्निष्पत्तिर्जबझतनिष्पत्तितुल्या भवेत् । इदमेवेष्टम्॥

अथ नवमं क्षेत्रम् ॥ ९ ॥

इष्टरेखायाः खण्डद्वयं तथा कार्यं यथा सर्वरेखामहत्खण्ड-योर्निष्पत्तिर्महत्खण्डलघुखण्डनिष्पत्तितुल्या भवति तदा सर्वरेखावर्गमहत्खण्डवर्गयोगतुल्यो यस्या रेखाया वर्गो भवति पुनः सर्वरेखावर्गलघुखण्डवर्गयोगतुल्यो यस्या रेखाया वर्गो भवति तदाऽनयोरेखयोर्निष्पत्तितुल्या गोलान्तर्गतघनहस्तभु-जविंशतिधरातलभुजयोर्निष्पत्तिर्भवति ॥

यथा बजरेखा कल्पिता । अस्या दचिहे तथा खण्डद्वयं कृतं यथा संपूर्णरेखा महत्खण्डयोर्निष्प-  
त्तिर्महत्खण्डलघुखण्डनिष्पत्ति-  
तुल्या जाता । महत्खण्डं जदं  
कल्पितम् । पुनर्जबव्यासाद्धेन  
अबं वृत्तं कार्यम् । हरेखात्रि-  
भुजस्य भुजः कल्पितः । वरे-  
खा पञ्चभुजकोणस्य पूर्णज्या



कल्पिता । झरेखा सा रेखा कल्प्या यस्या वर्गो जबवर्गजदवर्गयोग-  
तुल्योऽस्ति । तरेखा च सा रेखा कल्प्या यस्या वर्गो जबवर्गबदवर्ग-  
योगतुल्योऽस्ति । लरेखा च जदतुल्या कल्पिता । तत्र हरेखावर्गो  
बजरेखावर्गात्रिगुणोऽस्ति । तरेखावर्गश्च दजरेखावर्गात्रिगुणोऽस्ति ।  
लरेखावर्गादपि त्रिगुणोऽस्ति । तस्मात् हरेखानिष्पत्तिर्बजरेखया तथा-  
स्ति यथा तरेखानिष्पत्तिर्लरेखयास्ति । पुनर्हरेखानिष्पत्तिस्तरेखया  
तथास्ति यथा बजरेखानिष्पत्तिर्लरेखयास्ति । यदि वरेखाया एता-  
दृशं खण्डद्वयं क्रियते यथा संपूर्णरेखाया महत्खण्डेन निष्पत्तिर्महत्ख-



ण्डलघुखण्डयोर्निष्पत्तितुल्या भवति तदास्य महत्खण्डं झतुल्यं भविष्यति । तस्मात् वरेसाझरेखयोर्निष्पत्तिर्बजरेखालरेखयोर्निष्पत्तितुल्य भविष्यति । हरेखातरेखयोरपि निष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् वरेसाहरेखयोर्निष्पत्तिर्हरेखातरेखयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ दशमं क्षेत्रम् ॥ १० ॥

तत्रेष्टरेखायाः खण्डद्वयं तथा कार्यं यथा सर्वरेखानिष्पत्तिर्महत्खण्डेन तथास्ति यथा महत्खण्डलघुखण्डयोरस्ति । ये ये प्रकारा अस्यां रेखायां भवन्ति ते ते प्रकारा एतन्निष्पत्तिविभागगतास्वन्यरेखासु भवन्ति ।

यथा अबं जचिहे एतन्निष्पत्तिसदृशं खण्डद्वयं कल्पितम् । पुनर्महत्खण्डं च अजं कल्पितम् । अन्या रेखा दहं कल्पिता । असा झचिहे तन्निष्पत्तौ खण्डद्वयं कल्पितम् । पुनर्महत्खण्डं दझं कल्पितम् । अबअजनिष्पत्तिः अजजबयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । पुनर्दहदझनिष्पत्तिर्दझझहनिष्पत्तितुल्यास्ति । अबबजघातअजवर्गयोर्निष्पत्तिर्दहहझघातदझवर्गनिष्पत्तितुल्यास्ति । चतुर्गुणअबबजघातअजवर्गनिष्पत्तिश्चतुर्गुणदहहझघातदझवर्गनिष्पत्तितुल्यास्ति । चतुर्गुणअबबजघातअजवर्गयोगनिष्पत्तिः अजवर्गेण तथास्ति यथा चतुर्गुणितदहहझघातदझवर्गयोगस्य निष्पत्तिर्दझवर्गेणास्ति । अबबजयोगनिष्पत्तिः अजेन तथास्ति यथा दहहझयोगनिष्पत्तिर्दझेनास्ति । तस्मात् द्विगुणअबनिष्पत्तिः अजेन तथास्ति यथा द्विगुणदहनिष्पत्तिर्दझेनास्ति । अबअजयोर्निष्पत्तिर्दहदझयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । अबबजनिष्पत्तिर्दहहझनिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् अबदहनिष्पत्तिः अजदझनिष्पत्तितुल्यास्ति । अबहझनिष्पत्तेरपि

अ ————— ज ————— ब  
द ————— झ ————— ह

महत्त्वं तुल्यास्ति । तस्मात् ये प्रकारा अजजबयोर्भवन्ति ते सर्वे प्रकारा  
स्वात्मिकं हृद् हृद्भयोर्भवन्ति । इदमेवेष्टम् ॥

ने । ॐ श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्ट्यै द्विजेन्द्रः  
यति । ॐ श्रीमत्सम्राट् जगन्नाथ इति समभिधारूढितेन प्रणीते  
॥ ग्रन्थेऽस्मिन्नानि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-  
र्यध्यायोऽध्येतृमोहापह इह विरतिं शक्तुल्यो गतोऽभूत् ॥

॥ इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

ण्डलघुखण्डयोर्निष्पत्तितुल्या भवति तदास्य महत्खण्डं झतुल्यं भविष्यति । तस्मात् वरेखाङ्गरेखयोर्निष्पत्तिर्बजरेखालरेखयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । हरेखातरेखयोरपि निष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् वरेखाहरेखयोर्निष्पत्तिर्हरेखातरेखयोर्निष्पत्तितुल्या भविष्यति । इदमेवेष्टम् ॥

अथ दशमं क्षेत्रम् ॥ १० ॥

तत्रेष्टरेखायाः खण्डद्वयं तथा कार्यं यथा सर्वरेखानिष्पत्तिर्महत्खण्डेन तथास्ति यथा महत्खण्डलघुखण्डयोरस्ति । ये ये प्रकारा अस्यां रेखायां भवन्ति ते ते प्रकारा एतन्निष्पत्तिविभागगतास्वन्यरेखासु भवन्ति ।

यथा अबं जचिहे एतन्निष्पत्तिसदृशं खण्डद्वयं कल्पितम् । पुनर्महत्खण्डं च अजं कल्पितम् । अन्या रेखा दहं कल्पिता । अस्या झचिहे तन्निष्पत्तौ खण्डद्वयं कल्पितम् । पुनर्महत्खण्डं दझं कल्पितम् । अबअजनिष्पत्तिः अजजबयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । पुनर्दहदझनिष्पत्तिर्दझझहनिष्पत्तितुल्यास्ति । अबबजघातअजवर्गयोर्निष्पत्तिर्दहहझघातदझवर्गनिष्पत्तितुल्यास्ति । चतुर्गुणअबबजघातअजवर्गनिष्पत्तिश्चतुर्गुणदहहझघातदझवर्गनिष्पत्तितुल्यास्ति । चतुर्गुणअबबजघातअजवर्गयोगनिष्पत्तिः अजवर्गेण तथास्ति यथा चतुर्गुणितदहहझघातदझवर्गयोगस्य निष्पत्तिर्दझवर्गेणास्ति । अबबजयोगनिष्पत्तिः अजेन तथास्ति यथा दहहझयोगनिष्पत्तिर्दझेनास्ति । तस्मात् द्विगुणअबनिष्पत्तिः अजेन तथास्ति यथा द्विगुणदहनिष्पत्तिर्दझेनास्ति । अबअजयोर्निष्पत्तिर्दहदझयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । अबबजनिष्पत्तिर्दहहझनिष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् अबदहनिष्पत्तिः अजदझनिष्पत्तितुल्यास्ति । अबहहझनिष्पत्तेरपि

अ	_____	ज	_____	ब
द	_____	झ	_____	ह

तुल्यास्ति । तस्मात् ये प्रकारा अजजबयोर्भवन्ति ते सर्वे प्रकारा  
दहहृशयोर्भवन्ति । इदमेवेष्टम् ॥

श्रीमद्राजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्टौ द्विजेन्द्रः

श्रीमत्सम्राट् जगन्नाथ इति समभिधारूढितेन प्रणीते

ग्रन्थेऽस्मिन्नाम्नि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदात-

र्यध्यायोऽध्येतुमोहापह इह विरतिं शक्नुवत्यो गतोऽभूत् ॥

॥ इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

॥ अथ षडदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

॥ अस्मिन्वद् क्षेत्राणि ॥ ६ ॥

॥ अथ प्रथमं क्षेत्रम् ॥ १ ॥

तत्र व्यासार्जस्य तथाविधे द्विखण्डे कर्त्तव्ये यथा व्यासार्जस्य महत्खण्डे या निष्पत्तिस्तथामहत्खण्डस्य लघुखण्डेन भवति तदा वृत्तदशमांशस्य पूर्णज्या महत्खण्डं भवति ।

यथा अबरेखाया जचिहे तथा खण्डे कृते । बजं महत्खण्डं कल्पितम् । पुनर् अबरेखाया सह बदरेखा वृत्तदशमांशस्य पूर्णजीवातुल्या संयोज्या । तस्मात् अदरेखा बचिहे उपरितननिष्पत्तितुल्यविभागा भविष्यति । पुनर्हवरेखा अबरेखातुल्या कल्प्या । अस्या झचिहे उपरितननिष्पत्तितुल्ये खण्डे कृते ।

वझं बजतुल्यं कल्प्यम् । तदा अ-  

अ	ज	ब	द
ह	झ	व	


दअबयोर्निष्पत्तिर्हववझयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । अबबदयोर्निष्पत्तिर्वझझहयोर्निष्पत्तितुल्यास्ति । तस्मात् अबझहघातो बदवझघाततुल्यो भविष्यति । अबं बहतुल्यमस्ति । तस्मात् बहझहघातो बदवझघाततुल्यो भविष्यति । बहझहघातो वझवर्गतुल्योऽस्ति । तस्मात् वझं बजतुल्यं बदतुल्यं भविष्यति । तस्मात् बजं वृत्तदशमांशस्य पूर्णजीवा भविष्यति । इदमेवास्माकमिष्टम् ॥

अथ द्वितीयं क्षेत्रम् ॥ २ ॥

घनहस्तक्षेत्रमध्ये यस्य फैलकाः समाना भवन्ति तादृशः शङ्कुरुत्पादनीयोऽस्ति ।

१ V. omits अथ. २ अपेक्षिते K., A. ३ V. notices तदा also. ४ समो K., A. ५ V. omits अथ. ६ फैलकानि समानानि K., A. ७ तादृशशङ्कुचिकीर्षास्ति.


यथा बझं घनहस्तः कल्पितः । अझ-  
झजअजअहजहझहरेखाः संयोज्याः ।  
तस्मात् अजझहमसाकमिष्टं भविष्यति ।  
कुतः । अस्य भुजा घनहस्तभुजानां कर्णा  
भविष्यन्ति । इदमिष्टम् ॥



अथ तृतीयं क्षेत्रम् ॥ ३ ॥

यस्य शङ्कोः फलकानां भुजाः समाना भविष्यन्ति त-  
स्यान्तरष्टफलकक्षेत्रं कर्तुमिच्छास्ति ।

यथा अबजदं शङ्कुः कल्पितः । अस्य  
षड् अपि भुजा अर्द्धिताः । अर्द्धचिह्नेषु रेखाः  
संयोज्याः । वझलयतहम् अष्टभुजक्षेत्रमुत्प-  
न्नं भविष्यति । इदमेवासाकमिष्टम् ॥



अथ चतुर्थं क्षेत्रम् ॥ ४ ॥


घनहस्तक्षेत्रान्तरष्टफलकक्षेत्रं कर्तुमिच्छास्ति ।

यथा अबजदहवझछं घनहस्तः कल्पितः । घनहस्तफलककर्ण-  
संपातचिह्नेषु रेखाः संयोज्याः । यतलकमसष्टफलकक्षेत्रमुत्पन्नं  
भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

तचिहात् गफरेखा हअरेखायाः समानान्तरा निष्कास्या । रख-

रेखा च अदरेखा समानान्तरा निष्कास्या ।  
 अनेनैव प्रकारेण सर्वभुजेषु रेखाः संयोज्याः ।  
 तदैताः रेखाः समाना भविष्यन्ति । एता  
 रेखास्तत्संपातचिह्नेषु तत्संबन्धिभुजयोश्च  
 लम्बाश्च भविष्यन्ति । एतासु द्वे द्वे रेखे  
 समकोणसंबन्धिभुजा भविष्यन्ति । तस्मा-  
 देतत्कर्णाः समाना भविष्यन्ति । एता एव  
 क्षेत्रभुजाः सन्ति । इदमेवेष्टम् ॥




अथ पञ्चमं क्षेत्रम् ॥ ५ ॥

अष्टफलकक्षेत्रमध्ये एकं घनहस्तक्षेत्रं कर्तुमिच्छास्ति ।

यथा अबजदहवम् अष्टफलकक्षेत्रं कल्पितम् । त्रिभुजानां केन्द्रा-  
 ण्युत्पादनीयानि । केन्द्रेषु च रेखाः संयोज्याः । तत्र श्ववतथकलमन-  
 मिष्टं घनहस्तक्षेत्रमुत्पन्नम् ।

अस्योपपत्तिः ।

यदि केन्द्रेभ्यस्त्रिभुजभुजेषु लम्बा निष्कास्यास्ते सर्वेऽपि लम्बाः  
 समाना भविष्यन्ति । ते लम्बाः समानकोण-  
 संबन्धिभुजा भविष्यन्ति । कुतः । अष्टफल-  
 कक्षेत्रस्य फलकद्वयसंबन्धजनितकोणाः स्व-  
 समाना भवन्ति । समासकोणस्य भुजा घन-  
 हस्तभुजतुल्या मिथः समाना भविष्यन्ति ।  
 तेषां मध्ये चत्वारश्चत्वार एकधरातलवेष्टनं  
 करिष्यन्ति । यदि केन्द्रेषु कोणचिह्नेषु च रेखाः संयोज्यन्ते तदैता  
 रेखाः समाना भविष्यन्ति । समानकोणसंबन्धिभुजा भविष्यन्ति ।



१ लम्बा भविष्यन्ति V. २ V. omits अथ. ३ भविष्यन्ति K., A.

प्रत्येकचतुर्भुजस्य कर्णाः समाना भविष्यन्ति । तस्मात् समचतुर्भुज-  
समकोणा भविष्यन्ति । तदोत्पन्नं घनहस्तक्षेत्रं भविष्यति । इदमवेष्टेम् ॥

अथ षष्ठं क्षेत्रम् ॥ ६ ॥


तत्र विंशतिफलकक्षेत्रमध्ये द्वादशफलकक्षेत्रचिकीर्षास्ति ।

यथा अबजहृदवश्छतयकलं विंशतिफलकक्षेत्रं कल्पितम् । अस्य  
त्रिभुजानां केन्द्राण्युत्पादनीयानि । तेषु चिह्नानि कार्याणि । तत्र  
रेखाः संयोज्याः । तस्मादुत्पन्नं क्षेत्रमिष्टं भविष्यति ।

अस्योपपत्तिः ।

यदि एभ्यः केन्द्रेभ्यो लम्बास्त्रिभुजेषु निष्कास्यन्ते । एते लम्बाः  
समाना भविष्यन्ति । समकोणसंबन्धिभुजा  
भविष्यन्ति । तस्मात् कोणसन्मुखभुजाः सं-  
माना भविष्यन्ति । तासु पञ्चपञ्चरेखा एकध-  
रातैले वेष्टनं कुर्वन्ति ।

पुनरपि यदि विंशतिफलकक्षेत्रकर्णः सन्मु-  
खकोणगतो भवति । कर्णाद्धाञ्च पञ्चत्रिभुजेषु  
लम्बा निष्कास्याः । त्रिभुजानि तथाविधानि  
कार्याणि येषां कोणाः कर्णशिरःसंभक्ता भव-  
न्ति । एते लम्बाः समानाश्च स्युः । पुनर्यत्र  
लम्बाः पतन्ति ततः कर्णोपरि लम्बा निष्कास्याः । तदैते लम्बा  
एकसिन्धेव चिह्ने पतिष्यन्ति । तस्मात् पञ्चरेखा याः केन्द्रसंसक्ता-  
स्ता एकसिन्धेव धरातले भविष्यन्ति । पुनरपि त्रिभुजकेन्द्राणामन्तराणि  
लम्बानां संपातचिह्नात् समानानि भविष्यन्ति । प्रत्येककेन्द्रद्वयान्तर-  
मपि मिथः समानमस्ति । तदा पञ्चसमभुजकोणा अपि समाना भवि-



१ V. omits अथ. २ त्रिभुजभुजेषु निष्कास्यन्ते V. ३ V. inserts  
अपि. ४ तल्लवेष्टनं V. ५ संसक्ता V.



प्यन्ति । पञ्चसमभुजशेखरस्य त्रयस्त्रयः कोणा इहक्षेत्रस्य कोणाः स्युः ।  
तस्मादिहक्षेत्रस्य कोणा अपि समाना भविष्यन्ति । इदमेवास्म-  
कमिष्टम् ॥

श्रीमद्वाजाधिराजप्रभुवरजयसिंहस्य तुष्टौ द्विजेन्द्रः

श्रीमत्सम्राट् जगन्नाथ इति समभिषारुदितेन प्रणीते ।

ग्रन्थेऽस्मिन्नाग्नि रेखागणित इति सुकोणावबोधप्रदा-  
र्यध्यायोऽध्येतृमोहापह इह विरति निश्चयसंख्यो यतोऽग्रगण्यः ॥

१ K., A. have—

शिल्पकलासिद्धिं प्रोक्तं ब्रह्मणा विश्वकर्मेभ्यः ।

पादमपर्य्यवसावेतदागतं धरणीतले ॥

तद्विधिद्वयं महाराजजयसिंहस्यैवा पुनः ।

प्रकाशितं मया सम्यग् गणकानन्दहेतवे ॥

२ V. has after this समाप्तोऽयं ग्रन्थः । शुभं भूयात् । सं० १७८४.

युगवसुनगभूवर्षे शुचि शुक्ले युगतिथौ रवेर्नारे ।

व्यलिखन्नोक्तमणिः किल सन्नाजामाज्ञया पुस्तकम् ॥ १ ॥

## APPENDIX I.

Collation of the Ms. of the *Rokhaganita* in the Benares Sanskrit College Library, the one copied by Lokamani under instructions from Jayasimha.

### DESIGNATED V.

#### Books VII., VIII., IX.

Page	1	L.	2 तत्रोनचत्वारिंशत्.
"		L.	6 सन् is omitted.
"		L.	10 समानं भागद्वयं for भाषद्वयं समानं.
"		L.	18 स विषमविषमः ।
Page	3	L.	5 and 12 °रपवर्त्तकः.
"		L.	18 अहहोषं.
Page	4	L.	8 °रपवर्त्तको.
"		L.	10 महदङ्ककल्पनं क्रियते.
"		L.	17 करिष्यति for करोति.
Page	5	L.	4 चतुर्थक्षेत्रम्.
"		L.	11-12 °रपवर्त्तनाङ्केन.
"		L.	16 °योगो राशियोगस्य स एवांशो भविष्यति.
Page	7	L.	1 अङ्गमुभयोः.
"		L.	3 पुनः प्रकारान्तरम्.
"		L.	10 अथाष्टमक्षेत्रम्.
Page	8	L.	4 अङ्गस्यांशौ यथा भवतस्तथा.
"		L.	6 नवमक्षेत्रम्.
Page	9	L.	2-3 यावदंशो भविष्यति.
"		L.	13 अथैकादशक्षेत्रम्.
Page	11	L.	2 °निष्पत्तेर्निश्चयः.
"		L.	12 अथ is omitted.
"		L.	25 निष्पत्तिर्विनिमयः.
Page	12	L.	10-11 तस्माद्रूपं अर्द्धं.

- Page 14 L. 2 कल्पितम्.  
 „ L. 9 अथोनविंशति°.  
 „ L. 19-20 झं कल्पितम्.  
 „ L. 20 खं कल्पितम्.  
 „ L. 21 खं हं जातम्.  
 Page 16 L. 3 तदा खते त एवां°.  
 Page 17 L. 2 द्वौ मित्राङ्का°.  
 „ L. 12 मित्राङ्को for मित्रो.  
 „ L. 14-15 जं वाङ्मित्रो भविष्यति.  
 Page 18 L. 22 मित्रं for मित्रो.  
 Page 19 L. 9 इदमेवास्माक°.  
 Page 23 L. 2 तं अं.  
 „ L. 11 निःशेषो.  
 „ L. 17 अं खं प्रत्येकं जं निःशेषं.  
 Page 26 L. 3 भविष्यति.  
 „ L. 11-12 For तन्नामकः the Ms. has हरनामकः on the margin (p. 150 Ms.).  
 Page 28 L. 1 प्रारभ्यते is omitted.  
 Page 29 L. 5 अं खं.  
 „ L. 18 भविष्यतः for भवतः.  
 Page 30 L. 1 अथ चतुर्थे क्षेत्रम्.  
 „ L. 5 तलध्वङ्कः.  
 „ L. 8 ललध्वङ्कः.  
 „ L. 9 तथा is omitted.  
 „ L. 11 लसनमभङ्का°.  
 Page 31 L. 1 छुनिःशेषकमासीत्.  
 „ L. 3-4 तस्मात् लसनमा.  
 „ L. 5 अथ पञ्चमक्षेत्रम्.  
 „ L. 7 भवति for भविष्यति.  
 Page 32 L. 6 अथ सप्तमक्षेत्रम्.  
 „ L. 7 आयङ्को°.  
 Page 33 L. 3 अथनिष्पत्तिसमाप्ति.  
 Page 34 L. 2 तथा for यथा.

- Page 35 L. 4 घनस्य घनेन निष्पत्तिं.  
 „ L. 23 °निष्पत्तिसमा भविष्यति.  
 Page 36 L. 1 घनसतगफकएते.  
 „ L. 18 इदमेवास्माकमिष्टम् after करिष्यति.  
 „ L. 22 पञ्चदशं क्षेत्रम्.  
 Page 37 L. 1 अः भुजः कल्पितः.  
 „ L. 7 करिष्यति for करोति.  
 Page 38 L. 6 इदमेवास्मदिष्टम्.  
 „ L. 20 अनयोर्निष्पत्तिः कम्पनिष्पत्तितुल्या आसीत् । अङ्गनिष्पत्ति-  
 तुल्याप्यासीत् । कुतः । हं कम्पाभ्यां गुणितौ अनौ  
 जातौ । पुनः स्वबनिष्पत्तिर्मेलनिष्पत्तितुल्यास्ति । अङ्ग-  
 निष्पत्तितुल्याप्यस्ति । &c.  
 „ L. 23 इदमेवास्मदिष्टम्.  
 Page 39 L. 5 करोति । हः जं वतुल्यं निःशेषं करोति इति कल्पितम् ।  
 पुनर्दः जं वतुल्यं निःशेषं करोति । हः वं वतुल्यं निः-  
 शेषं करोतीत्यपि । &c.  
 „ L. 6 अबौ सजातीयौ चातौ.  
 Page 40 L. 1 हतघातः कलघाततुल्यः.  
 „ L. 7 एकरूपनिष्पत्तौ.  
 Page 41 L. 15 इदमेवास्मदिष्टम्.  
 Page 42 L. 14 भविष्यतः for भवतः.  
 Page 43 after L. 13 and before अस्योपपत्तिः L. 14 the  
 Ms. has यथा अबौ घनफलाङ्कौ सजातीयौ कल्पितौ ।  
 एतौ द्वयोर्धनयोर्निष्पत्तौ भविष्यतः ।  
 „ L. 25 समाप्तः is omitted.  
 Page 44 L. 3 तत्र प्रथमक्षेत्रम्.  
 „ L. 12 अथ द्वितीयक्षेत्रम्.  
 „ L. 24 अथ तृतीयक्षेत्रम्.  
 Page 45 L. 8 अथ चतुर्थक्षेत्रम्.  
 „ L. 15 — क्षेत्रम्.  
 Page 46 क्षेत्रम्.  
 हः for योगाङ्कः.  
 वं वर्गो भविष्यति, the Ms. has यतो रूप-

निष्पत्तिः क्षेत्रं तथास्ति यथा क्षनिष्पत्तिः क्षेत्रास्ति । अने-  
नैव प्रकारेण ह्यः वर्गो भविष्यति । पुनर्जाः चनोऽस्ति ।

- Page 47 L. 15 दक्षमं क्षेत्रम्.  
 „ L. 17 °बेदवर्गो भवति for °क्षेत्रवर्गो न भवति.  
 „ L. 22-3 अक्षनिष्पत्तिसमास्ति ।  
 Page 48 L. 24-5 ह्यौ जाद्वौ क्रमेण तुल्यं निःशेषं करिष्यतः.  
 Page 49 L. 2 हः खं निःशेषं करिष्यति.  
 Page 50 L. 10 ह्यं कल्पितः.  
 Page 51 L. 3 इष्टमस्मत्समीचीनम् ।  
 „ L. 14-15 तस्य द्दक्षस्य वर्गस्य द्दहृदक्षपातो द्विगुणः द्दहवर्ग-  
 द्दक्षवर्गयोगतुल्यश्चास्ति ।  
 Page 52 L. 15 अथैकोनविंशं क्षेत्रम्.  
 Page 53 L. 1 विंशतितमं क्षेत्रम्.  
 „ L. 14 एकविंशतितमं क्षेत्रम्.  
 Page 54 L. 5 विषमतुल्या विषमाङ्काः.  
 Page 55 L. 17 अष्टाविंशतितमं क्षेत्रम्.  
 Page 57 L. 10 प्रकटमेवास्ति.  
 „ L. 15 पञ्चत्रिंशत्तमं क्षेत्रम्.  
 Page 59 L. 18-19 °कहयोगेन तुल्यं भविष्यति.  
 Page 60 L. 18 The Ms. omits सप्तमः.

## APPENDIX II.

The *Variae Lectiones* of the Ms. of the work in charge of the Ānandās'rama, Poona, as compared with the text. The Ms. was received for collation through Prof. S. R. Bhāṇḍārakar.

- Page 1 L. 2 The Ms. drops श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय नमः ॥  
 „ L. 3-4 For the first verse गणाधिपं—the Ms. has two verses यज्जाननं यज्जधिपं—as found in K.
- Page 2 L. 5 तदुच्छिन्नं for तद्विच्छिन्नं.
- Page 3 L. 1 प्रारभ्यते is dropped.
- Page 3 L. 2 अत्र for तत्रास्मिन्.  
 „ „ सन्ति after पञ्चदशाध्यायाः.  
 „ „ सकलानि for क्षेत्राणि.  
 „ L. 3 The Ms. omits the sentence तत्र प्रथमा°—प्रदर्श्यन्ते.  
 „ L. 5 विन्दुर्वाच्यः for विन्दुशब्दवाच्यः.  
 „ L. 7 विस्तारदैर्घ्ययोर्यन्निश्चयते for यच्च विस्तारदैर्घ्याभ्यां भिद्यते.  
 „ „ तद् धरातलं तदेव क्षेत्रम् for तद्धरातलक्षेत्रसंज्ञं भवति.  
 „ „ After भवति the Ms. inserts तद्विविधम् । एकं जलमत्र समं द्वितीयं विषमम्.  
 „ L. 8 एका वक्रा अन्या सरला for एका सरला अन्या वक्रा.  
 „ L. 10-11 विन्दुनाच्छाद्यन्ते for विन्दुनाच्छादिता इव दृश्यन्ते.  
 „ L. 11 ज्ञेया is omitted.  
 „ L. 12-13 धरातलमपि समं विषमं च ज्ञेयम् । समं यथा । यत्र विन्दून् for अथ धरातल°—विन्दून्.  
 „ L. 14 भवति for स्यात्.  
 „ L. 15 अन्यथा विषमम् is dropped.  
 „ L. 17 या सूच्यु° for सूच्यु° and स for सैव.  
 „ L. 18 समकोणः विषमकोणश्च for समो विषमश्च.  
 „ „ After विषमकोणश्च the Ms. inserts अथ समकोण-विषमकोणोपलक्षणम्.

- Page 3 L. 19 भवतः for स्तः.
- Page 4 L. 4 समकोणस्तु for इह समकोणः.  
 „ „ सरलकुटिलरेखाभ्यां is dropped.  
 „ L. 8 तत्र is dropped.  
 „ „ उच्यते for भवति.  
 „ L. 9 तच्च is dropped.  
 „ L. 12 The Ms. agrees with D. for तस्मादेव &c.  
 in place of चक्राकारा &c.  
 „ L. 14 वृत्तं क्षेत्रं for वृत्तक्षेत्रं.
- Page 5 L. 1 मध्यविन्दु for विन्दुः.  
 „ L. 2 भवति for स्यात्.  
 „ L. 4 केन्द्रगा न भवति for केन्द्रगा न स्यात्.  
 „ L. 11 तत् त्रिभुजं for तत्.  
 „ L. 12 यत्रैको° for यस्यैको°.  
 „ „ न्यूनकोणौ for न्यूनौ.  
 „ „ स्तः is dropped.  
 „ „ अधिककोणं त्रिभुजं for अधिककोणत्रिभुजं.
- Page 6 L. 1 च is dropped.  
 „ „ न्यूनकोणं भवेत् for न्यूनकोणत्रिभुजं स्यात्.  
 „ L. 3 अथ च after समानं.  
 „ „ यद्यपि for अपि.  
 „ L. 5 अथ च after समानं.  
 „ „ मिथः is dropped.  
 „ L. 6 आयतं च ज्ञेयम् for आयतसंज्ञम्.  
 „ L. 7 समं for च समं  
 „ „ विषमकोणं समं° for विषमकोणसमं°.
- Page 7 L. 2 च before ज्ञेयम्.  
 „ L. 6 The Ms. agrees with D. and K. in its  
 omission.
- Page 8 L. 8 यावत् for यावन्तः.  
 „ L. 11 तस्य for तत्र.  
 „ L. 13 यत्रात्प° for यत्र च स्वल्प°.  
 „ „ The Ms. inserts भवति after °न्तः.

- Page 8 L. 14 °रेखाद्वयसंयोगं for °रेखाद्वयसंयोगः.  
 „ L. 19 प्रथमक्षेत्रम् for प्रथमं क्षेत्रम्.  
 „ L. 20 तत्र is dropped.  
 „ L. 21 च is dropped.
- Page 9 L. 2 खकेन्द्रं.  
 „ „ द्वितीयं is dropped.  
 „ L. 4 ततः for तत्र.  
 „ L. 5 जातं समानत्रिभुजम्.  
 „ L. 7 अतो for यतो.  
 „ L. 8 The Ms. inserts कुतः before अजगृह्यत स्य.  
 „ L. 11 अथ द्वितीयक्षेत्रम्.  
 „ L. 12 तत्र is dropped.  
 „ L. 14 कल्पितम् is dropped.  
 „ L. 17-18 तदेव for द्वय.  
 „ L. 18 च is dropped.  
 „ L. 19 पुनर् is dropped.
- Page 10 L. 1 दृष्टरेखा समानास्ति ।  
 „ L. 2 तत्र and अस्ति are dropped.  
 „ L. 3 च is dropped.  
 „ „ पुनर् is dropped.  
 „ „ च and अस्ति are dropped.  
 „ L. 5 °समाना जातास्तीति.
- Page 10 L. 6 अथ तृतीयक्षेत्रम्.  
 „ L. 8 इति चेत् is dropped.  
 „ L. 10 निष्कासनीया.
- Hereafter only material changes are noted, as  
 the Ms. is found to agree mostly with D.
- Page 14 L. 6 इमौ तु for इमौ तौ.  
 Page 15 L. 10 कार्यम् for कृतम्.  
 Page 25 L. 15 °दधिको भवति for °दधिको भवतीति निरूप्यते.  
 Page 35 L. 7 The Ms. inserts तस्मादुक्तमेव सिद्धम् after  
 इदमनुपपन्नम्.  
 Page 60 L. 2 यथान्येष्ट° for यथेष्ट°.



Page 62 L. 13 After °नेस्ति, the Ms. reads as under:—

यदा अक्षं अञ्जं तुल्यं भविष्यति तदा तच्चिह्नं अक्षिह्नं भविष्यति दत्तञ्जं सरलं करेखा भविष्यति । यदा अक्षं अञ्जा-  
दधिकं स्यात् तदाथवा तच्चिह्नं अक्षिह्नं न भविष्यति अथवा  
अन्यच्चिह्नं भविष्यति । तच्चिह्नं ह्रस्वरेखोपरि पतिष्यति वा ह्रस्व-  
रेखाया बहिः पतिष्यति । क्षेत्रत्रयेऽपि &c.

Page 82 L. 5-6 खण्डद्वयं समानं कार्यमथवा खण्डद्वयं च न्यूनाधिकं कार्यं  
तदा खण्डद्वयघात° &c.

Page 108 L. 13-16 व्याससूत्रवृत्तपालिसंपातजनितः कृत्तान्तर्गतकोणः सर-  
लरेखोत्पन्नेभ्यः सर्वेभ्यो न्यूनकोणेभ्योऽधिको भवति ।  
लम्बवृत्तपालिसंपातजनितः कोणः सर्वेभ्यो न्यूनकोणेभ्यो  
न्यूनो भवति ॥

Page 124 L. 17-18 तत्र वृत्ताद्वहिर्दूरस्थितैकचिह्नादेका रेखा कर्णानुकारा वृत्त-  
पालिमात्रलम्बा कार्या &c.

Page 134 L. 19 ब्रकोणः संपूर्णखण्डद्वययोगतुल्यद्वकोणतुल्योऽस्ति for ब्र-  
कोण उभयोरेक एवास्ति ।  
शेषम् is dropped.

Page 144 L. 5 महान् गुणगुणितलघुतुल्यो भवति is dropped.

„ L. 7 लघोर्योवद्घाततुल्यं भवति महान् गुणगुणितलघुतुल्यं भवति  
तत्रैको राशिर्द्वितीयराशे° &c.

Page 147 L. 16 द्वितीये for तृतीयगुणनफले.

Page 199 L. 3-4 पुनस्तगं तनतुल्यं पृक् कार्यम् । मसं लमतुल्यं.....

„ L. 8 मगक्षेत्रं for सखक्षेत्रं.

„ L. 9 ह्रस्वक्षेत्रं for सफगक्षेत्रं.

„ L. 10 ह्रस्वखण्डोपरि for अह्रस्वखण्डोपरि.

„ „ ह्रस्वक्षेत्रं for अफक्षेत्रं.

„ L. 11 अह्रद्वितीय° for ह्रद्वितीय°.

„ „ मसक्षेत्रं for ह्रस्वक्षेत्रं.

Page 201 L. 20 ब्रह्मवर्गेणा° for दह्रवर्गेणा°.

Vol. II.

Page 5 L. 6 भवन्ति for भवति.

„ L. 15-16 तदानयोर्योगः राशियोगस्य एवांशो भविष्यति for  
तदा तयोर्योगो राशिर्भविष्यति ।

Page 69 L. 19 कल्पनीया भवति for कल्पनीयो भवति.

## NOTES.

---

### BOOK VII.

#### DEFINITIONS.

अङ्क=A number.

रूप=A unit, one.

बृहदङ्को गुणगुणितलम्बङ्कतुल्योऽस्ति=The greater number is a multiple (lit. equal to the less number repeated a number of times) of the less number.

समाङ्क=An even number.

विषमाङ्क=An odd number.

लब्धि=A quotient.

प्रथमाङ्क=A prime number.

योगाङ्क=A composite number.

मिळितसंज्ञौ=Commensurable.

हर=A divisor.

भिन्नाङ्क=Incommensurable.

समसम=Evenly even.

घात=A product.

A समसम number is defined as one which, when divided by an even number, gives an even quotient. This is not a very accurate definition. 24 when divided by 8 gives 3 as its quotient, and when divided by 6 gives 4 as its quotient. Is 24 then समसम according to definition 6 of समविषम according to definition 8? To make the definitions 6 and 8 accurate, therefore, we should understand समेन to be equal to दावत्समेन, i. e., all even numbers.

A समसम number is thus equal to that which all even numbers which measure it measure it by even numbers; and a समविषम number is one which all even numbers which measure it measure it by odd numbers.

A पूर्ण or perfect number is one which is equal to the sum of

its measures. Thus the numbers that measure 6 are 1, 2, and 3 and their sum  $(1+2+3)$  is 6. The numbers that measure 28 are 1, 2, 4, 7 and 14 and their sum  $(1+2+4+7+14)$  is 28. A list of such numbers is given in the Introduction to Vol. I. *Vide* Intro. p. 12 foot note.

Prop. I.

अपवर्तनाङ्कः=A common measure.

Prop. IV.

A small number or quantity is a part of a large number or of its multiple.

Prop. VI.

बाधद्वन्द्वः=Parts.

Bil's def. of parts is as under:—

When a less number does not measure a greater one, the less is parts of the greater.

The enunciation of Prop. VI. is—

If two numbers are the same parts of two other numbers, then the sum of the first two shall be the same parts of the sum of the second two.

6 and 8 are the same parts of 9 and 12, therefore 14 is the same parts of 21.

Prop. XI.

निष्पत्तिः=Ratio.

Prop. XXVIII.

The latter part of the definition seems faulty. 'तदा सावकूटावपि मिश्रौ भविष्यतः' should be the reading in place of 'तदा तदङ्कयोगो-रन्तरमपि मिश्रं भविष्यति ।'

Prop. XXXVII.

If one number measures another number, the quotient is a part called by that name (i. e. by the name of the divisor).

Bil's enunciation of it is as under:—

'If a number measure any number, the number measured shall have a part after the denomination, of the number measuring.

The Prop. means that if 3 measure any number, that number

has a third part, if 4 measure any number, that number has a fourth part and so fourth.

Prop. XXXVIII.

Bil.'s enunciation of it is:—

'If a number have any part, the number whereof the part taketh its denomination shall measure it.'

## BOOK VIII.

Prop. XVI.

If between two like superficial numbers there is a mean proportional number, then the ratio of the products shall be equal to the square of the ratio of their sides of like proportion.

सजातीयघातफलाङ्कौ=Products of two numbers which are their sides (भुजौ) are called घातफलाङ्कौ and when the sides are in the same ratio, the products are said to be like or similar.

6 and 24 have 2 and 3 and 4 and 6 respectively as their sides and 2 and 3 are in the same ratio as are 4 and 6. 6 and 24 are their like superficial or plain numbers.

Prop. XVII.

सजातीयघनफले=Solid numbers are those which are products of three numbers. Like solid numbers, 30 and 240, have 2, 3 and 5, and 4, 6 and 10 as their sides and these sides are in the same ratio. Therefore 30 and 240 are similar solid numbers.

## BOOK IX.

Prop. XII.

Page 49 कल्पितम् in L. 3 seems to be improper. It should be जातम्.

Prop. XXVII.

Page 55 L. 15. It should be शेषः अजं जदम् instead of शेषः अजम्.

Prop. XXXVII.

If in a certain series of numbers which are in the same ratio a number equal to the second be taken from the first and also from the last, then the ratio of the first remainder to the first

number shall be equal to that of the second remainder to the sum of all the terms in the series except the last.

अबाधकृद्योगेन is the reading of all the Mss. It is equal to the sum of all the terms beginning with अबाध except the last.

Prop. XXXVIII.

This Prop. pertains to a perfect number. In a certain series of numbers beginning with unity, in which each succeeding number is double of the preceding one and the terms are in a duplicate ratio, if the sum of the terms be a prime number, then the product of this sum and the last number shall be a perfect number.

1, 2, 4, 8, 16—The sum of this series is 31, a prime number. Then the product of 16 and 31, which is 496, is a perfect number.

## BOOK X.

### Definitions.

मिहितप्रमाणानि=Commensurable magnitudes ( lines, superficies and solids ).

मिच्छप्रमाणानि=Incommensurable magnitudes.

मिहितवर्गाभिचा रेखा=Lines commensurable in power.

मिच्छवर्गाभिचा रेखा=Lines incommensurable in power.

मूलद्वराक्षि:=Rational. It comprehends

- 1 The line first supposed and set forth,
- 2 Lines commensurable to it,
- 3 The square on it,
- 4 Such superficies as are commensurable to the square.

करणी=Surds or irrational. It comprehends

1. The line which is incommensurable to the first line supposed and set forth,
2. The superficies which is incommensurable to the square described on the rational line first supposed and set forth,
3. The line the square of which shall be equal to the above superficies.

करणी or रज्जुकरणी originally meant a cord of reeds used by

the sacrificial priest to measure the side of a square altar. It then came to mean the side of a square and lastly the square root of a number which cannot be worked out exact, but which can be represented only graphically. *Vide* Dr. Thebaut's Article on the *S'ulva Sūtras* in the Journal of the Asiatic Society of Bengal 1875, pp. 274-5.

Prop. XV.

If the sides containing a rectangle be rational, the rectangle shall also be rational.

अकृसंज्ञाई=rational.

Prop. XVII.

It teaches what a medial superficies and a medial line are. A rectangle which has its sides commensurable in power only and not in length shall be irrational and is called a medial superficies; and the line the square of which is equal to this figure is irrational and is called a medial line.

Prop. XXXIV.

It teaches the formation of the first bi-medial line. If two medial lines commensurable in power only and containing a rational superficies be added together the line thus formed shall be irrational and is called the first bi-medial line.

Prop. XXXV.

It teaches the formation of the second bi-medial line. If two medial lines commensurable in power only and containing a medial superficies be added together, the whole line is irrational and is called the second bi-medial line.

Prop. XXXVI.

अधिकरेखा=A greater line.

If two lines be incommensurable in power, the sum of their squares be rational and twice their rectangle be a medial superficies, then the whole line formed by these two lines shall be irrational and is called a greater line.

Second definitions p. 90.

प्रथमयोगरेखा=The first binominal line.

This and other lines are all explained in the Intro. to Vol. I  
pp. 15-19.

Prop. LII.

प्रथममध्ययोगरेखा=The first bimedral line.

Prop. LXX.

अन्तररेखा=A residual line.

Prop. LXXXIII.

न्यूनरेखा=A less line.

Third Definitions ( p. 110 ).

प्रथमान्तररेखा=The first residual line.

Prop. LXXXIX.

प्रथममध्यान्तररेखा=The first medial residual line.

## BOOK XI.

### Definitions.

विष्टः=Depth.

घनक्षेत्रम्=A solid body.

शंकुः=A cone or a pyramid.

छेदितघनक्षेत्रम्=A prism.

गोळक्षेत्रम्=A sphere.

सूचीककक्षकुचनक्षेत्रम्=A pyramid.

समतलमस्तकपरिधिरूपं शंकुघनक्षेत्रम् or समतलमस्तकशंकुक्षेत्रम्=A  
cylinder.

घनकोणः=A solid angle.

Prop. XIX.

संपातरेखा=Common section.

Prop. XXIV.

समानान्तरधरातलघनक्षेत्रम्=A parallelepiped.

Prop. XL.

घनहस्तक्षेत्रम्=A parallelepiped.

## BOOK XII.

Prop. III.

त्र्यसफलकशंकुः=A pyramid having a triangle as its base.

Every pyramid having a triangle as its base may be divided

into four parts of which two are pyramids equal and like to one another and the other two are equal prisms greater than half the whole pyramid.

Prop. IV.

If two pyramids of equal altitudes having triangles as their bases be each divided into two pyramids and two prisms as in the preceding proposition, then the ratio of their bases shall be equal to that of the prisms.

Prop. IX.

A cone ( शङ्कु ) is a third part of a cylinder ( समतलमस्तकपरिधि ) having the selfsame base ( तल ) and altitude ( मस्तकपरिधि ) with it.

Prop. XIV.

Two concentric spheres being given, it is required to inscribe in the greater sphere a solid figure of many sides ( i. e. a polyhedron ), the superficies of which shall not touch the less sphere and if a similar polyhedron be inscribed in another sphere, these two polyhedrons shall be in treble ratio of that in which the diameters of the spheres are.

### BOOK XIII.

Prop. II.

No enunciation is given for this Prop. and it simply seems to be an alternative proof of the 1st Prop.

Prop. IV.

For this also no enunciation is given and the Prop. seems to be an alternative proof of Prop. III.





## ERRATA.

---

Page.	Line.	Incorrect.	Correct.
2	21	एत	एतत्
3	8	कृतवान्	कृतवत्
24	21	°मग्धाकं	°मग्धाक्क°
85	19	द्वाविंशतितमं	द्वात्रिंशत्तमं









**RETURN TO the circulation desk of any  
University of California Library  
or to the**

**NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY  
Bldg. 400, Richmond Field Station  
University of California  
Richmond, CA 94804-4698**

**ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS**

- 2-month loans may be renewed by calling  
(510) 642-6753
- 1-year loans may be recharged by bringing  
books to NRLF
- Renewals and recharges may be made  
4 days prior to due date

---

**DUE AS STAMPED BELOW**

---

**NOV 26 2003**

---

---

---

---

---

---

---

---

**DD20 15M 4-02**

YC 54555

456405

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



